



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

MANODOPERA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_RU_1	<p>RISORSE UMANE</p> <p>CAPITOLO VOCI ELEMENTARI NOLI E PRESTAZIONI. I dati elencati nel presente capitolo rappresentano le voci elementari utilizzate per la redazione delle analisi poste a base di tutti i prezzi previsti dal listino in vigore ed elencati nei capitoli che costituiscono il listino stesso. Le predette voci elementari non contemplano pertanto gli ulteriori oneri che concorrono nella determinazione del prezzo di una lavorazione (Mano d'opera, Trasporti, Spese Generali, Utile d'Impresa, incidenza della sicurezza aziendale ecc.) e pertanto NON DEVONO essere, in nessun caso, utilizzate per la compilazione di computi metrici estimativi ma potranno servire di supporto per l'elaborazione di eventuali ulteriori analisi di prezzi alle quali, in relazione a situazioni specifiche e particolari, le Stazioni Appaltanti intendono far ricorso, in alternativa ai prezzi contenuti nel listino ed elencati nei successivi capitoli.</p>		
ABR25_RU_1.5	<p>MANODOPERA CATEGORIA EDILE E METALMECCANICA</p> <p>Il costo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi e strumenti di lavoro e quant'altro previsto dal Contratto Nazionale Collettivo di lavoro per la rispettiva categoria, per aziende con organico superiore alle 15 unità. Il costo non comprende: trasporto, trasferte ed altri oneri derivanti nonché gli utili e costi di amministrazione in caso di cessione a terza impresa o impiego in lavori assunti in economia.</p>		
ABR25_RU_1.5.5	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO		
ABR25_RU_1.5.5.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	25,50
ABR25_RU_1.5.5.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	28,43
ABR25_RU_1.5.5.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	30,60
ABR25_RU_1.5.5.d	Operaio IV livello (caposquadra)	ora	32,32
ABR25_RU_1.5.5.x	Saldatore elettrofusione	ora	104,00
ABR25_RU_1.5.5.y	Formatore per la sicurezza	ora	60,50
ABR25_RU_1.5.6	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA		
ABR25_RU_1.5.6.a	Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	40,48
ABR25_RU_1.5.6.b	Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	43,76
ABR25_RU_1.5.6.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	41,68
ABR25_RU_1.5.6.d	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	38,71
ABR25_RU_1.5.6.e	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	34,83
ABR25_RU_1.5.8	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

MANODOPERA

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_RU_1.5.8.a	Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	35,49
ABR25_RU_1.5.8.c	Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	46,29
ABR25_RU_1.5.10	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA		
ABR25_RU_1.5.10.b	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	23,03
ABR25_RU_1.5.10.c	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	24,02
ABR25_RU_1.5.10.d	Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	25,71
ABR25_RU_1.5.15	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI		
ABR25_RU_1.5.15.a	Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Comune	ora	13,03
ABR25_RU_1.5.15.b	Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Qualificato	ora	14,25
ABR25_RU_1.5.15.c	Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Qualificato Super	ora	14,98
ABR25_RU_1.5.15.d	Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	15,51
ABR25_RU_1.5.15.e	Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato Super	ora	17,05



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10	ATTREZZATURE		
ABR25_AT_10.5	NOLI PER MOVIMENTO TERRA		
ABR25_AT_10.5.5	NOLEGGIO DI AUTOCARRO		
ABR25_AT_10.5.5.a	Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	48,27
ABR25_AT_10.5.5.b	Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	23,53
ABR25_AT_10.5.5.c	Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	49,62
ABR25_AT_10.5.5.d	Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	71,67
ABR25_AT_10.5.5.e	Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	77,19
ABR25_AT_10.5.5.f	Nolo autocarro od Autocisterna della portata di 190 q.li	ora	47,41
ABR25_AT_10.5.5.g	Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	54,12
ABR25_AT_10.5.5.h	Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	63,67
ABR25_AT_10.5.5.i	Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	87,12
ABR25_AT_10.5.5.l	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	46,30
ABR25_AT_10.5.5.m	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	73,02
ABR25_AT_10.5.5.n	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	86,74
ABR25_AT_10.5.5.o	Autocarro con gru da 20000 kg	ora	96,56
ABR25_AT_10.5.5.p	Autocarro con gru da 3500 kg	ora	62,08
ABR25_AT_10.5.5.q	Autobotte della portata di 8000 l	ora	32,43
ABR25_AT_10.5.5.r	Autobotte di supporto per sondaggi e trivellazioni	ora	54,03
ABR25_AT_10.5.5.s	Autoespurgo con sistema idrodinamico		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.5.5.t	Nolo autobotte con acqua	ora	43,62
ABR25_AT_10.5.30	DUMPER	mq	33,08
ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	49,62
ABR25_AT_10.5.30.c	Donzer cingolato con ripper hp 200	ora	93,23
ABR25_AT_10.5.30.d	Dumper della portata di 23 t	ora	76,06
ABR25_AT_10.5.30.e	Dozer cingolato con ripper hp 400	ora	158,98
ABR25_AT_10.5.32	BOBCAT		
ABR25_AT_10.5.32.a	Bobcat	ora	34,92
ABR25_AT_10.5.32.b	Escavatore bobcat	ora	34,24
ABR25_AT_10.5.35	PALA CARICATRICE GOMMATA		
ABR25_AT_10.5.35.a	Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	50,47
ABR25_AT_10.5.40	PALA CARICATRICE CINGOLATA		
ABR25_AT_10.5.40.c	Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	51,15
ABR25_AT_10.5.40.e	Pala caricatrice cingolata da 210 hp e benna da 2.8 m³	ora	63,35
ABR25_AT_10.5.45	TERNA		
ABR25_AT_10.5.45.a	Terna senza martello DA 90 HP	ora	45,56
ABR25_AT_10.5.50	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI		
ABR25_AT_10.5.50.a	Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	46,50
ABR25_AT_10.5.50.b	Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	56,29



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.5.50.c	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	63,84
ABR25_AT_10.5.50.d	Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	106,29
ABR25_AT_10.5.50.e	Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	124,78
ABR25_AT_10.5.55	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI		
ABR25_AT_10.5.55.a	Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	ora	70,68
ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	96,59
ABR25_AT_10.5.55.c	Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	80,37
ABR25_AT_10.5.55.e	Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800 Kg o pinza	ora	120,70
ABR25_AT_10.5.55.f	Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	162,83
ABR25_AT_10.5.55.g	Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	169,03
ABR25_AT_10.5.55.h	Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	174,28
ABR25_AT_10.5.55.i	Escavatore con benna mordente da cm 120	ora	183,98
ABR25_AT_10.5.55.l	Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	158,97
ABR25_AT_10.5.55.m	Escavatore con battipalo	ora	180,72
ABR25_AT_10.5.75	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE		
ABR25_AT_10.5.75.a	Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	49,62
ABR25_AT_10.5.75.b	Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	24,26
ABR25_AT_10.5.75.c	decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	29,35
ABR25_AT_10.5.75.d	Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.5.85	MARTELLI DEMOLITORI Martello demolitore ad aria compressa	ora	4,21
ABR25_AT_10.5.85.a	Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	11,96
ABR25_AT_10.5.85.b	Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	33,54
ABR25_AT_10.5.85.c	Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	33,54
ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	92,03
ABR25_AT_10.5.85.e	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	ora	54,69
ABR25_AT_10.5.90	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria con motore a scoppio, della potenza di 5000 l/min	ora	25,93
ABR25_AT_10.5.90.a	Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	25,93
ABR25_AT_10.5.90.b	Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	26,51
ABR25_AT_10.5.90.d	Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	33,08
ABR25_AT_10.5.96	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI	ora	6,62
ABR25_AT_10.5.96.a	Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	6,62
ABR25_AT_10.5.96.d	Gruppo elettrogeno potenza 50 kw	ora	22,05
ABR25_AT_10.5.100	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO	ora	18,80
ABR25_AT_10.5.100.a	Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	18,80
ABR25_AT_10.5.100.c	Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	16,32
ABR25_AT_10.10	NOLI PER SONDAGGIO E PERFORAZIONE		
ABR25_AT_10.10.7	DEMOLITORE ELETTRICO		
ABR25_AT_10.10.7.a	Martello demolitore elettrico		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.10.7.b	Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	3,68
ABR25_AT_10.10.7.c	Martello demolitore	ora	4,20
ABR25_AT_10.10.7.d	Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	8,27
ABR25_AT_10.10.7.e	Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 80	ora	26,45
ABR25_AT_10.10.7.f	Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 114	ora	33,81
ABR25_AT_10.10.7.g	Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 136	ora	52,87
ABR25_AT_10.10.7.h	Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	73,35
ABR25_AT_10.10.7.i	Martello perforatore	ora	33,54
ABR25_AT_10.10.8	FRESA	ora	31,98
ABR25_AT_10.10.8.a	Fresa con testa in acciaio per legno	ora	14,01
ABR25_AT_10.10.10	PERFORATRICI MICROPALI		
ABR25_AT_10.10.10.a	Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	95,98
ABR25_AT_10.10.10.b	Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	66,23
ABR25_AT_10.10.10.c	Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 236 a 312	ora	86,66
ABR25_AT_10.10.10.d	CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA	ora	83,57
ABR25_AT_10.10.10.e	WAGON DRILL IDRAULICO DA 200HP	ora	75,97
ABR25_AT_10.10.20	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella senza supporto, di potenza 1600 l/min compreso punte prolungai diamantate		
ABR25_AT_10.10.20.a	Trivella di potenza 1600 l/min	ora	13,08
ABR25_AT_10.10.25	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata con braccio		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.10.25.d	Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	70,57
ABR25_AT_10.10.25.l	Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	6,03
ABR25_AT_10.10.25.p	Penetrometro statico a piezocono	ora	38,64
ABR25_AT_10.10.25.w	Doppio carotiere	m	5,57
ABR25_AT_10.10.30	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda idraulica a rotazione, con carro gommato o cingolato, per perforazione		
ABR25_AT_10.10.30.a	Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	129,08
ABR25_AT_10.10.30.b	Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	138,80
ABR25_AT_10.10.30.c	Rotary idraulico	ora	93,01
ABR25_AT_10.10.40	POMPA PER INIEZIONE		
ABR25_AT_10.10.40.a	Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	28,71
ABR25_AT_10.10.50	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE		
ABR25_AT_10.10.50.a	Noleggio attrezzatura sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tonografica	ora	22,05
ABR25_AT_10.10.50.b	Noleggio attrezzatura - Microtremori	ora	11,03
ABR25_AT_10.15	NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
ABR25_AT_10.15.5	BETONIERA Betoniiera ad azionamento elettrico, data a nolo funzionante, senza manovratore		
ABR25_AT_10.15.5.a	Betoniera di capacità 500 l	ora	1,90
ABR25_AT_10.15.5.b	AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	51,11
ABR25_AT_10.15.5.c	AUTOBETONIERA DA MC 8,5	ora	88,21
ABR25_AT_10.15.5.d	Mescolatrice per malte		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.15.5.e	Autobetoniera dalla capacita' nominale di 9 mc e con volume geometrico di 15 mc Autobetoniera dalla capacita' nominale di 9 mc e con volume geometrico di 15 mc	ora	3,27
ABR25_AT_10.15.10	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE	ora	51,40
ABR25_AT_10.15.10.a	Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	77,34
ABR25_AT_10.15.10.b	Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	26,20
ABR25_AT_10.15.10.c	Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	22,05
ABR25_AT_10.15.10.d	Quota pompaggio per pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 25 m	cad	139,15
ABR25_AT_10.15.10.e	Quota pompaggio per pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio d 26 m 36 m	cad	170,77
ABR25_AT_10.15.10.f	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m	cad	135,00
ABR25_AT_10.15.15	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI		
ABR25_AT_10.15.15.a	Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	1,82
ABR25_AT_10.20	NOLI PER PONTEGGI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO		
ABR25_AT_10.20.5	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO		
ABR25_AT_10.20.5.a	Ponteggio con sistema a tubo giunto	cad/gg	0,32
ABR25_AT_10.20.5.b	Tubo da ponteggio	m	3,15
ABR25_AT_10.20.5.c	Giunto ortogonale per ponteggio	m	2,94
ABR25_AT_10.20.5.d	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto	Giunto	1,05
ABR25_AT_10.20.5.e	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a giunto	Giunto	1,54
ABR25_AT_10.20.5.f	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER PUNTELLATURE valutato a m³	m ³ /mese	4,52
ABR25_AT_10.20.12	PONTEGGI AD H		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.20.12.a	Elementi per puntellatura pesante di manufatti sistema spinottato	m ³ /mese	15,88
ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m ² /mese	2,43
ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m ² /mese	3,64
ABR25_AT_10.20.15	CAVALLETTI IN FERRO		
ABR25_AT_10.20.15.a	Cavalletti in ferro	ora	0,15
ABR25_AT_10.20.16	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISORIALE DI CANTIERE Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ³		
ABR25_AT_10.20.16.a	Modulo rete a maglia 20 x 50 mm	mq	6,14
ABR25_AT_10.20.16.b	Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35	cad	5,99
ABR25_AT_10.20.17	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISORIALE DI CANTIERE Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali		
ABR25_AT_10.20.17.a	Modulo pannello cieco in metallo	mq	7,21
ABR25_AT_10.20.17.b	Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	cad	7,17
ABR25_AT_10.20.18	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISORIALE DI CANTIERE Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali		
ABR25_AT_10.20.18.a	Modulo pannello cieco in legno	mq	8,33
ABR25_AT_10.20.18.b	Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	m ² /mese	7,17
ABR25_AT_10.20.19	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISORIALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali		
ABR25_AT_10.20.19.a	Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m	mq	9,38
ABR25_AT_10.20.19.b	Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m	mq	11,64
ABR25_AT_10.20.19.c	Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m ² /mese	14,36
ABR25_AT_10.20.25	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirne l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative		
ABR25_AT_10.20.25.a	Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg	ora	77,37
ABR25_AT_10.20.25.e	Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	55,13
ABR25_AT_10.20.25.f	Piattaforma semovente altezza 28 m	ora	60,65
ABR25_AT_10.20.25.g	Piattaforma semovente altezza 18 m	ora	44,11
ABR25_AT_10.20.25.h	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	43,00
ABR25_AT_10.20.25.j	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	66,16
ABR25_AT_10.20.25.l	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri	ora	99,24
ABR25_AT_10.20.25.m	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri	ora	187,45
ABR25_AT_10.20.25.n	Trabattello	cad/gg	110,27
ABR25_AT_10.20.30	ARGANO Argano provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, eventuali spostamenti quando occorre, esclusa la mano d'opera per la manovra; dato a nolo funzionante		
ABR25_AT_10.20.30.a	Argano con motore da 4 hp	ora	2,54
ABR25_AT_10.20.35	AUTOGRU'		
ABR25_AT_10.20.35.a	Autogru' da 20000 kg		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.20.35.b	Autogru' da 30000 kg	ora	99,24
ABR25_AT_10.20.35.c	Autogru' da 50000 kg	ora	126,81
ABR25_AT_10.20.35.d	Autogru' da 8000 kg	ora	145,55
ABR25_AT_10.20.35.e	Autogru' da 200 Tn	ora	198,48
ABR25_AT_10.20.35.f	Autogru' da 500 Tn	ora	308,75
ABR25_AT_10.20.40	GRU' A TORRE Grù a torre esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali		
ABR25_AT_10.20.40.c	Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	51,40
ABR25_AT_10.20.40.d	Gru a torre,sbraccio 50 m, portata 2600 kg e altezza 35 m	cad/gg	121,29
ABR25_AT_10.20.40.e	Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m	cad/gg	60,65
ABR25_AT_10.20.40.f	Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	104,75
ABR25_AT_10.25	NOLI PER OPERE PAVIMENTAZIONE		
ABR25_AT_10.25.5	VIBROFINITRICE		
ABR25_AT_10.25.5.a	Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	40,00
ABR25_AT_10.25.5.b	Vibrofinitrice	ora	81,22
ABR25_AT_10.25.10	RULLI COMPATTATORI		
ABR25_AT_10.25.10.a	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	37,55
ABR25_AT_10.25.10.b	Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	44,39
ABR25_AT_10.25.10.c	Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 3000 kg	ora	35,32
ABR25_AT_10.25.15	PIASTRA VIBRANTE		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.25.15.a	Piastra vibrante da 500 kg	ora	9,35
ABR25_AT_10.25.20	MACCHINA SPRUZZATRICE		
ABR25_AT_10.25.20.a	Macchina spruzzatrice	ora	22,05
ABR25_AT_10.25.20.b	Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	44,11
ABR25_AT_10.25.25	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE		
ABR25_AT_10.25.25.b	Fondello per fusione catramina o asfalti	ora	1,08
ABR25_AT_10.25.25.c	Spanditrice per emulsione	ora	62,08
ABR25_AT_10.25.25.d	Spanditrice termica (attrezzatura specifica)	ora	275,67
ABR25_AT_10.25.30	TAGLIASFALTI Taglisfalti con motore a scoppio		
ABR25_AT_10.25.30.a	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	26,88
ABR25_AT_10.25.30.b	Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	32,72
ABR25_AT_10.25.35	FRESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI Fresa per conglomerati bituminosi con sistema multiplo idraulico composto da banchi frese e banco di raccolta scorie e nastro di carico		
ABR25_AT_10.25.35.a	Fresa per conglomerati bituminosi	ora	26,88
ABR25_AT_10.25.40	MOTOSCOPA		
ABR25_AT_10.25.40.a	Motoscopa	ora	68,92
ABR25_AT_10.25.45	BENNA MISCELATRICE		
ABR25_AT_10.25.45.a	Nolo benna miscelatrice da 0.3 m3 circa	mq	44,11
ABR25_AT_10.25.50	ATTREZZATURA VARIA DA PAVIMENTISTI		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzatura da pavimentisti	a corpo	1,10
ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzatura per la movimentazione	a corpo	1,10
ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4%	a corpo	0,00
ABR25_AT_10.30	NOLI AUSILIARI		
ABR25_AT_10.30.5	PISTOLA SPRUZZATRICE Pistola spruzzatrice per verniciatura a spuzzo compreso l'impiego di compressore d'aria		
ABR25_AT_10.30.5.a	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	ora	5,51
ABR25_AT_10.30.5.b	Spruzzatrice di vernice monocomponente	ora	16,95
ABR25_AT_10.30.6	TRAPANO ELETTRICO		
ABR25_AT_10.30.6.b	Trapano elettrico a rotoperussione con mandrino mm 16-28	ora	8,82
ABR25_AT_10.30.6.c	Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	8,82
ABR25_AT_10.30.7	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso onere della cartuccia		
ABR25_AT_10.30.7.a	Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	0,75
ABR25_AT_10.30.9	IDROPULITRICE		
ABR25_AT_10.30.9.a	Idropulitrice	ora	27,57
ABR25_AT_10.30.10	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria a motore elettrico da 50 litri al minuto		
ABR25_AT_10.30.10.a	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	14,25
ABR25_AT_10.30.11	INTONACATRICE		
ABR25_AT_10.30.11.a	Intonacatrice	ora	27,57
ABR25_AT_10.30.11.b	Intonacatrice impastatrice		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.30.12	IDROGETTO Maccina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	10,00
ABR25_AT_10.30.12.a	Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	11,91
ABR25_AT_10.30.15	MOTOSEGHE		
ABR25_AT_10.30.15.a	Motosega CMC 51 completa Motosega CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante	ora	5,51
ABR25_AT_10.30.16	ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO Sabbiatrice con compressore d'aria a motore elettrico da 50 litri al minuto		
ABR25_AT_10.30.16.b	Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	9,57
ABR25_AT_10.30.20	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega elettrica circolare funzionante, compreso consumo forza motrice o carburante		
ABR25_AT_10.30.20.a	Sega circolare	ora	4,28
ABR25_AT_10.30.20.b	Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati	ora	46,31
ABR25_AT_10.30.21	PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI Piegatrice per acciaio in tondini funzionante, compreso consumo forza motrice o carburante		
ABR25_AT_10.30.21.a	Piegatrice per acciaio in tondini	ora	6,62
ABR25_AT_10.30.25	PIALLATRICE		
ABR25_AT_10.30.25.b	Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	9,35
ABR25_AT_10.30.25.c	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	7,41
ABR25_AT_10.30.25.e	Piallatrice per casseforme	ora	1,19
ABR25_AT_10.30.30	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice su carrello trasportabile con motore a scoppio per saldature la cui potenza massima richiesta è 300 A		
ABR25_AT_10.30.30.a	Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	32,74



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.30.35	SALDATRICE ELETTRICA		
ABR25_AT_10.30.35.a	Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	13,98
ABR25_AT_10.30.35.b	Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	21,79
ABR25_AT_10.30.35.c	Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio	ora	28,12
ABR25_AT_10.30.38	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice ad azionamento elettrico di pompa idraulica per il tiraggio controllato di trefoli		
ABR25_AT_10.30.38.a	Tesatrice idraulica per trefoli	ora	13,79
ABR25_AT_10.30.40	TIRFOR Tirfor per trazioni di carico fino a kg 1200		
ABR25_AT_10.30.40.a	Tirfor DA Kg 1200	ora	9,57
ABR25_AT_10.30.40.b	Tirfor di tipo pesante	ora	24,26
ABR25_AT_10.30.40.c	Cricchetto per portata 10.000 kg	cad	61,75
ABR25_AT_10.30.45	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI		
ABR25_AT_10.30.45.a	Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	14,95
ABR25_AT_10.30.55	ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per taglio e/o saldatura, composta da: bombole, carrello portabombole, apparecchiatura per misurazione, apparecchiatura di sicurezza, cannelli e ugelli, il tutto nel rispetto delle norme vigenti		
ABR25_AT_10.30.55.a	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	6,13
ABR25_AT_10.30.63	POMPA AD ACQUA ELETTRICA		
ABR25_AT_10.30.63.a	Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	137,83
ABR25_AT_10.30.63.b	Martinetti idraulici da 100	cad/gg	13,23
ABR25_AT_10.30.70	FONDELLO PER CATRAMINA O ASFALTI Fondello per fusione di catramina o asfalti con alimentazione a bombola di gas propano		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.30.70.a	Fondello per fusione catramina o asfalti	ora	11,03
ABR25_AT_10.30.80	APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DI ORDIGNI BELLCI		
ABR25_AT_10.30.80.a	Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	ora	15,31
ABR25_AT_10.30.80.b	Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	ora	21,61
ABR25_AT_10.30.90	ARROTATRICE		
ABR25_AT_10.30.90.a	Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	4,80
ABR25_AT_10.30.95	FRESA PER APERTURA DI TRACCE		
ABR25_AT_10.30.95.a	Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	36,22
ABR25_AT_10.30.100	SONDA DI VIDEO ISPEZIONE		
ABR25_AT_10.30.100.a	Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di flessibilità anche adatta a piccoli diametri	ora	16,54
ABR25_AT_10.30.110	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE		
ABR25_AT_10.30.110.a	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	33,08
ABR25_AT_10.30.120	APPARECCHIATURE TESTER ELETTRICI		
ABR25_AT_10.30.120.a	Apparecchiatura tester multifunzione per controllo continuità elettrica dei componenti e delle linee	ora	0,55
ABR25_AT_10.30.130	BOCCIARDATRICE		
ABR25_AT_10.30.130.a	bocciarda rotante/fresa meccanica	ora	27,57
ABR25_AT_10.30.140	BISELLATRICE		
ABR25_AT_10.30.140.a	Bisellatrice elettrica		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.30.150	SMERIGLIATRICE	ora	11,03
ABR25_AT_10.30.150.a	Smerigliatrice Elettrica	ora	5,51
ABR25_AT_10.30.160	SPAZZATRICE		
ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	36,15
ABR25_AT_10.55	APPARECCHIATURA PER SALDATURA DI TUBAZIONI PEad. Apparecchiatura completa per eseguire saldature testa a testa su tubazioni in polietilene,preddisposta ad una temperatura del termoelemento pari a 200° C e una pressione di saldatura pari a 1,5 kgf/cmq. Il prezzo e' stato calcolato sull'armortamento dell'attrezzo, riferito al prezzo di acquisto e alla quantita' di saldature eseguibili dallo stesso, i dati sono ricavati da informazioni fornite dalle case costruttrici. PER UNA SALDATURA		
ABR25_AT_10.55.10	TERMOSALDATRICE		
ABR25_AT_10.55.10.a	Termosaldatrice fino a 110 mm	ora	2,92
ABR25_AT_10.55.10.b	Termosaldatrice fino a 250 mm	ora	6,80
ABR25_AT_10.55.10.c	Termosaldatrice fino a 650 mm	ora	9,49
ABR25_AT_10.55.10.d	Termosaldatrice fino a 1000 mm	ora	14,40
ABR25_AT_10.57	APPARECCHIATURA PER SALDATURA IN POLIFUSIONE Apparecchiatura completa per eseguire saldature testa a testa con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260° C). Il prezzo e' stato calcolato sull'armortamento dell'attrezzo, riferito al prezzo di acquisto e alla quantita' di saldature eseguibili dallo stesso, i dati sono ricavati da informazioni fornite dalle case costruttrici. PER UNA SALDATURA		
ABR25_AT_10.57.10	POLIFUSORE		
ABR25_AT_10.57.10.a	Polifusore con matrici fino a diametro da 50 mm	ora	2,07
ABR25_AT_10.57.10.b	Polifusore con matrici dal diametro di 63 fino a 90 mm	ora	6,62
ABR25_AT_10.60	NOLI PER OPERE MARITTIME		
ABR25_AT_10.60.05	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per saldatura di tubazioni in rame compresi uso del gas adatto, oneri di ammortamento per becchi e uggelli, oneri relativi alle leghe per saldatura e alle paste o cere il tutto per ottenere la saldatura eseguita a perfetta regola d'arte, tali oneri sono ricavati da osservazioni relative a		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.60.05.a	saldature su tabazioni da diametro mm 10 a 18 che intervengono mediamente in un impianto di tipo civile Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	55,13
ABR25_AT_10.60.10	BARCA APPOGGIO		
ABR25_AT_10.60.10.a	Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	68,11
ABR25_AT_10.60.10.b	Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	118,07
ABR25_AT_10.60.20	PONTONE A BIGO		
ABR25_AT_10.60.20.A	Pontone a bigo armato	ora	276,94
ABR25_AT_10.60.20.b	Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	520,68
ABR25_AT_10.60.20.c	Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma esclusi gli operatori.	ora	29,62
ABR25_AT_10.60.20.d	Motopontone	ora	387,02
ABR25_AT_10.60.30	BETTA DA RIMORCHIARE		
ABR25_AT_10.60.30.a	Betta da rimorchiare della capacità di mc 500, già funzionante in cantiere, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma esclusi gli operatori	ora	138,75
ABR25_AT_10.60.40	RIMORCHIATORE		
ABR25_AT_10.60.40.a	Rimorchiatore già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione, bolli, e compreso l'equipaggio, HP 250	ora	123,81
ABR25_AT_10.60.50	AUTOGRU		
ABR25_AT_10.60.50.a	Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	161,60
ABR25_AT_10.60.50.b	Autogru telescopica autocarrata compreso il conducente/operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, con braccio fino a 22 m e portata fino a 70 t.	ora	53,45



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.60.60	TRATTORE APRIPISTA		
ABR25_AT_10.60.60.a	Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione, potenza HP 90 lama mm 2600x950	ora	62,39
ABR25_AT_10.60.70	RULLO COMPRESSORE		
ABR25_AT_10.60.70.a	Rullo compressore, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti, lubrificanti, manutenzione e assicurazione, TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO HP 13 peso kg. 1300	ora	32,24
ABR25_AT_10.60.70.b	Nolo rullo compattatore tipo tandem ferro-ferro da 20 q.li	mq	44,11
ABR25_AT_10.60.80	DRAGA		
ABR25_AT_10.60.80.a	Draga a refluzione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre	ora	280,92
ABR25_AT_10.60.90	PALANCOLE Palancole Metalliche del peso di 140 kg/m ²		
ABR25_AT_10.60.90.a	Noleggio Palancole Metalliche del peso di 140 kg/m ²	m ² /g	0,13
ABR25_AT_10.65	NOLI IMPIANTI E MACCHINE COMPLESSE		
ABR25_AT_10.65.10	NOLI IMPIANTI E MACCHINE COMPLESSE		
ABR25_AT_10.65.10.a	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H completo di tramogge della capacità di mc 5 e due silos da mc 75 cadauno, compresa manodopera per funzionamento, consumi, ricambi ed ogni altro onere	ora	231,56
ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	8,27
ABR25_AT_10.65.10.c	GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO IN GALLERIA	ora	121,12
ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,08
ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	22,81
ABR25_AT_10.65.10.f	Miscelatore, con pompa a bassa pressione e tubazioni di mandata, completa di apparecchi di controllo, per iniezioni di malta nel ripristino delle murature.	ora	16,54



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

NOLI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	22,96
ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	103,78
ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	25,58
ABR25_AT_10.65.10.l	Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	104,91
ABR25_AT_10.65.10.m	Impianto di dissabbiamento	ora	91,18
ABR25_AT_10.65.10.n	Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,00
ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	25,93
ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	33,08
ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	108,75
ABR25_AT_10.65.10.r	Impianto di betonaggio per resa effettiva fino a litri 750 Impianto di betonaggio per resa effettiva fino a litri 750	ora	93,47



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15	PRODOTTI DA COSTRUZIONE - PRESTAZIONI PRESTAZIONI		
ABR25_PREST_15.1	PRESTAZIONI PER SMALTIMENTI		
ABR25_PREST_15.1.70	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.Codici C.E.R. secondo la normativa vigente		
ABR25_PREST_15.1.70.a	Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi, piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname, plastiche o altre impurità	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.b	Macerie edili, mescolate ad altre impurità (calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc) fino al 30%	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.c	Macerie edili con impurità fino al 30%	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.d	Macerie edili con impurità oltre il 30%	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.e	Vetro	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.f	Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.g	Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.i	Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m	100 kg	48,00
ABR25_PREST_15.1.70.l	Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m	100 kg	56,00
ABR25_PREST_15.1.70.n	Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.p	Legname di scarto asciutto e pulito	t	19,00
ABR25_PREST_15.1.70.s	Rifiuti da pietre o marmi non palabili Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulterioriRifiuti da pietre o marmi non palabili 15.1.70.s Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto		

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente (m2)	t	15,01
ABR25_PREST_15.1.70.t	Rifiuti da plastica. Plastica	100 kg	42,00
ABR25_PREST_15.2.10	ZINCATURA A FREDDO		
ABR25_PREST_15.2.10.a	sabbatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron	kg	0,08
ABR25_PREST_15.2.10.b	sabbatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron	kg	0,07
ABR25_PREST_15.2.10.c	sabbatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato di zinco film 25/30 micron	kg	0,08
ABR25_PREST_15.2.25	ZINCATURA A CALDO Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenente zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre		
ABR25_PREST_15.2.25.b	Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	0,48
ABR25_PREST_15.2	ZINCATURE		
ABR25_PREST_15.2.10.d	Sabbatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere	kg	0,25
ABR25_PREST_15.2.25.c	Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	0,55
ABR25_PREST_15.5	PRESTAZIONI PER BONIFICA AMIANTO		
ABR25_PREST_15.5.5	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro eternit per ASL (che descriva l'ubicazione e l'entità dei materiali da rimuovere, le modalità di intervento, i DPI impiegati e tutto quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, art.256)		
ABR25_PREST_15.5.5.a	Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit Piano di lavoro eternit per ASL (che descriva l'ubicazione e l'entità dei materiali da rimuovere, le modalità di intervento, i DPI impiegati e tutto quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, art.256) Comunicazione all'ASL per intervento eternit (con 48h di anticipo rispetto all'inizio delle attività lavorative)	cad	240,00
ABR25_PREST_15.5.15	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali (in MOCF) per la verifica delle fibre aeree disperse, da eseguirsi con microscopio ottico (secondo metodologia conforme al D.M. 6/9/94) Solitamente n° 2 a inizio attività di rimozione, n° 2 circa a metà, n° 2 prima dell'ultimazione della rimozione.		
ABR25_PREST_15.5.15.a	Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aeree disperse		

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Campionamenti ed analisi ambientali (in MOCF) per la verifica delle fibre aeree disperse, da eseguirsi con microscopio ottico (secondo metodologia conforme al D.M. 6/9/94) Solitamente n° 2 a inizio attività di rimozione, n° 2 circa a metà, n° 2 prima dell'ultimazione della rimozione.	cad	160,00
ABR25_PREST_15.5.15.b	monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	593,91
ABR25_PREST_15.5.15.c	prova gas-free	cad	316,83
ABR25_PREST_15.5.15.d	Toccaggio liquidi contenuti combustibili e fondame	mc	3,40
ABR25_PREST_15.5.15.e	Stoccaggio terreno parzialmente contaminato.	mc	13,00
ABR25_PREST_15.5.25	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata (viaggi n° 3 per un peso di kg 13000) con automezzo ADR per rifiuti speciali. Il costo viene considerato a mq fino ad una distanza di km 100 dal cantiere alla discarica		
ABR25_PREST_15.5.25.a1	Trasporto e smaltimento residui pericolosi Trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata (viaggi n° 3 per un peso di kg 13000) con automezzo ADR per rifiuti speciali. Il costo viene considerato a mq fino ad una distanza di km 100 dal cantiere alla discarica. Per superfici da 0 m ² a 200 m ²	cad	500,00
ABR25_PREST_15.5.25.d	Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento -amianto	kg	0,43
ABR25_PREST_15.5.25.e	Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	0,30
ABR25_PREST_15.5.25.e1	Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	100,00
ABR25_PREST_15.5.25.e2	Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	kg/mq	2,80
ABR25_PREST_15.5.25.f	Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	404,00
ABR25_PREST_15.5.25.g	Oneri fissi per rimozione serbatoi di amianto, per piani lavoro e unità di decontaminazione	cad	84,00
ABR25_PREST_15.5.25.h	Oneri fissi per rimozione coibentazione tubi con amianto, per piani lavoro e unità di decontaminazione e monitoraggio	cad	142,00
ABR25_PREST_15.5.25.i	Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	49,80
ABR25_PREST_15.5.25.l	Oneri fissi per rimozione intonaci con amianto, per piani lavoro, unità decontaminazione e		

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	monitoraggio ambientale		
ABR25_PREST_15.5.30 CONFINAMENTI	mq	131,00
ABR25_PREST_15.5.30.a confinamento statico degli ambienti di lavoro		
ABR25_PREST_15.5.30.b verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	mq	20,60
ABR25_PREST_15.5.30.c NODO FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq	cad	1.257,30
ABR25_PREST_15.5.30.d NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,31 mq a 0,4 mq	cad	1.400,00
ABR25_PREST_15.5.30.d1 NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,41 mq a 0,5mq	cad	1.500,00
ABR25_PREST_15.5.30.d2 NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,51 fino a 0,7 mq	cad	1.700,00
ABR25_PREST_15.5.30.e NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,5 mq	cad	2.100,00
ABR25_PREST_15.5.30.f NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,51 fino a 0,7 mq	cad	1.900,00
ABR25_PREST_15.5.30.g NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq	cad	2.000,00
ABR25_PREST_15.5.30.h NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,91 fino a 1.00 mq	cad	2.200,00
ABR25_PREST_15.5.35 CENSIMENTO		
ABR25_PREST_15.5.35.a al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in muratura	mc	2.600,00
ABR25_PREST_15.5.35.b al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in cemento armato:	mc	1,20
ABR25_PREST_15.5.40 BONIFICHE AMIANTO		
ABR25_PREST_15.5.40.a Bonifica serbatoi contenenti combustibili: predisposizione misure di sicurezza lavoratori, protezione ambiente, sistemi antincendio.	mc	0,64
	cad	991,00



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.5.40.b	Bonifica serbatoi metallici contenenti combustibili: delimitazione delle aree interessate dai lavori, apposizione segnaletica ecc..	cad	360,00
ABR25_PREST_15.5.40.c	Rottamazione serbatoio fino a 10 m³	cad	400,00
ABR25_PREST_15.10	PRESTAZIONI PER SONDAGGI		
ABR25_PREST_15.10.10	SONDAGGI E PERFORAZIONI		
ABR25_PREST_15.10.10.a	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori:	a corpo	437,70
ABR25_PREST_15.10.10.b	Attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lefranc Compresa Elaborazione dati	a corpo	29,70
ABR25_PREST_15.10.10.c	Attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lugeon Compresa Elaborazione dati	a corpo	51,95
ABR25_PREST_15.10.10.d	Piezometro, compreso manutenzione e trasporto	a corpo	11,10
ABR25_PREST_15.10.10.e	Piezometro tipo Casagrande , compreso manutenzione e trasporto	a corpo	102,46
ABR25_PREST_15.10.10.f	Tubi inclinometrici in alluminio o fibra di vetro ecc dei tubi, della valvola a perdere e manicotti, compresa attrezzatura per cementazione con relativi materiali.	a corpo	24,00
ABR25_PREST_15.10.10.g	Sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a ammortamento e manutenzione compreso il trasporto	a corpo	45,50
ABR25_PREST_15.10.10.h	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso ammortamento, trasporto e manutenzione : Con punta meccanica	a corpo	113,00
ABR25_PREST_15.10.10.h1	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso ammortamento, trasporto e manutenzione : Con punta elettrica	a corpo	152,00
ABR25_PREST_15.10.10.h2	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso ammortamento, trasporto e manutenzione : Con piezocono	a corpo	184,50
ABR25_PREST_15.10.10.i	Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto	ora	17,06
ABR25_PREST_15.10.10.l	Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto.		

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.10.m Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH, compreso il trasporto	ora	21,13
ABR25_PREST_15.10.10.n Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH, compreso trasporto fino a 300 metri.	a corpo	131,30
ABR25_PREST_15.10.10.o Attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM, Ammortamento, manutenzione e trasporto.	ora	15,10
ABR25_PREST_15.10.10.p Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM, Ammortamento, manutenzione e trasporto.	a corpo	50,30
ABR25_PREST_15.10.10.q Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa: per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna	ora	12,50
ABR25_PREST_15.10.10.r Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa: per ogni prova da 21 m a 40 m dal piano di campagna	a corpo	84,40
ABR25_PREST_15.10.10.s Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione: per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna	a corpo	92,50
ABR25_PREST_15.10.10.t Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione: per ogni prova da 16 m a 30 m dal piano di campagna	a corpo	142,15
ABR25_PREST_15.10.10.u Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a: per ogni livello di lettura eseguito su due guide	a corpo	165,48
ABR25_PREST_15.10.10.v Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a: per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide	a corpo	4,82
ABR25_PREST_15.10.10.z Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a: elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica	a corpo	9,64
ABR25_PREST_15.10.10.z01 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente per ogni metro lineare	a corpo	48,72
ABR25_PREST_15.10.10.z02 Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA per ogni metro lineare:	a corpo	25,02

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.10.z03	Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono (CPTU) di prove di dissipazione della pressione interstiziale per ogni prova:	a corpo	29,85
ABR25_PREST_15.10.10.z04	Sovrapprezzo alla voce L.01.50.70 per durata maggiore di un'ora per ogni ora o frazione di ora	a corpo	81,20
ABR25_PREST_15.10.10.z05	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTe) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs	a corpo	24,36
ABR25_PREST_15.10.10.z06	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTe) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs	a corpo	24,23
ABR25_PREST_15.10.10.z07	Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm: per ogni metro lineare senza uso di rivestimento	a corpo	64,96
ABR25_PREST_15.10.10.z08	Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm: per ogni metro lineare con uso di rivestimento	a corpo	22,16
ABR25_PREST_15.10.10.z09	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, in concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati.	a corpo	28,20
ABR25_PREST_15.10.10.z10	Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)	a corpo	5,27
ABR25_PREST_15.10.10.z11	Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo	a corpo	40,60
ABR25_PREST_15.10.20	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO		
ABR25_PREST_15.10.20.a	Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno	a corpo	44,65
ABR25_PREST_15.10.20.b	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)	a corpo	44,80
ABR25_PREST_15.10.20.c	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche: per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli	a corpo	39,07
ABR25_PREST_15.10.20.d	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:	a corpo	60,04
ABR25_PREST_15.10.20.e	Sovrapprezzo per quantità > 5Kg	a corpo	90,25

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.20.f	Sovrapprezzo alle voci per numero vagli >8	a corpo	5,69
ABR25_PREST_15.10.20.g	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico	a corpo	3,64
ABR25_PREST_15.10.20.h	Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni)	a corpo	44,65
ABR25_PREST_15.10.20.i	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente	a corpo	32,48
ABR25_PREST_15.10.20.j	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite	a corpo	40,59
ABR25_PREST_15.10.20.k	Determinazione del limite di ritiro	a corpo	48,72
ABR25_PREST_15.10.20.l	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale	a corpo	40,61
ABR25_PREST_15.10.20.m	Determinazione del peso dell'unità di volume γ allo stato naturale mediante fustella tarata	a corpo	19,52
ABR25_PREST_15.10.20.n	Determinazione del peso specifico dei granuli γ_s con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni)	a corpo	23,25
ABR25_PREST_15.10.20.o	Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino	a corpo	73,69
ABR25_PREST_15.10.20.p	Determinazione del contenuto di sostanze organiche	a corpo	63,32
ABR25_PREST_15.10.20.q	Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni)	a corpo	36,54
ABR25_PREST_15.10.20.r	Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti; mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini	a corpo	32,48
ABR25_PREST_15.10.20.s	Sovrapprezzi per la determinazione dei coefficienti C_v , K , E_{ed} , compresa la preparazione dei diagrammi $2H/\log t$; $C_v/\log sv$, $E_{ed} / \log sv$	a corpo	138,03
ABR25_PREST_15.10.20.t	Sovrapprezzi per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente	a corpo	16,23
ABR25_PREST_15.10.20.u	Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro a pressione definita applicata a secco e seguita da imbibizione del provino	a corpo	10,55
ABR25_PREST_15.10.20.v	Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini)	a corpo	81,20
		a corpo	170,50

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.20.w	Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali-procedura standard su 3 provini	a corpo	397,43
ABR25_PREST_15.10.20.x	Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare e procedura standard su 3 provini	a corpo	523,50
ABR25_PREST_15.10.20.y	Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura standard su 3 provini	a corpo	217,08
ABR25_PREST_15.10.20.z	Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione, Procedura standard su 2 provini	a corpo	40,59
ABR25_PREST_15.10.20.z01	Prova di permeabilità a carico costante in permeometro compresa la saturazione	a corpo	128,20
ABR25_PREST_15.10.20.z1	ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1	cad	380,00
ABR25_PREST_15.10.20.z02	Prova di permeabilità a carico variabile in permeometro compresa la saturazione	a corpo	136,78
ABR25_PREST_15.10.20.z2	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV,	Cad x T	3,50
ABR25_PREST_15.10.20.z03	Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata	a corpo	40,59
ABR25_PREST_15.10.20.z3	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO	cad	6,00
ABR25_PREST_15.10.20.z04	Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del provino per ogni giorno o frazione	a corpo	160,25
ABR25_PREST_15.10.20.z05	Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del cilindro o del volumometro a sabbia o del volumometro a membrana)	a corpo	56,05
ABR25_PREST_15.10.20.z06	Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo, di uno strato di fondazione etc.	a corpo	52,70
ABR25_PREST_15.10.20.z07	Prova di carico su piastra Ø 300-760 mm per la determinazione della capacità portante di terreni di fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico	a corpo	77,13
ABR25_PREST_15.10.20.z08	Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 incrementi di carico, con applicazione di sei cicli per ogni incremento	a corpo	162,39
ABR25_PREST_15.10.20.z09	Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni, eseguita ad incrementi di carico predeterminati (max 3 incrementi)		

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.20.z10	Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni)	a corpo	81,20
ABR25_PREST_15.10.20.z11	Preparazione sezione sottile	a corpo	162,40
ABR25_PREST_15.10.20.z12	Preparazione sezione lucida	a corpo	32,48
ABR25_PREST_15.10.20.z13	Formazione di provini cilindrici	a corpo	60,90
ABR25_PREST_15.10.20.z14	Formazione di provini cilindrici più formazione facce parallele	a corpo	28,42
ABR25_PREST_15.10.20.z15	Formazione di facce parallele su spezzoni di carota	a corpo	40,59
ABR25_PREST_15.10.20.z16	Fotografie a colori di campioni	a corpo	20,30
ABR25_PREST_15.10.20.z17	Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provini	a corpo	4,07
ABR25_PREST_15.10.20.z18	Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori	a corpo	20,30
ABR25_PREST_15.10.20.z19	Determinazione del peso di volume naturale	a corpo	62,04
ABR25_PREST_15.10.20.z20	Determinazione del peso di volume allo stato secco	a corpo	18,57
ABR25_PREST_15.10.20.z21	Determinazione dell'umidità naturale	a corpo	30,33
ABR25_PREST_15.10.20.z22	Determinazione della porosità	a corpo	54,13
ABR25_PREST_15.10.20.z23	Determinazione del peso specifico	a corpo	28,42
ABR25_PREST_15.10.20.z24	Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino	a corpo	33,89
ABR25_PREST_15.10.20.z25	Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del provino	a corpo	18,68
ABR25_PREST_15.10.20.z26	Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove	a corpo	11,36
ABR25_PREST_15.10.20.z27	Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa	a corpo	13,00
		a corpo	64,96



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.20.z28	Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa	a corpo	97,44
ABR25_PREST_15.10.20.z29	Prova di compressione monoassiale point-load strenght test	a corpo	12,18
ABR25_PREST_15.10.20.z30	Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test	a corpo	89,32
ABR25_PREST_15.10.20.z31	Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino	a corpo	48,72
ABR25_PREST_15.10.20.z32	Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo	a corpo	81,20
ABR25_PREST_15.10.20.z33	Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo	a corpo	32,48
ABR25_PREST_15.10.20.z34	Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino: con determinazione del solo carico di rottura	a corpo	16,23
ABR25_PREST_15.10.20.z35	Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino: con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale	a corpo	89,32
ABR25_PREST_15.10.20.z36	Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	a corpo	129,90
ABR25_PREST_15.10.20.z37	Sovrapprezzo per esecuzione di precicli di carico e scarico per ogni ciclo	a corpo	24,36
ABR25_PREST_15.10.20.z38	Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del provino	a corpo	59,82
ABR25_PREST_15.10.20.z39	Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e residua	a corpo	219,24
ABR25_PREST_15.10.20.z40	con determinazione del solo carico di rottura	a corpo	152,99
ABR25_PREST_15.10.20.z41	con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale	a corpo	234,20
ABR25_PREST_15.10.20.z42	con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione e sforzo-deformazione diametrale	a corpo	274,78
ABR25_PREST_15.10.20.z43	Sovrapprezzo esecuzione dei precicli di carico e scarico	a corpo	24,37
ABR25_PREST_15.10.30	INDAGINI GEOFISICHE		

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.30.a	Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche	a corpo	41,00
ABR25_PREST_15.10.30.b	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche compreso ammortamento manutenzione e trasporto, per apparati multi elettrodi:	a corpo	43,15
ABR25_PREST_15.10.30.c	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche compreso ammortamento manutenzione e trasporto, per strumentazione tipo SEV:	a corpo	72,00
ABR25_PREST_15.10.30.d	Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche	a corpo	41,00
ABR25_PREST_15.10.30.e	per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione o MASH compreso ammortamento e manutenzione	a corpo	42,10
ABR25_PREST_15.10.30.f	per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole compreso ammortamento e manutenzione	a corpo	63,30
ABR25_PREST_15.10.30.g	per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole compreso ammortamento e manutenzione	a corpo	107,40
ABR25_PREST_15.10.30.h	Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali	ora	19,80
ABR25_PREST_15.10.30.i	Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali	ora	29,30
ABR25_PREST_15.10.30.l	Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali	ora	13,70
ABR25_PREST_15.10.30.m	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R.	a corpo	76,50
ABR25_PREST_15.10.30.n	Approntamento attrezzatura per esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione monostatico	a corpo	358,00
ABR25_PREST_15.10.30.o	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per stendimenti per distanze pari A-B = 200 m - al metro	a corpo	0,90
ABR25_PREST_15.10.30.p	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro	a corpo	0,53
ABR25_PREST_15.10.30.q	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze oltre i 1000 m: al metro	a corpo	0,37

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.30.r	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica - per distanze con A-B < 200 m: al metro	a corpo	1,30
ABR25_PREST_15.10.30.s	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica - per distanze oltre i primi 200 m: al metro	a corpo	0,61
ABR25_PREST_15.10.30.t	Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili" al metro	a corpo	3,78
ABR25_PREST_15.10.30.u	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche) per profili con equidistanza elettrodi fino a m 5	a corpo	6,33
ABR25_PREST_15.10.30.v	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche) per profili con equidistanza elettrodi compresa tra 5 e 10 m	a corpo	3,77
ABR25_PREST_15.10.30.z	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche) per profili con equidistanza elettrodi superiore a m 10	a corpo	2,88
ABR25_PREST_15.10.30.z01	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche) Compenso addizionale per esecuzione di prospezioni geoelettriche in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali	a corpo	0,21
ABR25_PREST_15.10.30.z02	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. gamma naturale, resistività 16" - 64" laterale, resistenza "single point", potenziali spontanei.	a corpo	11,77
ABR25_PREST_15.10.30.z03	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Gamma naturale	a corpo	3,97
ABR25_PREST_15.10.30.z04	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Ps, Single Point	a corpo	4,22
ABR25_PREST_15.10.30.z05	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Ps, 16" - 64" laterale	a corpo	4,63
ABR25_PREST_15.10.30.z06	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Temperatura	a corpo	2,92
ABR25_PREST_15.10.30.z07	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Caliper	a corpo	3,32
ABR25_PREST_15.10.30.z08	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali. Flow-meter	a corpo	3,32



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.10.30.z09	Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni determinazione onde di compressione	a corpo	6,33
ABR25_PREST_15.10.30.z10	Determinazione della resistività su campioni Determinazione della resistività su campioni determinazione della resistività	a corpo	40,60
ABR25_PREST_15.11	PRESTAZIONE PER VERIFICA ASCENSORI		
ABR25_PREST_15.11.10.a	Rilascio di nuova certificazione di conformità	a corpo	1.000,00
ABR25_PREST_15.20	PRESTAZIONI PER VERIFICA DISPOSITIVI ANTISISMICI		
ABR25_PREST_15.20.10	ISOLATORI A SCORRIMENTO		
ABR25_PREST_15.20.10.a	Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4 : Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1.100,00
ABR25_PREST_15.20.10.b	Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 10a Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	900,00
ABR25_PREST_15.20.10.c	Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	600,00
ABR25_PREST_15.20.20	ISOLATORI ELASTOMERICI		
ABR25_PREST_15.20.20.a	Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 : per un numero di prove fino a 4: Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1.250,00
ABR25_PREST_15.20.20.b	Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 : per un prove successive dalla 5ª alla 10ª: Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1.050,00
ABR25_PREST_15.20.20.c	Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M.17/01/2018 : per prove successive oltre la 10ª : Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	750,00

PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.20.30	CONTROVENTI DISSIPATIVI		
ABR25_PREST_15.20.30.a	<p>Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale</p> <p>Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidità teorica iniziale. Fino a n. 4 prove Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale</p>	cad	1.280,00
ABR25_PREST_15.20.30.b	<p>Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale</p> <p>Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018 , finalizzate a determinare il valore della rigidità teorica iniziale. Fino a n. 4 prove Per le prove successive</p>	cad	980,00
ABR25_PREST_15.20.30.c	<p>Prova di accettazione quasi-statica</p> <p>Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018 , finalizzate a determinare il valore della rigidità teorica iniziale. Fino a n. 4 prove Per le prove successive</p>	cad	1.950,00
ABR25_PREST_15.20.40	ISOLATORI A SCORRIMENTO		
ABR25_PREST_15.20.40.a	<p>Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale</p> <p>Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale</p>	cad	1.800,00
ABR25_PREST_15.20.40.b	<p>Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale</p> <p>per le prove successive:</p>	cad	1.300,00
ABR25_PREST_15.30	PROVE DI CARICO SU PALI		
ABR25_PREST_15.30.a	<p>Personale Tecnico per Prova di carico sui pali</p>	ora	45,00
ABR25_PREST_15.30.b	<p>Materiali per ancoraggio travi e di consumo</p>	cad	150,00
ABR25_PREST_15.30.c	<p>Trasporto e nolo travi di contrasto</p>	cad	800,00
ABR25_PREST_15.30.d	<p>Martinetti idraulici e strumentazione di misura</p>	cad	200,00
ABR25_PREST_15.30.e	<p>Elevatore telescopico per movimentazione</p>	ora	61,00
ABR25_PREST_15.30.f	<p>Attrezzatura varia</p>	cad	60,00
ABR25_PREST_15.35	INDENNITA		



PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO 2025

PRESTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	0,86
ABR25_PREST_15.40	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI		
ABR25_PREST_15.40.a	Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,00
ABR25_PREST_15.40.b	Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00
ABR25_PREST_15.50	PRESTAZIONI PER PROVE SISMICHE		
ABR25_PREST_15.50.a	Elaborazione dati	cad	320,00
ABR25_PREST_15.60	PRESTAZIONI PER CALCESTRUZZI		
ABR25_PREST_15.60.a	Incidenza di autobetoniera per getto	mc	2,61
ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	4,54
ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	6,29
ABR25_PREST_15.70	ONERI DI PROGETTAZIONE, ASSICURATIVI, SMALTIMENTO , ETC		
ABR25_PREST_15.70.a	Oneri di progettazione assicurativi, etc	a corpo	500,00
ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	1,50