

n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
1	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/ER		Reti Interne - Lotto 1 -2-3-4 - efficientamento reti idriche e riduzione delle perdite idriche Si tratta di sostituire quelle reti idriche che, a seguito di approfondimenti seguiti nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento PNRR-M2C4-I4.2 – “riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la igitalizzazione e monitoraggio delle reti”, risulteranno compromesse e/o a rischio di continue rotture nel breve/medio termine, al riguardo va precisato che il 90% della rete di distribuzione gestita dalla GSA spa è stata costruita prima del 1990, il 10% tra il 2006 ed il 2010. Sono interventi che vanno a integrare e sostanziare quelli proposti e finanziati dal PNRR e di fondamentale importanza per ridurre le perdite idriche che ad oggi si attestano intorno al valore del 68%. Gli interventi saranno suddivisi in quattro lotti ed effettuati sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi sulle reti distrettualizzate (1.347 km) ed interesseranno la rete di distribuzione per circa 53 km.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 21.139.215,27			€ 21.139.215,27	1
2	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P	X	Potenziamento dell'acquedotto del Chiarino (inclusa l'interconnessione con l'acquedotto a servizio dei comuni dell'Altopiano delle Rocche) - COMPLETAMENTO Con il PNISSI 2023 è stato richiesto il finanziamento del “Potenziamento dell'acquedotto del Chiarino e sua interconnessione con l'acquedotto a servizio dei comuni dell'Altopiano delle Rocche” riguardante il tratto di acquedotto del Chiarino che serve alcune frazioni del Comune dell'Aquila ed altri comuni ad ovest del suo territorio, tra cui Arischia, Preturo, Sassa, Roio, Lucoli, Scoppito, Tornimparte. Tale intervento pur non essendo stato ricompreso all'interno di quelli finanziati con il PNISSI 2023, è stato parzialmente finanziato come segue: € 700.000 con fondi FESR per l'interconnessione dell'acquedotto Chiarino con l'altipiano delle Rocche; € 10.000.000 con fondi FSC per il potenziamento dell'acquedotto Chiarino dal partitore Capannelle fino a Preturo. Resta da completare il tratto dalla sorgente di Chiarino fino al partitore Capannelle. Pertanto, l'intervento riguarda il tratto di acquedotto che dalla sorgente del Chiarino arriva al partitore di “Capannelle”. Il progetto prevede interventi prettamente acquedottistici (riferiti alla categoria OG6) consistenti nella posa di tubazioni, relativi pezzi speciali, manufatti ed opere d'arte per attraversamenti, strumentazione di gestione e controllo. Dei lavori previsti in progetto fanno parte anche alcuni interventi minori riferibili a piccole opere edili sugli edifici esterni delle opere di presa della sorgente di Chiarino. Inoltre, attese le peculiarità ambientali presenti, in considerazione del connesso regime vincolistico (direttiva Habitat, vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico), sono stati considerati specifici interventi di mitigazione ambientale che, specialmente nelle fasi di cantiere, potranno ridurre ogni possibile impatto sulle componenti ambientali presenti.	L'Aquila; Pizzoli; Scoppito; Tornimparte; Lucoli; Rocca di Mezzo; Rocca di Cambio.	€ 4.308.438,88			€ 4.308.438,88	1
3	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P		Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'infrastruttura di approvvigionamento idrico “sorgente del Gran Sasso”. L'infrastruttura oggetto di intervento riguarda la Galleria a servizio dell'opera di presa del Gran Sasso, sita nella frazione di Assergi, nel Comune dell'Aquila. La galleria, di sviluppo di circa 1400m, contiene le opere di “captazione e difesa igienica” delle acque scaturite dal Gran Sasso, versante Aquilano. Più in dettaglio l'infrastruttura consiste in: serbatoi di accumulo e riserva idrica; vasche turnate; partitore a pelo libero; tubazioni, apparecchiature idrauliche e pezzi speciali. La galleria realizzata negli anni ottanta, lungo il suo sviluppo, presenta brevi tratti rivestiti in calcestruzzo armato in discreto stato di conservazione. La maggior parte dell'infrastruttura, però, presenta delle centinature metalliche rivestite con spritz-beton (81.5% dello sviluppo complessivo della galleria) è caratterizzata da uno stato di corrosione generalizzato e diffuso delle centinature metalliche causa di distacchi dello strato di roccia e in particolare del rivestimento in spritz beton. È evidente che il fenomeno di degrado e ammaloramento mette a rischio in primo luogo il personale che deve giornalmente ispezionare le condotte per le attività di manutenzione e controllo, ed anche la agibilità della stessa opera di presa e le apparecchiature idrauliche. L'obiettivo dell'intervento è quello, dunque, di eliminare gli elementi pericolanti, il cui distacco può provocare danni a persone o cose; di effettuare una approfondita manutenzione delle componenti strutturali della galleria (centinature metalliche e rivestimento) e di garantire dunque il consolidamento della galleria stessa. E' evidente che l'opera riveste un ruolo strategico in quanto principale fonte di approvvigionamento idrico del Capoluogo della Regione Abruzzo e di gran parte dei comuni limitrofi.	L'Aquila; San Demetrio ne' Vestini; Ocre; Barisciano; Fossa; Fagnano Alto; Ofena; Poggio Pícenze; Acciano; Tione degli Abruzzi; Collepíetro; Navelli; San Pio delle Camere; Fontecchio; Santo Stefano di Sessanio; Sant'Eusanio Forconese; Prata D'Ansidonia; Villa Sant'Angelo; Caporciano; San Benedetto in Perillis; Carapelle Calvisio; Castelvechio Calvisio; Calascio; Castel del Monte; (SACA: Molina Aterno; Castelvechio Subequo).	€ 11.150.945,07			€ 11.150.945,07	1
4	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P		Intervento di efficientamento dell'adduttrice idrica che va dal bypass di Ville di Mezzo nel Comune di Poggio Pícenze al sollevamento di San Pio delle Camere (AQ).	Poggio Pícenze; Barisciano; San Demetrio ne' Vestini; Prata d'Ansidonia; Fagnano Alto; San Pio delle Camere; Caporciano; Navelli; Collepíetro; San Benedetto in Perillis; Ofena; Carapelle Calvisio; Castelvechio Calvisio; Santo Stefano di Sessanio; Calascio; Castel del Monte; (SACA: Gagliano Aterno; Secinaro; Castel di Ieri; Goriano Sicolí).	€ 7.635.560,99			€ 7.635.560,99	2
5	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P		Realizzazione di impianti idroelettrici per il recupero energetico e relativo autoconsumo. Gran Sasso Acqua S.p.a. ha individuato n. 2 salti nella rete acquedottistica gestita, situati nei pressi del centro della città dell'Aquila, i quali possono essere utilizzati per la produzione di energia elettrica mediante sfruttamento idroelettrico delle condotte in uscita da n.2 serbatoi, rispettivamente. In particolare, si propone la realizzazione di n.2 due turbine idroelettriche, ciascuna in corrispondenza di un serbatoio di accumulo dell'acqua potabile. Le macchine valutate nel progetto di fattibilità permettono al Gestore di conseguire un miglioramento nel controllo delle portate in uscita dai n. 2 serbatoi, ovvero possibilità di regolazione delle portate, e, conseguentemente di ottimizzare i consumi elettrici e, quindi, ridurre i sempre crescenti costi energetici.	L'Aquila.	€ 1.000.624,13			€ 1.000.624,13	1
6	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P		Sorgente ed acquedotto Rionne a servizio dei comuni della Baronía di Carapelle: Ripristino delle opere di presa e delle relative adduttrici.	Santo Stefano di Sessanio, Carapelle Calvisio; Castelvechio Calvisio; Calascio; Castel Del Monte.	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	3
7	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P		Ristrutturazione serbatoio in località Colle la Mula - Rocca di Mezzo	Rocca di Mezzo	€ 60.000,00			€ 60.000,00	1

n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
8	ERSI - Sub Ambito Aquilano	Gran Sasso Acqua S.p.A.	Acquedotto/P		Interconnessione sorgente "Ferriera Pulciara" con ambito aquilano Nella precedente programmazione PNISSI, è stato inserito e finanziato l'intervento denominato "Realizzazione interconnessione tra sistemi di approvvigionamento idropotabile acquedotto Ferriera, Gran Sasso, Campo Pozzi di Trasacco - ottimizzazione acquedotto Ferriera". Successivamente è stato sostituito il soggetto attuatore dell'intervento, da Gran Sasso Acqua (D.P.C.M. 17.10.2024) ad ERSI (D.M. 223 del 16.9.2025). Con il medesimo DM 223 l'intervento è stato finanziato. Dato atto che è attualmente in corso la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del Gran Sasso da parte del Commissario di Governo all'uopo nominato; a seguito di specifica richiesta dello stesso Commissario, la Gran Sasso Acqua ha redatto un Piano di Azioni per fronteggiare i possibili scenari di emergenza idrica conseguenti all'esecuzione dei lavori. Esso, per garantire l'approvvigionamento idrico dell'area Est dell'ambito gestito, tra l'altro prevede il prelievo di 100 l/sec dalle sorgenti Ferriera Pulciara. Affinché tale ipotesi risulti attuabile è necessario rifunionalizzare l'acquedotto Ferriera dal partitore di Secinaro fino a monte Canistro ove sarà realizzato un serbatoio di accumulo per 10.000 mc. Si specifica che la rifunionalizzazione dell'acquedotto Ferriera fino al partitore di Secinaro sarà realizzata da ERSI con il finanziamento predetto di cui al D.M. 223 del 16.9.2025.	Secinaro	€ 20.000.000,00			€ 20.000.000,00	1
9	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER	X	Recupero perdite di rete. Realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana. Comune di Martinsicuro - Stralcio 1	Martinsicuro	€ 12.500.000,00			€ 12.500.000,00	1
10	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER		Recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana - Comune di Martinsicuro - Stralcio 2	Martinsicuro	€ 7.500.000,00			€ 7.500.000,00	2
11	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER	X	Recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana - Comune di Tortoreto Stralcio funzionale - Sostituzione tratti condotta dorsale distributtrice in comune di Tortoreto	Tortoreto	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
12	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER		Recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana - Comune di Tortoreto	Tortoreto	€ 9.590.000,00			€ 9.590.000,00	1
13	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER	X	Recupero perdite di rete. Realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana - STRALCIO 1	Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto	€ 45.500.000,00			€ 45.500.000,00	1
14	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER		Recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di rete interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana - STRALCIO 2	Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi	€ 11.000.000,00			€ 11.000.000,00	2
15	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P		Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Impianto di sollevamento Civitella del Tronto, località Ripe	COMPENSORIO RUZZO RETI SPA	€ 30.192.800,00			€ 30.192.800,00	1
16	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio	Civitella del Tronto, località Ripe	€ 317.200,00			€ 317.200,00	1
17	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Rinnovo adduttrice tronco Vibrata in comune di Teramo	Teramo, Civitella del Tronto, S. Egidio alla Vibrata	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
18	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Rinnovo adduttrice tronco Vibrata in comune di Campelli	Teramo, Civitella del Tronto, S. Egidio alla Vibrata	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
19	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Potenziamento e ricaptazione sorgente Mercurio loc. Cesacastina in comune di Crognaleto	Crognaleto	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
20	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Adduttrice gruppo sorgentizio Mercurio-Orso in territorio del comune di Crognaleto	Crognaleto	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
21	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete. Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio. Sostituzione tratti condotta adduttrice denominata tronco Giulianova in località Chiareto in Comune di Teramo - STRALCIO 1	Teramo	€ 500.000,00			€ 500.000,00	2
22	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P		Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Sostituzione tratti condotta adduttrice denominata tronco Giulianova in località Chiareto in comune di Teramo - STRALCIO 2	S. Omero, Bellante	€ 110.000,00			€ 110.000,00	1
23	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Sostituzione adduttrice serbatoio Selva Piana in comune di Mosciano S. Angelo	Giulianova, Mosciano s. Angelo	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
24	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Sostituzione tratti condotta adduttrice denominata tronco Giulianova in località Bivio Miano in comune di Teramo	Teramo, Bellante	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
25	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Sostituzione tratti condotta adduttrice denominata tronco Giulianova in comune di Bellante	S. Omero, Bellante	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
26	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio Potenziamento e ricaptazione sorgenti locali in comune di Crognaleto, Rocca Santa Maria, Valle Castellana	Crognaleto, Rocca Santa Maria, Valle Castellana	€ 610.000,00			€ 610.000,00	1
27	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete. Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio. Potenziamento adduttrici Comuni Val Vibrata "Pozzo Bon"	Castellalto, Mosciano S.A., Tortoreto, Corropoli	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	1
28	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio. Potenziamento adduttrici litoranee in località Borsacchio e Cologna spiaggia di Roseto degli Abruzzi	Roseto degli Abruzzi, Giulianova	€ 4.500.000,00			€ 4.500.000,00	1
29	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Recupero perdite di rete. Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio - STRALCIO 1	Comprensorio Ruzzo Reti Spa	€ 20.000.000,00			€ 20.000.000,00	2
30	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P		Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento di adduttrici intero comprensorio - STRALCIO 2	Comprensorio Ruzzo Reti Spa	€ 20.000.000,00			€ 20.000.000,00	2
31	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Realizzazione di nuova opera di derivazione d'acqua dall'invaso Piaganini in comune di Fano Adriano (TE)	Fano Adriano	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	2
32	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/ER	X	Recupero perdite di rete - Rifacimento e potenziamento rete distributtrice interna del comune di Isola del Gran Sasso (TE)	Isola del Gran Sasso	€ 5.000.000,00			€ 5.000.000,00	2
33	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A. - ACA S.p.A.	Acquedotto/P	X	Ampliamento impianto di potabilizzazione esistente in Montorio al Vomano (TE) e condotta adduttrice per l'approvvigionamento idrico sub-ambito pescarese - Il lotto	Montorio al Vomano, Basciano, Penna S. Andrea, Castellalto, Notaresco, Morro D'Oro, Roseto degli Abruzzi, Pineto	€ 25.000.000,00			€ 25.000.000,00	1
34	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Rifacimento e rinnovo tratti della condotta adduttrice "Tronco Cellino"	Cellino Attanasio, Cermignano	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	1
35	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/G	X	Realizzazione di accumulo centrale di capacità 1.500 mc presso S. Egidio alla Vibrata	S. Egidio Alla Vibrata	€ 4.500.000,00			€ 4.500.000,00	1

n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
36	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Rifacimento tratto terminale di adduttrice "Tronco Vibrata" S. Egidio alla V. Civitella Del Tronto	Civitella del Tronto, S. Egidio alla Vibrata	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	1
37	ERSI - Sub Ambito Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Acquedotto/P	X	Lavori di messa in sicurezza e ricaptazione del gruppo sorgentizio Ruzzo: Mescatore, Fossaceca, Peschio	Isola del Gran Sasso	€ 5.000.000,00			€ 5.000.000,00	2
38	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/ER		Completamento efficientamento della digitalizzazione delle reti idriche di distribuzione nei comuni oggetto di intervento PNRR misura M2C4-I4.2_085 PNRR con sostituzione condotte obsolete - lotto 1	Intero territorio Sub Ambito Peligno Alto Sangro.	€ 10.000.000,00	€ 500.000,00		€ 9.500.000,00	2
39	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P		Sostituzione di contatori d'acqua presso le utenze con misuratori di tipo smart con trasmissione dati con tecnologia, Nbiot loraWan, modalità walk-by o drive-by. -conformi CE MID 2014/32/EU su tutte le utenze gestite.	intero subambito ad eccezione dei comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro	€ 13.800.000,00	€ 690.000,00		€ 13.110.000,00	2
40	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/ER		Riefficientamento delle reti idriche di distribuzione in alcuni comuni della Valle peligna e Alto Sangro in gestione della SACA SpA, mediante interventi di sostituzione condotte ricerca e riparazione perdite finalizzati al contenimento delle dispersioni idriche - lotto 2 - I° Stralcio	Intero territorio Sub Ambito Peligno Alto Sangro.	€ 5.000.000,00			€ 5.000.000,00	1
41	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/ER		Riefficientamento delle reti idriche di distribuzione in alcuni comuni della Valle peligna e Alto Sangro in gestione della SACA SpA, mediante interventi di sostituzione condotte ricerca e riparazione perdite finalizzati al contenimento delle dispersioni idriche - lotto 2	Intero territorio Sub Ambito Peligno Alto Sangro.	€ 15.000.000,00	€ 1.000.000,00		€ 14.000.000,00	1
42	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P	X	Integrazione e completamento acquedotto "Pizzo di coda" e interconnessione con acquedotto "Surriente" e adeguamento rete di adduzione "Aremogna". L'intervento complessivo ammonta a 5,6 mln, con il FESR è stato finanziato il I stralcio di 3,38 mln. Il completamento dell'intervento dell'intervento garantirebbe un'ulteriore risorsa idrica di circa 100 l/s per l'acquedotto "Surriente".	Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso	€ 2.220.000,00			€ 2.220.000,00	1
43	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P	X	Interconnessione acquedotto Gizio (Partitore Ponte la Torre) con serbatoio Campo di Fano (Prezza) e partitore acquedotto Capo d'Acqua di Bugnara - (stralcio del progetto più ampio relativo alle opere di potenziamento e riefficientamento del sistema acquedottistico funzionale ai comuni di Bugnara, Pratola Peligna, Prezza, Scanno, Sulmona, Villalago)	Prezza	€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00	1
44	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/ER		Opere di salvaguardia delle sorgenti Capodacqua di Prezza e di Bugnara sostituzione di tratti di condotte vetuste e interconnessione con l'acquedotto del Gizio. Acquedotto "Gizio": Adeguamento funzionale di alcuni tratti di acquedotto e rinnovamento della protezione catodica Acquedotto "Fonte Surriente". Adeguamento funzionale di alcuni tratti di acquedotto e rinnovamento della protezione catodica . Acquedotto "Ferriera": Realizzazione di serbatoio di compenso in galleria in loc. Forca Caruso e sostituzione dei tratti vetusti in cemento ed in ghisa Acquedotto "Capodacqua di Scanno": Adeguamento funzionale di alcuni tratti di acquedotto e rinnovamento della protezione catodica .	Bugnara, Pratola Peligna, Prezza, Scanno, Sulmona, Villalago	€ 11.300.000,00	€ 565.000,00		€ 10.735.000,00	1
45	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P		Interconnessione Acquedotto Ferriera con acquedotto rurale fonte vecchia di Castelvecchio Subequo riattivazione pozzi Casmez Molina Aterno e Castel di Ieri con interconnessione Acquedotti Ferriera e Gran Sasso e completamento adduttrice per Goriano Sicoli.	Castelvecchio Subequo, Molina Aterno, Castel di Ieri, Goriano Sicoli	€ 3.300.000,00	€ 165.000,00		€ 3.135.000,00	2
46	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P		Interconnessione acquedotto Giardino (Popoli) con acquedotto del Gizio (Pratola Peligna)	Comuni vari nel sub-ambito	€ 6.500.000,00	€ 325.000,00		€ 6.175.000,00	2
47	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P		Rimessa in efficienza pozzi in Via Tratturo nel Comune di Raiano	Corfinio	€ 65.300,00			€ 65.300,00	1
48	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	Comune di Pacentro	Acquedotto/ER		digitalizzazine e efficientamento reti idriche di distribuzione e riduzione delle perdite idriche mediante sostituzione di condotte obsolete	Pacentro	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	1
49	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P	X	Integrazione fonti di approvvigionamento acquedotto del Gizio con le sorgenti Cavuto di Anversa e Acqua Chiara di Sulmona, ottimizzazione captazione Gizio nel comune di Pettorano sul Gizio ed interconnessione con acquedotto Capodacqua di Prezza Si prevede di utilizzare le sorgenti "Acqua chiara" ubicate nel territorio del Comune di Sulmona - Pratola Peligna e "Cavuto" nel terro di Anversa degli Abruzzi, che potenzialmente potrebbero garantire ognuna, una portata pari a circa 100 l/s, al fine di incrementare quella erogata dall'acquedotto del "Gizio" e ottimizzare l'utilizzo delle sorgenti "Sulmontina" e "Gizio" mediante una interconnessione. L'intervento prevede: 1) la realizzazione delle opere di captazione ai fini potabili della sorgente "Acqua Chiara" di Sulmona/ Pratola P. e l'interconnessione previo sollevamento con il ramo sx dell'acquedotto del Gizio in località Ponte la Torre, 2) L'adeguamento della captazione Cavuto nel Comune di Anversa degli Abruzzi e la realizzazione di un tratto di acquedotto di collegamento con l'acquedotto del Gizio presso il partitore di "Mastroiacovo". 3) l'interconnessione dell'acquedotto "Cavuto" in località Torre Dei Nolfi nel comune di Bugnara con l' acquedotto Capodacqua di Prezza per integrare le portate alimentanti il Comune di Prezza e della frazione di Campo di Fano.	Sulmona, Pratola Peligna, Anversa degli Abruzzi	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	1
50	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P		Riattivazione pozzi Surriente e revamping potabilizzatore Con il progetto si prevede di riattivare i pozzi denominati "Surriente" nel comune di Castel di Sangro e l'impianto di potabilizzazione al fine di incrementare le fonti di approvvigionamento dell'Acquedotto Surriente a servizio dei comuni di Castel di Sangro - Roccaraso - Rivisondoli - Pescocostanzo.	Castel di Sangro - Roccaraso - Rivisondoli - Pescocostanzo.	€ 4.300.000,00			€ 4.300.000,00	2

n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
51	ERSI - Sub Ambito Peligno Alto Sangro	SACA S.p.a.	Acquedotto/P		Realizzazione acquedotto Cavuto - Cocullo L'intervento mira a realizzare una fonte alternativa per l'alimentazione del comune di Cocullo oggi servito prevalentemente con l'acquedotto "Ferriera" con una diramazione che per circa 4,5 km passa in una galleria ferroviaria della linea Roma -Pescara. RFI ha già evidenziato l'incompatibilità delle due infrastrutture per motivi di sicurezza del traffico ferroviario. Si prevede di realizzare un nuovo acquedotto della lunghezza di 6,9 km ed una centrale di sollevamento per alimentare il comune di Cocullo e la frazione di Casale. Inoltre si prevede di realizzare un serbatoio a servizio del comune di Anversa degli abruzz ad oggi inesistente.	Cocullo - Anversa degli Abruzzi	€ 3.500.000,00			€ 3.500.000,00	1
52	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/ER		Interventi di riqualificazione e potenziamento funzionale delle condotte adduttrici esistenti. Obiettivo del progetto è quello di ripristinare l'efficienza delle condotte adduttrici esistenti ormai vetuste e che presentano elevate perdite di carico e di portata, oltre a tratti in cui si rendono necessari interventi che prevedono tecniche avanzate da effettuarsi anche con l'ausilio di materiali altamente tecnologici (es. ricostruzione interna della tubazione con tecnologia NO-DIG del tipo Hose-Lining, mediante l'inserimento interno di tubazione in PE /sostituzione di condotte/inserimento con "talpa", ecc.) al fine di risolvere, in termini di risparmio dei tempi e costi, la criticità dei materiali costituenti le condotte (es. fibrocemento, cemento, ghisa, ecc).	Ortona, San Vito Chietino, Lanciano, Vasto , San Salvo	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	2
53	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza delle aree di salvaguardia delle opere di presa nel territorio ATO 6 Chietino. Il progetto nasce dalla necessità di porre una definitiva soluzione alle problematiche dell'alimentazione idropotabile dei centri abitati al fine di ottemperare alla normativa di settore (ASL e Regione) riguardante la messa in sicurezza delle aree di salvaguardia delle sorgenti. Gli interventi riguarderanno la sistemazione di circa 170 opere di presa per una portata totale di circa 200l/s a servizio di circa 70.000 abitanti.	Archi, Gamberale, Atesa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casoli, Castiglione Messer Marino, Civitaluparella, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Gamberale, Guardiagrele, Lentella, Lettopalena, Montazzoli, Montelapiano, Montenerodomo, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennapedimonte, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinavetti, Rosello, San Buono, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tomareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria	€ 12.000.000,00			€ 12.000.000,00	2
54	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Interventi di ripristino di tratti delle reti distributrici a carattere emergenziale L'intervento si pone in modo complementare alle attività di ricerca perdite avviate e/o in corso di acquisizione dei finanziamenti per il perfezionamento dell'intero territorio di competenza del gestore SASI SpA. In particolare tale intervento si rende necessario laddove le attività derivanti dalla ricerca perdite e controllo delle pressioni rilevano situazioni di gravi criticità. Si consideri che il patrimonio delle reti di distribuzione ereditato dai Comuni è rappresentato da condotte di distribuzione di età media tra i 50 e 70 anni - LOTTO 1	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 5.550.000,00			€ 5.550.000,00	1
55	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Interventi di ripristino di tratti delle reti distributrici a carattere emergenziale L'intervento si pone in modo complementare alle attività di ricerca perdite avviate e/o in corso di acquisizione dei finanziamenti per il perfezionamento dell'intero territorio di competenza del gestore SASI SpA. In particolare tale intervento si rende necessario laddove le attività derivanti dalla ricerca perdite e controllo delle pressioni rilevano situazioni di gravi criticità. Si consideri che il patrimonio delle reti di distribuzione ereditato dai Comuni è rappresentato da condotte di distribuzione di età media tra i 50 e 70 anni - LOTTO 2	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 11.069.960,00			€ 11.069.960,00	1
56	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Interventi di ripristino di tratti delle reti distributrici a carattere emergenziale L'intervento si pone in modo complementare alle attività di ricerca perdite avviate e/o in corso di acquisizione dei finanziamenti per il perfezionamento dell'intero territorio di competenza del gestore SASI SpA. In particolare tale intervento si rende necessario laddove le attività derivanti dalla ricerca perdite e controllo delle pressioni rilevano situazioni di gravi criticità. Si consideri che il patrimonio delle reti di distribuzione ereditato dai Comuni è rappresentato da condotte di distribuzione di età media tra i 50 e 70 anni - LOTTO 3	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 13.000.000,00			€ 13.000.000,00	1
57	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Interventi di ripristino di tratti delle reti distributrici a carattere emergenziale L'intervento si pone in modo complementare alle attività di ricerca perdite avviate e/o in corso di acquisizione dei finanziamenti per il perfezionamento dell'intero territorio di competenza del gestore SASI SpA. In particolare tale intervento si rende necessario laddove le attività derivanti dalla ricerca perdite e controllo delle pressioni rilevano situazioni di gravi criticità. Si consideri che il patrimonio delle reti di distribuzione ereditato dai Comuni è rappresentato da condotte di distribuzione di età media tra i 50 e 70 anni - LOTTO 4	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 46.500.000,00			€ 46.500.000,00	1
58	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/ER		Adeguamento e riqualificazione dei manufatti idrici in ottemperanza alle vigenti normative di settore. Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione dei manufatti idrici (serbatoi, serbatoi pensili, partitori in carico) secondo le normative vigenti prescritte da enti quali ASL, Genio Civile, Regione, ecc. emanate in tempi successivi alla realizzazione dei manufatti.	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 16.500.000,00	€ 1.650.000,00		€ 14.850.000,00	2
59	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Interconnessioni tra i sistemi idrici della Provincia di Chieti (Sistemi acquedottistici Verde-Avellone-Capovalone-Sinello). L'intervento si propone di migliorare lo stato di efficienza dei sistemi acquedottistici al fine di migliorare la gestione della risorsa idrica ed una più oculata gestione delle zone emergenziali. L'interconnessione tra i sistemi acquedottistici consentirebbe quindi una miglior risposta alle esigenze del territorio, delle utenze e in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità di Bacino.	Borrello, Rosello, Quadri, Guardiagrele, Pennapedimonte, Orsogna, Palombaro, San Martino sulla Marrucina, Filetto, Casacanditella, Casoli, Castiglione M.M., Roio del Sangro, Roccaspinavetti, Guilmi, Carpineto Sinello, Liscia, Furci, Gissi, San Buono, Tomareccio, Dogliola, Carunchio, San Giovanni Lupatino, Tuffillo, Fresagrandinaria, Vasto, San Salvo, Cupello.	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	1

n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
60	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/ER		Efficientamento reti idriche e riduzione delle perdite idriche Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti. L'intervento, sulla scorta delle esperienze pregresse ed in corso grazie al finanziamento PNRR, tende a chiudere il quadro complessivo sulle attività di ricerca perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti a tutto il territorio gestito dalla S.A.S.I. SpA e installazione smart meter. L'implementazione di tale strategia di riduzione delle perdite si rende necessaria a fronte della condizione di vetustà delle reti e ad un valore tecnicamente ed economicamente sopportabile nel medio/lungo periodo, il cui prerequisito è la conoscenza dettagliata delle caratteristiche e delle condizioni attuali della rete stessa. Ad oggi, emerge quindi la necessità di estendere tali interventi anche ai territori "residui" 71 comuni (di medie e piccole dimensioni) per un totale di circa 1.969 km di rete al fine di completare il quadro complessivo dei fabbisogni definibili "primari" per la gestione e la qualità del servizio offerto.	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 30.000.000,00			€ 30.000.000,00	1
61	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/ER		Interventi di riqualificazione ed implementazione del sistema di accumulo e stoccaggio di acque potabili. Gli interventi prevederanno quindi la nuova realizzazione dei manufatti speciali quali: CASTEL FRENTANO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CRECCHIO LOC. SCARINCI: NUOVA COSTRUZIONE CRECCHIO VILLA ROGATTI: NUOVA COSTRUZIONE FOSSACESIA ZONA ARTIGIANALE: NUOVA COSTRUZIONE PERANO: NUOVA COSTRUZIONE	Castel Frentano, Crechchio, Ortona, Arielli, Fossacesia, Perano	€ 2.500.000,00			€ 2.500.000,00	2
62	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/ER		Demolizione e ricostruzione serbatoio pensile di Castel Frentano	Castel Frentano	€ 500.000,00			€ 500.000,00	1
63	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/ER		Intervento di riefficientamento dei sistemi di sollevamento e telecontrollo. Sostituzione, adeguamento e ottimizzazione dei sistemi di sollevamento ed implementazione del connesso sistema di telecontrollo.	Tutti i comuni gestiti da SASI	€ 7.000.000,00			€ 7.000.000,00	2
64	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Potenziamento del trasporto e della capacità della risorsa idrica: Vasto-alto vastese. Il progetto prevede il raddoppio della condotta che da Montazzoli collega al partitore di carico di Roccapinalveti per una lunghezza totale di circa 5 Km.	Montazzoli e comuni limitrofi	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	3
65	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Ripristino e collegamento campo pozzi nel comune di Ortona		€ 475.000,00			€ 475.000,00	1
66	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Ripristino impianto filtri Sorgente Sant'Onofrio nel comune di Atezza		€ 350.000,00			€ 350.000,00	1
67	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P		Implementazione sistema di telecontrollo e monitoraggio		€ 350.000,00			€ 350.000,00	1
68	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P	X	Utilizzo del gruppo sorgivo di Capo di Fiume nel Comune di Palena al fine di incrementare la portata in adduzione nello schema idrico Verde-Sinello	Palena	€ 8.400.000,00			€ 8.400.000,00	1
69	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P	X	Incremento della portata derivata dalla sorgente del Surienze a beneficio dello schema idrico Sinello e di quelli locali	Rosello	€ 500.000,00			€ 500.000,00	2
70	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/G	X	Ottimizzazione dell'utilizzo del sistema sorgivo Acque vive di Taranta ad integrazione dello schema idrico Verde	Taranta Peligna	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	2
71	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/G	X	Ottimizzazione dell'utilizzo del sistema sorgivo San Giustino ad integrazione dello schema idrico Capovalone	Taranta Peligna	€ 500.000,00			€ 500.000,00	1
72	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P	X	Interventi di riqualificazione ed implementazione del sistema di presa, accumulo e stoccaggio di acque potabili.	Castel Frentano - San Salvo - Poggiofiorito - Montazzoli	€ 1.300.000,00			€ 1.300.000,00	1
73	ERSI - Sub Ambito Chietino	S.A.S.I. SpA	Acquedotto/P	X	Opere di ripristino e messa in sicurezza della condotta adduttrice principale acquedotto Sinello - STRALCIO 1	Roccapinalveti	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	1
74	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		2° Lotto - Potenziamento acquedotto Giardino -Tratto Chieti - Pescara ; Sostituzione adduttrice Giardino obsoleta in cemento DN 700 con nuova condotta in acciaio DN 700 L 13.500 m	Pescara, San Giovanni Teatino e Chieti	€ 30.000.000,00			€ 30.000.000,00	1
75	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Pescara - Area 1	Pescara	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	1
76	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Pescara - Area 2	Pescara	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	1
77	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Pescara - Area 3	Pescara	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	1
78	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Pescara - Area 4	Pescara	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	1
79	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Montesilvano - Area 1	Montesilvano	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
80	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Montesilvano - Area 2	Montesilvano	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
81	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Chieti - Area 1	Chieti	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
82	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Chieti - Area 2	Chieti	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
83	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Chieti - Area 3 Scalo	Chieti	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
84	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Chieti - Area 4	Chieti	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2

n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
85	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Francavilla - Area 1, Miglianico e Torrevicchia Teatina	Francavilla, Miglianico e Torrevicchia Teatina	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
86	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Francavilla - Area 2, Ripa Teatina e Bucchianico	Francavilla, Ripa Teatina e Bucchianico	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
87	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Cepagatti - Lettomanoppello - Roccamorice - Salle - Scafa	Cepagatti - Lettomanoppello - Roccamorice - Salle - Scafa	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
88	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Silvi - Area 2	Silvi	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
89	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Penne e Loreto Aprutino	Penne e Loreto Aprutino	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
90	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Spoltore	Spoltore	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
91	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Atri - Castilenti - Elice - Montefino	Atri - Castilenti - Elice - Montefino	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
92	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete, ingegnerizzazione e distrettualizzazione - Comune di Città Sant'Angelo - Castiglione MR - Bisenti - Arsita	Città Sant'Angelo - Castiglione MR - Bisenti - Arsita	€ 5.569.960,00			€ 5.569.960,00	2
93	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Sostituzione condotta adduttrice Val di Foro DN 110 in acciaio obsoleta da serbatoio Colle Spaccato Bucchianico a serbatoio Coppelli di Casalimprada con nuova condotta DN 150 in acciaio L 3.000 m	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	2
94	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Sostituzione vecchia adduttrice val di Foro DN 150 L 6.000 m in ghisa obsoleta dal Comune di Miglianico a Tollo con nuova condotta in acciaio DN 200	Comuni vari nel sub-ambito	€ 6.000.000,00			€ 6.000.000,00	2
95	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Sostituzione condotta premente DN 80 adduttrice Val Di Foro da partitore Santo Stefano a serbatoio Capoluogo di Ripa Teatina con tubazione DN 150 L 4.000 m per potenziare fornitura idrica ACA e ridurre fornitura SASI	Comuni vari nel sub-ambito	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	2
96	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Opere connesse al risanamento igienico sanitario delle sorgenti minori	Comuni vari nel sub-ambito	€ 5.000.000,00			€ 5.000.000,00	2
97	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Raddoppio condotta premente da Serbatoio Santo Stefano a Serbatoio San Silvestro e da San Silvestro a serbatoio Colle Terremoto di Silvi con condotta premente DN100 L 4.000 m con potenziamento dei relativi impianti di sollevamento e realizzazione nuovo impianto di sollevamento da serbatoio Colle Terremoto a serbatoio Pianacce di Silvi e relativa condotta premente DN 100 L 1.000 m per arrestare la fornitura del Tavo Nord verso serbatoio Colle di Sale di Città Sant'Angelo	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	3
98	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Raddoppio dell'adduttrice TAVO NORD per un tratto di 3 km con collettore DN 250 da Fosso Baricelle nel Comune di Penne a località San Giorgio di Castiglione Messer Raimondo	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	3
99	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Raddoppio dell'adduttrice TAVO NORD per un tratto di 3,0 km con collettore DN 200 da Partitore Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti (TE) a serbatoio Sant'Agnello di Elice	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	3
100	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Raddoppio dell'adduttrice TAVO NORD per un tratto di 3,5 km con collettore DN 200 da Partitore Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti (TE) a partitore Colle della Giustizia di Atri	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.500.000,00			€ 3.500.000,00	3
101	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Raddoppio collettore premente dal serbatoio Colle di Moro Alto al serbatoio Colle di Sale di Sale Città Sant'Angelo con collettore DN 100 L 8.000 m per incrementare la fornitura dall'acquedotto Giardino-Vomano in caso di maggiori consumi estivi.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	3
102	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Opere connesse al potenziamento dell'Acquedotto Tavo SUD (tratto di 300 metri con collettore DN 400 in località Bivio Casone di Moscufo (PE) in raddoppio al ponte tubo esistente)	Comuni vari nel sub-ambito	€ 500.000,00			€ 500.000,00	3
103	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER		Realizzazione nuovo collettore in acciaio DN 150 L 1.500 m da serbatoio Colle Selva a rete distributrice zona bassa località Macchiano di Montesilvano per potenziare rete idrica.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00	3
104	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Raddoppio adduttrice GIARDINO/VOMANO su Via Vestina Montesilvano da pozzetto Vestina a Villa Carmine (Via Senna) con collettore DN 200 L 2.200 m per potenziare l'adduzione della zona urbanizzata di Montesilvano OVEST.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	3
105	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Potenziamento adduttrice Rocca di Ferro tratto partitore Montepiano al partitore Terranova.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	3
106	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Realizzazione nuovo serbatoio Via Torre in Comune di Torrevicchia Teatina.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00	3
107	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Opere di salvaguardia connesse alla tutela qualitativa della risorsa idrica	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	3
108	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P		Opere conservative captazioni e stoccaggio grandi distribuzioni	Comuni vari nel sub-ambito	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	3
109	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P	X	Utilizzo dei due pozzi spia realizzati dall'ex Casmez in loc. Cartignano di Bussi ad integrazione della portata addotta dall'acquedotto Giardino in caso d'emergenza	Bussi sul Tirino/Pescara	€ 2.717.000,00			€ 2.717.000,00	1
110	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P	X	Adduzione della sorgente San Calisto verso Acquedotto Giardino mediante realizzazione di condotta adduttrice DN600 per una portata integrativa di soccorso di 400 l/s	Popoli/Pescara	€ 4.132.000,00			€ 4.132.000,00	1
111	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA - SACA spa	Acquedotto/P	X	Realizzazione interconnessione con acquedotto Giardino gestito dall'ACA attraverso l'ipotesi di uso delle sorgenti di San Calisto nel comune di Popoli Terme	Popoli Terme (PE)	€ 5.600.000,00			€ 5.600.000,00	2
112	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P	X	Revamping impianto di potabilizzazione Campo pozzi Vomano 2 a seguito della rivalutazione dell'utilizzabilità delle acque in passato oggetto di potenziale inquinamento	Scerne di Pineto/Teramo	€ 1.662.000,00			€ 1.662.000,00	1



n.progr proposta DGR 2025	EGATO Sub Ambito	Soggetto Attuatore	Segmento di riferimento	Ricognizione azioni per il contrasto alla scarsità idrica	Intervento	Comuni interessati	Costo	Costo coperto da tariffa	Costo finanziato con altri fondi	Fabbisogno	Priorità
113	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P	X	Utilizzo delle sorgenti dell'Orfento in Comune di Caramanico Terme	Caramanico Terme, Abbateggio, San Valentino in Abruzzo Citeriore	€ 1.377.000,00			€ 1.377.000,00	2
114	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/P	X	Utilizzo del sistema sorgivo di Rocca di Ferro in Comune di Pretoro, con ottimizzazione e il ripristino delle adduttrici	Pretoro	€ 3.427.000,00			€ 3.427.000,00	1
115	ERSI - Sub Ambito Pescara	ACA SPA	Acquedotto/ER	X	Riattivazione della sorgente Gravetta di Rapino e contestuale efficientamento reti e recupero perdite in Comune di Rapino e efficientamento impianto di sollevamento di Pretoro per Bocca di Valle	Rapino	€ 1.036.000,00			€ 1.036.000,00	2
116	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Realizzazione interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile Acquedotto Ferriera e Acquedotto SS Martiri dei comuni di Cerchio – Aielli – Celano.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 10.000.000,00			€ 10.000.000,00	2
117	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Riabilitazione con tecnologia "Hose Lining" dell'acquedotto di adduzione delle "Verrecchie" in CAP, tratto sorgente - centrale di sollevamento di Roccamare.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 6.000.000,00			€ 6.000.000,00	3
118	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Rifacimento tratti di condotte di adduzione del sistema acquedottistico "Liri-Verrecchie" Il progetto prevede la sostituzione dei tratti di condotta ormai obsoleti e soggetti a numerosi interventi di manutenzione che a sua volta provocano disservizi all'utenza servita.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 12.000.000,00			€ 12.000.000,00	3
119	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/P	X	Trivellazione nuovo pozzo presso l'area di pertinenza dell'impianto di sollevamento di "emergenza Aurunzo" di Capistrello. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo pozzo all'interno dell'area dove è presente il nodo idraulico degli acquedotti "Rio Sonno-Liri-Trasacco". Risulterà molto utile all'integrazione degli acquedotti nei periodi di torbida delle sorgenti e di massima richiesta nel periodo stagionale estivo.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 300.000,00			€ 300.000,00	3
120	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/P		Adeguamento alla vigente normativa cabina di trasformazione e quadri di avviamento elettropompe centrale di sollevamento di "Rio Pago"	Comuni vari nel sub-ambito	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	3
121	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/P		Rifacimento condotta di adduzione Le Prata Acquasanta - Partitore Antonitto. Il progetto prevede la sostituzione dell'intera condotta di adduzione a servizio dei Comuni di Lecce Nei marsi, Villavallelonga e Collelongo realizzata in gran parte con tubazioni in cemento-amianto.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	3
122	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Lavori per il raddoppio della condotta di adduzione tra la Sorgente Pantaneccia e il partitore di Castronovo. Il progetto si rende necessario per garantire e migliorare il regolare fabbisogno idrico sui due tronchi di acquedotti a servizio dei Comuni della Valle Roveto.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	3
123	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Rifacimento condotta di adduzione Partitore Scanzano-serbatoi S.Donato-Poggio Filippo-Sorbo. Il progetto prevede il recupero della portata idrica al fine di evitare le turnazioni idriche che vengono effettuate sulla rete.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	3
124	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Adeguamento alla vigente normativa cabina di trasformazione e quadri di avviamento elettropompe centrale di sollevamento di "Roccamare e Carico Generale" nuova consegna enel presso manufatto "Carico Generale"	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.000.000,00			€ 3.000.000,00	3
125	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Ampliamento e ristrutturazione sistema di telecontrollo per monitoraggio e rilevamento dati reti gestite.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	3
126	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Recupero funzionale e adeguamento dell'impianto acquedottistico industriale (con conseguente risparmio di acqua potabile), ubicato nel Comune di Avezzano	Comuni vari nel sub-ambito	€ 6.000.000,00			€ 6.000.000,00	3
127	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Interventi di ripristino di tratti di rete distributrici a carattere emergenziale - Lotto 1	Comuni vari nel sub-ambito	€ 14.000.000,00			€ 14.000.000,00	1
128	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Interventi di ripristino di tratti di rete distributrici a carattere emergenziale - Lotto 2	Comuni vari nel sub-ambito	€ 45.000.000,00			€ 45.000.000,00	2
129	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Sostituzione massiva dei contatori di utenza con "smart meter"	Comuni vari nel sub-ambito	€ 24.000.000,00			€ 24.000.000,00	3
130	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Sostituzione tratti di rete di adduzione ammalorati acquedotti : Rio Pago - S. Eugenia - Formarotta	Comuni vari nel sub-ambito	€ 7.000.000,00			€ 7.000.000,00	3
131	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		Impianto di trattamento per la produzione di acqua per uso industriale al fine di ridurre il consumo di acqua da usi diversi dal potabile e conseguente aumento delle risorse idriche destinate ad uso umano.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 4.000.000,00			€ 4.000.000,00	3
132	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/ER		accordo quadro per l'affidamento del servizio di ricognizione, gestione informatizzata, modellazione, distrettualizzazione, ricerca e controllo delle perdite nella rete idrica, della fornitura e installazione di contatori intelligenti (smart meter) e di lavori di sostituzione e riabilitazione delle condotte idriche.	Comuni vari nel sub-ambito	€ 30.000.000,00			€ 30.000.000,00	3
133	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/P	X	Potenziamento Acquedotto Rio Pago-San Eugenia/Formarotta - Condotta di adduzione tratto centrale Bussi - Casalmartino	Celano	€ 350.000,00			€ 350.000,00	1
134	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/P	X	Potenziamento Acquedotto Rio Pago-San Eugenia/Formarotta- Trivellazione secondo pozzo	Ovindoli	€ 300.000,00			€ 300.000,00	1
135	ERSI - Sub Ambito Marsicano	CAM SpA	Acquedotto/P	X	Potenziamento acquedotto Rio Pago presso l'altopiano delle Rocche - Arredo pozzi con impiantistica idraulica ed elettrica "Altopiano delle Rocche" per integrazione acquedotto "Rio Pago"	Ovindoli	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	1
136	ERSI - Sub Ambito Aquilano/Marsicano	ERSI	Acquedotto/P		Realizzazione interconnessione tra i sistemi di approvvigionamento idropotabile Acquedotto Ferriera, Acquedotto Gran Sasso, Campo Pozzi Trasacco - Ottimizzazione acquedotto Ferriera - Completamento (finanziato l'importo di € 31.628.887,62 nel PNIS ex DM del 06/09/2025)	Comuni vari nel sub-ambito	€ 3.371.112,38			€ 3.371.112,38	1
136 N. tot INTERVENTI					totale		€ 949.206.436,72	€ 4.895.000,00	€ 0,00	€ 944.311.436,72	

QUADRO SINTETICO											
80 N. INTERVENTI		Acquedotto/P		Acquedotto/Adeguamento e/o Potenziamento		€ 447.771.941,45	€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 446.591.941,45		
53 N. INTERVENTI		Acquedotto/ER		Acquedotto/Ricerca perdite e/o Efficientamento reti distribuzione		€ 493.434.495,27	€ 3.715.000,00	€ 0,00	€ 489.719.495,27		
3 N. INTERVENTI		Acquedotto/G		Acquedotto/Ottimizzazione sistemi gestionali		€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00		
totale						€ 949.206.436,72	€ 4.895.000,00	€ 0,00	€ 944.311.436,72		