

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	30,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	58,954
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	15,0000	0,20	3,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				6,18	20,084
Totale Euro						24,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,32						3,65	
Totale Euro						27,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,97						2,80	
Totale Euro						30,77	
Prezzo di Applicazione Euro						30,77	
Totale Manodopera Euro						18,14	58,954
Totale Materiali Euro						6,18	20,084

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	39,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	58,519
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	25,0000	0,20	5,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				8,18	20,527
Totale Euro						31,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,50						4,73	
Totale Euro						36,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,23						3,62	
Totale Euro						39,85	
Prezzo di Applicazione Euro						39,85	
Totale Manodopera Euro						23,32	58,519
Totale Materiali Euro						8,18	20,527

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Punto di comando (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	30,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	45,974
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	10,0000	0,20	2,00	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				10,06	33,059
Totale Euro						24,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,05						3,61	
Totale Euro						27,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,66						2,77	
Totale Euro						30,43	
Prezzo di Applicazione Euro						30,43	
Totale Manodopera Euro						13,99	45,974
Totale Materiali Euro						10,06	33,059

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.c1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	24,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	52,707
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	10,0000	0,20	2,00	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				6,48	26,374
Totale Euro						19,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,43						2,91	
Totale Euro						22,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,34						2,23	
Totale Euro						24,57	
Prezzo di Applicazione Euro						24,57	
Totale Manodopera Euro						12,95	52,707
Totale Materiali Euro						6,48	26,374

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Punto di comando (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	42,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	51,515
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	15,0000	0,20	3,00	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.d	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placche a 1 posto per supporti a 3 posti	Cad	1,0000	1,10	1,10	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				11,63	27,533
Totale Euro						33,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,39						5,01	
Totale Euro						38,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,40						3,84	
Totale Euro						42,24	
Prezzo di Applicazione Euro						42,24	
Totale Manodopera Euro						21,76	51,515
Totale Materiali Euro						11,63	27,533

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.d1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	28,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	49,929
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	15,0000	0,20	3,00	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
		Totale Materiali				8,16	29,122
Totale Euro						22,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,15						3,32	
Totale Euro						25,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,47						2,55	
Totale Euro						28,02	
Prezzo di Applicazione Euro						28,02	
Totale Manodopera Euro						13,99	49,929
Totale Materiali Euro						8,16	29,122

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Punto di comando (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafuoco incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	46,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	46,456
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				15,27	32,600
Totale Euro						37,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,03						5,55	
Totale Euro						42,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,58						4,26	
Totale Euro						46,84	
Prezzo di Applicazione Euro						46,84	
Totale Manodopera Euro						21,76	46,456
Totale Materiali Euro						15,27	32,600

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.e1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	32,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	43,073
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
		Totale Materiali				11,69	35,991
Totale Euro						25,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,68						3,85	
Totale Euro						29,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,53						2,95	
Totale Euro						32,48	
Prezzo di Applicazione Euro						32,48	
Totale Manodopera Euro						13,99	43,073
Totale Materiali Euro						11,69	35,991

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Punto di comando (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	56,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	38,276
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	10,0000	0,20	2,00	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
11	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				23,18	40,774
Totale Euro						44,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,94						6,74	
Totale Euro						51,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,68						5,17	
Totale Euro						56,85	
Prezzo di Applicazione Euro						56,85	
Totale Manodopera Euro						21,76	38,276
Totale Materiali Euro						23,18	40,774

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.10.f1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 5 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	41,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	31,455
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	10,0000	0,20	2,00	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
7	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
		Totale Materiali				19,60	47,607
Totale Euro						32,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,55						4,88	
Totale Euro						37,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,43						3,74	
Totale Euro						41,17	
Prezzo di Applicazione Euro						41,17	
Totale Manodopera Euro						12,95	31,455
Totale Materiali Euro						19,60	47,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	38,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38000	24,48	9,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38000	27,33	10,39	
		Totale Manodopera				19,69	51,330
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				10,63	27,711
Totale Euro						30,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,32						4,55	
Totale Euro						34,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,87						3,49	
Totale Euro						38,36	
Prezzo di Applicazione Euro						38,36	
Totale Manodopera Euro						19,69	51,330
Totale Materiali Euro						10,63	27,711

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	49,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,47000	24,48	11,51	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,47000	27,33	12,85	
		Totale Manodopera				24,36	49,392
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	50,0000	0,20	10,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				14,63	29,663
Totale Euro						38,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,99						5,85	
Totale Euro						44,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,84						4,48	
Totale Euro						49,32	
Prezzo di Applicazione Euro						49,32	
Totale Manodopera Euro						24,36	49,392
Totale Materiali Euro						14,63	29,663

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Punto di comando (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	36,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	41,634
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				13,51	37,424
Totale Euro						28,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,54						4,28	
Totale Euro						32,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,82						3,28	
Totale Euro						36,10	
Prezzo di Applicazione Euro						36,10	
Totale Manodopera Euro						15,03	41,634
Totale Materiali Euro						13,51	37,424

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.c1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	34,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	50,015
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				9,93	29,044
Totale Euro						27,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,03						4,05	
Totale Euro						31,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,08						3,11	
Totale Euro						34,19	
Prezzo di Applicazione Euro						34,19	
Totale Manodopera Euro						17,10	50,015
Totale Materiali Euro						9,93	29,044

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Punto di comando (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	51,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,46000	24,48	11,26	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				24,93	48,053
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.d	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placche a 1 posto per supporti a 3 posti	Cad	1,0000	1,10	1,10	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				16,08	30,995
Totale Euro						41,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,01						6,15	
Totale Euro						47,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,16						4,72	
Totale Euro						51,88	
Prezzo di Applicazione Euro						51,88	
Totale Manodopera Euro						24,93	48,053
Totale Materiali Euro						16,08	30,995

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.d1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	34,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	42,980
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				12,61	36,059
Totale Euro						27,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,64						4,15	
Totale Euro						31,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,79						3,18	
Totale Euro						34,97	
Prezzo di Applicazione Euro						34,97	
Totale Manodopera Euro						15,03	42,980
Totale Materiali Euro						12,61	36,059

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Punto di comando (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	57,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,51000	24,48	12,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,46000	27,33	12,57	
		Totale Manodopera				25,05	43,264
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	40,0000	0,20	8,00	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				20,72	35,786
Totale Euro						45,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,77						6,87	
Totale Euro						52,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,64						5,26	
Totale Euro						57,90	
Prezzo di Applicazione Euro						57,90	
Totale Manodopera Euro						25,05	43,264
Totale Materiali Euro						20,72	35,786

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.e1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	40,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	36,929
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				17,14	42,113
Totale Euro						32,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,17						4,83	
Totale Euro						37,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,00						3,70	
Totale Euro						40,70	
Prezzo di Applicazione Euro						40,70	
Totale Manodopera Euro						15,03	36,929
Totale Materiali Euro						17,14	42,113

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Punto di comando (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	65,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,46000	27,33	12,57	
		Totale Manodopera				24,81	38,122
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
11	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				26,63	40,919
Totale Euro						51,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,44						7,72	
Totale Euro						59,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,16						5,92	
Totale Euro						65,08	
Prezzo di Applicazione Euro						65,08	
Totale Manodopera Euro						24,81	38,122
Totale Materiali Euro						26,63	40,919

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.11.f1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 10 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	48,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	31,202
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ^l nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
7	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				23,05	47,851
Totale Euro						38,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,08						5,71	
Totale Euro						43,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,79						4,38	
Totale Euro						48,17	
Prezzo di Applicazione Euro						48,17	
Totale Manodopera Euro						15,03	31,202
Totale Materiali Euro						23,05	47,851

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	44,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,40000	27,33	10,93	
						20,72	46,333
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 16	m	15,0000	0,26	3,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	45,0000	0,20	9,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali Totale Materiali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
						14,63	32,715
Totale Euro						35,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,35						5,30	
Totale Euro						40,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,65						4,07	
Totale Euro						44,72	
Prezzo di Applicazione Euro						44,72	
Totale Manodopera Euro						20,72	46,333
Totale Materiali Euro						14,63	32,715

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)	Cad	1,0000	59,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	43,590
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	75,0000	0,20	15,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali Totale Materiali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
						21,08	35,464
Totale Euro						46,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,99						7,05	
Totale Euro						54,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,04						5,40	
Totale Euro						59,44	
Prezzo di Applicazione Euro						59,44	
Totale Manodopera Euro						25,91	43,590
Totale Materiali Euro						21,08	35,464

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Punto di comando (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Punto di comando (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	41,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,31000	24,48	7,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,31000	27,33	8,47	
		Totale Manodopera				16,06	38,449
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				16,96	40,603
Totale Euro						33,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,02						4,95	
Totale Euro						37,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,97						3,80	
Totale Euro						41,77	
Prezzo di Applicazione Euro						41,77	
Totale Manodopera Euro						16,06	38,449
Totale Materiali Euro						16,96	40,603

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.c1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	37,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,40000	27,33	10,93	55,062
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
4	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
5	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	0,0000	0,75	0,00	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	0,0000	1,21	0,00	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	0,0000	0,33	0,00	
8	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,0000	1,29	0,00	
9	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm^l nominali Totale Materiali	Cad	0,6000	0,74	0,44	23,997
Totale Euro						29,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,75						4,46	
Totale Euro						34,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,21						3,42	
Totale Euro						37,63	
Prezzo di Applicazione Euro						37,63	
Totale Manodopera Euro						20,72	55,062
Totale Materiali Euro						9,03	23,997

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Punto di comando (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. -Punto di comando (DEVIATORE)	Cad	1,0000	61,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				28,36	45,860
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	45,0000	0,20	9,00	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.d	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placche a 1 posto per supporti a 3 posti	Cad	1,0000	1,10	1,10	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				20,53	33,199
Totale Euro						48,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,89						7,33	
Totale Euro						56,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,22						5,62	
Totale Euro						61,84	
Prezzo di Applicazione Euro						61,84	
Totale Manodopera Euro						28,36	45,860
Totale Materiali Euro						20,53	33,199

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.d1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE)	Cad	1,0000	43,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	39,574
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	45,0000	0,20	9,00	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm^l nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				17,06	39,482
Totale Euro						34,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,16						5,12	
Totale Euro						39,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,28						3,93	
Totale Euro						43,21	
Prezzo di Applicazione Euro						43,21	
Totale Manodopera Euro						17,10	39,574
Totale Materiali Euro						17,06	39,482

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Punto di comando (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Punto di comando (INVERTITORE)	Cad	1,0000	68,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				28,36	41,113
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	60,0000	0,20	12,00	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				26,17	37,939
		Altro					
11		Totale Altro				0,00	0,000
						Totale Euro	54,53
						Spese Generali 15,000% su Euro 54,53	8,18
						Totale Euro	62,71
						Utile Impresa 10,000% su Euro 62,71	6,27
						Totale Euro	68,98
						Prezzo di Applicazione Euro	68,98
						Totale Manodopera Euro	28,36
						Totale Materiali Euro	26,17
						Totale Altro Euro	0,00

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.e1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) E)	Cad	1,0000	50,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	34,064
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	60,0000	0,20	12,00	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm^l nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20 Totale Materiali	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				22,59	45,000
Totale Euro						39,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,69						5,95	
Totale Euro						45,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,64						4,56	
Totale Euro						50,20	
Prezzo di Applicazione Euro						50,20	
Totale Manodopera Euro						17,10	34,064
Totale Materiali Euro						22,59	45,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Punto di comando (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Punto di comando (PULSANTE)	Cad	1,0000	74,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	38,448
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
11	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				30,08	40,594
Totale Euro						58,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,57						8,79	
Totale Euro						67,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,36						6,74	
Totale Euro						74,10	
Prezzo di Applicazione Euro						74,10	
Totale Manodopera Euro						28,49	38,448
Totale Materiali Euro						30,08	40,594

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.15.f1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 METRI - Frutto in più sulla stessa scatola c (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo fino a 15 metri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Frutto in più sulla stessa scatola c (PULSANTE)	Cad	1,0000	55,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	31,006
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ^l nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
7	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				26,50	48,051
Totale Euro						43,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,60						6,54	
Totale Euro						50,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,14						5,01	
Totale Euro						55,15	
Prezzo di Applicazione Euro						55,15	
Totale Manodopera Euro						17,10	31,006
Totale Materiali Euro						26,50	48,051

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.20.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO ...CON CAVO FINO A 5 METRI - escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 5 m. - escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.		Cad	1,0000	11,44		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	49,825
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	6,3000	0,30	1,89	
		Totale Materiali				3,34	29,196
Totale Euro						9,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,04						1,36	
Totale Euro						10,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,40						1,04	
Totale Euro						11,44	
Prezzo di Applicazione Euro						11,44	
Totale Manodopera Euro						5,70	49,825
Totale Materiali Euro						3,34	29,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.20.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO ...CON CAVO FINO A 5 METRI - Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 5 m. b) Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura.	Cad	1,0000	25,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26000	24,48	6,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,26000	27,33	7,11	
		Totale Manodopera				13,47	53,815
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	15,0000	0,30	4,50	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0032	112,39	0,36	
		Totale Materiali				6,31	25,210
Totale Euro						19,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,78						2,97	
Totale Euro						22,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,75						2,28	
Totale Euro						25,03	
Prezzo di Applicazione Euro						25,03	
Totale Manodopera Euro						13,47	53,815
Totale Materiali Euro						6,31	25,210

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.21.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO ...CON CAVO FINO A 10 METRI - escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 10 m. - escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	29,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22000	27,33	6,01	
		Totale Manodopera				11,40	38,670
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	30,0000	0,30	9,00	
		Totale Materiali				11,90	40,366
Totale Euro						23,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,30						3,50	
Totale Euro						26,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,80						2,68	
Totale Euro						29,48	
Prezzo di Applicazione Euro						29,48	
Totale Manodopera Euro						11,40	38,670
Totale Materiali Euro						11,90	40,366

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.21.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO ...CON CAVO FINO A 10 METRI - Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 10 m. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura	Cad	1,0000	41,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,40000	27,33	10,93	
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	30,0000	0,30	9,00	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia Totale Materiali	m³	0,0032	112,39	0,36	
						12,26	29,386
						Totale Euro	32,98
						Spese Generali 15,000% su Euro 32,98	4,95
						Totale Euro	37,93
						Utile Impresa 10,000% su Euro 37,93	3,79
						Totale Euro	41,72
						Prezzo di Applicazione Euro	41,72
						Totale Manodopera Euro	20,72
						Totale Materiali Euro	12,26
							49,664
							29,386

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.25.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A 4 DERIVATI DALLO STESSO CIRCUITO ... CON CAVO FINO A 15 METRI - escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 15 m. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura. - escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	37,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				11,59	31,114
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	45,0000	0,30	13,50	
		Totale Materiali				17,85	47,919
Totale Euro						29,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,44						4,42	
Totale Euro						33,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86						3,39	
Totale Euro						37,25	
Prezzo di Applicazione Euro						37,25	
Totale Manodopera Euro						11,59	31,114
Totale Materiali Euro						17,85	47,919

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.25.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A 4 DERIVATI DALLLO STESSO CIRCUITO ... CON CAVO FINO A 15 METRI - sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 15 m. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura. - sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura	Cad	1,0000	55,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	46,467
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	45,0000	0,30	13,50	
5	ABR26_PR_2.10.30.z	CEMENTO 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90m di sabbia	m³	0,0032	99,68	0,32	
		Totale Materiali				18,17	32,586
Totale Euro						44,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,08						6,61	
Totale Euro						50,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,69						5,07	
Totale Euro						55,76	
Prezzo di Applicazione Euro						55,76	
Totale Manodopera Euro						25,91	46,467
Totale Materiali Euro						18,17	32,586

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.30.a1	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m		Cad	1,0000	13,64		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,17000	32,92	5,60	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,17000	27,28	4,64	
		Totale Manodopera				10,24	75,073
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	3,959
Totale Euro						10,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,78						1,62	
Totale Euro						12,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,40						1,24	
Totale Euro						13,64	
Prezzo di Applicazione Euro						13,64	
Totale Manodopera Euro						10,24	75,073
Totale Materiali Euro						0,54	3,959

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.30.a2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 10 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 10 m		Cad	1,0000	19,75		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,25000	32,92	8,23	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,25000	27,28	6,82	
		Totale Manodopera				15,05	76,203
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0050	112,39	0,56	
		Totale Materiali				0,56	2,835
Totale Euro						15,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,61						2,34	
Totale Euro						17,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,95						1,80	
Totale Euro						19,75	
Prezzo di Applicazione Euro						19,75	
Totale Manodopera Euro						15,05	76,203
Totale Materiali Euro						0,56	2,835

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.30.a3	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 15 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per Punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 15 m		Cad	1,0000	25,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,33000	32,92	10,86	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,33000	27,28	9,00	
		Totale Manodopera				19,86	76,473
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0060	112,39	0,67	
		Totale Materiali				0,67	2,580
Totale Euro						20,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,53						3,08	
Totale Euro						23,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,61						2,36	
Totale Euro						25,97	
Prezzo di Applicazione Euro						25,97	
Totale Manodopera Euro						19,86	76,473
Totale Materiali Euro						0,67	2,580

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.30.b1	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando, con cavo fino a 5 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per Punto di comando, con cavo fino a 5 m		Cad	1,0000	9,81		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,12000	32,92	3,95	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,12000	27,28	3,27	
		Totale Manodopera				7,22	73,598
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	5,505
Totale Euro						7,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,76						1,16	
Totale Euro						8,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,92						0,89	
Totale Euro						9,81	
Prezzo di Applicazione Euro						9,81	
Totale Manodopera Euro						7,22	73,598
Totale Materiali Euro						0,54	5,505

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.30.b2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando, con cavo fino a 10 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per Punto di comando, con cavo fino a 10 m		Cad	1,0000	15,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,20000	32,92	6,58	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,20000	27,28	5,46	
		Totale Manodopera				12,04	75,533
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0050	112,39	0,56	
		Totale Materiali				0,56	3,513
Totale Euro						12,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,60						1,89	
Totale Euro						14,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,49						1,45	
Totale Euro						15,94	
Prezzo di Applicazione Euro						15,94	
Totale Manodopera Euro						12,04	75,533
Totale Materiali Euro						0,56	3,513

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.10.30.b3	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando, con cavo fino a 15 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per Punto di comando, con cavo fino a 15 m		Cad	1,0000	22,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,28000	32,92	9,22	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,28000	27,28	7,64	
		Totale Manodopera				16,86	76,014
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0060	112,39	0,67	
		Totale Materiali				0,67	3,021
Totale Euro						17,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,53						2,63	
Totale Euro						20,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,16						2,02	
Totale Euro						22,18	
Prezzo di Applicazione Euro						22,18	
Totale Manodopera Euro						16,86	76,014
Totale Materiali Euro						0,67	3,021

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.a	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	36,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,37000	24,48	9,06	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,37000	27,33	10,11	
		Totale Manodopera				19,17	52,854
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	15,0000	0,20	3,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				9,50	26,192
Totale Euro						28,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,67						4,30	
Totale Euro						32,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,97						3,30	
Totale Euro						36,27	
Prezzo di Applicazione Euro						36,27	
Totale Manodopera Euro						19,17	52,854
Totale Materiali Euro						9,50	26,192

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.b	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	40,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,39000	24,48	9,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,39000	27,33	10,66	
		Totale Manodopera				20,21	50,374
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	25,0000	0,20	5,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				11,50	28,664
Totale Euro						31,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,71						4,76	
Totale Euro						36,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,47						3,65	
Totale Euro						40,12	
Prezzo di Applicazione Euro						40,12	
Totale Manodopera Euro						20,21	50,374
Totale Materiali Euro						11,50	28,664

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.c	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - punto di comando (INTERRUTTORE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - punto di comando (INTERRUTTORE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	44,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	46,888
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	10,0000	0,20	2,00	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.20.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 moduli	Cad	1,0000	1,96	1,96	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili in tecnopolimero Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				14,21	32,157
Totale Euro						34,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,93						5,24	
Totale Euro						40,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,17						4,02	
Totale Euro						44,19	
Prezzo di Applicazione Euro						44,19	
Totale Manodopera Euro						20,72	46,888
Totale Materiali Euro						14,21	32,157

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.c1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	22,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	57,174
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	10,0000	0,20	2,00	
4	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				4,95	21,854
Totale Euro						17,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,90						2,69	
Totale Euro						20,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,59						2,06	
Totale Euro						22,65	
Prezzo di Applicazione Euro						22,65	
Totale Manodopera Euro						12,95	57,174
Totale Materiali Euro						4,95	21,854

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.d	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - punto di comando (DEVIATORE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - punto di comando (DEVIATORE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	49,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	47,437
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	15,0000	0,20	3,00	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				15,54	31,611
Totale Euro						38,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,86						5,83	
Totale Euro						44,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,69						4,47	
Totale Euro						49,16	
Prezzo di Applicazione Euro						49,16	
Totale Manodopera Euro						23,32	47,437
Totale Materiali Euro						15,54	31,611

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.d1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	26,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	53,643
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	15,0000	0,20	3,00	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				6,63	25,422
Totale Euro						20,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,62						3,09	
Totale Euro						23,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,71						2,37	
Totale Euro						26,08	
Prezzo di Applicazione Euro						26,08	
Totale Manodopera Euro						13,99	53,643
Totale Materiali Euro						6,63	25,422

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.e	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - punto di comando (INVERTITORE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - punto di comando (INVERTITORE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	55,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	44,746
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				19,07	34,311
Totale Euro						43,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,94						6,59	
Totale Euro						50,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,53						5,05	
Totale Euro						55,58	
Prezzo di Applicazione Euro						55,58	
Totale Manodopera Euro						24,87	44,746
Totale Materiali Euro						19,07	34,311

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.e1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	31,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	47,160
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	20,0000	0,20	4,00	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				10,16	31,880
Totale Euro						25,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,19						3,78	
Totale Euro						28,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,97						2,90	
Totale Euro						31,87	
Prezzo di Applicazione Euro						31,87	
Totale Manodopera Euro						15,03	47,160
Totale Materiali Euro						10,16	31,880

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.f	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - punto di comando (PULSANTE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - punto di comando (PULSANTE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	60,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	34,333
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	10,0000	0,20	2,00	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
13	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				26,98	44,706
Totale Euro						47,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,70						7,16	
Totale Euro						54,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,86						5,49	
Totale Euro						60,35	
Prezzo di Applicazione Euro						60,35	
Totale Manodopera Euro						20,72	34,333
Totale Materiali Euro						26,98	44,706

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.40.f1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE), fino ad una distanza di 5 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE), fino ad una distanza di 5 m	Cad	1,0000	39,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	33,002
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	10,0000	0,20	2,00	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				18,07	46,050
Totale Euro						31,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,02						4,65	
Totale Euro						35,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,67						3,57	
Totale Euro						39,24	
Prezzo di Applicazione Euro						39,24	
Totale Manodopera Euro						12,95	33,002
Totale Materiali Euro						18,07	46,050

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.a	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	47,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	48,868
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				14,40	30,176
Totale Euro						37,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,72						5,66	
Totale Euro						43,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,38						4,34	
Totale Euro						47,72	
Prezzo di Applicazione Euro						47,72	
Totale Manodopera Euro						23,32	48,868
Totale Materiali Euro						14,40	30,176

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.b	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	54,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,47000	24,48	11,51	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,47000	27,33	12,85	
		Totale Manodopera				24,36	45,036
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	50,0000	0,20	10,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				18,40	34,017
Totale Euro						42,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,76						6,41	
Totale Euro						49,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,17						4,92	
Totale Euro						54,09	
Prezzo di Applicazione Euro						54,09	
Totale Manodopera Euro						24,36	45,036
Totale Materiali Euro						18,40	34,017

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.c	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Punto di comando (INTERRUTTORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INTERRUTTORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	51,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	45,600
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
6	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
9	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
10	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
11	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				17,11	33,457
Totale Euro						40,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,43						6,06	
Totale Euro						46,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,49						4,65	
Totale Euro						51,14	
Prezzo di Applicazione Euro						51,14	
Totale Manodopera Euro						23,32	45,600
Totale Materiali Euro						17,11	33,457

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.c1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	29,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	51,792
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
4	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				7,91	27,257
Totale Euro						22,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,94						3,44	
Totale Euro						26,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,38						2,64	
Totale Euro						29,02	
Prezzo di Applicazione Euro						29,02	
Totale Manodopera Euro						15,03	51,792
Totale Materiali Euro						7,91	27,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.d	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Punto di comando (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	60,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				27,13	45,081
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				20,44	33,965
Totale Euro						47,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,57						7,14	
Totale Euro						54,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,71						5,47	
Totale Euro						60,18	
Prezzo di Applicazione Euro						60,18	
Totale Manodopera Euro						27,13	45,081
Totale Materiali Euro						20,44	33,965

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.d1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	39,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	38,080
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	3,0000	3,27	9,81	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				16,17	40,968
Totale Euro						31,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,20						4,68	
Totale Euro						35,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,88						3,59	
Totale Euro						39,47	
Prezzo di Applicazione Euro						39,47	
Totale Manodopera Euro						15,03	38,080
Totale Materiali Euro						16,17	40,968

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.e	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Punto di comando (INVERTITORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INVERTITORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	67,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,58000	24,48	14,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,53000	27,33	14,48	
		Totale Manodopera				28,68	42,257
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				24,97	36,791
Totale Euro						53,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,65						8,05	
Totale Euro						61,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,70						6,17	
Totale Euro						67,87	
Prezzo di Applicazione Euro						67,87	
Totale Manodopera Euro						28,68	42,257
Totale Materiali Euro						24,97	36,791

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.e1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	38,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,31000	24,48	7,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,31000	27,33	8,47	
		Totale Manodopera				16,06	42,009
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ^l nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				14,16	37,039
Totale Euro						30,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,22						4,53	
Totale Euro						34,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,75						3,48	
Totale Euro						38,23	
Prezzo di Applicazione Euro						38,23	
Totale Manodopera Euro						16,06	42,009
Totale Materiali Euro						14,16	37,039

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.f	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Punto di comando (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	68,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	34,014
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
13	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				30,88	45,041
Totale Euro						54,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,20						8,13	
Totale Euro						62,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,33						6,23	
Totale Euro						68,56	
Prezzo di Applicazione Euro						68,56	
Totale Manodopera Euro						23,32	34,014
Totale Materiali Euro						30,88	45,041

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.45.f1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 10 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	44,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	33,844
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				20,07	45,193
Totale Euro						35,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,10						5,27	
Totale Euro						40,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37						4,04	
Totale Euro						44,41	
Prezzo di Applicazione Euro						44,41	
Totale Manodopera Euro						15,03	33,844
Totale Materiali Euro						20,07	45,193

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.a	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	60,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	47,122
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	45,0000	0,20	9,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				19,30	31,922
Totale Euro						47,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,79						7,17	
Totale Euro						54,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,96						5,50	
Totale Euro						60,46	
Prezzo di Applicazione Euro						60,46	
Totale Manodopera Euro						28,49	47,122
Totale Materiali Euro						19,30	31,922

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.b	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	69,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,57000	24,48	13,95	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,57000	27,33	15,58	
		Totale Manodopera				29,53	42,575
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	75,0000	0,20	15,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				25,30	36,476
Totale Euro						54,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,83						8,22	
Totale Euro						63,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,05						6,31	
Totale Euro						69,36	
Prezzo di Applicazione Euro						69,36	
Totale Manodopera Euro						29,53	42,575
Totale Materiali Euro						25,30	36,476

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.c	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Punto di comando (INTERRUTTORE) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INTERRUTTORE) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	61,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,53000	24,48	12,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,53000	27,33	14,48	
		Totale Manodopera				27,45	44,780
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
6	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
9	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
10	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
11	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				21,01	34,274
Totale Euro						48,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,46						7,27	
Totale Euro						55,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,73						5,57	
Totale Euro						61,30	
Prezzo di Applicazione Euro						61,30	
Totale Manodopera Euro						27,45	44,780
Totale Materiali Euro						21,01	34,274

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.c1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Interruttore), fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Interruttore), fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	34,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	50,044
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	30,0000	0,20	6,00	
4	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				9,91	29,002
Totale Euro						27,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,01						4,05	
Totale Euro						31,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,06						3,11	
Totale Euro						34,17	
Prezzo di Applicazione Euro						34,17	
Totale Manodopera Euro						17,10	50,044
Totale Materiali Euro						9,91	29,002

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.d	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Punto di comando (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	71,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,65000	24,48	15,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				30,94	43,461
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	45,0000	0,20	9,00	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				25,34	35,595
Totale Euro						56,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,28						8,44	
Totale Euro						64,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,72						6,47	
Totale Euro						71,19	
Prezzo di Applicazione Euro						71,19	
Totale Manodopera Euro						30,94	43,461
Totale Materiali Euro						25,34	35,595

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.d1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	45,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	37,271
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	45,0000	0,20	9,00	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	3,0000	3,27	9,81	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				19,17	41,783
Totale Euro						36,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,27						5,44	
Totale Euro						41,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,71						4,17	
Totale Euro						45,88	
Prezzo di Applicazione Euro						45,88	
Totale Manodopera Euro						17,10	37,271
Totale Materiali Euro						19,17	41,783

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.e	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Punto di comando (INVERTITORE) fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INVERTITORE) fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	80,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,68000	24,48	16,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,58000	27,33	15,85	
		Totale Manodopera				32,50	40,539
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	60,0000	0,20	12,00	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				30,87	38,506
Totale Euro						63,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,37						9,51	
Totale Euro						72,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,88						7,29	
Totale Euro						80,17	
Prezzo di Applicazione Euro						80,17	
Totale Manodopera Euro						32,50	40,539
Totale Materiali Euro						30,87	38,506

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.e1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE) fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE) fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	44,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	38,332
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	60,0000	0,20	12,00	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				18,16	40,708
Totale Euro						35,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,26						5,29	
Totale Euro						40,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,55						4,06	
Totale Euro						44,61	
Prezzo di Applicazione Euro						44,61	
Totale Manodopera Euro						17,10	38,332
Totale Materiali Euro						18,16	40,708

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.f	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Punto di comando (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	80,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	35,595
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	30,0000	0,20	6,00	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
13	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				34,78	43,453
Totale Euro						63,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,27						9,49	
Totale Euro						72,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,76						7,28	
Totale Euro						80,04	
Prezzo di Applicazione Euro						80,04	
Totale Manodopera Euro						28,49	35,595
Totale Materiali Euro						34,78	43,453

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.46.f1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 15 m Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE) FS17, fino ad una distanza di 15 m	Cad	1,0000	49,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	34,504
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	30,0000	0,20	6,00	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				22,07	44,532
Totale Euro						39,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,17						5,88	
Totale Euro						45,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,05						4,51	
Totale Euro						49,56	
Prezzo di Applicazione Euro						49,56	
Totale Manodopera Euro						17,10	34,504
Totale Materiali Euro						22,07	44,532

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.50.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - in PVC per punto luce semplice o doppio. Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	11,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	45,841
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.120.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	5,0000	1,13	5,65	
		Totale Materiali				3,75	33,186
Totale Euro						8,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,93						1,34	
Totale Euro						10,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,27						1,03	
Totale Euro						11,30	
Prezzo di Applicazione Euro						11,30	
Totale Manodopera Euro						5,18	45,841
Totale Materiali Euro						3,75	33,186

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.50.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - in ferro per punto luce semplice o doppio. Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	13,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	37,455
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	5,0000	1,29	6,45	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-15,0000	0,20	-3,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm²	m	5,0000	0,84	4,20	
		Totale Materiali				5,75	41,576
Totale Euro						10,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,93						1,64	
Totale Euro						12,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,57						1,26	
Totale Euro						13,83	
Prezzo di Applicazione Euro						13,83	
Totale Manodopera Euro						5,18	37,455
Totale Materiali Euro						5,75	41,576

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.50.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - in PVC per punto di comando. Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	12,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	40,532
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	5,0000	0,92	4,60	
5	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	-1,0000	1,61	-1,61	
6	ABR26_PR_5.40.30.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 moduli	Cad	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				4,92	38,498
Totale Euro						10,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,10						1,52	
Totale Euro						11,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62						1,16	
Totale Euro						12,78	
Prezzo di Applicazione Euro						12,78	
Totale Manodopera Euro						5,18	40,532
Totale Materiali Euro						4,92	38,498

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.50.d	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 5 M - in ferro per punto luce semplice o doppio. Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	13,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	37,455
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	5,0000	1,29	6,45	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-15,0000	0,20	-3,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm²	m	5,0000	0,84	4,20	
		Totale Materiali				5,75	41,576
Totale Euro						10,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,93						1,64	
Totale Euro						12,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,57						1,26	
Totale Euro						13,83	
Prezzo di Applicazione Euro						13,83	
Totale Manodopera Euro						5,18	37,455
Totale Materiali Euro						5,75	41,576

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.51.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M in PVC per punto luce semplice e doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto luce semplice e doppio	Cad	1,0000	16,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	32,294
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.120.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	10,0000	1,13	11,30	
		Totale Materiali				7,50	46,758
Totale Euro						12,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,68						1,90	
Totale Euro						14,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,58						1,46	
Totale Euro						16,04	
Prezzo di Applicazione Euro						16,04	
Totale Manodopera Euro						5,18	32,294
Totale Materiali Euro						7,50	46,758

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.51.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	15,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	33,615
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	10,0000	1,29	12,90	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	-30,0000	0,20	-6,00	
6	ABR26_PR_5.50.140.a	Cavo FG7 OR sezione 1x1,5 mm ²	m	10,0000	0,39	3,90	
		Totale Materiali				7,00	45,425
		Altro					
7				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						12,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,18						1,83	
Totale Euro						14,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,01						1,40	
Totale Euro						15,41	
Prezzo di Applicazione Euro						15,41	
Totale Manodopera Euro						5,18	33,615
Totale Materiali Euro						7,00	45,425
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.51.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M in PVC per punto di comando Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto di comando	Cad	1,0000	16,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	31,995
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	10,0000	0,92	9,20	
5	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	-1,0000	1,61	-1,61	
6	ABR26_PR_5.40.30.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 moduli	Cad	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				7,62	47,066
Totale Euro						12,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,80						1,92	
Totale Euro						14,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,72						1,47	
Totale Euro						16,19	
Prezzo di Applicazione Euro						16,19	
Totale Manodopera Euro						5,18	31,995
Totale Materiali Euro						7,62	47,066

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.51.d	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 10 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	21,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	24,550
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrunito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	10,0000	1,29	12,90	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	-30,0000	0,20	-6,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	0,84	8,40	
		Totale Materiali				11,50	54,502
Totale Euro						16,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,68						2,50	
Totale Euro						19,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,18						1,92	
Totale Euro						21,10	
Prezzo di Applicazione Euro						21,10	
Totale Manodopera Euro						5,18	24,550
Totale Materiali Euro						11,50	54,502

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.55.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M in PVC per punto luce semplice e doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto luce semplice e doppio	Cad	1,0000	20,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	24,928
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.120.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	15,0000	1,13	16,95	
		Totale Materiali				11,25	54,139
Totale Euro						16,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,43						2,46	
Totale Euro						18,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,89						1,89	
Totale Euro						20,78	
Prezzo di Applicazione Euro						20,78	
Totale Manodopera Euro						5,18	24,928
Totale Materiali Euro						11,25	54,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.55.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	19,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	26,122
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	15,0000	1,29	19,35	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-45,0000	0,20	-9,00	
6	ABR26_PR_5.50.140.a	Cavo FG7 OR sezione 1x1,5 mm ²	m	15,0000	0,39	5,85	
		Totale Materiali				10,50	52,950
Totale Euro						15,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,68						2,35	
Totale Euro						18,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,03						1,80	
Totale Euro						19,83	
Prezzo di Applicazione Euro						19,83	
Totale Manodopera Euro						5,18	26,122
Totale Materiali Euro						10,50	52,950

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.55.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M in PVC per punto di comando Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto di comando	Cad	1,0000	19,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	26,415
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	15,0000	0,92	13,80	
5	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	-1,0000	1,61	-1,61	
6	ABR26_PR_5.40.30.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 moduli	Cad	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				10,32	52,626
Totale Euro						15,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,50						2,33	
Totale Euro						17,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,83						1,78	
Totale Euro						19,61	
Prezzo di Applicazione Euro						19,61	
Totale Manodopera Euro						5,18	26,415
Totale Materiali Euro						10,32	52,626

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.55.d	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FS17 - 450/750 V FINO A 15 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FS17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	28,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	18,259
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrunito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	15,0000	1,29	19,35	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-45,0000	0,20	-9,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm²	m	15,0000	0,84	12,60	
		Totale Materiali				17,25	60,804
Totale Euro						22,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,43						3,36	
Totale Euro						25,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,79						2,58	
Totale Euro						28,37	
Prezzo di Applicazione Euro						28,37	
Totale Manodopera Euro						5,18	18,259
Totale Materiali Euro						17,25	60,804

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.60.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in tubazione o canale in PVC. Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	13,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				8,29	62,097
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	1,6000	0,38	0,61	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	4,8000	0,30	1,44	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				2,27	17,004
Totale Euro						10,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,56						1,58	
Totale Euro						12,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,14						1,21	
Totale Euro						13,35	
Prezzo di Applicazione Euro						13,35	
Totale Manodopera Euro						8,29	62,097
Totale Materiali Euro						2,27	17,004

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.60.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in tubazione filettata in PVC. Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	18,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				8,29	45,054
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	5,0000	0,92	4,60	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	4,8000	0,30	1,44	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				6,26	34,022
Totale Euro						14,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,55						2,18	
Totale Euro						16,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,73						1,67	
Totale Euro						18,40	
Prezzo di Applicazione Euro						18,40	
Totale Manodopera Euro						8,29	45,054
Totale Materiali Euro						6,26	34,022

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.60.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in tubazione filettata in ferro zincato. Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18200	24,48	4,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18200	27,33	4,97	
		Totale Manodopera				9,43	30,528
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.140.c	TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrunito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 25	m	5,0000	1,89	9,45	
4	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ²	m	6,0000	0,84	5,04	
5	ABR26_PR_5.10.460.a	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 16	m	4,0000	0,07	0,28	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ² nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				14,99	48,527
Totale Euro						24,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,42						3,66	
Totale Euro						28,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,08						2,81	
Totale Euro						30,89	
Prezzo di Applicazione Euro						30,89	
Totale Manodopera Euro						9,43	30,528
Totale Materiali Euro						14,99	48,527

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.70.a	SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - per punto luce Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti; con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	14,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18400	24,48	4,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18400	27,33	5,03	
		Totale Manodopera				9,53	68,071
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	6,6000	0,20	1,32	
4	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ^l nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				1,54	11,000
Totale Euro						11,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,07						1,66	
Totale Euro						12,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,73						1,27	
Totale Euro						14,00	
Prezzo di Applicazione Euro						14,00	
Totale Manodopera Euro						9,53	68,071
Totale Materiali Euro						1,54	11,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.70.b	SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - per punto di comando (INTERRUTTORE) Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm ² 1,5), delle placche dei morsetti; con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	24,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	59,353
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	10,0000	0,20	2,00	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ² nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				4,81	19,689
Totale Euro						19,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,31						2,90	
Totale Euro						22,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,21						2,22	
Totale Euro						24,43	
Prezzo di Applicazione Euro						24,43	
Totale Manodopera Euro						14,50	59,353
Totale Materiali Euro						4,81	19,689

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.70.b1	SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - per punto di comando (DEVIATORE) Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm ² 1,5), delle placche dei morsetti; con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	26,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	54,614
3	ABR26_PR_5.80.50.a	Materiali DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	15,0000	0,20	3,00	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ² nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				6,49	24,444
Totale Euro						20,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,99						3,15	
Totale Euro						24,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,14						2,41	
Totale Euro						26,55	
Prezzo di Applicazione Euro						26,55	
Totale Manodopera Euro						14,50	54,614
Totale Materiali Euro						6,49	24,444

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.70.b2	SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - per punto di comando (INVERTITORE) Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti; con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	31,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	47,428
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	20,0000	0,20	4,00	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ² nominali	Cad	0,3000	0,74	0,22	
		Totale Materiali				10,02	31,619
Totale Euro						25,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,05						3,76	
Totale Euro						28,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,81						2,88	
Totale Euro						31,69	
Prezzo di Applicazione Euro						31,69	
Totale Manodopera Euro						15,03	47,428
Totale Materiali Euro						10,02	31,619

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.70.c	SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - incremento per sostituzione scatola portafrutto Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti; con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	72,292
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,36	1,80	
4	ABR26_PR_5.40.10.b	Cassette portapparecchi modulari Scatola 3 posti 104x66x48	Cad	1,0000	0,23	0,23	
		Totale Materiali				2,03	6,744
Totale Euro						23,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,79						3,57	
Totale Euro						27,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,36						2,74	
Totale Euro						30,10	
Prezzo di Applicazione Euro						30,10	
Totale Manodopera Euro						21,76	72,292
Totale Materiali Euro						2,03	6,744

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.10.80.a	SOVRAPPREZZO AL PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA PER NUMERO DI FRUTTI da 5 a 7 Sovrapprezzo al punto di comando sottotraccia per numero di frutti da 5 a 7 Sovrapprezzo ai punti di comando sottotraccia citati in precedenza per l'utilizzo di scatole portafrutto per numero di frutti da 5 a 7. Sono compresi: la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 7 moduli); la placca e supporto placca adeguata in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, di diametro adeguato, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	8,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	30,615
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	5,0000	0,51	2,55	
4	ABR26_PR_5.10.60.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	-5,0000	0,36	-1,80	
5	ABR26_PR_5.40.10.d	Cassette portapparecchi modulari Scatola 6 posti 186x76x53	Cad	1,0000	1,52	1,52	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	-1,0000	0,75	-0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.h	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO 6 posti per supporti a 6 posti	Cad	1,0000	3,39	3,39	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
9	ABR26_PR_5.40.40.e	SUPPORTI Supporto a 4/6 posti	Cad	1,0000	0,73	0,73	
10	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	-1,0000	0,33	-0,33	
		Totale Materiali				4,10	48,463
		Altro					
11				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						6,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,69						1,00	
Totale Euro						7,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,69						0,77	
Totale Euro						8,46	
Prezzo di Applicazione Euro						8,46	
Totale Manodopera Euro						2,59	30,615
Totale Materiali Euro						4,10	48,463
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	33,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	54,279
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	15,0000	0,34	5,10	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				8,28	24,776
Totale Euro						26,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,42						3,96	
Totale Euro						30,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,38						3,04	
Totale Euro						33,42	
Prezzo di Applicazione Euro						33,42	
Totale Manodopera Euro						18,14	54,279
Totale Materiali Euro						8,28	24,776

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)	Cad	1,0000	44,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	52,665
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	25,0000	0,34	8,50	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				11,68	26,378
Totale Euro						35,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,00						5,25	
Totale Euro						40,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,25						4,03	
Totale Euro						44,28	
Prezzo di Applicazione Euro						44,28	
Totale Manodopera Euro						23,32	52,665
Totale Materiali Euro						11,68	26,378

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Punto di comando (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	33,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	41,874
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	10,0000	0,34	3,40	
5	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				12,42	37,174
Totale Euro						26,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,41						3,96	
Totale Euro						30,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,37						3,04	
Totale Euro						33,41	
Prezzo di Applicazione Euro						33,41	
Totale Manodopera Euro						13,99	41,874
Totale Materiali Euro						12,42	37,174

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.c1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	25,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	50,350
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				7,38	28,694
Totale Euro						20,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,33						3,05	
Totale Euro						23,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,38						2,34	
Totale Euro						25,72	
Prezzo di Applicazione Euro						25,72	
Totale Manodopera Euro						12,95	50,350
Totale Materiali Euro						7,38	28,694

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Punto di comando (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (DEVIATORE)	Cad	1,0000	45,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	48,323
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	15,0000	0,34	5,10	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				13,84	30,735
Totale Euro						35,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,60						5,34	
Totale Euro						40,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,94						4,09	
Totale Euro						45,03	
Prezzo di Applicazione Euro						45,03	
Totale Manodopera Euro						21,76	48,323
Totale Materiali Euro						13,84	30,735

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.d1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE)	Cad	1,0000	30,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	45,600
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	15,0000	0,34	5,10	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
		Totale Materiali				10,26	33,442
Totale Euro						24,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,25						3,64	
Totale Euro						27,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,89						2,79	
Totale Euro						30,68	
Prezzo di Applicazione Euro						30,68	
Totale Manodopera Euro						13,99	45,600
Totale Materiali Euro						10,26	33,442

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Punto di comando (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (INVERTITORE)	Cad	1,0000	50,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	43,192
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	20,0000	0,34	6,80	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				18,07	35,867
Totale Euro						39,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,83						5,97	
Totale Euro						45,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,80						4,58	
Totale Euro						50,38	
Prezzo di Applicazione Euro						50,38	
Totale Manodopera Euro						21,76	43,192
Totale Materiali Euro						18,07	35,867

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.e1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE)	Cad	1,0000	36,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	38,829
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	20,0000	0,34	6,80	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
		Totale Materiali				14,49	40,216
7		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						28,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,48						4,27	
Totale Euro						32,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,75						3,28	
Totale Euro						36,03	
Prezzo di Applicazione Euro						36,03	
Totale Manodopera Euro						13,99	38,829
Totale Materiali Euro						14,49	40,216
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Punto di comando (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (PULSANTE)	Cad	1,0000	58,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	37,076
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	10,0000	0,34	3,40	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6600	0,74	0,49	
11	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				24,63	41,966
Totale Euro						46,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,39						6,96	
Totale Euro						53,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,35						5,34	
Totale Euro						58,69	
Prezzo di Applicazione Euro						58,69	
Totale Manodopera Euro						21,76	37,076
Totale Materiali Euro						24,63	41,966

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.10.f1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 5 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 5 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE)	Cad	1,0000	42,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	30,158
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	10,0000	0,34	3,40	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
7	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
		Totale Materiali				21,00	48,905
Totale Euro						33,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,95						5,09	
Totale Euro						39,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,04						3,90	
Totale Euro						42,94	
Prezzo di Applicazione Euro						42,94	
Totale Manodopera Euro						12,95	30,158
Totale Materiali Euro						21,00	48,905

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	43,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38000	24,48	9,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38000	27,33	10,39	
		Totale Manodopera				19,69	45,088
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				14,83	33,959
Totale Euro						34,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,52						5,18	
Totale Euro						39,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,70						3,97	
Totale Euro						43,67	
Prezzo di Applicazione Euro						43,67	
Totale Manodopera Euro						19,69	45,088
Totale Materiali Euro						14,83	33,959

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)	Cad	1,0000	58,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,47000	24,48	11,51	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,47000	27,33	12,85	
		Totale Manodopera				24,36	41,870
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	50,0000	0,34	17,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				21,63	37,178
Totale Euro						45,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,99						6,90	
Totale Euro						52,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,89						5,29	
Totale Euro						58,18	
Prezzo di Applicazione Euro						58,18	
Totale Manodopera Euro						24,36	41,870
Totale Materiali Euro						21,63	37,178

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Punto di comando (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	40,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
2	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
3	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	36,775
4	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
5	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	20,0000	0,34	6,80	
6	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
7	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
10	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
11	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				17,27	42,256
1		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						32,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,30						4,85	
Totale Euro						37,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,15						3,72	
Totale Euro						40,87	
Prezzo di Applicazione Euro						40,87	
Totale Altro Euro						0,00	0,000
Totale Manodopera Euro						15,03	36,775
Totale Materiali Euro						17,27	42,256

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.c1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	32,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	52,134
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
4	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				8,83	26,921
Totale Euro						25,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,93						3,89	
Totale Euro						29,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,82						2,98	
Totale Euro						32,80	
Prezzo di Applicazione Euro						32,80	
Totale Manodopera Euro						17,10	52,134
Totale Materiali Euro						8,83	26,921

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Punto di comando (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (DEVIATORE)	Cad	1,0000	58,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	44,230
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				20,39	34,807
Totale Euro						46,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,30						6,95	
Totale Euro						53,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,25						5,33	
Totale Euro						58,58	
Prezzo di Applicazione Euro						58,58	
Totale Manodopera Euro						25,91	44,230
Totale Materiali Euro						20,39	34,807

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.d1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE)	Cad	1,0000	40,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	37,314
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				16,81	41,733
Totale Euro						31,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,84						4,78	
Totale Euro						36,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,62						3,66	
Totale Euro						40,28	
Prezzo di Applicazione Euro						40,28	
Totale Manodopera Euro						15,03	37,314
Totale Materiali Euro						16,81	41,733

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Punto di comando (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (INVERTITORE)	Cad	1,0000	69,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				28,36	41,000
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	40,0000	0,34	13,60	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				26,32	38,051
Totale Euro						54,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,68						8,20	
Totale Euro						62,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,88						6,29	
Totale Euro						69,17	
Prezzo di Applicazione Euro						69,17	
Totale Manodopera Euro						28,36	41,000
Totale Materiali Euro						26,32	38,051

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.e1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE)	Cad	1,0000	47,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	31,457
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	40,0000	0,34	13,60	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				22,74	47,593
Totale Euro						37,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,77						5,67	
Totale Euro						43,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,44						4,34	
Totale Euro						47,78	
Prezzo di Applicazione Euro						47,78	
Totale Manodopera Euro						15,03	31,457
Totale Materiali Euro						22,74	47,593

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Punto di comando (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto di comando (PULSANTE)	Cad	1,0000	68,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				24,54	35,914
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	20,0000	0,34	6,80	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6600	0,74	0,49	
11	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				29,48	43,144
Totale Euro						54,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,02						8,10	
Totale Euro						62,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,12						6,21	
Totale Euro						68,33	
Prezzo di Applicazione Euro						68,33	
Totale Manodopera Euro						24,54	35,914
Totale Materiali Euro						29,48	43,144

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.11.f1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 10 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 10 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE)	Cad	1,0000	51,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	29,066
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	20,0000	0,34	6,80	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
7	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				25,85	49,990
Totale Euro						40,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,88						6,13	
Totale Euro						47,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,01						4,70	
Totale Euro						51,71	
Prezzo di Applicazione Euro						51,71	
Totale Manodopera Euro						15,03	29,066
Totale Materiali Euro						25,85	49,990

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	53,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	38,903
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	45,0000	0,34	15,30	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				21,38	40,143
Totale Euro						42,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,10						6,32	
Totale Euro						48,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,42						4,84	
Totale Euro						53,26	
Prezzo di Applicazione Euro						53,26	
Totale Manodopera Euro						20,72	38,903
Totale Materiali Euro						21,38	40,143

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)	Cad	1,0000	72,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	35,630
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	75,0000	0,34	25,50	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				31,58	43,427
Totale Euro						57,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,49						8,62	
Totale Euro						66,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,11						6,61	
Totale Euro						72,72	
Prezzo di Applicazione Euro						72,72	
Totale Manodopera Euro						25,91	35,630
Totale Materiali Euro						31,58	43,427

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Punto di comando (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto di comando (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	48,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,31000	24,48	7,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,31000	27,33	8,47	
		Totale Manodopera				16,06	33,251
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_8.60.200.p	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 1P normale	Cad	1,0000	3,55	3,55	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				22,12	45,797
Totale Euro						38,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,18						5,73	
Totale Euro						43,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,91						4,39	
Totale Euro						48,30	
Prezzo di Applicazione Euro						48,30	
Totale Manodopera Euro						16,06	33,251
Totale Materiali Euro						22,12	45,797

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.c1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Frutto in più sulla stessa scatola con conduttori (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	50,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	41,209
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
4	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				19,03	37,848
Totale Euro						39,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,75						5,96	
Totale Euro						45,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,71						4,57	
Totale Euro						50,28	
Prezzo di Applicazione Euro						50,28	
Totale Manodopera Euro						20,72	41,209
Totale Materiali Euro						19,03	37,848

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Punto di comando (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto di comando (DEVIATORE)	Cad	1,0000	69,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				28,36	40,537
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	45,0000	0,34	15,30	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				26,94	38,508
Totale Euro						55,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,30						8,30	
Totale Euro						63,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,60						6,36	
Totale Euro						69,96	
Prezzo di Applicazione Euro						69,96	
Totale Manodopera Euro						28,36	40,537
Totale Materiali Euro						26,94	38,508

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.d1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Frutto in più sulla stessa scatola (DEVIATORE)	Cad	1,0000	51,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	33,411
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	45,0000	0,34	15,30	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				23,36	45,643
Totale Euro						40,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,46						6,07	
Totale Euro						46,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,53						4,65	
Totale Euro						51,18	
Prezzo di Applicazione Euro						51,18	
Totale Manodopera Euro						17,10	33,411
Totale Materiali Euro						23,36	45,643

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Punto di comando (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto di comando (INVERTITORE)	Cad	1,0000	79,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				28,36	35,624
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	60,0000	0,34	20,40	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
		Totale Materiali				34,57	43,424
Totale Euro						62,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,93						9,44	
Totale Euro						72,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,37						7,24	
Totale Euro						79,61	
Prezzo di Applicazione Euro						79,61	
Totale Manodopera Euro						28,36	35,624
Totale Materiali Euro						34,57	43,424

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.e1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Frutto in più sulla stessa scatola (INVERTITORE)	Cad	1,0000	60,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	28,111
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	60,0000	0,34	20,40	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				30,99	50,945
Totale Euro						48,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,09						7,21	
Totale Euro						55,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,30						5,53	
Totale Euro						60,83	
Prezzo di Applicazione Euro						60,83	
Totale Manodopera Euro						17,10	28,111
Totale Materiali Euro						30,99	50,945

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Punto di comando (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Punto di comando (PULSANTE)	Cad	1,0000	79,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				28,36	35,763
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
7	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
10	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	0,6600	0,74	0,49	
11	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				34,33	43,291
Totale Euro						62,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,69						9,40	
Totale Euro						72,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,09						7,21	
Totale Euro						79,30	
Prezzo di Applicazione Euro						79,30	
Totale Manodopera Euro						28,36	35,763
Totale Materiali Euro						34,33	43,291

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.15.f1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA CON CAVO FG17- 450/750 V CON CAVO FINO A 15 METRI Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE) Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro (fino a 4 moduli); la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco, con cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo Frutto in più sulla stessa scatola (PULSANTE)	Cad	1,0000	60,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	28,278
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,74	0,44	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
7	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				30,70	50,769
Totale Euro						47,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,80						7,17	
Totale Euro						54,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,97						5,50	
Totale Euro						60,47	
Prezzo di Applicazione Euro						60,47	
Totale Manodopera Euro						17,10	28,278
Totale Materiali Euro						30,70	50,769

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.20.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE TIPO FG17 CON CAVO FINO A 5 M. escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 5 m. escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	18,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	30,449
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	15,0000	0,51	7,65	
		Totale Materiali				9,10	48,611
Totale Euro						14,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,80						2,22	
Totale Euro						17,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,02						1,70	
Totale Euro						18,72	
Prezzo di Applicazione Euro						18,72	
Totale Manodopera Euro						5,70	30,449
Totale Materiali Euro						9,10	48,611

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.20.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE TIPO FG17 CON CAVO FINO A 5 M. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 5 m. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura.	Cad	1,0000	29,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26000	24,48	6,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,26000	27,33	7,11	
		Totale Manodopera				13,47	46,432
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	15,0000	0,51	7,65	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0032	112,39	0,36	
		Totale Materiali				9,46	32,609
Totale Euro						22,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,93						3,44	
Totale Euro						26,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,37						2,64	
Totale Euro						29,01	
Prezzo di Applicazione Euro						29,01	
Totale Manodopera Euro						13,47	46,432
Totale Materiali Euro						9,46	32,609

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.21.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE TIPO FG17 CON CAVO FINO A 10 M escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 10 m. escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	35,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				9,76	27,594
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	30,0000	0,51	15,30	
		Totale Materiali				18,20	51,456
Totale Euro						27,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,96						4,19	
Totale Euro						32,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,15						3,22	
Totale Euro						35,37	
Prezzo di Applicazione Euro						35,37	
Totale Manodopera Euro						9,76	27,594
Totale Materiali Euro						18,20	51,456

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.21.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE TIPO FG17 CON CAVO FINO A 10 M Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 10 m. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura	Cad	1,0000	49,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	41,699
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	30,0000	0,51	15,30	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0032	112,39	0,36	
		Totale Materiali				18,56	37,352
Totale Euro						39,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,28						5,89	
Totale Euro						45,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,17						4,52	
Totale Euro						49,69	
Prezzo di Applicazione Euro						49,69	
Totale Manodopera Euro						20,72	41,699
Totale Materiali Euro						18,56	37,352

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.25.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE TIPO FG17 CON CAVO FINO A 15 M escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 15 m. escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	49,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				11,59	23,562
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	45,0000	0,51	22,95	
		Totale Materiali				27,30	55,499
Totale Euro						38,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,89						5,83	
Totale Euro						44,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,72						4,47	
Totale Euro						49,19	
Prezzo di Applicazione Euro						49,19	
Totale Manodopera Euro						11,59	23,562
Totale Materiali Euro						27,30	55,499

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.25.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE TIPO FG17 CON CAVO FINO A 15 M Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 con tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano, con cavo fino a 15 m. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura	Cad	1,0000	67,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	38,260
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	45,0000	0,51	22,95	
5	ABR26_PR_2.10.30.z	CEMENTO 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90m di sabbia	m ³	0,0032	99,68	0,32	
		Totale Materiali				27,62	40,786
Totale Euro						53,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,53						8,03	
Totale Euro						61,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,56						6,16	
Totale Euro						67,72	
Prezzo di Applicazione Euro						67,72	
Totale Manodopera Euro						25,91	38,260
Totale Materiali Euro						27,62	40,786

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.12.30.a1	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE. per punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo varie lunghezze. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. Ambienti a rischio medio per punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 5 m		Cad	1,0000	13,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e 1° livello	ora	0,17000	27,28	4,64	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,17000	32,92	5,60	
		Totale Manodopera				10,24	75,073
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	3,959
Totale Euro						10,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,78						1,62	
Totale Euro						12,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,40						1,24	
Totale Euro						13,64	
Prezzo di Applicazione Euro						13,64	
Totale Manodopera Euro						10,24	75,073
Totale Materiali Euro						0,54	3,959

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.12.30.a2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE. per punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 10 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo varie lunghezze. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. Ambienti a rischio medio per punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 10 m		Cad	1,0000	19,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e 1° livello	ora	0,25000	27,28	6,82	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,25000	32,92	8,23	
		Totale Manodopera				15,05	76,203
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0050	112,39	0,56	
		Totale Materiali				0,56	2,835
Totale Euro						15,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,61						2,34	
Totale Euro						17,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,95						1,80	
Totale Euro						19,75	
Prezzo di Applicazione Euro						19,75	
Totale Manodopera Euro						15,05	76,203
Totale Materiali Euro						0,56	2,835

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.12.30.a3	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE. per punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 15 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo varie lunghezze. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. Ambienti a rischio medio per punto luce semplice o doppio, con cavo fino a 15 m		Cad	1,0000	25,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e 1° livello	ora	0,33000	27,28	9,00	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,33000	32,92	10,86	
		Totale Manodopera				19,86	76,473
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0060	112,39	0,67	
		Totale Materiali				0,67	2,580
Totale Euro						20,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,53						3,08	
Totale Euro						23,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,61						2,36	
Totale Euro						25,97	
Prezzo di Applicazione Euro						25,97	
Totale Manodopera Euro						19,86	76,473
Totale Materiali Euro						0,67	2,580

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.12.30.b1	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE. per punto di comando, con cavo fino a 5 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo varie lunghezze. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. Ambienti a rischio medio per Punto di comando, con cavo fino a 5 m		Cad	1,0000	9,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e 1° livello	ora	0,12000	27,28	3,27	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,12000	32,92	3,95	
		Totale Manodopera				7,22	73,598
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	5,505
Totale Euro						7,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,76						1,16	
Totale Euro						8,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,92						0,89	
Totale Euro						9,81	
Prezzo di Applicazione Euro						9,81	
Totale Manodopera Euro						7,22	73,598
Totale Materiali Euro						0,54	5,505

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.12.30.b2	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE. per punto di comando, con cavo fino a 10 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo varie lunghezze. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. Ambienti a rischio medio per punto di comando, con cavo fino a 10 m		Cad	1,0000	15,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e 1° livello	ora	0,20000	27,28	5,46	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,20000	32,92	6,58	
		Totale Manodopera				12,04	75,533
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0050	112,39	0,56	
		Totale Materiali				0,56	3,513
Totale Euro						12,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,60						1,89	
Totale Euro						14,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,49						1,45	
Totale Euro						15,94	
Prezzo di Applicazione Euro						15,94	
Totale Manodopera Euro						12,04	75,533
Totale Materiali Euro						0,56	3,513

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.12.30.b3	INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE. per punto di comando, con cavo fino a 15 m Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale, con cavo varie lunghezze. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. Ambienti a rischio medio per punto di comando, con cavo fino a 15 m		Cad	1,0000	22,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e 1° livello	ora	0,28000	27,28	7,64	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,28000	32,92	9,22	
		Totale Manodopera				16,86	76,014
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0060	112,39	0,67	
		Totale Materiali				0,67	3,021
Totale Euro						17,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,53						2,63	
Totale Euro						20,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,16						2,02	
Totale Euro						22,18	
Prezzo di Applicazione Euro						22,18	
Totale Manodopera Euro						16,86	76,014
Totale Materiali Euro						0,67	3,021

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.a	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	38,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,37000	24,48	9,06	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,37000	27,33	10,11	
		Totale Manodopera				19,17	49,242
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	15,0000	0,34	5,10	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				11,60	29,797
Totale Euro						30,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,77						4,62	
Totale Euro						35,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39						3,54	
Totale Euro						38,93	
Prezzo di Applicazione Euro						38,93	
Totale Manodopera Euro						19,17	49,242
Totale Materiali Euro						11,60	29,797

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.b	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio)	Cad	1,0000	47,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,39000	24,48	9,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,39000	27,33	10,66	
		Totale Manodopera				20,21	42,422
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	5,0000	0,87	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	25,0000	0,34	8,50	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				17,45	36,629
Totale Euro						37,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,66						5,65	
Totale Euro						43,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,31						4,33	
Totale Euro						47,64	
Prezzo di Applicazione Euro						47,64	
Totale Manodopera Euro						20,21	42,422
Totale Materiali Euro						17,45	36,629

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.c	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punti di comando (Interruttore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17- 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punti di comando (Interruttore)	Cad	1,0000	45,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	45,083
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	10,0000	0,34	3,40	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.20.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 moduli	Cad	1,0000	1,96	1,96	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				15,61	33,964
Totale Euro						36,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,33						5,45	
Totale Euro						41,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,78						4,18	
Totale Euro						45,96	
Prezzo di Applicazione Euro						45,96	
Totale Manodopera Euro						20,72	45,083
Totale Materiali Euro						15,61	33,964

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.c1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Interruttore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Interruttore)	Cad	1,0000	24,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	53,030
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	10,0000	0,34	3,40	
4	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali Totale Materiali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				6,35	26,003
Totale Euro						19,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,30						2,90	
Totale Euro						22,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,20						2,22	
Totale Euro						24,42	
Prezzo di Applicazione Euro						24,42	
Totale Manodopera Euro						12,95	53,030
Totale Materiali Euro						6,35	26,003

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.d	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (Deviatore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (Deviatore)	Cad	1,0000	54,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	42,469
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	5,0000	0,87	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	15,0000	0,34	5,10	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				20,09	36,587
Totale Euro						43,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,41						6,51	
Totale Euro						49,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,92						4,99	
Totale Euro						54,91	
Prezzo di Applicazione Euro						54,91	
Totale Manodopera Euro						23,32	42,469
Totale Materiali Euro						20,09	36,587

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.d1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Deviatore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Deviatore)	Cad	1,0000	28,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	48,678
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	15,0000	0,34	5,10	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				8,73	30,376
Totale Euro						22,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,72						3,41	
Totale Euro						26,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,13						2,61	
Totale Euro						28,74	
Prezzo di Applicazione Euro						28,74	
Totale Manodopera Euro						13,99	48,678
Totale Materiali Euro						8,73	30,376

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.e	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V punto di comando (Invertitore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. punto di comando (Invertitore)	Cad	1,0000	59,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	42,060
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	20,0000	0,34	6,80	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				21,87	36,986
Totale Euro						46,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,74						7,01	
Totale Euro						53,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,75						5,38	
Totale Euro						59,13	
Prezzo di Applicazione Euro						59,13	
Totale Manodopera Euro						24,87	42,060
Totale Materiali Euro						21,87	36,986

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.e1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Invertitore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Invertitore)	Cad	1,0000	35,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	42,446
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	20,0000	0,34	6,80	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				12,96	36,600
Totale Euro						27,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,99						4,20	
Totale Euro						32,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,19						3,22	
Totale Euro						35,41	
Prezzo di Applicazione Euro						35,41	
Totale Manodopera Euro						15,03	42,446
Totale Materiali Euro						12,96	36,600

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.f	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (Pulsante) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (Pulsante)	Cad	1,0000	65,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	31,774
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	5,0000	0,87	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	10,0000	0,34	3,40	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
7	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
13	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				30,83	47,278
Totale Euro						51,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,55						7,73	
Totale Euro						59,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,28						5,93	
Totale Euro						65,21	
Prezzo di Applicazione Euro						65,21	
Totale Manodopera Euro						20,72	31,774
Totale Materiali Euro						30,83	47,278

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.40.f1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 5 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Pulsante) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Pulsante)	Cad	1,0000	41,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	31,578
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	10,0000	0,34	3,40	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				19,47	47,476
Totale Euro						32,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,42						4,86	
Totale Euro						37,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,28						3,73	
Totale Euro						41,01	
Prezzo di Applicazione Euro						41,01	
Totale Manodopera Euro						12,95	31,578
Totale Materiali Euro						19,47	47,476

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.a	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	53,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	43,975
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				18,60	35,074
Totale Euro						41,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,92						6,29	
Totale Euro						48,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,21						4,82	
Totale Euro						53,03	
Prezzo di Applicazione Euro						53,03	
Totale Manodopera Euro						23,32	43,975
Totale Materiali Euro						18,60	35,074

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.b	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio)	Cad	1,0000	69,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,47000	24,48	11,51	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,47000	27,33	12,85	
		Totale Manodopera				24,36	35,228
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	10,0000	0,87	8,70	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	50,0000	0,34	17,00	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				30,30	43,818
Totale Euro						54,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,66						8,20	
Totale Euro						62,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,86						6,29	
Totale Euro						69,15	
Prezzo di Applicazione Euro						69,15	
Totale Manodopera Euro						24,36	35,228
Totale Materiali Euro						30,30	43,818

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.c	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (INTERRUTTORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	55,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	41,680
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	20,0000	0,34	6,80	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.20.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 moduli	Cad	1,0000	1,96	1,96	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				20,91	37,373
Totale Euro						44,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,23						6,63	
Totale Euro						50,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,86						5,09	
Totale Euro						55,95	
Prezzo di Applicazione Euro						55,95	
Totale Manodopera Euro						23,32	41,680
Totale Materiali Euro						20,91	37,373

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.c1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INTERRUTTORE)	Cad	1,0000	31,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	47,943
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	20,0000	0,34	6,80	
4	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				9,75	31,100
Totale Euro						24,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,78						3,72	
Totale Euro						28,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,50						2,85	
Totale Euro						31,35	
Prezzo di Applicazione Euro						31,35	
Totale Manodopera Euro						15,03	47,943
Totale Materiali Euro						9,75	31,100

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.d	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (DEVIATORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (DEVIATORE)	Cad	1,0000	71,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				27,13	37,843
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	10,0000	0,87	8,70	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				29,54	41,205
Totale Euro						56,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,67						8,50	
Totale Euro						65,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,17						6,52	
Totale Euro						71,69	
Prezzo di Applicazione Euro						71,69	
Totale Manodopera Euro						27,13	37,843
Totale Materiali Euro						29,54	41,205

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.d1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE)	Cad	1,0000	44,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	33,564
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	3,0000	3,27	9,81	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				20,37	45,489
Totale Euro						35,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,40						5,31	
Totale Euro						40,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,71						4,07	
Totale Euro						44,78	
Prezzo di Applicazione Euro						44,78	
Totale Manodopera Euro						15,03	33,564
Totale Materiali Euro						20,37	45,489

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.e	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (INVERTITORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INVERTITORE)	Cad	1,0000	74,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,58000	24,48	14,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,53000	27,33	14,48	
		Totale Manodopera				28,68	38,266
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	40,0000	0,34	13,60	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				30,57	40,787
Totale Euro						59,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,25						8,89	
Totale Euro						68,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,14						6,81	
Totale Euro						74,95	
Prezzo di Applicazione Euro						74,95	
Totale Manodopera Euro						28,68	38,266
Totale Materiali Euro						30,57	40,787

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.e1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE)	Cad	1,0000	45,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,31000	24,48	7,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,31000	27,33	8,47	
		Totale Manodopera				16,06	35,445
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	40,0000	0,34	13,60	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				19,76	43,611
Totale Euro						35,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,82						5,37	
Totale Euro						41,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,19						4,12	
Totale Euro						45,31	
Prezzo di Applicazione Euro						45,31	
Totale Manodopera Euro						16,06	35,445
Totale Materiali Euro						19,76	43,611

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.f	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (PULSANTE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (PULSANTE)	Cad	1,0000	78,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	29,779
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	10,0000	0,87	8,70	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	20,0000	0,34	6,80	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
7	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
13	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				38,58	49,266
Totale Euro						61,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,90						9,29	
Totale Euro						71,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,19						7,12	
Totale Euro						78,31	
Prezzo di Applicazione Euro						78,31	
Totale Manodopera Euro						23,32	29,779
Totale Materiali Euro						38,58	49,266

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.45.f1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 10 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE)	Cad	1,0000	47,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29000	24,48	7,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29000	27,33	7,93	
		Totale Manodopera				15,03	31,345
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	20,0000	0,34	6,80	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				22,87	47,696
Totale Euro						37,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,90						5,69	
Totale Euro						43,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,59						4,36	
Totale Euro						47,95	
Prezzo di Applicazione Euro						47,95	
Totale Manodopera Euro						15,03	31,345
Totale Materiali Euro						22,87	47,696

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.a	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice)	Cad	1,0000	68,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	41,640
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	45,0000	0,34	15,30	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				25,60	37,416
Totale Euro						54,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,09						8,11	
Totale Euro						62,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,20						6,22	
Totale Euro						68,42	
Prezzo di Applicazione Euro						68,42	
Totale Manodopera Euro						28,49	41,640
Totale Materiali Euro						25,60	37,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.b	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (doppio)	Cad	1,0000	91,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,57000	24,48	13,95	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,57000	27,33	15,58	
		Totale Manodopera				29,53	32,119
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	15,0000	0,87	13,05	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	75,0000	0,34	25,50	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				43,15	46,933
Totale Euro						72,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,68						10,90	
Totale Euro						83,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,58						8,36	
Totale Euro						91,94	
Prezzo di Applicazione Euro						91,94	
Totale Manodopera Euro						29,53	32,119
Totale Materiali Euro						43,15	46,933

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.c	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Puntio di comando (Interruttore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Puntio di comando (Interruttore)	Cad	1,0000	67,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,53000	24,48	12,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,53000	27,33	14,48	
		Totale Manodopera				27,45	40,439
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
6	ABR26_PR_5.40.20.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 moduli	Cad	1,0000	1,96	1,96	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili in TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				26,21	38,612
Totale Euro						53,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,66						8,05	
Totale Euro						61,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,71						6,17	
Totale Euro						67,88	
Prezzo di Applicazione Euro						67,88	
Totale Manodopera Euro						27,45	40,439
Totale Materiali Euro						26,21	38,612

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.c1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Interruttore) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (Interruttore)	Cad	1,0000	38,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	44,683
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
4	ABR26_PR_5.80.20.a	INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 1P tipo normale	Cad	1,0000	2,59	2,59	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				13,15	34,361
Totale Euro						30,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,25						4,54	
Totale Euro						34,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,79						3,48	
Totale Euro						38,27	
Prezzo di Applicazione Euro						38,27	
Totale Manodopera Euro						17,10	44,683
Totale Materiali Euro						13,15	34,361

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.d	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (DEVIATORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (DEVIATORE)	Cad	1,0000	88,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,65000	24,48	15,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				30,94	34,976
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	15,0000	0,87	13,05	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	45,0000	0,34	15,30	
5	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	1,0000	3,27	3,27	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				38,99	44,076
Totale Euro						69,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,93						10,49	
Totale Euro						80,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,42						8,04	
Totale Euro						88,46	
Prezzo di Applicazione Euro						88,46	
Totale Manodopera Euro						30,94	34,976
Totale Materiali Euro						38,99	44,076

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.d1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (DEVIATORE)	Cad	1,0000	53,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	31,749
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	45,0000	0,34	15,30	
4	ABR26_PR_5.80.50.a	DEVIATORI UNIPOLARI Deviatore 1P tipo normale	Cad	3,0000	3,27	9,81	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				25,47	47,289
Totale Euro						42,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,57						6,39	
Totale Euro						48,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,96						4,90	
Totale Euro						53,86	
Prezzo di Applicazione Euro						53,86	
Totale Manodopera Euro						17,10	31,749
Totale Materiali Euro						25,47	47,289

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.e	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (INVERTITORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (INVERTITORE)	Cad	1,0000	90,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,68000	24,48	16,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,58000	27,33	15,85	
		Totale Manodopera				32,50	35,797
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	15,0000	0,38	5,70	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	60,0000	0,34	20,40	
5	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
6	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
7	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
8	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ ; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
		Totale Materiali				39,27	43,254
Totale Euro						71,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,77						10,77	
Totale Euro						82,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,54						8,25	
Totale Euro						90,79	
Prezzo di Applicazione Euro						90,79	
Totale Manodopera Euro						32,50	35,797
Totale Materiali Euro						39,27	43,254

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.e1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (INVERTITORE)	Cad	1,0000	55,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	30,961
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	60,0000	0,34	20,40	
4	ABR26_PR_5.80.70.a	INVERTITORE Invertitore da 16 A tipo normale	Cad	1,0000	5,80	5,80	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
		Totale Materiali				26,56	48,090
Totale Euro						43,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,66						6,55	
Totale Euro						50,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21						5,02	
Totale Euro						55,23	
Prezzo di Applicazione Euro						55,23	
Totale Manodopera Euro						17,10	30,961
Totale Materiali Euro						26,56	48,090

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.f	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Punto di comando (PULSANTE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (PULSANTE)	Cad	1,0000	94,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	30,104
3	ABR26_PR_5.10.90.d	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	15,0000	0,87	13,05	
4	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm²	m	30,0000	0,34	10,20	
5	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
7	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	1,0000	2,14	2,14	
10	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
11	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	6,0000	0,08	0,48	
12	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
13	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				46,33	48,954
Totale Euro						74,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,82						11,22	
Totale Euro						86,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,04						8,60	
Totale Euro						94,64	
Prezzo di Applicazione Euro						94,64	
Totale Manodopera Euro						28,49	30,104
Totale Materiali Euro						46,33	48,954

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.46.f1	PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE CON CAVO FINO A 15 M DESIGNAZIONE FG17 - 450/750 V Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE) Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 15 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE)	Cad	1,0000	54,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	31,165
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	30,0000	0,34	10,20	
4	ABR26_PR_5.80.90.a	PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
5	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
6	ABR26_PR_8.60.200.z46	APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	0,3300	21,56	7,11	
		Totale Materiali				26,27	47,877
Totale Euro						43,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,37						6,51	
Totale Euro						49,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,88						4,99	
Totale Euro						54,87	
Prezzo di Applicazione Euro						54,87	
Totale Manodopera Euro						17,10	31,165
Totale Materiali Euro						26,27	47,877

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.50.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 5 M in PVC per punto luce semplice e doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto luce semplice e doppio	Cad	1,0000	11,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	45,841
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.120.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	5,0000	1,13	5,65	
		Totale Materiali				3,75	33,186
Totale Euro						8,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,93						1,34	
Totale Euro						10,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,27						1,03	
Totale Euro						11,30	
Prezzo di Applicazione Euro						11,30	
Totale Manodopera Euro						5,18	45,841
Totale Materiali Euro						3,75	33,186

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.50.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 5 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	13,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	37,455
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTROUTITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	5,0000	1,29	6,45	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-15,0000	0,20	-3,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm²	m	5,0000	0,84	4,20	
		Totale Materiali				5,75	41,576
Totale Euro						10,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,93						1,64	
Totale Euro						12,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,57						1,26	
Totale Euro						13,83	
Prezzo di Applicazione Euro						13,83	
Totale Manodopera Euro						5,18	37,455
Totale Materiali Euro						5,75	41,576

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.50.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 5 M in PVC per punto di comando Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto di comando	Cad	1,0000	12,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	40,532
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	5,0000	0,92	4,60	
5	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	-1,0000	1,61	-1,61	
6	ABR26_PR_5.40.30.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 moduli	Cad	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				4,92	38,498
Totale Euro						10,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,10						1,52	
Totale Euro						11,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62						1,16	
Totale Euro						12,78	
Prezzo di Applicazione Euro						12,78	
Totale Manodopera Euro						5,18	40,532
Totale Materiali Euro						4,92	38,498

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.50.d	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 5 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 5 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	9,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	54,355
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-5,0000	0,38	-1,90	
4	ABR26_PR_5.10.140.a	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 16	m	5,0000	1,03	5,15	
5	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	-15,0000	0,34	-5,10	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ¹	m	5,0000	0,84	4,20	
		Totale Materiali				2,35	24,659
Totale Euro						7,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,53						1,13	
Totale Euro						8,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,66						0,87	
Totale Euro						9,53	
Prezzo di Applicazione Euro						9,53	
Totale Manodopera Euro						5,18	54,355
Totale Materiali Euro						2,35	24,659

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.51.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 10 M in PVC per punto luce semplice e doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto luce semplice e doppio	Cad	1,0000	16,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	32,294
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.120.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	10,0000	1,13	11,30	
		Totale Materiali				7,50	46,758
Totale Euro						12,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,68						1,90	
Totale Euro						14,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,58						1,46	
Totale Euro						16,04	
Prezzo di Applicazione Euro						16,04	
Totale Manodopera Euro						5,18	32,294
Totale Materiali Euro						7,50	46,758

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.51.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 10 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	21,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	24,550
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrunito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	10,0000	1,29	12,90	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-30,0000	0,20	-6,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm²	m	10,0000	0,84	8,40	
		Totale Materiali				11,50	54,502
Totale Euro						16,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,68						2,50	
Totale Euro						19,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,18						1,92	
Totale Euro						21,10	
Prezzo di Applicazione Euro						21,10	
Totale Manodopera Euro						5,18	24,550
Totale Materiali Euro						11,50	54,502

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.51.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 10 M in PVC per punto di comando Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	16,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	31,995
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	10,0000	0,92	9,20	
5	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	-1,0000	1,61	-1,61	
6	ABR26_PR_5.40.30.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 moduli	Cad	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				7,62	47,066
Totale Euro						12,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,80						1,92	
Totale Euro						14,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,72						1,47	
Totale Euro						16,19	
Prezzo di Applicazione Euro						16,19	
Totale Manodopera Euro						5,18	31,995
Totale Materiali Euro						7,62	47,066

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.51.d	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 10 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 10 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	12,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	41,440
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-10,0000	0,38	-3,80	
4	ABR26_PR_5.10.140.a	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 16	m	10,0000	1,03	10,30	
5	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	-30,0000	0,34	-10,20	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ¹	m	10,0000	0,84	8,40	
		Totale Materiali				4,70	37,600
Totale Euro						9,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,88						1,48	
Totale Euro						11,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,36						1,14	
Totale Euro						12,50	
Prezzo di Applicazione Euro						12,50	
Totale Manodopera Euro						5,18	41,440
Totale Materiali Euro						4,70	37,600

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.55.a	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 15 M in PVC per punto luce semplice e doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto luce semplice e doppio	Cad	1,0000	20,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	24,928
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.120.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	15,0000	1,13	16,95	
		Totale Materiali				11,25	54,139
Totale Euro						16,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,43						2,46	
Totale Euro						18,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,89						1,89	
Totale Euro						20,78	
Prezzo di Applicazione Euro						20,78	
Totale Manodopera Euro						5,18	24,928
Totale Materiali Euro						11,25	54,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.55.b	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 15 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	23,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	22,099
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.140.a	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 16	m	15,0000	1,03	15,45	
5	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	-45,0000	0,20	-9,00	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ²	m	15,0000	0,84	12,60	
		Totale Materiali				13,35	56,954
Totale Euro						18,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,53						2,78	
Totale Euro						21,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,31						2,13	
Totale Euro						23,44	
Prezzo di Applicazione Euro						23,44	
Totale Manodopera Euro						5,18	22,099
Totale Materiali Euro						13,35	56,954

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.55.c	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 15 M in PVC per punto di comando Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in PVC per punto di comando	Cad	1,0000	19,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	26,415
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	15,0000	0,92	13,80	
5	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	-1,0000	1,61	-1,61	
6	ABR26_PR_5.40.30.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 moduli	Cad	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				10,32	52,626
Totale Euro						15,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,50						2,33	
Totale Euro						17,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,83						1,78	
Totale Euro						19,61	
Prezzo di Applicazione Euro						19,61	
Totale Manodopera Euro						5,18	26,415
Totale Materiali Euro						10,32	52,626

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.12.55.d	INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 CON CAVO FG17 - 450/750 V FINO A 15 M in ferro per punto luce semplice o doppio Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17 - 450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, in tubazione in PVC rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, con cavo fino a 15 m, comprese le scatole di derivazione in PVC o in ferro del tipo serie pesante IP55 da eseguire all'esterno, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in ferro per punto luce semplice o doppio	Cad	1,0000	15,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	33,484
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-15,0000	0,38	-5,70	
4	ABR26_PR_5.10.140.a	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 16	m	15,0000	1,03	15,45	
5	ABR26_PR_5.50.250.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ²	m	-45,0000	0,34	-15,30	
6	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ¹	m	15,0000	0,84	12,60	
		Totale Materiali				7,05	45,572
Totale Euro						12,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,23						1,83	
Totale Euro						14,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,06						1,41	
Totale Euro						15,47	
Prezzo di Applicazione Euro						15,47	
Totale Manodopera Euro						5,18	33,484
Totale Materiali Euro						7,05	45,572

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.10.a	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 5 M - Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17	Cad	1,0000	32,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	52,278
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	15,0000	0,30	4,50	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
7	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				8,76	26,781
Totale Euro						25,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,86						3,88	
Totale Euro						29,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,74						2,97	
Totale Euro						32,71	
Prezzo di Applicazione Euro						32,71	
Totale Manodopera Euro						17,10	52,278
Totale Materiali Euro						8,76	26,781

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.10.b	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 5 M - ogni frutto in più sulla stessa scatola Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	14,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	40,426
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	0,6000	0,30	0,18	
		Totale Materiali				5,45	38,652
Totale Euro						11,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,15						1,67	
Totale Euro						12,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,82						1,28	
Totale Euro						14,10	
Prezzo di Applicazione Euro						14,10	
Totale Manodopera Euro						5,70	40,426
Totale Materiali Euro						5,45	38,652

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.10.c	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 5 M - presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	37,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	45,503
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	15,0000	0,71	10,65	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				12,60	33,528
Totale Euro						29,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,70						4,46	
Totale Euro						34,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,16						3,42	
Totale Euro						37,58	
Prezzo di Applicazione Euro						37,58	
Totale Manodopera Euro						17,10	45,503
Totale Materiali Euro						12,60	33,528

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.10.d	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 5 M - presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	37,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	45,503
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	15,0000	0,71	10,65	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				12,60	33,528
Totale Euro						29,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,70						4,46	
Totale Euro						34,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,16						3,42	
Totale Euro						37,58	
Prezzo di Applicazione Euro						37,58	
Totale Manodopera Euro						17,10	45,503
Totale Materiali Euro						12,60	33,528

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.10.e	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 5 M - allaccio ventilconvettore o termostato Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo.	Cad	1,0000	24,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	52,621
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	15,0000	0,30	4,50	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3300	1,40	0,46	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
		Totale Materiali				6,50	26,412
Totale Euro						19,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,45						2,92	
Totale Euro						22,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,37						2,24	
Totale Euro						24,61	
Prezzo di Applicazione Euro						24,61	
Totale Manodopera Euro						12,95	52,621
Totale Materiali Euro						6,50	26,412

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.100.a	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 2P+T 16A F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	52,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	11,783
3	ABR26_PR_8.20.100.a	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 2P+T 16A	Cad	1,0000	35,51	35,51	
		Totale Materiali				35,51	67,267
Totale Euro						41,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,73						6,26	
Totale Euro						47,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,99						4,80	
Totale Euro						52,79	
Prezzo di Applicazione Euro						52,79	
Totale Manodopera Euro						6,22	11,783
Totale Materiali Euro						35,51	67,267

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.100.b	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 2P+T 32A F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	74,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	8,328
3	ABR26_PR_8.20.100.b	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 2P+T 16A	Cad	1,0000	52,82	52,82	
		Totale Materiali				52,82	70,719
Totale Euro						59,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,04						8,86	
Totale Euro						67,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,90						6,79	
Totale Euro						74,69	
Prezzo di Applicazione Euro						74,69	
Totale Manodopera Euro						6,22	8,328
Totale Materiali Euro						52,82	70,719

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.100.c	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 3P+T 16A F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	64,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	14,383
3	ABR26_PR_8.20.100.c	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 3P+T 16A	Cad	1,0000	41,95	41,95	
		Totale Materiali				41,95	64,668
Totale Euro						51,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,28						7,69	
Totale Euro						58,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,97						5,90	
Totale Euro						64,87	
Prezzo di Applicazione Euro						64,87	
Totale Manodopera Euro						9,33	14,383
Totale Materiali Euro						41,95	64,668

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.100.d	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 3P+T 32A F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	93,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	9,994
3	ABR26_PR_8.20.100.d	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 3P+T 32A	Cad	1,0000	64,47	64,47	
		Totale Materiali				64,47	69,055
Totale Euro						73,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,80						11,07	
Totale Euro						84,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,87						8,49	
Totale Euro						93,36	
Prezzo di Applicazione Euro						93,36	
Totale Manodopera Euro						9,33	9,994
Totale Materiali Euro						64,47	69,055

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.100.f	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 3P+N+T 16A F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	67,96		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	13,729
3	ABR26_PR_8.20.100.f	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 3P+N+T 16A	Cad	1,0000	44,39	44,39	
		Totale Materiali				44,39	65,318
Totale Euro						53,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,72						8,06	
Totale Euro						61,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,78						6,18	
Totale Euro						67,96	
Prezzo di Applicazione Euro						67,96	
Totale Manodopera Euro						9,33	13,729
Totale Materiali Euro						44,39	65,318

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.100.g	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 - 3P+N+T 32A F.P.O. presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	103,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	17,500
3	ABR26_PR_8.20.100.g	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 3P+N+T 32A	Cad	1,0000	63,81	63,81	
		Totale Materiali				63,81	61,557
Totale Euro						81,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,95						12,29	
Totale Euro						94,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,24						9,42	
Totale Euro						103,66	
Prezzo di Applicazione Euro						103,66	
Totale Manodopera Euro						18,14	17,500
Totale Materiali Euro						63,81	61,557

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.11.a	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 10 M Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17	Cad	1,0000	51,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	40,241
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	30,0000	0,30	9,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
7	ABR26_PR_5.80.200.a	PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
8	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
9	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
10	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				19,98	38,804
Totale Euro						40,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,70						6,11	
Totale Euro						46,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,81						4,68	
Totale Euro						51,49	
Prezzo di Applicazione Euro						51,49	
Totale Manodopera Euro						20,72	40,241
Totale Materiali Euro						19,98	38,804

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.11.b	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 10 M ogni frutto in più sulla stessa scatola Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. ogni frutto in più sulla stessa scatola	Cad	1,0000	14,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	40,426
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	0,6000	0,30	0,18	
		Totale Materiali				5,45	38,652
Totale Euro						11,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,15						1,67	
Totale Euro						12,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,82						1,28	
Totale Euro						14,10	
Prezzo di Applicazione Euro						14,10	
Totale Manodopera Euro						5,70	40,426
Totale Materiali Euro						5,45	38,652

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.11.c	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 10 M - presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A)	Cad	1,0000	57,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	36,066
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	30,0000	0,71	21,30	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				24,70	42,994
Totale Euro						45,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,42						6,81	
Totale Euro						52,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,23						5,22	
Totale Euro						57,45	
Prezzo di Applicazione Euro						57,45	
Totale Manodopera Euro						20,72	36,066
Totale Materiali Euro						24,70	42,994

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.11.d	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 10 M - presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A)	Cad	1,0000	57,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	36,066
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	30,0000	0,71	21,30	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				24,70	42,994
Totale Euro						45,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,42						6,81	
Totale Euro						52,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,23						5,22	
Totale Euro						57,45	
Prezzo di Applicazione Euro						57,45	
Totale Manodopera Euro						20,72	36,066
Totale Materiali Euro						24,70	42,994

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.11.e	F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE FINO A 10 M - allaccio ventilconvettore o termostato Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona conteggiata a parte, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. - allaccio ventilconvettore o termostato	Cad	1,0000	38,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	46,873
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	30,0000	0,30	9,00	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3300	1,40	0,46	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
		Totale Materiali				12,45	32,171
Totale Euro						30,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,59						4,59	
Totale Euro						35,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,18						3,52	
Totale Euro						38,70	
Prezzo di Applicazione Euro						38,70	
Totale Manodopera Euro						18,14	46,873
Totale Materiali Euro						12,45	32,171

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.a	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 2P+T 16A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	83,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	7,433
3	ABR26_PR_8.20.110.a	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 2P+T 16A	Cad	1,0000	59,93	59,93	
		Totale Materiali				59,93	71,618
Totale Euro						66,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,15						9,92	
Totale Euro						76,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,07						7,61	
Totale Euro						83,68	
Prezzo di Applicazione Euro						83,68	
Totale Manodopera Euro						6,22	7,433
Totale Materiali Euro						59,93	71,618

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.b	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 2P+T 32A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	111,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	5,562
3	ABR26_PR_8.20.110.b	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 2P+T 32A	Cad	1,0000	82,18	82,18	
		Totale Materiali				82,18	73,487
Totale Euro						88,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,40						13,26	
Totale Euro						101,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,66						10,17	
Totale Euro						111,83	
Prezzo di Applicazione Euro						111,83	
Totale Manodopera Euro						6,22	5,562
Totale Materiali Euro						82,18	73,487

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.c	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+T 16A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	97,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	9,540
3	ABR26_PR_8.20.110.c	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 3P+T 16A	Cad	1,0000	67,98	67,98	
		Totale Materiali				67,98	69,509
Totale Euro						77,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,31						11,60	
Totale Euro						88,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,91						8,89	
Totale Euro						97,80	
Prezzo di Applicazione Euro						97,80	
Totale Manodopera Euro						9,33	9,540
Totale Materiali Euro						67,98	69,509

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.d	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+T 32A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	134,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	6,936
3	ABR26_PR_8.20.110.d	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 3P+T 32A	Cad	1,0000	97,01	97,01	
		Totale Materiali				97,01	72,116
Totale Euro						106,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,34						15,95	
Totale Euro						122,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,29						12,23	
Totale Euro						134,52	
Prezzo di Applicazione Euro						134,52	
Totale Manodopera Euro						9,33	6,936
Totale Materiali Euro						97,01	72,116

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.e	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+T 63A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	200,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	4,642
3	ABR26_PR_8.20.110.e	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 3P+T 63A	Cad	1,0000	149,55	149,55	
		Totale Materiali				149,55	74,410
Totale Euro						158,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,88						23,83	
Totale Euro						182,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,71						18,27	
Totale Euro						200,98	
Prezzo di Applicazione Euro						200,98	
Totale Manodopera Euro						9,33	4,642
Totale Materiali Euro						149,55	74,410

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.f	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+N+T 16A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	106,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	8,768
3	ABR26_PR_8.20.110.f	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 3P+N+T 16A	Cad	1,0000	74,79	74,79	
		Totale Materiali				74,79	70,285
Totale Euro						84,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,12						12,62	
Totale Euro						96,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,74						9,67	
Totale Euro						106,41	
Prezzo di Applicazione Euro						106,41	
Totale Manodopera Euro						9,33	8,768
Totale Materiali Euro						74,79	70,285

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.g	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+N+T 32A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	144,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	6,467
3	ABR26_PR_8.20.110.g	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 3P+N+T 16A	Cad	1,0000	104,71	104,71	
		Totale Materiali				104,71	72,579
Totale Euro						114,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,04						17,11	
Totale Euro						131,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,15						13,12	
Totale Euro						144,27	
Prezzo di Applicazione Euro						144,27	
Totale Manodopera Euro						9,33	6,467
Totale Materiali Euro						104,71	72,579

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.110.h	PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+N+T 63A PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	219,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	4,246
3	ABR26_PR_8.20.110.h	Materiali PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA MINIMA IP55 3P+N+T 63A	Cad	1,0000	164,37	164,37	
		Totale Materiali				164,37	74,802
Totale Euro						173,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,70						26,06	
Totale Euro						199,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,76						19,98	
Totale Euro						219,74	
Prezzo di Applicazione Euro						219,74	
Totale Manodopera Euro						9,33	4,246
Totale Materiali Euro						164,37	74,802

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.a	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 2P+T 16A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	93,86		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	6,627
3	ABR26_PR_8.20.120.a	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 2P+T 16A	Cad	1,0000	67,98	67,98	
		Totale Materiali				67,98	72,427
Totale Euro						74,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,20						11,13	
Totale Euro						85,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,33						8,53	
Totale Euro						93,86	
Prezzo di Applicazione Euro						93,86	
Totale Manodopera Euro						6,22	6,627
Totale Materiali Euro						67,98	72,427

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.b	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 2P+T 32A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoisolante o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	121,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	5,130
3	ABR26_PR_8.20.120.b	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 2P+T 32A	Cad	1,0000	89,63	89,63	
		Totale Materiali				89,63	73,922
Totale Euro						95,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,85						14,38	
Totale Euro						110,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,23						11,02	
Totale Euro						121,25	
Prezzo di Applicazione Euro						121,25	
Totale Manodopera Euro						6,22	5,130
Totale Materiali Euro						89,63	73,922

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.c	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 3P+T 16A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	115,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	8,060
3	ABR26_PR_8.20.120.c	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 3P+T 16A	Cad	1,0000	82,18	82,18	
		Totale Materiali				82,18	70,992
Totale Euro						91,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,51						13,73	
Totale Euro						105,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,24						10,52	
Totale Euro						115,76	
Prezzo di Applicazione Euro						115,76	
Totale Manodopera Euro						9,33	8,060
Totale Materiali Euro						82,18	70,992

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.d	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 3P+T 32A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	134,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	6,936
3	ABR26_PR_8.20.120.d	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 3P+T 32A	Cad	1,0000	97,01	97,01	
		Totale Materiali				97,01	72,116
						Totale Euro	106,34
						Spese Generali 15,000% su Euro 106,34	15,95
						Totale Euro	122,29
						Utile Impresa 10,000% su Euro 122,29	12,23
						Totale Euro	134,52
						Prezzo di Applicazione Euro	134,52
						Totale Manodopera Euro	9,33
						Totale Materiali Euro	97,01
							6,936
							72,116

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.e	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 3P+T 63A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	219,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	4,246
3	ABR26_PR_8.20.120.e	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 3P+T 63A	Cad	1,0000	164,37	164,37	
		Totale Materiali				164,37	74,802
Totale Euro						173,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,70						26,06	
Totale Euro						199,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,76						19,98	
Totale Euro						219,74	
Prezzo di Applicazione Euro						219,74	
Totale Manodopera Euro						9,33	4,246
Totale Materiali Euro						164,37	74,802

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.f	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 3P+N+T 16A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	115,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	8,060
3	ABR26_PR_8.20.120.f	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 3P+N+T 16A	Cad	1,0000	82,18	82,18	
		Totale Materiali				82,18	70,992
Totale Euro						91,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,51						13,73	
Totale Euro						105,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,24						10,52	
Totale Euro						115,76	
Prezzo di Applicazione Euro						115,76	
Totale Manodopera Euro						9,33	8,060
Totale Materiali Euro						82,18	70,992

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.g	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 3P+N+T 32A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	153,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	6,071
3	ABR26_PR_8.20.120.g	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 3P+N+T 32A	Cad	1,0000	112,15	112,15	
		Totale Materiali				112,15	72,981
Totale Euro						121,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,48						18,22	
Totale Euro						139,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,70						13,97	
Totale Euro						153,67	
Prezzo di Applicazione Euro						153,67	
Totale Manodopera Euro						9,33	6,071
Totale Materiali Euro						112,15	72,981

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.120.h	PRESA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOINDURENTE O LEGA D'ALLUMINIO - 3P+N+T 63A Presa CEE con interruttore di blocco e base portafusibili per impieghi gravosi in material isolante termoidurente o lega di alluminio, IP 67, in esecuzione singola o batteria, compresa quotaparte di piastra di ancoraggio, cassetta di derivazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	238,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	3,906
3	ABR26_PR_8.20.120.h	Materiali PRESA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE METALLICO E GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55 3P+N+T 63A	Cad	1,0000	179,51	179,51	
		Totale Materiali				179,51	75,143
Totale Euro						188,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,84						28,33	
Totale Euro						217,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 217,17						21,72	
Totale Euro						238,89	
Prezzo di Applicazione Euro						238,89	
Totale Manodopera Euro						9,33	3,906
Totale Materiali Euro						179,51	75,143

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.130.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO - con linea F.M. ordinaria F.P.O. scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori secondo la normativa vigente tipo H07V-K o N07V-K o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici.	Cad	1,0000	99,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	9,416
3	ABR26_PR_8.20.130.a	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO con linea F.M. ordinaria	Cad	1,0000	62,40	62,40	
4	ABR26_PR_5.10.60.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,36	1,80	
5	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm² Totale Materiali	m	16,0000	0,30	4,80	
		Totale Materiali				69,00	69,634
Totale Euro						78,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,33						11,75	
Totale Euro						90,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,08						9,01	
Totale Euro						99,09	
Prezzo di Applicazione Euro						99,09	
Totale Manodopera Euro						9,33	9,416
Totale Materiali Euro						69,00	69,634

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.130.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO - con linee F.M. ordinaria e preferenziale F.P.O. scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori secondo la normativa vigente tipo H07V-K o N07V-K o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici.	Cad	1,0000	130,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	11,920
3	ABR26_PR_8.20.130.b	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO con linee F.M. ordinaria e preferenziale	Cad	1,0000	74,32	74,32	
4	ABR26_PR_5.10.60.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENIENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinveniente con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,36	3,60	
5	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	32,0000	0,30	9,60	
		Totale Materiali				87,52	67,132
Totale Euro						103,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,06						15,46	
Totale Euro						118,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,52						11,85	
Totale Euro						130,37	
Prezzo di Applicazione Euro						130,37	
Totale Manodopera Euro						15,54	11,920
Totale Materiali Euro						87,52	67,132

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.130.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO - con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica e predis. EDP F.P.O. scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori secondo la normativa vigente tipo H07V-K o N07V-K o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici.	Cad	1,0000	211,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	13,471
3	ABR26_PR_8.20.130.c	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTE A PAVIMENTO con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP	Cad	1,0000	118,83	118,83	
4	ABR26_PR_5.10.60.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,36	7,20	
5	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	32,0000	0,30	9,60	
6	ABR26_PR_5.60.40.b	CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 2 coppie + T	m	6,0000	0,51	3,06	
		Totale Materiali				138,69	65,578
Totale Euro						167,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,18						25,08	
Totale Euro						192,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 192,26						19,23	
Totale Euro						211,49	
Prezzo di Applicazione Euro						211,49	
Totale Manodopera Euro						28,49	13,471
Totale Materiali Euro						138,69	65,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.140.a	TORRETTA ATTREZZATA - con le sole prese di F.M. ordinaria F.P.O. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi gli allacci e collegamenti dei cavi previsti nella voce "SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTA". E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici.	Cad	1,0000	84,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	15,269
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.20.140.a	TORRETTA ATTREZZATA completa di supporti e mostrine con le sole prese di F.M. ordinaria	Cad	1,0000	44,56	44,56	
4	ABR26_PR_5.80.200.a	PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
5	ABR26_PR_5.80.150.a	PRESE 2P DA 10-16 A Presa 2P+T da 10-16 A tipo normale	Cad	1,0000	4,26	4,26	
		Totale Materiali				54,09	63,778
Totale Euro						67,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,04						10,06	
Totale Euro						77,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,10						7,71	
Totale Euro						84,81	
Prezzo di Applicazione Euro						84,81	
Totale Manodopera Euro						12,95	15,269
Totale Materiali Euro						54,09	63,778

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.140.b	TORRETTA ATTREZZATA - con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale F.P.O. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi gli allacci e collegamenti dei cavi previsti nella voce "SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTA". E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici.	Cad	1,0000	136,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	10,625
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.20.140.b	TORRETTA ATTREZZATA completa di supporti e mostrine con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale	Cad	1,0000	74,32	74,32	
4	ABR26_PR_5.80.200.a	PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	2,0000	5,27	10,54	
5	ABR26_PR_5.80.150.a	PRESE 2P DA 10-16 A Presa 2P+T da 10-16 A tipo normale	Cad	2,0000	4,26	8,52	
		Totale Materiali				93,38	68,425
Totale Euro						107,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,88						16,18	
Totale Euro						124,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,06						12,41	
Totale Euro						136,47	
Prezzo di Applicazione Euro						136,47	
Totale Manodopera Euro						14,50	10,625
Totale Materiali Euro						93,38	68,425

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.140.c	TORRETTA ATTREZZATA - con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi F.P.O. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi gli allacci e collegamenti dei cavi previsti nella voce "SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALLACCIO TORRETTA". E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici.	Cad	1,0000	216,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,31000	24,48	7,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,31000	27,33	8,47	
		Totale Manodopera				16,06	7,430
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.20.140.c	TORRETTA ATTREZZATA completa di supporti e mostrine con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi	Cad	1,0000	118,83	118,83	
4	ABR26_PR_5.80.150.a	PRESE 2P DA 10-16 A Presa 2P+T da 10-16 A tipo normale	Cad	2,0000	4,26	8,52	
5	ABR26_PR_5.80.200.a	PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	2,0000	5,27	10,54	
6	ABR26_PR_5.80.300.c	CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 3 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45	Cad	1,0000	8,45	8,45	
7	ABR26_PR_5.80.310.a	CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 4 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	Cad	1,0000	8,46	8,46	
		Totale Materiali				154,80	71,620
Totale Euro						170,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,86						25,63	
Totale Euro						196,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,49						19,65	
Totale Euro						216,14	
Prezzo di Applicazione Euro						216,14	
Totale Manodopera Euro						16,06	7,430
Totale Materiali Euro						154,80	71,620

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.15.a	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO DI LUNGHEZZA FINO A 15 M. Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL	Cad	1,0000	60,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	43,011
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,36	5,40	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	45,0000	0,30	13,50	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
7	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				21,71	36,039
Totale Euro						47,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,62						7,14	
Totale Euro						54,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,76						5,48	
Totale Euro						60,24	
Prezzo di Applicazione Euro						60,24	
Totale Manodopera Euro						25,91	43,011
Totale Materiali Euro						21,71	36,039

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.15.b	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO DI LUNGHEZZA FINO A 15 M. ogni frutto in più sulla stessa scatola Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. ogni frutto in più sulla stessa scatola	Cad	1,0000	14,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	40,426
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	0,6000	0,30	0,18	
		Totale Materiali				5,45	38,652
Totale Euro						11,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,15						1,67	
Totale Euro						12,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,82						1,28	
Totale Euro						14,10	
Prezzo di Applicazione Euro						14,10	
Totale Manodopera Euro						5,70	40,426
Totale Materiali Euro						5,45	38,652

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.15.c	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO DI LUNGHEZZA FINO A 15 M. presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A)	Cad	1,0000	79,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	32,661
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	45,0000	0,71	31,95	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ² nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				36,80	46,389
Totale Euro						62,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,71						9,41	
Totale Euro						72,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,12						7,21	
Totale Euro						79,33	
Prezzo di Applicazione Euro						79,33	
Totale Manodopera Euro						25,91	32,661
Totale Materiali Euro						36,80	46,389

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.15.d	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO DI LUNGHEZZA FINO A 15 M. presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A)	Cad	1,0000	79,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	32,661
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	45,0000	0,71	31,95	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				36,80	46,389
Totale Euro						62,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,71						9,41	
Totale Euro						72,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,12						7,21	
Totale Euro						79,33	
Prezzo di Applicazione Euro						79,33	
Totale Manodopera Euro						25,91	32,661
Totale Materiali Euro						36,80	46,389

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.15.e	PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO DI LUNGHEZZA FINO A 15 M. allaccio ventilconvettore o termostato Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. allaccio ventilconvettore o termostato	Cad	1,0000	56,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	46,218
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	45,0000	0,30	13,50	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3300	1,40	0,46	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
		Totale Materiali				18,40	32,822
Totale Euro						44,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,31						6,65	
Totale Euro						50,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,96						5,10	
Totale Euro						56,06	
Prezzo di Applicazione Euro						56,06	
Totale Manodopera Euro						25,91	46,218
Totale Materiali Euro						18,40	32,822

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.150.a	PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - per ogni collegamento escluse le opere murarie F.P.O. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mm ² 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	25,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	40,843
3	ABR26_PR_5.10.20.a	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 16	m	10,0000	0,26	2,60	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	10,0000	0,71	7,10	
		Totale Materiali				9,70	38,204
Totale Euro						20,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,07						3,01	
Totale Euro						23,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,08						2,31	
Totale Euro						25,39	
Prezzo di Applicazione Euro						25,39	
Totale Manodopera Euro						10,37	40,843
Totale Materiali Euro						9,70	38,204

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.150.b	PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - per ogni collegamento incluse le opere murarie F.P.O. Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a mm ² 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	45,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	56,659
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 16	m	10,0000	0,26	2,60	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	10,0000	0,71	7,10	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				10,24	22,392
Totale Euro						36,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,15						5,42	
Totale Euro						41,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,57						4,16	
Totale Euro						45,73	
Prezzo di Applicazione Euro						45,73	
Totale Manodopera Euro						25,91	56,659
Totale Materiali Euro						10,24	22,392

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.160.a	NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 6 fori escluse le opere murarie F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	21,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12800	24,48	3,13	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12800	27,33	3,50	
		Totale Manodopera				6,63	30,595
3	ABR26_PR_8.20.160.a	Materiali NODO EQUIPOTENZIALE barra di rame con fori filettati fino a 6xM6	Cad	1,0000	9,10	9,10	
4	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	1,0000	1,40	1,40	
		Totale Materiali				10,50	48,454
Totale Euro						17,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,13						2,57	
Totale Euro						19,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,70						1,97	
Totale Euro						21,67	
Prezzo di Applicazione Euro						21,67	
Totale Manodopera Euro						6,63	30,595
Totale Materiali Euro						10,50	48,454

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.160.b	NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 12 fori escluse le opere murarie F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	37,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	20,550
3	ABR26_PR_8.20.160.b	Materiali NODO EQUIPOTENZIALE barra di rame con fori filettati fino a 12xM6	Cad	1,0000	18,19	18,19	
4	ABR26_PR_5.30.20.f	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 287x154x70	Cad	1,0000	3,93	3,93	
		Totale Materiali				22,12	58,503
Totale Euro						29,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,89						4,48	
Totale Euro						34,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,37						3,44	
Totale Euro						37,81	
Prezzo di Applicazione Euro						37,81	
Totale Manodopera Euro						7,77	20,550
Totale Materiali Euro						22,12	58,503

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.160.c	NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 24 fori escluse le opere murarie F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	74,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	13,927
3	ABR26_PR_8.20.160.c	Materiali NODO EQUIPOTENZIALE barra di rame con fori filettati fino a 24xM6	Cad	1,0000	36,39	36,39	
4	ABR26_PR_5.30.20.i	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 515x201x80	Cad	1,0000	12,10	12,10	
		Totale Materiali				48,49	65,122
Totale Euro						58,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,86						8,83	
Totale Euro						67,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,69						6,77	
Totale Euro						74,46	
Prezzo di Applicazione Euro						74,46	
Totale Manodopera Euro						10,37	13,927
Totale Materiali Euro						48,49	65,122

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.160.d	NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 6 fori incluse le opere murarie F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	43,138
3	ABR26_PR_8.20.160.a	Materiali NODO EQUIPOTENZIALE barra di rame con fori filettati fino a 6xM6	Cad	1,0000	9,10	9,10	
4	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	1,0000	1,40	1,40	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0025	112,39	0,28	
		Totale Materiali				10,78	35,909
Totale Euro						23,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,73						3,56	
Totale Euro						27,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,29						2,73	
Totale Euro						30,02	
Prezzo di Applicazione Euro						30,02	
Totale Manodopera Euro						12,95	43,138
Totale Materiali Euro						10,78	35,909

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.160.e	NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 12 fori incluse le opere murarie F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	46,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	30,380
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.20.160.b	NODO EQUIPOTENZIALE barra di rame con fori filettati fino a 12xM6	Cad	1,0000	18,19	18,19	
4	ABR26_PR_5.30.20.f	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 287x154x70	Cad	1,0000	3,93	3,93	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0026	112,39	0,29	
		Totale Materiali				22,41	48,664
Totale Euro						36,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,40						5,46	
Totale Euro						41,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,86						4,19	
Totale Euro						46,05	
Prezzo di Applicazione Euro						46,05	
Totale Manodopera Euro						13,99	30,380
Totale Materiali Euro						22,41	48,664

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.160.f	NODO EQUIPOTENZIALE - per ogni nodo fino a 24 fori incluse le opere murarie F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	88,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	20,518
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.20.160.c	NODO EQUIPOTENZIALE barra di rame con fori filettati fino a 24xM6	Cad	1,0000	36,39	36,39	
4	ABR26_PR_5.30.20.i	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 515x201x80	Cad	1,0000	12,10	12,10	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0290	112,39	3,26	
		Totale Materiali				51,75	58,534
Totale Euro						69,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,89						10,48	
Totale Euro						80,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,37						8,04	
Totale Euro						88,41	
Prezzo di Applicazione Euro						88,41	
Totale Manodopera Euro						18,14	20,518
Totale Materiali Euro						51,75	58,534

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.20.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE - Escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. - Escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	13,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,12000	27,33	3,28	47,086
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	2,0000	0,29	0,58	
4	ABR26_PR_5.50.10.d	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 4 mm ²	m	6,5000	0,48	3,12	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3500	1,29	0,45	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				4,22	31,945
Totale Euro						10,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,44						1,57	
Totale Euro						12,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,01						1,20	
Totale Euro						13,21	
Prezzo di Applicazione Euro						13,21	
Totale Manodopera Euro						6,22	47,086
Totale Materiali Euro						4,22	31,945

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.20.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura. Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura.	Cad	1,0000	23,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	59,380
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	2,0000	0,29	0,58	
4	ABR26_PR_5.50.10.d	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 4 mm²	m	6,5000	0,48	3,12	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3500	1,29	0,45	
6	ABR26_PR_5.370.10.e	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x6 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	1,12	0,13	
7	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m³	0,0032	112,39	0,36	
		Totale Materiali				4,64	19,694
Totale Euro						18,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,63						2,79	
Totale Euro						21,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,42						2,14	
Totale Euro						23,56	
Prezzo di Applicazione Euro						23,56	
Totale Manodopera Euro						13,99	59,380
Totale Materiali Euro						4,64	19,694

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.30.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE - per opere murarie fino 5 m Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per opere murarie fino 5 m		Cad	1,0000	12,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,16000	32,92	5,27	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,16000	27,28	4,36	
		Totale Manodopera				9,63	74,825
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	4,196
Totale Euro						10,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,17						1,53	
Totale Euro						11,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,70						1,17	
Totale Euro						12,87	
Prezzo di Applicazione Euro						12,87	
Totale Manodopera Euro						9,63	74,825
Totale Materiali Euro						0,54	4,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.30.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE - per opere murarie fino 10 m Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per opere murarie fino 10 m		Cad	1,0000	19,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,25000	32,92	8,23	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,25000	27,28	6,82	
		Totale Manodopera				15,05	76,203
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0050	112,39	0,56	
		Totale Materiali				0,56	2,835
Totale Euro						15,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,61						2,34	
Totale Euro						17,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,95						1,80	
Totale Euro						19,75	
Prezzo di Applicazione Euro						19,75	
Totale Manodopera Euro						15,05	76,203
Totale Materiali Euro						0,56	2,835

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.30.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE - per opere murarie fino 15 m Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. - per opere murarie fino 15 m		Cad	1,0000	27,50		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,35000	32,92	11,52	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,35000	27,28	9,55	
		Totale Manodopera				21,07	76,618
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0060	112,39	0,67	
		Totale Materiali				0,67	2,436
Totale Euro						21,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,74						3,26	
Totale Euro						25,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,00						2,50	
Totale Euro						27,50	
Prezzo di Applicazione Euro						27,50	
Totale Manodopera Euro						21,07	76,618
Totale Materiali Euro						0,67	2,436

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.40.a	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm2 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	43,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38000	24,48	9,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38000	27,33	10,39	
		Totale Manodopera				19,69	45,537
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	3,0000	0,38	1,14	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	9,3000	0,30	2,79	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
9	ABR26_PR_5.80.200.a	PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
10	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
11	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
		Totale Materiali				14,49	33,511
Totale Euro						34,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,18						5,13	
Totale Euro						39,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,31						3,93	
Totale Euro						43,24	
Prezzo di Applicazione Euro						43,24	
Totale Manodopera Euro						19,69	45,537
Totale Materiali Euro						14,49	33,511

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.40.b	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - per ogni frutto in più sulla stessa scatola Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm2 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	13,88		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,11000	27,33	3,01	
						5,70	41,066
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale Totale Materiali	Cad	1,0000	5,27	5,27	
						5,27	37,968
Totale Euro						10,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,97						1,65	
Totale Euro						12,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,62						1,26	
Totale Euro						13,88	
Prezzo di Applicazione Euro						13,88	
Totale Manodopera Euro						5,70	41,066
Totale Materiali Euro						5,27	37,968

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.40.c	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE monofase escluso l'apparecchio Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	41,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	40,850
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	5,0000	0,38	1,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	16,5000	0,71	11,72	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,1000	1,40	0,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.f	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x10 mm ¹ nominali	Cad	0,0800	1,66	0,13	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				15,99	38,199
Totale Euro						33,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,09						4,96	
Totale Euro						38,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,05						3,81	
Totale Euro						41,86	
Prezzo di Applicazione Euro						41,86	
Totale Manodopera Euro						17,10	40,850
Totale Materiali Euro						15,99	38,199

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.40.d	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE trifase escluso l'apparecchio Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm2 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	50,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,37000	24,48	9,06	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,37000	27,33	10,11	
		Totale Manodopera				19,17	37,714
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 25	m	5,0000	0,56	2,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	22,0000	0,71	15,62	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,1000	1,40	0,14	
6	ABR26_PR_5.370.10.g	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x16 mm nominali	Cad	0,0800	4,40	0,35	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				21,01	41,334
Totale Euro						40,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,18						6,03	
Totale Euro						46,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,21						4,62	
Totale Euro						50,83	
Prezzo di Applicazione Euro						50,83	
Totale Manodopera Euro						19,17	37,714
Totale Materiali Euro						21,01	41,334

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.40.e	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o termostato Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm2 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	36,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	50,110
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 25	m	5,0000	0,56	2,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	16,3000	0,30	4,89	
5	ABR26_PR_5.30.30.a	CASSETTA STAGNA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO DA PARETE IP 55 Cassetta mm 100x100x50	Cad	0,3000	2,14	0,64	
6	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
7	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,0800	0,60	0,05	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				10,48	28,950
Totale Euro						28,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,62						4,29	
Totale Euro						32,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,91						3,29	
Totale Euro						36,20	
Prezzo di Applicazione Euro						36,20	
Totale Manodopera Euro						18,14	50,110
Totale Materiali Euro						10,48	28,950

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.45.a	PUNTO PRESA IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE Punto presa in vista 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 fino ad una distanza di 10 m Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale fino ad una dimensione di 25x17 cm, posata in vista dalla linea dorsale fino ad una distanza di 10 metri; i conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a mm 2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa in vista 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 fino ad una distanza di 10 m	Cad	1,0000	52,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	34,552
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	10,0000	0,38	3,80	
4	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Casette mm 116x92x70	Cad	1,0000	1,29	1,29	
5	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	30,0000	0,30	9,00	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,6000	0,60	0,36	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	3,0000	0,62	1,86	
9	ABR26_PR_5.80.200.a	PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
10	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
11	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
		Totale Materiali				23,36	44,495
Totale Euro						41,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,50						6,23	
Totale Euro						47,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,73						4,77	
Totale Euro						52,50	
Prezzo di Applicazione Euro						52,50	
Totale Manodopera Euro						18,14	34,552
Totale Materiali Euro						23,36	44,495

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.50.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per punto presa in PVC Incremento al punto presa a vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori idonei alla tubazione in PVC autoestinguente o metallica, rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	14,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	36,072
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-3,0000	0,38	-1,14	
4	ABR26_PR_5.40.20.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 moduli	Cad	-1,0000	1,96	-1,96	
5	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	3,0000	0,92	2,76	
6	ABR26_PR_5.40.30.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 4 moduli	Cad	1,0000	6,51	6,51	
		Totale Materiali				6,17	42,967
Totale Euro						11,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,35						1,70	
Totale Euro						13,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,05						1,31	
Totale Euro						14,36	
Prezzo di Applicazione Euro						14,36	
Totale Manodopera Euro						5,18	36,072
Totale Materiali Euro						6,17	42,967

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.50.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per punto presa in acciaio zincato Incremento al punto presa a vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori idonei alla tubazione in PVC autoestinguente o metallica, rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	18,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	28,714
3	ABR26_PR_5.10.90.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	-3,0000	0,38	-1,14	
4	ABR26_PR_5.40.20.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 moduli	Cad	-1,0000	1,96	-1,96	
5	ABR26_PR_5.10.140.b	TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrunito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	3,0000	1,29	3,87	
6	ABR26_PR_5.40.30.d	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 4 moduli	Cad	1,0000	6,51	6,51	
7	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	-9,0000	0,30	-2,70	
8	ABR26_PR_5.50.140.b	Cavo FG7 OR sezione 1x2,5 mm²	m	9,0000	0,50	4,50	
		Totale Materiali				9,08	50,333
Totale Euro						14,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,26						2,14	
Totale Euro						16,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,40						1,64	
Totale Euro						18,04	
Prezzo di Applicazione Euro						18,04	
Totale Manodopera Euro						5,18	28,714
Totale Materiali Euro						9,08	50,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.60.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE - in tubazione o canale in PVC Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	16,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	32,174
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 25	m	2,0000	0,56	1,12	
4	ABR26_PR_5.50.10.d	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 4 mm²	m	9,0000	0,48	4,32	
5	ABR26_PR_5.30.20.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassetta mm 92x92x50	Cad	0,3500	0,82	0,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,3000	0,60	0,18	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	2,0000	0,08	0,16	
8	ABR26_PR_5.10.490.c	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 25	Cad	2,0000	0,74	1,48	
		Totale Materiali				7,55	46,894
Totale Euro						12,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,73						1,91	
Totale Euro						14,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64						1,46	
Totale Euro						16,10	
Prezzo di Applicazione Euro						16,10	
Totale Manodopera Euro						5,18	32,174
Totale Materiali Euro						7,55	46,894

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.60.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE - in tubazione filettata in PVC IP44/IP55 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	12,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	52,292
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	1,0500	0,92	0,97	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	1,0500	0,71	0,75	
5	ABR26_PR_5.30.20.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassetta mm 92x92x50	Cad	0,3500	0,82	0,29	
6	ABR26_PR_5.370.10.e	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x6 mm ¹ nominali	Cad	0,0300	1,12	0,03	
7	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	2,0000	0,62	1,24	
8	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	2,0000	0,08	0,16	
		Totale Materiali				3,44	26,729
Totale Euro						10,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,17						1,53	
Totale Euro						11,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,70						1,17	
Totale Euro						12,87	
Prezzo di Applicazione Euro						12,87	
Totale Manodopera Euro						6,73	52,292
Totale Materiali Euro						3,44	26,729

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.60.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE - in tubazione filettata in acciaio zincato. Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	20,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	32,544
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.140.c	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 25	m	2,0000	1,89	3,78	
4	ABR26_PR_5.50.160.c	Cavo FG7 OR sezione 3x4 mm ²	m	2,1000	1,76	3,70	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3500	1,29	0,45	
6	ABR26_PR_5.370.10.f	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x10 mm ² nominali	Cad	0,0300	1,66	0,05	
7	ABR26_PR_5.10.490.c	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 25	Cad	2,0000	0,74	1,48	
8	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	2,0000	0,08	0,16	
		Totale Materiali				9,62	46,518
Totale Euro						16,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,35						2,45	
Totale Euro						18,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80						1,88	
Totale Euro						20,68	
Prezzo di Applicazione Euro						20,68	
Totale Manodopera Euro						6,73	32,544
Totale Materiali Euro						9,62	46,518

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.70.a	SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per presa 2x10/16A+T o tipo UNEL Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm ² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	32,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
2	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
3	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	48,532
1	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	15,0000	0,30	4,50	
		Totale Materiali				9,77	30,512
Totale Euro						25,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,31						3,80	
Totale Euro						29,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,11						2,91	
Totale Euro						32,02	
Prezzo di Applicazione Euro						32,02	
Totale Materiali Euro						9,77	30,512
Totale Manodopera Euro						15,54	48,532

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.70.b	SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	40,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,37000	24,48	9,06	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,37000	27,33	10,11	
		Totale Manodopera				19,17	47,228
3	ABR26_PR_5.50.10.e	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	16,5000	0,71	11,72	
4	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	2,0000	0,60	1,20	
		Totale Materiali				12,92	31,831
Totale Euro						32,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,09						4,81	
Totale Euro						36,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,90						3,69	
Totale Euro						40,59	
Prezzo di Applicazione Euro						40,59	
Totale Manodopera Euro						19,17	47,228
Totale Materiali Euro						12,92	31,831

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.70.c	SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per presa CEE 3P+T escluso l'apparecchio (max 32A) Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	48,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	42,943
3	ABR26_PR_5.50.10.e	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	22,0000	0,71	15,62	
4	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	3,0000	0,60	1,80	
		Totale Materiali				17,42	36,104
Totale Euro						38,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,14						5,72	
Totale Euro						43,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,86						4,39	
Totale Euro						48,25	
Prezzo di Applicazione Euro						48,25	
Totale Manodopera Euro						20,72	42,943
Totale Materiali Euro						17,42	36,104

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.70.d	SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per presa CEE 3P+N+T escluso l'apparecchio Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	57,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	40,741
3	ABR26_PR_5.50.10.e	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	27,5000	0,71	19,53	
4	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	4,0000	0,60	2,40	
		Totale Materiali				21,93	38,312
Totale Euro						45,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,25						6,79	
Totale Euro						52,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,04						5,20	
Totale Euro						57,24	
Prezzo di Applicazione Euro						57,24	
Totale Manodopera Euro						23,32	40,741
Totale Materiali Euro						21,93	38,312

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.70.e	SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per allaccio impianto termico Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	31,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	57,679
3	ABR26_PR_5.50.10.c	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	15,0000	0,30	4,50	
4	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm; nominali	Cad	3,0000	0,74	2,22	
		Totale Materiali				6,72	21,367
Totale Euro						24,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,86						3,73	
Totale Euro						28,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,59						2,86	
Totale Euro						31,45	
Prezzo di Applicazione Euro						31,45	
Totale Manodopera Euro						18,14	57,679
Totale Materiali Euro						6,72	21,367

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.70.f	SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle secondo la normativa vigente tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm ² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	26,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
4	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,16000	32,92	5,27	
5	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,16000	27,28	4,36	
		Totale Manodopera				20,00	76,190
3	ABR26_PR_5.40.10.c	Materiali Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
		Totale Materiali				0,75	2,857
Totale Euro						20,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,75						3,11	
Totale Euro						23,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,86						2,39	
Totale Euro						26,25	
Prezzo di Applicazione Euro						26,25	
Totale Manodopera Euro						20,00	76,190
Totale Materiali Euro						0,75	2,857

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.80.a	PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	16,58		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,10000	27,33	2,73	
						5,18	31,242
3	ABR26_PR_5.80.20.b	Materiali INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 2P 16A Totale Materiali	Cad	1,0000	7,92	7,92	
						7,92	47,768
Totale Euro						13,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,10						1,97	
Totale Euro						15,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,07						1,51	
Totale Euro						16,58	
Prezzo di Applicazione Euro						16,58	
Totale Manodopera Euro						5,18	31,242
Totale Materiali Euro						7,92	47,768

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.80.b	PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - unipolare magnetotermico da 5 a 16A Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	45,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,12000	27,33	3,28	
						6,22	13,536
3	ABR26_PR_5.80.410.c	Materiali INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI prot.PRESE 1P 16A potere di interruzione 3000A Totale Materiali	Cad	1,0000	30,10	30,10	
						30,10	65,506
Totale Euro						36,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,32						5,45	
Totale Euro						41,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,77						4,18	
Totale Euro						45,95	
Prezzo di Applicazione Euro						45,95	
Totale Manodopera Euro						6,22	13,536
Totale Materiali Euro						30,10	65,506

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.80.c	PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	54,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,18000	27,33	4,92	
						9,33	17,170
3	ABR26_PR_5.80.410.d	Materiali INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI prot.PRESE unipolare magnetotermico + N da 5 a 16A Totale Materiali	Cad	1,0000	33,63	33,63	
						33,63	61,888
Totale Euro						42,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,96						6,44	
Totale Euro						49,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,40						4,94	
Totale Euro						54,34	
Prezzo di Applicazione Euro						54,34	
Totale Manodopera Euro						9,33	17,170
Totale Materiali Euro						33,63	61,888

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.80.d	PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - differenziale puro 10 mA Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	117,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,25000	27,33	6,83	
						12,95	11,011
3	ABR26_PR_5.80.430.e	Materiali INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI SALVAVITA prot.PRESE 1P+N 16A po72.57tere di interruzione 3.000 A Totale Materiali	Cad	1,0000	80,02	80,02	
						80,02	68,038
Totale Euro						92,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,97						13,95	
Totale Euro						106,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,92						10,69	
Totale Euro						117,61	
Prezzo di Applicazione Euro						117,61	
Totale Manodopera Euro						12,95	11,011
Totale Materiali Euro						80,02	68,038

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.20.80.e	PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare + fusibile Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	23,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	21,774
3	ABR26_PR_5.80.20.b	Materiali INTERRUTTORI UNIPOLARI Interruttore 2P 16A	Cad	1,0000	7,92	7,92	
		Totale Materiali				7,92	33,291
4	ABR26_PR_5.80.400	Altro Portafisibile per presa	Cad	1,0000	5,71	5,71	
		Totale Altro				5,71	24,002
Totale Euro						18,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,81						2,82	
Totale Euro						21,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,63						2,16	
Totale Euro						23,79	
Prezzo di Applicazione Euro						23,79	
Totale Manodopera Euro						5,18	21,774
Totale Materiali Euro						7,92	33,291
Totale Altro Euro						5,71	24,002

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.90.a	PUNTO PRESA CEE TRIFASE DA 63 A - in tubazione in PVC Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore idoneo di sezione minima pari a mm² 16 sia di fase che di terra, in tubazione in PVC filettata o raccordabile su scatole in PVC o in tubazione metallica filettata o raccordabile su scatole in metallo; il tutto con grado di protezione IP44 o IP55 escluso l'apparecchio, posto in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	112,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	13,856
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.d	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 32	m	5,0000	1,85	9,25	
4	ABR26_PR_5.50.10.g	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 16 mm²	m	22,0000	1,95	42,90	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3000	1,40	0,42	
6	ABR26_PR_5.370.10.g	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x16 mm; nominali	Cad	4,0000	4,40	17,60	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.d	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 32	Cad	3,0000	0,90	2,70	
		Totale Materiali				73,11	65,189
Totale Euro						88,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,65						13,30	
Totale Euro						101,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,95						10,20	
Totale Euro						112,15	
Prezzo di Applicazione Euro						112,15	
Totale Manodopera Euro						15,54	13,856
Totale Materiali Euro						73,11	65,189

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.20.90.b	PUNTO PRESA CEE TRIFASE DA 63 A - in tubazione di acciaio zincato Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore idoneo di sezione minima pari a mm² 16 sia di fase che di terra, in tubazione in PVC filettata o raccordabile su scatole in PVC o in tubazione metallica filettata o raccordabile su scatole in metallo; il tutto con grado di protezione IP44 o IP55 escluso l'apparecchio, posto in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	123,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	29,418
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.140.e	TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 40	m	5,0000	3,14	15,70	
4	ABR26_PR_5.50.160.e	Cavo FG7 OR sezione 3x10 mm ²	m	5,5000	4,39	24,15	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,4000	1,40	0,56	
6	ABR26_PR_5.370.10.g	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x16 mm ² nominali	Cad	4,0000	4,40	17,60	
7	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	3,0000	0,08	0,24	
8	ABR26_PR_5.10.490.e	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 40	Cad	3,0000	0,98	2,94	
		Totale Materiali				61,19	49,631
Totale Euro						97,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,46						14,62	
Totale Euro						112,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,08						11,21	
Totale Euro						123,29	
Prezzo di Applicazione Euro						123,29	
Totale Manodopera Euro						36,27	29,418
Totale Materiali Euro						61,19	49,631

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.10.a	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 5 M Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	36,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	46,594
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	15,0000	0,51	7,65	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
7	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				11,91	32,452
Totale Euro						29,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,01						4,35	
Totale Euro						33,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,36						3,34	
Totale Euro						36,70	
Prezzo di Applicazione Euro						36,70	
Totale Manodopera Euro						17,10	46,594
Totale Materiali Euro						11,91	32,452

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.10.b	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 5 M ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	14,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	39,944
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm²	m	0,6000	0,51	0,31	
		Totale Materiali				5,58	39,103
Totale Euro						11,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,28						1,69	
Totale Euro						12,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,97						1,30	
Totale Euro						14,27	
Prezzo di Applicazione Euro						14,27	
Totale Manodopera Euro						5,70	39,944
Totale Materiali Euro						5,58	39,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.10.c	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 5 M presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	44,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	38,187
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm ²	m	15,0000	1,09	16,35	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				18,30	40,866
Totale Euro						35,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,40						5,31	
Totale Euro						40,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,71						4,07	
Totale Euro						44,78	
Prezzo di Applicazione Euro						44,78	
Totale Manodopera Euro						17,10	38,187
Totale Materiali Euro						18,30	40,866

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.10.d	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 5 M presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) con cavo fino a 5 m del tipo FG17 (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) con cavo fino a 5 m del tipo FG17 (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	44,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,33000	27,33	9,02	
		Totale Manodopera				17,10	38,187
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm²	m	15,0000	1,09	16,35	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				18,30	40,866
Totale Euro						35,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,40						5,31	
Totale Euro						40,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,71						4,07	
Totale Euro						44,78	
Prezzo di Applicazione Euro						44,78	
Totale Manodopera Euro						17,10	38,187
Totale Materiali Euro						18,30	40,866

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.10.e	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 5 M allaccio ventilconvettore o termostato (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 5 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. allaccio ventilconvettore o termostato (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	28,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	45,296
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	5,0000	0,29	1,45	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm²	m	15,0000	0,51	7,65	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3300	1,40	0,46	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
		Totale Materiali				9,65	33,753
Totale Euro						22,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,60						3,39	
Totale Euro						25,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,99						2,60	
Totale Euro						28,59	
Prezzo di Applicazione Euro						28,59	
Totale Manodopera Euro						12,95	45,296
Totale Materiali Euro						9,65	33,753

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.11.a	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 10 M Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	52,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	39,250
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	30,0000	0,51	15,30	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
7	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI componibili in TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				21,01	39,799
Totale Euro						41,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,73						6,26	
Totale Euro						47,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,99						4,80	
Totale Euro						52,79	
Prezzo di Applicazione Euro						52,79	
Totale Manodopera Euro						20,72	39,250
Totale Materiali Euro						21,01	39,799

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.11.b	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 10 M ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	14,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	39,944
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm² Totale Materiali	m	0,6000	0,51	0,31	
		Totale Materiali				5,58	39,103
Totale Euro						11,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,28						1,69	
Totale Euro						12,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,97						1,30	
Totale Euro						14,27	
Prezzo di Applicazione Euro						14,27	
Totale Manodopera Euro						5,70	39,944
Totale Materiali Euro						5,58	39,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.11.c	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 10 M presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	71,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	28,830
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm²	m	30,0000	1,09	32,70	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				36,10	50,230
Totale Euro						56,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,82						8,52	
Totale Euro						65,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,34						6,53	
Totale Euro						71,87	
Prezzo di Applicazione Euro						71,87	
Totale Manodopera Euro						20,72	28,830
Totale Materiali Euro						36,10	50,230

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.11.d	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 10 M presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) con cavo fino a 10 m del tipo FG17 (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) con cavo fino a 10 m del tipo FG17 (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	71,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	28,830
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm²	m	30,0000	1,09	32,70	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm; nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				36,10	50,230
Totale Euro						56,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,82						8,52	
Totale Euro						65,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,34						6,53	
Totale Euro						71,87	
Prezzo di Applicazione Euro						71,87	
Totale Manodopera Euro						20,72	28,830
Totale Materiali Euro						36,10	50,230

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.11.e	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 10 M allaccio ventilconvettore o termostato(RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. allaccio ventilconvettore o termostato(RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	46,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	38,877
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm²	m	30,0000	0,51	15,30	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3300	1,40	0,46	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
		Totale Materiali				18,75	40,184
Totale Euro						36,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,89						5,53	
Totale Euro						42,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,42						4,24	
Totale Euro						46,66	
Prezzo di Applicazione Euro						46,66	
Totale Manodopera Euro						18,14	38,877
Totale Materiali Euro						18,75	40,184

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.15.a	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 15 M Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	70,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	36,565
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm²	m	45,0000	0,51	22,95	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
7	ABR26_PR_5.40.10.c	Cassette portapparecchi modulari Scatola 4 posti 128x66x48	Cad	1,0000	0,75	0,75	
8	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
9	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONIBILI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				30,11	42,492
Totale Euro						56,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,02						8,40	
Totale Euro						64,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,42						6,44	
Totale Euro						70,86	
Prezzo di Applicazione Euro						70,86	
Totale Manodopera Euro						25,91	36,565
Totale Materiali Euro						30,11	42,492

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.15.b	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 15 M ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. ogni frutto in più sulla stessa scatola (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	14,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
		Totale Manodopera				5,70	39,944
3	ABR26_PR_5.80.200.a	Materiali PRESE TIPO UNEL CON TERRA CENTRALE Presa UNEL tipo normale terra centrale	Cad	1,0000	5,27	5,27	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm²	m	0,6000	0,51	0,31	
		Totale Materiali				5,58	39,103
Totale Euro						11,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,28						1,69	
Totale Euro						12,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,97						1,30	
Totale Euro						14,27	
Prezzo di Applicazione Euro						14,27	
Totale Manodopera Euro						5,70	39,944
Totale Materiali Euro						5,58	39,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.15.c	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 15 M presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE monofase escluso l'apparecchio (max 32A) (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	100,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	25,664
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm ²	m	45,0000	1,09	49,05	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				53,90	53,387
Totale Euro						79,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,81						11,97	
Totale Euro						91,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,78						9,18	
Totale Euro						100,96	
Prezzo di Applicazione Euro						100,96	
Totale Manodopera Euro						25,91	25,664
Totale Materiali Euro						53,90	53,387

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.15.d	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 15 M presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) con cavo fino a 15 m del tipo FG17 (RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. presa CEE trifase escluso l'apparecchio (max 32A) con cavo fino a 15 m del tipo FG17 (RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	100,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	25,664
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm²	m	45,0000	1,09	49,05	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3300	1,29	0,43	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				53,90	53,387
Totale Euro						79,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,81						11,97	
Totale Euro						91,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,78						9,18	
Totale Euro						100,96	
Prezzo di Applicazione Euro						100,96	
Totale Manodopera Euro						25,91	25,664
Totale Materiali Euro						53,90	53,387

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.15.e	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA A PARTIRE DALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE DI ZONA, ESCLUSA LA LINEA DORSALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, CON CAVO FINO A 15 M allaccio ventilconvettore o termostato(RISCHIO MEDIO) IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona , esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V di sezione minima di fase, neutro e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm 2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in materiale plastico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce predisposte, delle scatole e del tubo. allaccio ventilconvettore o termostato(RISCHIO MEDIO)	Cad	1,0000	68,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	38,103
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm²	m	45,0000	0,51	22,95	
5	ABR26_PR_5.30.20.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 154x92x70	Cad	0,3300	1,40	0,46	
6	ABR26_PR_5.370.10.c	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x2,5 mm¹ nominali	Cad	0,1200	0,74	0,09	
		Totale Materiali				27,85	40,956
Totale Euro						53,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,76						8,06	
Totale Euro						61,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,82						6,18	
Totale Euro						68,00	
Prezzo di Applicazione Euro						68,00	
Totale Manodopera Euro						25,91	38,103
Totale Materiali Euro						27,85	40,956

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.20.a	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA PER QUOTA DI LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE DERIVATE DALLO STESSO CIRCUITO Escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura. IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG17 con tubazione e scatole in PVCautoestingente incassate sotto intonaco.Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona. Escluse le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo e la rasatura e la tinteggiatura.	Cad	1,0000	15,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,12000	27,33	3,28	
						6,22	40,103
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	2,0000	0,29	0,58	
4	ABR26_PR_5.50.250.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x4 mm ²	m	6,5000	0,76	4,94	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3500	1,29	0,45	
6	ABR26_PR_5.370.10.d	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mm nominali	Cad	0,1200	0,60	0,07	
		Totale Materiali				6,04	38,943
Totale Euro						12,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,26						1,84	
Totale Euro						14,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,10						1,41	
Totale Euro						15,51	
Prezzo di Applicazione Euro						15,51	
Totale Manodopera Euro						6,22	40,103
Totale Materiali Euro						6,04	38,943

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.22.20.b	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA PER QUOTA DI LINEA DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE DERIVATE DALLO STESSO CIRCUITO Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura. IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori secondo la normativa vigente Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG17 con tubazione e scatole in PVCautoestinguente incassate sotto intonaco.Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'esclusa la tinteggiatura.		Cad	1,0000	23,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	58,732
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	2,0000	0,29	0,58	
4	ABR26_PR_5.50.250.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	6,5000	0,51	3,32	
5	ABR26_PR_5.30.20.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO Cassette mm 116x92x70	Cad	0,3500	1,29	0,45	
6	ABR26_PR_5.370.10.e	MORSETTI VOLANTI PER CASSETTE DI DERIVAZIONI Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x6 mm ¹ nominali	Cad	0,1200	1,12	0,13	
7	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0032	112,39	0,36	
		Totale Materiali				4,84	20,319
Totale Euro						18,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,83						2,82	
Totale Euro						21,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,65						2,17	
Totale Euro						23,82	
Prezzo di Applicazione Euro						23,82	
Totale Manodopera Euro						13,99	58,732
Totale Materiali Euro						4,84	20,319

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.30.a	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE. per opere murarie fino a 5 metri IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. per opere murarie fino a 5 metri	Cad	1,0000	12,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,16000	27,28	4,36	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Totale Manodopera	ora	0,16000	32,92	5,27	
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia Totale Materiali	m ³	0,0048	112,39	0,54	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 10,17 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 11,70 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						10,17 1,53 11,70 1,17 12,87 12,87	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						9,63 0,54	74,825 4,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.30.b	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE. per opere murarie fino a 10 metri IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. per opere murarie fino a 10 metri	Cad	1,0000	19,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,25000	27,28	6,82	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,25000	32,92	8,23	
		Totale Manodopera				15,05	76,318
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m¹ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	2,738
Totale Euro						15,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,59						2,34	
Totale Euro						17,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,93						1,79	
Totale Euro						19,72	
Prezzo di Applicazione Euro						19,72	
Totale Manodopera Euro						15,05	76,318
Totale Materiali Euro						0,54	2,738

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.22.30.c	IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE. per opere murarie fino a 15 metri IMPIANTI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. - AMBIENTI A RISCHIO MEDIO Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura. per opere murarie fino a 15 metri	Cad	1,0000	27,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,35000	27,28	9,55	
2	ABR26_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Totale Manodopera	ora	0,35000	32,92	11,52	
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 21,61 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 24,85 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						21,61 3,24 24,85 2,49 27,34 27,34	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						21,07 0,54	77,067 1,975

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.30.10.a	INCREMENTI PER USO PLACCHE METALLICHE - per placche fino a 3 moduli Incremento al punto di comando luce, al punto presa e alla presa di servizio impianti speciali in caso di utilizzazione di placche in pressofusione (Metallo). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	8,10		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_5.40.50.f	Materiali PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
2	ABR26_PR_5.40.60.a	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI DI TIPO METALLO Placca in METALLO a 3 posti per supporti a 3 posti	Cad	1,0000	7,61	7,61	
Totale Euro						6,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,40						0,96	
Totale Euro						7,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,36						0,74	
Totale Euro						8,10	
Prezzo di Applicazione Euro						8,10	
Totale Materiali Euro						6,40	79,012

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.30.10.b	INCREMENTI PER USO PLACCHE METALLICHE - per placche a 4 moduli Incremento al punto di comando luce, al punto presa e alla presa di servizio impianti speciali in caso di utilizzazione di placche in pressofusione (Metallo). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	11,92		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_5.40.50.f	Materiali PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
2	ABR26_PR_5.40.60.b	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI DI TIPO METALLO Placca in METALLO a 4 posti per supporti a 4 posti	Cad	1,0000	10,64	10,64	
Totale Euro						9,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,43						1,41	
Totale Euro						10,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,84						1,08	
Totale Euro						11,92	
Prezzo di Applicazione Euro						11,92	
Totale Materiali Euro						9,43	79,111

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.30.10.c	INCREMENTI PER USO PLACCHE METALLICHE - per placche a 6 moduli Incremento al punto di comando luce, al punto presa e alla presa di servizio impianti speciali in caso di utilizzazione di placche in pressofusione (Metallo). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	15,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_5.40.50.f	Materiali PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
2	ABR26_PR_5.40.60.c	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI DI TIPO METALLO Placca in METALLO a 6 posti per supporti a 6 posti	Cad	1,0000	13,78	13,78	
Totale Euro						12,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,57						1,89	
Totale Euro						14,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,46						1,45	
Totale Euro						15,91	
Prezzo di Applicazione Euro						15,91	
Totale Materiali Euro						12,57	79,007

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.30.20.a	INCREMENTI PER USO PLACCHE DI PREGIO - per placche fino a 3 moduli Incremento al punto di comando luce, al punto presa e alla presa di servizio impianti speciali in caso di utilizzazione di placche in di pregio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	32,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_5.40.50.f	Materiali PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
2	ABR26_PR_5.40.70.a	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI DI PREGIO Placca di PREGIO a 3 posti per supporti a 3 posti	Cad	1,0000	27,16	27,16	
Totale Euro						25,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,95						3,89	
Totale Euro						29,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,84						2,98	
Totale Euro						32,82	
Prezzo di Applicazione Euro						32,82	
Totale Materiali Euro						25,95	79,068

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.30.20.b	INCREMENTI PER USO PLACCHE DI PREGIO - per placche a 4 moduli Incremento al punto di comando luce, al punto presa e alla presa di servizio impianti speciali in caso di utilizzazione di placche in di pregio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	37,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_5.40.50.f	Materiali PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
2	ABR26_PR_5.40.70.b	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI DI PREGIO Placca di PREGIO a 4 posti per supporti a 4 posti	Cad	1,0000	30,99	30,99	
Totale Euro						29,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,78						4,47	
Totale Euro						34,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,25						3,43	
Totale Euro						37,68	
Prezzo di Applicazione Euro						37,68	
Totale Materiali Euro						29,78	79,034

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.30.20.c	INCREMENTI PER USO PLACCHE DI PREGIO - per placche a 6 moduli Incremento al punto di comando luce, al punto presa e alla presa di servizio impianti speciali in caso di utilizzazione di placche in di pregio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	42,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_5.40.50.f	Materiali PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	-1,0000	1,21	-1,21	
2	ABR26_PR_5.40.70.c	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI DI PREGIO Placca di PREGIO a 6 posti per supporti a 6 posti	Cad	1,0000	34,95	34,95	
		Totale Materiali				33,74	79,053
Totale Euro						33,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,74						5,06	
Totale Euro						38,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,80						3,88	
Totale Euro						42,68	
Prezzo di Applicazione Euro						42,68	
Totale Materiali Euro						33,74	79,053

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.10.a	Punto presa di servizio sottotraccia Punto presa di servizio sottotraccia		Cad	1,0000	35,39		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	65,894
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.40.10.b	Cassette portapparecchi modulari Scatola 3 posti 104x66x48	Cad	1,0000	0,23	0,23	
4	ABR26_PR_5.10.60.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	8,0000	0,36	2,88	
5	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				4,65	13,139
Totale Euro						27,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,97						4,20	
Totale Euro						32,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,17						3,22	
Totale Euro						35,39	
Prezzo di Applicazione Euro						35,39	
Totale Manodopera Euro						23,32	65,894
Totale Materiali Euro						4,65	13,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.10.b	Punto presa per trasmissione dati cat. 5e Punto presa per trasmissione dati cat. 5e		Cad	1,0000	49,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,58000	24,48	14,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,58000	27,33	15,85	
		Totale Manodopera				30,05	60,879
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.40.10.b	Cassette portapparecchi modulari Scatola 3 posti 104x66x48	Cad	1,0000	0,23	0,23	
4	ABR26_PR_5.10.60.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,36	7,20	
5	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				8,97	18,173
						Totale Euro	39,02
						Spese Generali 15,000% su Euro 39,02	5,85
						Totale Euro	44,87
						Utile Impresa 10,000% su Euro 44,87	4,49
						Totale Euro	49,36
						Prezzo di Applicazione Euro	49,36
						Totale Manodopera Euro	30,05
						Totale Materiali Euro	8,97
							60,879
							18,173

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.100.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA - per suoneria a badenia INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	102,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	14,177
3	ABR26_PR_5.90.30.d	Materiali SUONERIE A TIMPANO Suonerie a a campana da 220 Vac	Cad	1,0000	63,15	63,15	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	16,0000	0,20	3,20	
		Totale Materiali				66,35	64,871
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						80,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,85						12,13	
Totale Euro						92,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,98						9,30	
Totale Euro						102,28	
Prezzo di Applicazione Euro						102,28	
Totale Manodopera Euro						14,50	14,177
Totale Materiali Euro						66,35	64,871
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.110.a	PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	41,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	18,651
3	ABR26_PR_5.80.240.a	Materiali PRESE COASSIALI TV Presa TV coassiale derivata tipo normale	Cad	1,0000	11,81	11,81	
4	ABR26_PR_5.60.80.a	CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM	m	15,0000	0,89	13,35	
		Totale Materiali				25,16	60,394
Totale Euro						32,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,93						4,94	
Totale Euro						37,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,87						3,79	
Totale Euro						41,66	
Prezzo di Applicazione Euro						41,66	
Totale Manodopera Euro						7,77	18,651
Totale Materiali Euro						25,16	60,394

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.110.b	PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo passnte INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	47,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	16,191
3	ABR26_PR_5.80.240.b	Materiali PRESE COASSIALI TV Presa TV coassiale passante tipo normale	Cad	1,0000	16,82	16,82	
4	ABR26_PR_5.60.80.a	CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM	m	15,0000	0,89	13,35	
		Totale Materiali				30,17	62,867
Totale Euro						37,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,94						5,69	
Totale Euro						43,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,63						4,36	
Totale Euro						47,99	
Prezzo di Applicazione Euro						47,99	
Totale Manodopera Euro						7,77	16,191
Totale Materiali Euro						30,17	62,867

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.110.c	PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo F (SAT) INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	52,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	14,713
3	ABR26_PR_5.80.240.c	Materiali PRESE COASSIALI TV Presa TV coassiale tipo F (sat)	Cad	1,0000	7,28	7,28	
4	ABR26_PR_5.60.80.a	CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM	m	30,0000	0,89	26,70	
		Totale Materiali				33,98	64,344
Totale Euro						41,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,75						6,26	
Totale Euro						48,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,01						4,80	
Totale Euro						52,81	
Prezzo di Applicazione Euro						52,81	
Totale Manodopera Euro						7,77	14,713
Totale Materiali Euro						33,98	64,344

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.115.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata, fino ad una distanza di 15 m INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte fino ad una distanza di 15 metri; resistenze di chiusura e la linea dal centralino all'interno dell'appartamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata, fino ad una distanza di 15 m		Cad	1,0000	61,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,45000	27,33	12,30	
						23,32	38,024
3	ABR26_PR_5.80.240.a	Materiali PRESE COASSIALI TV Presa TV coassiale derivata tipo normale	Cad	1,0000	11,81	11,81	
4	ABR26_PR_5.60.80.a	CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM Totale Materiali	m	15,0000	0,89	13,35	
						25,16	41,024
Totale Euro						48,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,48						7,27	
Totale Euro						55,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,75						5,58	
Totale Euro						61,33	
Prezzo di Applicazione Euro						61,33	
Totale Manodopera Euro						23,32	38,024
Totale Materiali Euro						25,16	41,024

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.140.a	IMPIANTO DI RICEZIONE TV NON AMPLIFICATO Impianto di ricezione TV non amplificato IMPIANTO DI RICEZIONE TV non amplificato in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	Cad	1,0000	356,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,60000	24,48	39,17	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,60000	27,33	43,73	
		Totale Manodopera				82,90	23,254
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.30.a	MISCELATORE DA PALO CON MORSETTI A VITE 3 INGR.	Cad	1,0000	15,55	15,55	
8	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	22,0000	0,89	19,58	
9	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	15,0000	0,29	4,35	
		Totale Materiali				198,92	55,798
10		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
						Totale Euro	281,82
						Spese Generali 15,000% su Euro 281,82	42,27
						Totale Euro	324,09
						Utile Impresa 10,000% su Euro 324,09	32,41
						Totale Euro	356,50
						Prezzo di Applicazione Euro	356,50
						Totale Manodopera Euro	82,90
						Totale Materiali Euro	198,92
						Totale Altro Euro	0,00
							23,254
							55,798
							0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.15.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA DAL PUNTO DI SMISTAMENTO DI PIANO O DI ZONA CORRENTE SOTTOTRACCIA O SOTTOPAVIMENTO, SU TUBAZIONI E SCATOLE IN PVC AUTOESTINGUENTE, PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 15 M Punto presa di servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di 15 m Fornitura e posa in opera di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di 15 m, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di 15 m	Cad	1,0000	47,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	59,404
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.40.10.b	Cassette portapparecchi modulari Scatola 3 posti 104x66x48	Cad	1,0000	0,23	0,23	
4	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	15,0000	0,51	7,65	
5	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				9,42	19,641
Totale Euro						37,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,91						5,69	
Totale Euro						43,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,60						4,36	
Totale Euro						47,96	
Prezzo di Applicazione Euro						47,96	
Totale Manodopera Euro						28,49	59,404
Totale Materiali Euro						9,42	19,641

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.150.a	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE - per potenza fino a 10 dB IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	454,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	22,780
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.30.a	MISCELATORE DA PALO CON MORSETTI A VITE 3 INGR.	Cad	1,0000	15,55	15,55	
8	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	25,0000	0,89	22,25	
9	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
10	ABR26_PR_5.120.40.a	AMPLIFICATORI DI SEGNALE SU PALO FINO 10 dB	Cad	1,0000	30,87	30,87	
11	ABR26_PR_5.120.40.f	ALIMENTATORE STABILIZZATO	Cad	1,0000	22,05	22,05	
		Totale Materiali				255,96	56,271
Totale Euro						359,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 359,58						53,94	
Totale Euro						413,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 413,52						41,35	
Totale Euro						454,87	
Prezzo di Applicazione Euro						454,87	
Totale Manodopera Euro						103,62	22,780
Totale Materiali Euro						255,96	56,271

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.150.b	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE - per potenza da 10 a 25 dB IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	554,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,10000	24,48	51,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,10000	27,33	57,39	
		Totale Manodopera				108,80	19,608
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.30.a	MISCELATORE DA PALO CON MORSETTI A VITE 3 INGR.	Cad	1,0000	15,55	15,55	
8	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	25,0000	0,89	22,25	
9	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
10	ABR26_PR_5.120.40.b	AMPLIFICATORI DI SEGNALE SU PALO da 10 a 25 dB	Cad	1,0000	104,75	104,75	
11	ABR26_PR_5.120.40.f	ALIMENTATORE STABILIZZATO	Cad	1,0000	22,05	22,05	
		Totale Materiali				329,84	59,443
Totale Euro						438,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 438,64						65,80	
Totale Euro						504,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 504,44						50,44	
Totale Euro						554,88	
Prezzo di Applicazione Euro						554,88	
Totale Manodopera Euro						108,80	19,608
Totale Materiali Euro						329,84	59,443

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.160.a	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA - microcentralino 5 cluster programmabili fino a 55 dB IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	748,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	10,385
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	25,0000	0,89	22,25	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
9	ABR26_PR_5.120.60.a	Centrale terrestre a 5 cluster programmabili guadagno 55dB	Cad	1,0000	326,39	326,39	
		Totale Materiali				513,88	68,667
Totale Euro						591,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 591,60						88,74	
Totale Euro						680,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 680,34						68,03	
Totale Euro						748,37	
Prezzo di Applicazione Euro						748,37	
Totale Manodopera Euro						77,72	10,385
Totale Materiali Euro						513,88	68,667

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.160.b	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA - microcentralino 10 cluster programmabili fino a 40 dB IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	910,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	8,539
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	25,0000	0,89	22,25	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
9	ABR26_PR_5.120.60.b	Centrale terrestre a 10 cluster programmabili guadagno 40dB	Cad	1,0000	454,30	454,30	
		Totale Materiali				641,79	70,512
Totale Euro						719,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 719,51						107,93	
Totale Euro						827,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 827,44						82,74	
Totale Euro						910,18	
Prezzo di Applicazione Euro						910,18	
Totale Manodopera Euro						77,72	8,539
Totale Materiali Euro						641,79	70,512

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.160.I	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA - microcentralino 10 cluster programmabili fino a 55 dB IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	967,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	8,036
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	25,0000	0,89	22,25	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
9	ABR26_PR_5.120.60.c	Centrale terrestre a 10 cluster programmabili guadagno 55dB	Cad	1,0000	499,29	499,29	
		Totale Materiali				686,78	71,014
Totale Euro						764,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 764,50						114,68	
Totale Euro						879,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 879,18						87,92	
Totale Euro						967,10	
Prezzo di Applicazione Euro						967,10	
Totale Manodopera Euro						77,72	8,036
Totale Materiali Euro						686,78	71,014

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.170.a	IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE SELETTIVO Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino a moduli selettivi di canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni modulo.	Cad	1,0000	547,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,10000	24,48	51,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,10000	27,33	57,39	
		Totale Manodopera				108,80	19,857
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.a	Antenna banda IV, V, o UHF 10 elementi	Cad	3,0000	24,15	72,45	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	3,0000	4,41	13,23	
7	ABR26_PR_5.120.30.a	MISCELATORE DA PALO CON MORSETTI A VITE 3 INGR.	Cad	1,0000	15,55	15,55	
8	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	25,0000	0,89	22,25	
9	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
10	ABR26_PR_5.120.40.c	AMPLIFICATORE SELETTIVO	Cad	1,0000	99,24	99,24	
11	ABR26_PR_5.120.40.f	ALIMENTATORE STABILIZZATO	Cad	1,0000	22,05	22,05	
		Totale Materiali				324,33	59,194
Totale Euro						433,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 433,13						64,97	
Totale Euro						498,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 498,10						49,81	
Totale Euro						547,91	
Prezzo di Applicazione Euro						547,91	
Totale Manodopera Euro						108,80	19,857
Totale Materiali Euro						324,33	59,194

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.180.a	INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV - per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00 INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	39,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	32,994
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.20.i	PALO AUTOPORTANTI h=4 m	Cad	1,0000	22,60	22,60	
4	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	-1,0000	21,06	-21,06	
5	ABR26_PR_5.120.20.x	accessori di controventatura	a corpo	1,00	16,54	16,54	
		Totale Materiali				18,08	46,064
Totale Euro						31,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,03						4,65	
Totale Euro						35,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,68						3,57	
Totale Euro						39,25	
Prezzo di Applicazione Euro						39,25	
Totale Manodopera Euro						12,95	32,994
Totale Materiali Euro						18,08	46,064

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.180.b	INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV - per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00 INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	47,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	27,189
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.20.I	PALO AUTOPORTANTI h=5 m	Cad	1,0000	29,22	29,22	
4	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	-1,0000	21,06	-21,06	
5	ABR26_PR_5.120.20.x	accessori di controventatura	a corpo	1,00	16,54	16,54	
		Totale Materiali				24,70	51,858
Totale Euro						37,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,65						5,65	
Totale Euro						43,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,30						4,33	
Totale Euro						47,63	
Prezzo di Applicazione Euro						47,63	
Totale Manodopera Euro						12,95	27,189
Totale Materiali Euro						24,70	51,858

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.180.c	INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV - per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,8 INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	57,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	22,561
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.20.m	PALO TELESCOPICO h=3.80 m	Cad	1,0000	36,94	36,94	
4	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	-1,0000	21,06	-21,06	
5	ABR26_PR_5.120.20.x	accessori di controventatura	a corpo	1,00	16,54	16,54	
		Totale Materiali				32,42	56,481
Totale Euro						45,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,37						6,81	
Totale Euro						52,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,18						5,22	
Totale Euro						57,40	
Prezzo di Applicazione Euro						57,40	
Totale Manodopera Euro						12,95	22,561
Totale Materiali Euro						32,42	56,481

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.180.d	INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV - per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60 INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	97,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	13,235
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.20.n	PALO TELESOPICO h=5.60 m	Cad	1,0000	68,92	68,92	
4	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	-1,0000	21,06	-21,06	
5	ABR26_PR_5.120.20.x	accessori di controventatura	a corpo	1,00	16,54	16,54	
		Totale Materiali				64,40	65,815
Totale Euro						77,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,35						11,60	
Totale Euro						88,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,95						8,90	
Totale Euro						97,85	
Prezzo di Applicazione Euro						97,85	
Totale Manodopera Euro						12,95	13,235
Totale Materiali Euro						64,40	65,815

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.180.e	INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV - per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40 INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	134,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	9,656
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.20.o	PALO TELESCOPICO h=7.40 m	Cad	1,0000	97,59	97,59	
4	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	-1,0000	21,06	-21,06	
5	ABR26_PR_5.120.20.x	accessori di controventatura	a corpo	1,00	16,54	16,54	
		Totale Materiali				93,07	69,398
Totale Euro						106,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,02						15,90	
Totale Euro						121,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,92						12,19	
Totale Euro						134,11	
Prezzo di Applicazione Euro						134,11	
Totale Manodopera Euro						12,95	9,656
Totale Materiali Euro						93,07	69,398

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.190.a	ANTENNA DI RICEZIONE TV VHF - monocanale, a 2 elementi Antenna di ricezione TV VHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	231,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	17,874
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.b	Antenna monocanale 2 elementi	Cad	1,0000	47,41	47,41	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				141,83	61,176
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						183,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,27						27,49	
Totale Euro						210,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 210,76						21,08	
Totale Euro						231,84	
Prezzo di Applicazione Euro						231,84	
Totale Manodopera Euro						41,44	17,874
Totale Materiali Euro						141,83	61,176
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.190.b	ANTENNA DI RICEZIONE TV VHF - monocanale, a 3 elementi Antenna di ricezione TV VHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	240,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	17,252
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.c	Antenna monocanale 3 elementi	Cad	1,0000	54,03	54,03	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				148,45	61,800
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						189,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 189,89						28,48	
Totale Euro						218,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 218,37						21,84	
Totale Euro						240,21	
Prezzo di Applicazione Euro						240,21	
Totale Manodopera Euro						41,44	17,252
Totale Materiali Euro						148,45	61,800
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.190.c	ANTENNA DI RICEZIONE TV VHF - monocanale, a 4 elementi Antenna di ricezione TV VHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	202,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	20,417
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.d	Antenna monocanale 4 elementi	Cad	1,0000	24,59	24,59	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				119,01	58,634
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						160,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,45						24,07	
Totale Euro						184,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,52						18,45	
Totale Euro						202,97	
Prezzo di Applicazione Euro						202,97	
Totale Manodopera Euro						41,44	20,417
Totale Materiali Euro						119,01	58,634
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.190.d	ANTENNA DI RICEZIONE TV VHF - monocanale, a 6 elementi Antenna di ricezione TV VHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	212,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	19,531
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.e	Antenna monocanale 6 elementi	Cad	1,0000	31,87	31,87	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				126,29	59,520
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						167,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,73						25,16	
Totale Euro						192,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 192,89						19,29	
Totale Euro						212,18	
Prezzo di Applicazione Euro						212,18	
Totale Manodopera Euro						41,44	19,531
Totale Materiali Euro						126,29	59,520
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.192.a	ANTENNA DI RICEZIONE TV UHF DA 10 ELEMENTI CON RIFLETTORI A CORTINA, attacco per palo - per gruppi di canali, a banda passante Antenna di ricezione TV UHF, attacco per palo, da 10 elementi con riflettori a cortina, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	200,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	20,673
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.f	Antenna per gruppi di canale	Cad	1,0000	22,60	22,60	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				117,02	58,379
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						158,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,46						23,77	
Totale Euro						182,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,23						18,22	
Totale Euro						200,45	
Prezzo di Applicazione Euro						200,45	
Totale Manodopera Euro						41,44	20,673
Totale Materiali Euro						117,02	58,379
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.192.b	ANTENNA DI RICEZIONE TV UHF DA 10 ELEMENTI CON RIFLETTORI A CORTINA, attacco per palo - a larga banda, a 10 elementi Antenna di ricezione TV UHF, attacco per palo, da 10 elementi con riflettori a cortina, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	200,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	20,673
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.g	Antenna a larga banda 10 elementi	Cad	1,0000	22,60	22,60	
4	ABR26_PR_5.120.20.b	ZANCHE DA PARETE LEGGERA REGOLABILI	Cad	2,0000	26,35	52,70	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				117,02	58,379
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						158,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,46						23,77	
Totale Euro						182,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,23						18,22	
Totale Euro						200,45	
Prezzo di Applicazione Euro						200,45	
Totale Manodopera Euro						41,44	20,673
Totale Materiali Euro						117,02	58,379
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.192.c	ANTENNA DI RICEZIONE TV UHF DA 10 ELEMENTI CON RIFLETTORI A CORTINA, attacco per palo - a larga banda, a 20 elementi Antenna di ricezione TV UHF, attacco per palo, da 10 elementi con riflettori a cortina, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	142,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	29,007
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.10.h	Antenna a larga banda 20 elementi	Cad	1,0000	29,77	29,77	
4	ABR26_PR_5.120.20	ACCESSORI ANTENNA		2,00	0,00	0,00	
5	ABR26_PR_5.120.20.a	PALO AUTOPORTANTI h=2.5 m	Cad	1,0000	21,06	21,06	
6	ABR26_PR_5.120.20.c	RACCORDI PER ANTENNE	Cad	1,0000	4,41	4,41	
7	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
8	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	10,0000	0,29	2,90	
		Totale Materiali				71,49	50,042
		Altro					
9				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	112,93	
		Spese Generali 15,000% su Euro 112,93	16,94	
		Totale Euro	129,87	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 129,87	12,99	
		Totale Euro	142,86	
		Prezzo di Applicazione Euro	142,86	
		Totale Manodopera Euro	41,44	29,007
		Totale Materiali Euro	71,49	50,042
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.194.a	MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE in contenitore plastico a prova di pioggia - per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. <2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia		Cad	1,0000	47,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	22,064
3	ABR26_PR_5.120.30.b	Materiali per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. <2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF	Cad	1,0000	26,79	26,79	
		Totale Materiali				26,79	57,000
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						37,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,16						5,57	
Totale Euro						42,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,73						4,27	
Totale Euro						47,00	
Prezzo di Applicazione Euro						47,00	
Totale Manodopera Euro						10,37	22,064
Totale Materiali Euro						26,79	57,000
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.194.b	MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE in contenitore plastico a prova di pioggia - per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. <1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia		Cad	1,0000	67,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	15,390
3	ABR26_PR_5.120.30.c	Materiali per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. <1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF	Cad	1,0000	42,89	42,89	
		Totale Materiali				42,89	63,654
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						53,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,26						7,99	
Totale Euro						61,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,25						6,13	
Totale Euro						67,38	
Prezzo di Applicazione Euro						67,38	
Totale Manodopera Euro						10,37	15,390
Totale Materiali Euro						42,89	63,654
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.194.c	MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE in contenitore plastico a prova di pioggia - per miscelare 2 ingressi VHF con un ingresso UHF, R.O.S. <1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia		Cad	1,0000	43,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	24,055
3	ABR26_PR_5.120.30.d	Materiali per miscelare 2 ingressi VHF con un ingresso UHF, R.O.S. <1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF	Cad	1,0000	23,71	23,71	
		Totale Materiali				23,71	54,999
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						34,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,08						5,11	
Totale Euro						39,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,19						3,92	
Totale Euro						43,11	
Prezzo di Applicazione Euro						43,11	
Totale Manodopera Euro						10,37	24,055
Totale Materiali Euro						23,71	54,999
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.194.d	MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE in contenitore plastico a prova di pioggia - per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. <1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia		Cad	1,0000	45,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	22,598
3	ABR26_PR_5.120.30.e	Materiali per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. <1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF	Cad	1,0000	25,91	25,91	
		Totale Materiali				25,91	56,461
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						36,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,28						5,44	
Totale Euro						41,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,72						4,17	
Totale Euro						45,89	
Prezzo di Applicazione Euro						45,89	
Totale Manodopera Euro						10,37	22,598
Totale Materiali Euro						25,91	56,461
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.196.a	AMPLIFICATORE A LARGA BANDA CON AMPLIFICAZIONE VHF e UHF SEPARATA Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia		Cad	1,0000	80,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	12,950
3	ABR26_PR_5.120.40.d	Materiali AMPLIFICATORE a larga banda con amplificazione separata VHF e UHF separata	Cad	1,0000	52,93	52,93	
		Totale Materiali				52,93	66,096
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						63,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,30						9,50	
Totale Euro						72,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,80						7,28	
Totale Euro						80,08	
Prezzo di Applicazione Euro						80,08	
Totale Manodopera Euro						10,37	12,950
Totale Materiali Euro						52,93	66,096
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.20.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE - per opere murarie Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso la rasatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura.		Cad	1,0000	20,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	76,401
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0048	112,39	0,54	
		Totale Materiali				0,54	2,655
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						16,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,08						2,41	
Totale Euro						18,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,49						1,85	
Totale Euro						20,34	
Prezzo di Applicazione Euro						20,34	
Totale Manodopera Euro						15,54	76,401
Totale Materiali Euro						0,54	2,655
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.200.a	ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE, disco in alluminio - diametro 85 cm Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, con illuminatore, data in opera compresi collegamenti, fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	206,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,40000	24,48	34,27	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,40000	27,33	38,26	
		Totale Manodopera				72,53	35,163
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.70.a	Riflettore in alluminio diametro 85 cm	Cad	1,0000	40,80	40,80	
4	ABR26_PR_5.120.70.c	accessori di fissaggio	Cad	1,0000	14,33	14,33	
5	ABR26_PR_5.120.70.e	convertitore 2 uscite	Cad	1,0000	22,05	22,05	
6	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
		Totale Materiali				90,53	43,889
		Altro					
7				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						163,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,06						24,46	
Totale Euro						187,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,52						18,75	
Totale Euro						206,27	
Prezzo di Applicazione Euro						206,27	
Totale Manodopera Euro						72,53	35,163
Totale Materiali Euro						90,53	43,889
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.200.b	ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE, disco in alluminio - diametro 120 cm Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, con illuminatore, data in opera compresi collegamenti, fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	Cad	1,0000	425,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,40000	24,48	34,27	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,40000	27,33	38,26	
		Totale Manodopera				72,53	17,061
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.120.70.b	Riflettore in alluminio diametro 120 cm	Cad	1,0000	213,81	213,81	
4	ABR26_PR_5.120.70.c	accessori di fissaggio	Cad	1,0000	14,33	14,33	
5	ABR26_PR_5.120.70.e	convertitore 2 uscite	Cad	1,0000	22,05	22,05	
6	ABR26_PR_5.120.50.a	cavo SAT TV - 75 Ohm - class A++ - Conduitt Cu 1.02	m	15,0000	0,89	13,35	
		Totale Materiali				263,54	61,990
		Altro					
7				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						336,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 336,07						50,41	
Totale Euro						386,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 386,48						38,65	
Totale Euro						425,13	
Prezzo di Applicazione Euro						425,13	
Totale Manodopera Euro						72,53	17,061
Totale Materiali Euro						263,54	61,990
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.204.a	SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALI TV, SAT E MISTI - 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati		Cad	1,0000	244,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	10,608
3	ABR26_PR_5.120.70.g	Materiali multiswitch 5x8 autoalimentato	Cad	1,0000	158,78	158,78	
		Totale Materiali				158,78	65,007
Totale Euro						184,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,69						27,70	
Totale Euro						212,39	
Utile Impresa 15,000% su Euro 212,39						31,86	
Totale Euro						244,25	
Prezzo di Applicazione Euro						244,25	
Totale Manodopera Euro						25,91	10,608
Totale Materiali Euro						158,78	65,007

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.204.b	SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALI TV, SAT E MISTI - 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati	Cad	1,0000	290,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	8,906
3	ABR26_PR_5.120.70.h	Materiali multiswitch 5x12 autoalimentato	Cad	1,0000	194,07	194,07	
		Totale Materiali				194,07	66,707
Totale Euro						219,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,98						33,00	
Totale Euro						252,98	
Utile Impresa 15,000% su Euro 252,98						37,95	
Totale Euro						290,93	
Prezzo di Applicazione Euro						290,93	
Totale Manodopera Euro						25,91	8,906
Totale Materiali Euro						194,07	66,707

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.204.c	SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALI TV, SAT E MISTI - 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 6 uscite Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati		Cad	1,0000	266,43		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	9,725
3	ABR26_PR_5.120.70.i	Materiali multiswitch 9x6 autoalimentato	Cad	1,0000	175,55	175,55	
		Totale Materiali				175,55	65,890
Totale Euro						201,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 201,46						30,22	
Totale Euro						231,68	
Utile Impresa 15,000% su Euro 231,68						34,75	
Totale Euro						266,43	
Prezzo di Applicazione Euro						266,43	
Totale Manodopera Euro						25,91	9,725
Totale Materiali Euro						175,55	65,890

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.204.d	SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALI TV, SAT E MISTI - 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati		Cad	1,0000	331,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	7,810
3	ABR26_PR_5.120.70.I	Materiali multiswitch 9x8 autoalimentato	Cad	1,0000	224,94	224,94	
		Totale Materiali				224,94	67,804
Totale Euro						250,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 250,85						37,63	
Totale Euro						288,48	
Utile Impresa 15,000% su Euro 288,48						43,27	
Totale Euro						331,75	
Prezzo di Applicazione Euro						331,75	
Totale Manodopera Euro						25,91	7,810
Totale Materiali Euro						224,94	67,804

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.206.a	COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SAGNALE TV E SAT - Derivatori utilizzabili su linea passante come terminale di linea CD Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzione del segnale SAT TV. I componenti saranno in contenitore metallico completamente schermato compreso i collegamenti e quanto altro per un lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	22,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				8,29	36,877
3	ABR26_PR_5.120.80.a	Materiali Derivatori utilizzabili su linea passante come terminale di linea CD	Cad	1,0000	9,48	9,48	
		Totale Materiali				9,48	42,171
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						17,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,77						2,67	
Totale Euro						20,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,44						2,04	
Totale Euro						22,48	
Prezzo di Applicazione Euro						22,48	
Totale Manodopera Euro						8,29	36,877
Totale Materiali Euro						9,48	42,171
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.206.b	COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE TV E SAT - Partitore di segnale PP - 2 o 3 USCITE Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzione del segnale SAT TV. I componenti saranno in contenitore metallico completamente schermato compreso i collegamenti e quanto altro per un lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	24,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				8,29	34,115
3	ABR26_PR_5.120.80.b	Materiali Partitore di segnale PP - 2 o 3 USCITE		1,00	10,92	10,92	
		Totale Materiali				10,92	44,938
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						19,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,21						2,88	
Totale Euro						22,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,09						2,21	
Totale Euro						24,30	
Prezzo di Applicazione Euro						24,30	
Totale Manodopera Euro						8,29	34,115
Totale Materiali Euro						10,92	44,938
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.206.c	COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SAGNALE TV E SAT - Derivatore direzionali CDA Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzione del segnale SAT TV. I componenti saranno in contenitore metallico completamente schermato compreso i collegamenti e quanto altro per un lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	21,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				8,29	38,540
3	ABR26_PR_5.120.80.c	Materiali Derivatore direzionali CDA	Cad	1,0000	8,71	8,71	
		Totale Materiali				8,71	40,493
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						17,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,00						2,55	
Totale Euro						19,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,55						1,96	
Totale Euro						21,51	
Prezzo di Applicazione Euro						21,51	
Totale Manodopera Euro						8,29	38,540
Totale Materiali Euro						8,71	40,493
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.210.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ11 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	29,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	26,793
3	ABR26_PR_5.80.300.a	Materiali CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 3 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ11	Cad	1,0000	7,50	7,50	
4	ABR26_PR_5.60.40.b	CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 2 coppie + T	m	15,0000	0,51	7,65	
		Totale Materiali				15,15	52,241
Totale Euro						22,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,92						3,44	
Totale Euro						26,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,36						2,64	
Totale Euro						29,00	
Prezzo di Applicazione Euro						29,00	
Totale Manodopera Euro						7,77	26,793
Totale Materiali Euro						15,15	52,241

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.210.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ12 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	25,442
3	ABR26_PR_5.80.300.b	Materiali CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 3 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ11	Cad	1,0000	8,72	8,72	
4	ABR26_PR_5.60.40.b	CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 2 coppie + T	m	15,0000	0,51	7,65	
		Totale Materiali				16,37	53,602
Totale Euro						24,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,14						3,62	
Totale Euro						27,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,76						2,78	
Totale Euro						30,54	
Prezzo di Applicazione Euro						30,54	
Totale Manodopera Euro						7,77	25,442
Totale Materiali Euro						16,37	53,602

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.210.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ45 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	31,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	24,357
3	ABR26_PR_5.80.300.c	Materiali CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 3 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45	Cad	1,0000	8,45	8,45	
4	ABR26_PR_5.60.10.a	Cavo LAN cat. 5e UTP 4x2xAWG 24/1 Guaina LSZH	m	15,0000	0,60	9,00	
		Totale Materiali				17,45	54,702
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						25,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,22						3,78	
Totale Euro						29,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,00						2,90	
Totale Euro						31,90	
Prezzo di Applicazione Euro						31,90	
Totale Manodopera Euro						7,77	24,357
Totale Materiali Euro						17,45	54,702
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.211.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA Tipo RJ11 fino ad una distanza massima di 15 m dal centralino INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino ad una distanza massima di 15 metri dal centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo RJ11 fino ad una distanza massima di 15 m dal centralino	Cad	1,0000	30,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	25,442
3	ABR26_PR_5.80.300.b	Materiali CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 3 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ11	Cad	1,0000	8,72	8,72	
4	ABR26_PR_5.60.40.b	CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 2 coppie + T	m	15,0000	0,51	7,65	
		Totale Materiali				16,37	53,602
Totale Euro						24,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,14						3,62	
Totale Euro						27,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,76						2,78	
Totale Euro						30,54	
Prezzo di Applicazione Euro						30,54	
Totale Manodopera Euro						7,77	25,442
Totale Materiali Euro						16,37	53,602

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.212.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica Tipo RJ45 fino ad una distanza di 30 m dal centralino o switch di derivazione INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica, dati o postazione di lavoro. Sono compresi: il cavo di rete di categoria cat.5 o cat.6, fino ad una distanza di 30 metri dal centralino o switch di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo RJ45 fino ad una distanza di 30 m dal centralino o switch di derivazione	Cad	1,0000	79,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	35,724
3	ABR26_PR_5.80.300.c	Materiali CONNETTORI TELEFONICI EDP AD INCISIONE A 3 COPPIE Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45	Cad	1,0000	8,45	8,45	
4	ABR26_PR_5.60.10.b	Cavo LAN cat. 6 UTP 4x2xAWG 24/1 Guaina LSZH	m	30,0000	0,87	26,10	
		Totale Materiali				34,55	43,323
Totale Euro						63,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,04						9,46	
Totale Euro						72,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,50						7,25	
Totale Euro						79,75	
Prezzo di Applicazione Euro						79,75	
Totale Manodopera Euro						28,49	35,724
Totale Materiali Euro						34,55	43,323

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.215.a	PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO - con apparecchio base senza funzioni aggiuntive Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto.		Cad	1,0000	194,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,75000	24,48	18,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,75000	27,33	20,50	
		Totale Manodopera				38,86	19,966
3	ABR26_PR_5.215.a	Materiali Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto: con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	Cad	1,0000	115,00	115,00	
		Totale Materiali				115,00	59,086
Totale Euro						153,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,86						23,08	
Totale Euro						176,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,94						17,69	
Totale Euro						194,63	
Prezzo di Applicazione Euro						194,63	
Totale Manodopera Euro						38,86	19,966
Totale Materiali Euro						115,00	59,086

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.215.b	PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO - con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto.		Cad	1,0000	218,10		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	11,880
3	ABR26_PR_5.215.b	Materiali Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto: con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	Cad	1,0000	146,50	146,50	
		Totale Materiali				146,50	67,171
Totale Euro						172,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 172,41						25,86	
Totale Euro						198,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 198,27						19,83	
Totale Euro						218,10	
Prezzo di Applicazione Euro						218,10	
Totale Manodopera Euro						25,91	11,880
Totale Materiali Euro						146,50	67,171

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.215.c	PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO - con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto.		Cad	1,0000	336,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	7,703
3	ABR26_PR_5.215.c	Materiali Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto: con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	Cad	1,0000	240,00	240,00	
		Totale Materiali				240,00	71,348
Totale Euro						265,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,91						39,89	
Totale Euro						305,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 305,80						30,58	
Totale Euro						336,38	
Prezzo di Applicazione Euro						336,38	
Totale Manodopera Euro						25,91	7,703
Totale Materiali Euro						240,00	71,348

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.30.a	PUNTO PRESA DI SERVIZIO A VISTA Punto presa di servizio a vista F.P.O. di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.	Cad	1,0000	42,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	58,067
3	ABR26_PR_5.40.20.c	Materiali SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
4	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	8,0000	0,38	3,04	
5	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
7	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	4,0000	0,62	2,48	
8	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	4,0000	0,08	0,32	
		Totale Materiali				8,99	20,990
Totale Euro						33,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,86						5,08	
Totale Euro						38,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,94						3,89	
Totale Euro						42,83	
Prezzo di Applicazione Euro						42,83	
Totale Manodopera Euro						24,87	58,067
Totale Materiali Euro						8,99	20,990

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.35.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI SERVIZIO A VISTA DAL PUNTO DI SMISTAMENTO DI PIANO O DI ZONA SU TUBAZIONI E SCATOLE IN PVC AUTOESTINGUENTE Punto presa di servizio a vista per una lunghezza massima di 15 m Fornitura e posa in opera di presa di servizio a vista dal punto di smistamento di piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di 15 m, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori Punto presa di servizio a vista per una lunghezza massima di 15 m	Cad	1,0000	50,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	50,874
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.40.20.c	SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 moduli	Cad	1,0000	1,61	1,61	
4	ABR26_PR_5.10.90.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 25	m	15,0000	0,56	8,40	
5	ABR26_PR_5.40.40.d	SUPPORTI Supporto a 3/4 posti	Cad	1,0000	0,33	0,33	
6	ABR26_PR_5.40.50.f	PLACCHE PER APPARECCHI COMPONENTI IN TECNOPOLIMERO Placca in TECNOPOLIMERO a 3/4 posti per supporti a 3/4 posti	Cad	1,0000	1,21	1,21	
7	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	4,0000	0,62	2,48	
8	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	4,0000	0,08	0,32	
		Totale Materiali				14,35	28,176
Totale Euro						40,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,26						6,04	
Totale Euro						46,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,30						4,63	
Totale Euro						50,93	
Prezzo di Applicazione Euro						50,93	
Totale Manodopera Euro						25,91	50,874
Totale Materiali Euro						14,35	28,176

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.40.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA - per ogni punto di chiamata (pulsante) INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	44,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	52,487
3	ABR26_PR_5.80.90.a	Materiali PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	16,0000	0,20	3,20	
		Totale Materiali				11,80	26,559
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						35,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,12						5,27	
Totale Euro						40,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,39						4,04	
Totale Euro						44,43	
Prezzo di Applicazione Euro						44,43	
Totale Manodopera Euro						23,32	52,487
Totale Materiali Euro						11,80	26,559
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.40.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA - per ogni punto di chiamata (pulsante a tirante) INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	42,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	55,497
3	ABR26_PR_5.80.110.a	Materiali PULSANTI 1P (NO) A TIRANTE Pulsante 1P (NO) a tirante tipo normale	Cad	1,0000	6,70	6,70	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	16,0000	0,20	3,20	
		Totale Materiali				9,90	23,560
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						33,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,22						4,98	
Totale Euro						38,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,20						3,82	
Totale Euro						42,02	
Prezzo di Applicazione Euro						42,02	
Totale Manodopera Euro						23,32	55,497
Totale Materiali Euro						9,90	23,560
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.40.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA - per ogni punto di chiamata (suoneria) INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	48,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	47,984
3	ABR26_PR_5.80.120.c	Materiali SUONERIE E LAMPADE DI SEGNALEZIONE Ronzatore	Cad	1,0000	11,90	11,90	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	16,0000	0,20	3,20	
		Totale Materiali				15,10	31,070
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						38,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,42						5,76	
Totale Euro						44,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,18						4,42	
Totale Euro						48,60	
Prezzo di Applicazione Euro						48,60	
Totale Manodopera Euro						23,32	47,984
Totale Materiali Euro						15,10	31,070
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.40.d	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA - per ogni punto di chiamata con lampada di segnalazione di fuori porta INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	45,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	50,817
3	ABR26_PR_5.80.120.d	Materiali SUONERIE E LAMPADE DI SEGNALEZIONE Lampada di segnalazione	Cad	1,0000	9,76	9,76	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	16,0000	0,20	3,20	
		Totale Materiali				12,96	28,241
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						36,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,28						5,44	
Totale Euro						41,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,72						4,17	
Totale Euro						45,89	
Prezzo di Applicazione Euro						45,89	
Totale Manodopera Euro						23,32	50,817
Totale Materiali Euro						12,96	28,241
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.40.e	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA - per ogni punto di chiamata interruttore/pulsante di tacitazione INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione, fino al quadro luminoso indicatore; l'alimentatore ed il trasformatore; i fusibili; i quadri indicatori; i segnali di direzione o di piano; le segnalazioni acustiche e luminose ed inclusa la quota relativa al pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	68,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	34,084
3	ABR26_PR_5.80.100.a	Materiali Comando bipolare interruttore/pulsante a chiave	Cad	1,0000	27,57	27,57	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	16,0000	0,20	3,20	
		Totale Materiali				30,77	44,972
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						54,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,09						8,11	
Totale Euro						62,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,20						6,22	
Totale Euro						68,42	
Prezzo di Applicazione Euro						68,42	
Totale Manodopera Euro						23,32	34,084
Totale Materiali Euro						30,77	44,972
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.50.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITO FONICO O VIDEOCITO FONOCO - POSTI INTERNI - Posto interno non intercomunicante - citofono INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITO FONICO o VIDEOCITO FONOCO realizzato con apparecchio da parete o da tavolo. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; Se video il Punto di ricezione interno sarà composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno, linea di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Posto interno non intercomunicante - citofono	Cad	1,0000	89,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,65000	24,48	15,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,65000	27,33	17,76	
		Totale Manodopera				33,67	37,764
3	ABR26_PR_5.60.90.a	Materiali CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITO FONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq	m	8,0000	0,95	7,60	
4	ABR26_PR_5.90.40.a	CITO FONI POSTI INTERNI Citofono con 1 pulsante apriporta	Cad	1,0000	29,21	29,21	
		Totale Materiali				36,81	41,285
Totale Euro						70,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,48						10,57	
Totale Euro						81,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,05						8,11	
Totale Euro						89,16	
Prezzo di Applicazione Euro						89,16	
Totale Manodopera Euro						33,67	37,764
Totale Materiali Euro						36,81	41,285

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.50.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITO FONICO O VIDEOCITO FONOCO - POSTI INTERNI - Posto interno non intercomunicante - videocitofono B/N 4.5" INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITO FONICO o VIDEOCITO FONOCO realizzato con apparecchio da parete o da tavolo. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate; Se video il Punto di ricezione interno sarà composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno, linea di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Posto interno non intercomunicante - videocitofono B/N 4.5"	Cad	1,0000	552,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,20000	24,48	53,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,20000	27,33	60,13	
		Totale Manodopera				113,99	20,615
3	ABR26_PR_5.90.50.a	Materiali VIDEOCITO FONICI POSTI INTERNI Videocitofono B/N 4,5" 50Hz	Cad	1,0000	306,32	306,32	
4	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITO FONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	8,0000	2,10	16,80	
		Totale Materiali				323,12	58,436
Totale Euro						437,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 437,11						65,57	
Totale Euro						502,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 502,68						50,27	
Totale Euro						552,95	
Prezzo di Applicazione Euro						552,95	
Totale Manodopera Euro						113,99	20,615
Totale Materiali Euro						323,12	58,436

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.60.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI RICHIESTA DI UDIENZA - per ogni complesso escluse le opere murarie INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI RICHIESTA DI UDIENZA, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i Collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere di scasso su murature in pietra e le eventuali serrature elettriche.	Cad	1,0000	301,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	5,146
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.80.a	Unità elettronica di chiamata - 3 mod.	Cad	1,0000	93,78	93,78	
4	ABR26_PR_5.90.80.b	Unità elettronica di risposta - 3 mod.	Cad	1,0000	89,04	89,04	
5	ABR26_PR_5.90.80.c	Scatola da tavolo inclinata 3 mod.	Cad	1,0000	16,66	16,66	
6	ABR26_PR_5.50.10.a	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1 mm²	m	90,0000	0,14	12,60	
7	ABR26_PR_5.90.10.a	TRASFORMATORI Trasformatore da 220/12 V di potenza 8 VA	Cad	1,0000	11,08	11,08	
		Totale Materiali				223,16	73,904
Totale Euro						238,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 238,70						35,81	
Totale Euro						274,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 274,51						27,45	
Totale Euro						301,96	
Prezzo di Applicazione Euro						301,96	
Totale Manodopera Euro						15,54	5,146
Totale Materiali Euro						223,16	73,904

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.a	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO CITOFONO - Posto esterno (porter) a 1 pulsante IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CITOFONO - Posto esterno (porter) a 1 pulsante	Cad	1,0000	339,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	15,253
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.a	Scatola da incasso 118x114x45 1 modulo	Cad	1,0000	7,75	7,75	
4	ABR26_PR_5.90.60.e	Cornice con telaio porta moduli 125x119 1 modulo	Cad	1,0000	26,27	26,27	
5	ABR26_PR_5.90.60.i	Mod. pulsanti - 1 puls.	Cad	1,0000	28,58	28,58	
6	ABR26_PR_5.90.61.q	Posto esterno	Cad	1,0000	66,47	66,47	
7	ABR26_PR_5.60.90.a	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq	m	30,0000	0,95	28,50	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				216,69	63,796
Totale Euro						268,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 268,50						40,28	
Totale Euro						308,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 308,78						30,88	
Totale Euro						339,66	
Prezzo di Applicazione Euro						339,66	
Totale Manodopera Euro						51,81	15,253
Totale Materiali Euro						216,69	63,796

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.b	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO CITOFONO - Posto esterno (porter) a 2 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CITOFONO- Posto esterno (porter) a 2 pulsanti	Cad	1,0000	359,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	14,417
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.b	Scatola da incasso 118x204x45 2 moduli	Cad	1,0000	11,05	11,05	
4	ABR26_PR_5.90.60.f	Cornice con telaio porta moduli 125x209 2 moduli	Cad	1,0000	32,89	32,89	
5	ABR26_PR_5.90.60.l	Mod. pulsanti - 2 puls.	Cad	1,0000	34,24	34,24	
6	ABR26_PR_5.90.61.q	Posto esterno	Cad	1,0000	66,47	66,47	
7	ABR26_PR_5.60.90.a	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq	m	30,0000	0,95	28,50	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				232,27	64,634
Totale Euro						284,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 284,08						42,61	
Totale Euro						326,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 326,69						32,67	
Totale Euro						359,36	
Prezzo di Applicazione Euro						359,36	
Totale Manodopera Euro						51,81	14,417
Totale Materiali Euro						232,27	64,634

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.c	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO CITOFONO - Posto esterno (porter) a 3 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CITOFONO - Posto esterno (porter) a 3 pulsanti	Cad	1,0000	385,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,10000	24,48	26,93	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,10000	27,33	30,06	
		Totale Manodopera				56,99	14,781
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.c	Scatola da incasso 118x294x45 3 moduli	Cad	1,0000	12,46	12,46	
4	ABR26_PR_5.90.60.g	Cornice con telaio porta moduli 125x299 3 moduli	Cad	1,0000	41,29	41,29	
5	ABR26_PR_5.90.60.m	Mod. pulsanti - 3 puls.	Cad	1,0000	39,97	39,97	
6	ABR26_PR_5.90.61.q	Posto esterno	Cad	1,0000	66,47	66,47	
7	ABR26_PR_5.60.90.a	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq	m	30,0000	0,95	28,50	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				247,81	64,271
Totale Euro						304,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,80						45,72	
Totale Euro						350,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 350,52						35,05	
Totale Euro						385,57	
Prezzo di Applicazione Euro						385,57	
Totale Manodopera Euro						56,99	14,781
Totale Materiali Euro						247,81	64,271

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.d	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO CITOFONO - Posto esterno (porter) a 4 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CITOFONO - Posto esterno (porter) a 4 pulsanti	Cad	1,0000	417,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,20000	24,48	29,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,20000	27,33	32,80	
		Totale Manodopera				62,18	14,908
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.d	Scatola da incasso 118x384x45 4 moduli	Cad	1,0000	19,31	19,31	
4	ABR26_PR_5.90.60.h	Cornice con telaio porta moduli 125x389 4 moduli	Cad	1,0000	50,43	50,43	
5	ABR26_PR_5.90.60.n	Mod. pulsanti - 4 puls.	Cad	1,0000	43,70	43,70	
6	ABR26_PR_5.90.61.q	Posto esterno	Cad	1,0000	66,47	66,47	
7	ABR26_PR_5.60.90.a	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq	m	30,0000	0,95	28,50	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				267,53	64,142
Totale Euro						329,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 329,71						49,46	
Totale Euro						379,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 379,17						37,92	
Totale Euro						417,09	
Prezzo di Applicazione Euro						417,09	
Totale Manodopera Euro						62,18	14,908
Totale Materiali Euro						267,53	64,142

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.e	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 1 pulsante IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO- Posto esterno (porter) a 1 pulsante	Cad	1,0000	1.415,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	14,637
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.a	Scatola da incasso 118x114x45 1 modulo	Cad	1,0000	7,75	7,75	
4	ABR26_PR_5.90.60.e	Cornice con telaio porta moduli 125x119 1 modulo	Cad	1,0000	26,27	26,27	
5	ABR26_PR_5.90.60.i	Mod. pulsanti - 1 puls.	Cad	1,0000	28,58	28,58	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.62.r	Visiera para pioggia 158x151x22 1 modulo	Cad	1,0000	55,57	55,57	
12	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				912,01	64,414

		Totale Euro	1.119,25	
		Spese Generali 15,000% su Euro 1.119,25	167,89	
		Totale Euro	1.287,14	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 1.287,14	128,71	
		Totale Euro	1.415,85	
		Prezzo di Applicazione Euro	1.415,85	
		Totale Manodopera Euro	207,24	14,637
		Totale Materiali Euro	912,01	64,414

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.f	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 2 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 2 pulsanti	Cad	1,0000	1.450,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	14,290
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.b	Scatola da incasso 118x204x45 2 moduli	Cad	1,0000	11,05	11,05	
4	ABR26_PR_5.90.60.f	Cornice con telaio porta moduli 125x209 2 moduli	Cad	1,0000	32,89	32,89	
5	ABR26_PR_5.90.60.l	Mod. pulsanti - 2 puls.	Cad	1,0000	34,24	34,24	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.63.s	Visiera para pioggia 158x241x22 2 moduli	Cad	1,0000	67,17	67,17	
12	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				939,19	64,761
		Altro					
13		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000

		Totale Euro	1.146,43	
	Spese Generali 15,000% su Euro 1.146,43		171,96	
	Totale Euro	1.318,39		
	Utile Impresa 10,000% su Euro 1.318,39		131,84	
	Totale Euro	1.450,23		
	Prezzo di Applicazione Euro	1.450,23		
	Totale Manodopera Euro	207,24	14,290	
	Totale Materiali Euro	939,19	64,761	
	Totale Altro Euro	0,00	0,000	

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.g	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO- Posto esterno (porter) a 3 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 3 pulsanti	Cad	1,0000	1.495,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,10000	24,48	100,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,10000	27,33	112,05	
		Totale Manodopera				212,42	14,208
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.c	Scatola da incasso 118x294x45 3 moduli	Cad	1,0000	12,46	12,46	
4	ABR26_PR_5.90.60.g	Cornice con telaio porta moduli 125x299 3 moduli	Cad	1,0000	41,29	41,29	
5	ABR26_PR_5.90.60.m	Mod. pulsanti - 3 puls.	Cad	1,0000	39,97	39,97	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.64.t	Visiera para pioggia 158x331x22 3 moduli	Cad	1,0000	81,90	81,90	
12	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				969,46	64,843
		Altro					
13		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000

					Totale Euro	1.181,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.181,88	177,28	
					Totale Euro	1.359,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.359,16	135,92	
					Totale Euro	1.495,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	1.495,08	
					Totale Manodopera Euro	212,42	14,208
					Totale Materiali Euro	969,46	64,843
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.h	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 4 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 4 pulsanti	Cad	1,0000	1.548,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,20000	24,48	102,82	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,20000	27,33	114,79	
		Totale Manodopera				217,61	14,057
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.d	Scatola da incasso 118x384x45 4 moduli	Cad	1,0000	19,31	19,31	
4	ABR26_PR_5.90.60.h	Cornice con telaio porta moduli 125x389 4 moduli	Cad	1,0000	50,43	50,43	
5	ABR26_PR_5.90.60.n	Mod. pulsanti - 4 puls.	Cad	1,0000	43,70	43,70	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.65.u	Visiera para pioggia 158x421x22 4 moduli	Cad	1,0000	98,82	98,82	
12	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				1.006,10	64,994
		Altro					
13		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000

Totale Euro						1.223,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.223,71						183,56	
Totale Euro						1.407,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.407,27						140,73	
Totale Euro						1.548,00	
Prezzo di Applicazione Euro						1.548,00	
Totale Manodopera Euro						217,61	14,057
Totale Materiali Euro						1.006,10	64,994
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.i	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 8 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 8 pulsanti	Cad	1,0000	1.842,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,60000	24,48	112,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,60000	27,33	125,72	
		Totale Manodopera				238,33	12,934
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.d	Scatola da incasso 118x384x45 4 moduli	Cad	2,0000	19,31	38,62	
4	ABR26_PR_5.90.60.h	Cornice con telaio porta moduli 125x389 4 moduli	Cad	2,0000	50,43	100,86	
5	ABR26_PR_5.90.60.n	Mod. pulsanti - 4 puls.	Cad	2,0000	43,70	87,40	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.65.u	Visiera para pioggia 158x421x22 4 moduli	Cad	2,0000	98,82	197,64	
12	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				1.218,36	66,118
		Altro					
13		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						1.456,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.456,69						218,50	
Totale Euro						1.675,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.675,19						167,52	
Totale Euro						1.842,71	
Prezzo di Applicazione Euro						1.842,71	
Totale Manodopera Euro						238,33	12,934
Totale Materiali Euro						1.218,36	66,118
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.I	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 12 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 12 pulsanti	Cad	1,0000	2.084,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,80000	24,48	117,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,80000	27,33	131,18	
		Totale Manodopera				248,68	11,928
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.d	Scatola da incasso 118x384x45 4 moduli	Cad	3,0000	19,31	57,93	
4	ABR26_PR_5.90.60.h	Cornice con telaio porta moduli 125x389 4 moduli	Cad	3,0000	50,43	151,29	
5	ABR26_PR_5.90.60.n	Mod. pulsanti - 4 puls.	Cad	3,0000	43,70	131,10	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.65.u	Visiera para pioggia 158x421x22 4 moduli	Cad	3,0000	98,82	296,46	
12	ABR26_PR_5.90.70.I	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	0,0000	31,22	0,00	
		Totale Materiali				1.399,40	67,123

		Totale Euro	1.648,08	
		Spese Generali 15,000% su Euro 1.648,08	247,21	
		Totale Euro	1.895,29	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 1.895,29	189,53	
		Totale Euro	2.084,82	
		Prezzo di Applicazione Euro	2.084,82	
		Totale Manodopera Euro	248,68	11,928
		Totale Materiali Euro	1.399,40	67,123

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.70.m	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 16 pulsanti IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 16 pulsanti	Cad	1,0000	2.399,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,90000	24,48	119,95	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,90000	27,33	133,92	
		Totale Manodopera				253,87	10,581
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.90.60.d	Scatola da incasso 118x384x45 4 moduli	Cad	4,0000	19,31	77,24	
4	ABR26_PR_5.90.60.h	Cornice con telaio porta moduli 125x389 4 moduli	Cad	4,0000	50,43	201,72	
5	ABR26_PR_5.90.60.n	Mod. pulsanti - 4 puls.	Cad	4,0000	43,70	174,80	
6	ABR26_PR_5.90.60.o	Mod. telecamera con posto esterno	Cad	1,0000	671,72	671,72	
7	ABR26_PR_5.60.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq	m	30,0000	2,10	63,00	
8	ABR26_PR_5.10.60.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	30,0000	0,51	15,30	
9	ABR26_PR_5.10.60.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	20,0000	0,23	4,60	
10	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	40,0000	0,20	8,00	
11	ABR26_PR_5.90.65.u	Visiera para pioggia 158x421x22 4 moduli	Cad	4,0000	98,82	395,28	
12	ABR26_PR_5.90.70.l	Dispositivo di segreto di conversazione	Cad	1,0000	31,22	31,22	
		Totale Materiali				1.642,88	68,471
		Altro					
13		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000

		Totale Euro	1.896,75	
		Spese Generali 15,000% su Euro 1.896,75	284,51	
		Totale Euro	2.181,26	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 2.181,26	218,13	
		Totale Euro	2.399,39	
		Prezzo di Applicazione Euro	2.399,39	
		Totale Manodopera Euro	253,87	10,581
		Totale Materiali Euro	1.642,88	68,471
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.70.p	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEOCITOFONO - alimentatore 28VA con gen. di chiamata IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IMPIANTO VIDEOCITOFONO - alimentatore 28VA con gen. di chiamata		Cad	1,0000	239,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	12,996
3	ABR26_PR_5.90.70.a	Materiali Alimentatore citofonico 28VA con 2 gen. di chiamata	Cad	1,0000	158,01	158,01	
		Totale Materiali				158,01	66,052
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 189,10 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 217,47 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						189,10 28,37 217,47 21,75 239,22 239,22	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Altro Euro						31,09 158,01 0,00	12,996 66,052 0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.70.q	IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEOCITOFONO - alimentatore 38VA c/chiamata 4 apparecchi IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. IMPIANTO VIDEOCITOFONO - alimentatore 38VA c/chiamata 4 apparecchi		Cad	1,0000	332,43		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,62000	24,48	15,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,62000	27,33	16,94	
		Totale Manodopera				32,12	9,662
3	ABR26_PR_5.90.70.b	Materiali Alimentatore videocitofonico 38VA c/chiam. 4 apparecchi	Cad	1,0000	230,67	230,67	
		Totale Materiali				230,67	69,389
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 262,79 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 302,21 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						262,79 39,42 302,21 30,22 332,43 332,43	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Altro Euro						32,12 230,67 0,00	9,662 69,389 0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.80.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO - con pulsante o interruttore senza chiave Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare.	Cad	1,0000	22,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	32,138
3	ABR26_PR_5.80.90.a	Materiali PULSANTI 1P IN CHIUSURA (NO) Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	Cad	1,0000	8,60	8,60	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	10,0000	0,20	2,00	
		Totale Materiali				10,60	46,923
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						17,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,86						2,68	
Totale Euro						20,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,54						2,05	
Totale Euro						22,59	
Prezzo di Applicazione Euro						22,59	
Totale Manodopera Euro						7,26	32,138
Totale Materiali Euro						10,60	46,923
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.10.40.80.b	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO - con pulsante doppio con frecce Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare.	Cad	1,0000	36,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,23000	24,48	5,63	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,23000	27,33	6,29	
		Totale Manodopera				11,92	32,225
3	ABR26_PR_5.80.80.b	Materiali COMMUTATORI 1P A DOPPIO TASTO Due pulsanti interbloccati con frecce direzionali	Cad	1,0000	11,32	11,32	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	30,0000	0,20	6,00	
		Totale Materiali				17,32	46,823
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						29,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,24						4,39	
Totale Euro						33,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,63						3,36	
Totale Euro						36,99	
Prezzo di Applicazione Euro						36,99	
Totale Manodopera Euro						11,92	32,225
Totale Materiali Euro						17,32	46,823
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.10.40.80.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI COMANDO - con pulsante a chiave Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un max di circa m 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare.		Cad	1,0000	46,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	15,583
3	ABR26_PR_5.80.100.a	Materiali Comando bipolare interruttore/pulsante a chiave	Cad	1,0000	27,57	27,57	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	10,0000	0,20	2,00	
		Totale Materiali				29,57	63,469
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						36,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,83						5,52	
Totale Euro						42,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,35						4,24	
Totale Euro						46,59	
Prezzo di Applicazione Euro						46,59	
Totale Manodopera Euro						7,26	15,583
Totale Materiali Euro						29,57	63,469
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.10.a	MODULI FOTOVOLTAICI A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATI CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO - potenza di picco da Wp 20 a Wp 60 Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di isolamento certificato TUV con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215.	Wp	1,00	3,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03400	24,48	0,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03400	27,33	0,93	
		Totale Manodopera				1,76	47,956
4	ABR26_PR_5.200.10.10.a	Materiali Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino potenza di picco da Wp 20 a Wp 60	Wp	1,00	1,08	1,08	
		Totale Materiali				1,08	29,428
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00100	61,47	0,06	
		Totale Noli				0,06	1,635
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						2,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,90						0,44	
Totale Euro						3,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,34						0,33	
Totale Euro						3,67	
Prezzo di Applicazione Euro						3,67	
Totale Manodopera Euro						1,76	47,956
Totale Noli Euro						0,06	1,635
Totale Materiali Euro						1,08	29,428
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.10.b	MODULI FOTOVOLTAICI A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATI CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO - potenza di picco da Wp 65 a Wp 100 Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di isolamento certificato TUV con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215.	Wp	1,00	3,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03400	24,48	0,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03400	27,33	0,93	
		Totale Manodopera				1,76	58,667
4	ABR26_PR_5.200.10.10.b	Materiali Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino potenza di picco da Wp 65 a Wp 100	Wp	1,00	0,55	0,55	
		Totale Materiali				0,55	18,333
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00100	61,47	0,06	
		Totale Noli				0,06	2,000
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						2,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,37						0,36	
Totale Euro						2,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,73						0,27	
Totale Euro						3,00	
Prezzo di Applicazione Euro						3,00	
Totale Manodopera Euro						1,76	58,667
Totale Noli Euro						0,06	2,000
Totale Materiali Euro						0,55	18,333
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.10.c	MODULI FOTOVOLTAICI A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATI CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO - potenza di picco da Wp 105 a Wp 280 Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di isolamento certificato TUV con struttura sandwich: EVA, tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215.	Wp	1,00	2,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03400	24,48	0,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03400	27,33	0,93	
		Totale Manodopera				1,76	65,672
4	ABR26_PR_5.200.10.10.c	Materiali Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino potenza di picco da Wp 105 a Wp 280	Wp	1,00	0,30	0,30	
		Totale Materiali				0,30	11,194
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00100	61,47	0,06	
		Totale Noli				0,06	2,239
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,12						0,32	
Totale Euro						2,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,44						0,24	
Totale Euro						2,68	
Prezzo di Applicazione Euro						2,68	
Totale Manodopera Euro						1,76	65,672
Totale Noli Euro						0,06	2,239
Totale Materiali Euro						0,30	11,194
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.a	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 1,0 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	981,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,640
4	ABR26_PR_5.200.10.20.a	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 1,0	Cad	1,0000	734,50	734,50	
		Totale Materiali				734,50	74,844
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	1,566
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						775,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 775,78						116,37	
Totale Euro						892,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 892,15						89,22	
Totale Euro						981,37	
Prezzo di Applicazione Euro						981,37	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,640
Totale Noli Euro						15,37	1,566
Totale Materiali Euro						734,50	74,844
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.b	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 1,5 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	1.270,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,039
4	ABR26_PR_5.200.10.20.b	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 1,5	Cad	1,0000	963,00	963,00	
		Totale Materiali				963,00	75,802
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	1,210
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.004,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.004,28						150,64	
Totale Euro						1.154,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.154,92						115,49	
Totale Euro						1.270,41	
Prezzo di Applicazione Euro						1.270,41	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,039
Totale Noli Euro						15,37	1,210
Totale Materiali Euro						963,00	75,802
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.c	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 2,7 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	1.815,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,427
4	ABR26_PR_5.200.10.20.c	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 2,7	Cad	1,0000	1.394,00	1.394,00	
		Totale Materiali				1.394,00	76,778
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,847
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.435,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.435,28						215,29	
Totale Euro						1.650,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.650,57						165,06	
Totale Euro						1.815,63	
Prezzo di Applicazione Euro						1.815,63	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,427
Totale Noli Euro						15,37	0,847
Totale Materiali Euro						1.394,00	76,778
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.d	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 3,3 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	2.052,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,263
4	ABR26_PR_5.200.10.20.d	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 3,3	Cad	1,0000	1.581,00	1.581,00	
		Totale Materiali				1.581,00	77,040
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,749
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						1.622,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.622,28						243,34	
Totale Euro						1.865,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.865,62						186,56	
Totale Euro						2.052,18	
Prezzo di Applicazione Euro						2.052,18	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,263
Totale Noli Euro						15,37	0,749
Totale Materiali Euro						1.581,00	77,040
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.e	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 3,8 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	2.115,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,225
4	ABR26_PR_5.200.10.20.e	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 3,8	Cad	1,0000	1.631,00	1.631,00	
		Totale Materiali				1.631,00	77,100
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,727
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						1.672,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.672,28						250,84	
Totale Euro						1.923,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.923,12						192,31	
Totale Euro						2.115,43	
Prezzo di Applicazione Euro						2.115,43	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,225
Totale Noli Euro						15,37	0,727
Totale Materiali Euro						1.631,00	77,100
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.f	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 5,0 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	3.155,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,821
4	ABR26_PR_5.200.10.20.f	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 5,0	Cad	1,0000	2.453,00	2.453,00	
		Totale Materiali				2.453,00	77,743
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,487
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.494,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.494,28						374,14	
Totale Euro						2.868,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.868,42						286,84	
Totale Euro						3.155,26	
Prezzo di Applicazione Euro						3.155,26	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,821
Totale Noli Euro						15,37	0,487
Totale Materiali Euro						2.453,00	77,743
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.20.g	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE, CON SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale in AC kW 6,0 Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1.	Cad	1,0000	3.637,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,712
4	ABR26_PR_5.200.10.20.g	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica potenza nominale in AC kW 6,0	Cad	1,0000	2.834,00	2.834,00	
		Totale Materiali				2.834,00	77,916
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,423
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.875,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.875,28						431,29	
Totale Euro						3.306,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.306,57						330,66	
Totale Euro						3.637,23	
Prezzo di Applicazione Euro						3.637,23	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,712
Totale Noli Euro						15,37	0,423
Totale Materiali Euro						2.834,00	77,916
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.30.a	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE SENZA TRASFORMATORE, CONVERSIONE DC/AC - potenza nominale in AC 3,0 kW Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 95%, conforme alla norma vigente.	Cad	1,0000	1.995,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,299
4	ABR26_PR_5.200.10.30.a	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC potenza nominale in AC 3,0 kW	Cad	1,0000	1.536,00	1.536,00	
		Totale Materiali				1.536,00	76,982
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,770
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.577,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.577,28						236,59	
Totale Euro						1.813,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.813,87						181,39	
Totale Euro						1.995,26	
Prezzo di Applicazione Euro						1.995,26	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,299
Totale Noli Euro						15,37	0,770
Totale Materiali Euro						1.536,00	76,982
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.100.10.30.b	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE SENZA TRASFORMATORE, CONVERSIONE DC/AC - potenza nominale in AC 4,0 kW Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 95%, conforme alla norma vigente.		Cad	1,0000	2.925,03		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,886
4	ABR26_PR_5.200.10.30.b	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC potenza nominale in AC 4,0 kW	Cad	1,0000	2.271,00	2.271,00	
		Totale Materiali				2.271,00	77,640
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,525
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.312,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.312,28						346,84	
Totale Euro						2.659,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.659,12						265,91	
Totale Euro						2.925,03	
Prezzo di Applicazione Euro						2.925,03	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,886
Totale Noli Euro						15,37	0,525
Totale Materiali Euro						2.271,00	77,640
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.100.10.30.c	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE SENZA TRASFORMATORE, CONVERSIONE DC/AC - potenza nominale in AC 4,6 kW Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 95%, conforme alla norma vigente.		Cad	1,0000	3.177,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	0,815
4	ABR26_PR_5.200.10.30.c	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC potenza nominale in AC 4,6 kW Totale Materiali	Cad	1,0000	2.470,50	2.470,50	
						2.470,50	77,752
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,25000	61,47	15,37	
						15,37	0,484
5		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						2.511,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.511,78						376,77	
Totale Euro						2.888,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.888,55						288,86	
Totale Euro						3.177,41	
Prezzo di Applicazione Euro						3.177,41	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,815
Totale Noli Euro						15,37	0,484
Totale Materiali Euro						2.470,50	77,752
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.100.10.30.d	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI CONNESSI IN RETE SENZA TRASFORMATORE, CONVERSIONE DC/AC - potenza nominale in AC 6,0 kW Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 95%, conforme alla norma vigente.		Cad	1,0000	3.210,92		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	0,807
4	ABR26_PR_5.200.10.30.d	Materiali Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC potenza nominale in AC 6,0 kW Totale Materiali	Cad	1,0000	2.497,00	2.497,00	
						2.497,00	77,766
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,25000	61,47	15,37	
						15,37	0,479
5		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						2.538,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.538,28						380,74	
Totale Euro						2.919,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.919,02						291,90	
Totale Euro						3.210,92	
Prezzo di Applicazione Euro						3.210,92	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,807
Totale Noli Euro						15,37	0,479
Totale Materiali Euro						2.497,00	77,766
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.a	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 10 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	12.109,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,20000	24,48	29,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,20000	27,33	32,80	
		Totale Manodopera				62,18	0,513
4	ABR26_PR_5.200.10.40.a	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 10 kWp	Cad	1,0000	9.495,50	9.495,50	
		Totale Materiali				9.495,50	78,411
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,127
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						9.573,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 9.573,05						1.435,96	
Totale Euro						11.009,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.009,01						1.100,90	
Totale Euro						12.109,91	
Prezzo di Applicazione Euro						12.109,91	
Totale Manodopera Euro						62,18	0,513
Totale Noli Euro						15,37	0,127
Totale Materiali Euro						9.495,50	78,411
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.b	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 20 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	13.860,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,20000	24,48	29,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,20000	27,33	32,80	
		Totale Manodopera				62,18	0,449
4	ABR26_PR_5.200.10.40.b	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 20 kWp	Cad	1,0000	10.879,00	10.879,00	
		Totale Materiali				10.879,00	78,492
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,111
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						10.956,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.956,55						1.643,48	
Totale Euro						12.600,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.600,03						1.260,00	
Totale Euro						13.860,03	
Prezzo di Applicazione Euro						13.860,03	
Totale Manodopera Euro						62,18	0,449
Totale Noli Euro						15,37	0,111
Totale Materiali Euro						10.879,00	78,492
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.c	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 30 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	17.119,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,20000	24,48	29,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,20000	27,33	32,80	
		Totale Manodopera				62,18	0,363
4	ABR26_PR_5.200.10.40.c	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 30 kWp	Cad	1,0000	13.456,00	13.456,00	
		Totale Materiali				13.456,00	78,598
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,090
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						13.533,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 13.533,55						2.030,03	
Totale Euro						15.563,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15.563,58						1.556,36	
Totale Euro						17.119,94	
Prezzo di Applicazione Euro						17.119,94	
Totale Manodopera Euro						62,18	0,363
Totale Noli Euro						15,37	0,090
Totale Materiali Euro						13.456,00	78,598
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.d	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 40 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	17.414,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,20000	24,48	29,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,20000	27,33	32,80	
		Totale Manodopera				62,18	0,357
4	ABR26_PR_5.200.10.40.d	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 40 kWp	Cad	1,0000	13.689,00	13.689,00	
		Totale Materiali				13.689,00	78,606
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,25000	61,47	15,37	
		Totale Noli				15,37	0,088
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						13.766,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 13.766,55						2.064,98	
Totale Euro						15.831,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15.831,53						1.583,15	
Totale Euro						17.414,68	
Prezzo di Applicazione Euro						17.414,68	
Totale Manodopera Euro						62,18	0,357
Totale Noli Euro						15,37	0,088
Totale Materiali Euro						13.689,00	78,606
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.e	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 50 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	21.099,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,50000	24,48	61,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,50000	27,33	68,33	
		Totale Manodopera				129,53	0,614
4	ABR26_PR_5.200.10.40.e	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 50 kWp	Cad	1,0000	16.519,50	16.519,50	
		Totale Materiali				16.519,50	78,292
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,146
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						16.679,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 16.679,77						2.501,97	
Totale Euro						19.181,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19.181,74						1.918,17	
Totale Euro						21.099,91	
Prezzo di Applicazione Euro						21.099,91	
Totale Manodopera Euro						129,53	0,614
Totale Noli Euro						30,74	0,146
Totale Materiali Euro						16.519,50	78,292
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.f	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 80 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	34.119,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,50000	24,48	61,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,50000	27,33	68,33	
		Totale Manodopera				129,53	0,380
4	ABR26_PR_5.200.10.40.f	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 80 kWp	Cad	1,0000	26.812,00	26.812,00	
		Totale Materiali				26.812,00	78,582
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,090
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						26.972,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 26.972,27						4.045,84	
Totale Euro						31.018,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31.018,11						3.101,81	
Totale Euro						34.119,92	
Prezzo di Applicazione Euro						34.119,92	
Totale Manodopera Euro						129,53	0,380
Totale Noli Euro						30,74	0,090
Totale Materiali Euro						26.812,00	78,582
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.g	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 100 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	36.890,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,50000	24,48	61,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,50000	27,33	68,33	
		Totale Manodopera				129,53	0,351
4	ABR26_PR_5.200.10.40.g	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 100 kWp	Cad	1,0000	29.002,00	29.002,00	
		Totale Materiali				29.002,00	78,617
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,083
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						29.162,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 29.162,27						4.374,34	
Totale Euro						33.536,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33.536,61						3.353,66	
Totale Euro						36.890,27	
Prezzo di Applicazione Euro						36.890,27	
Totale Manodopera Euro						129,53	0,351
Totale Noli Euro						30,74	0,083
Totale Materiali Euro						29.002,00	78,617
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.40.h	INVERTER TRIFASE IN BT PER CONNESSIONE IN RETE CON TRASFORMATORE PER SEPARAZIONE GALVANICA - potenza nominale 250 kWp Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita, scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, conforme alle norme vigenti.	Cad	1,0000	72.770,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	0,285
4	ABR26_PR_5.200.10.40.h	Materiali Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione galvanica potenza nominale 250 kWp	Cad	1,0000	57.257,50	57.257,50	
		Totale Materiali				57.257,50	78,682
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,084
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						57.526,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 57.526,21						8.628,93	
Totale Euro						66.155,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66.155,14						6.615,51	
Totale Euro						72.770,65	
Prezzo di Applicazione Euro						72.770,65	
Totale Manodopera Euro						207,24	0,285
Totale Noli Euro						61,47	0,084
Totale Materiali Euro						57.257,50	78,682
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.50.a	INVERTER MONOFASE PER IMPIANTI STAND ALONE, AD ONDA SINUSOIDALE PURA inverter monofase per impianti stand alone Inverter monofase per impianti stand alone, ad onda sinusoidale pura, tensione di uscita 230 V con frequenza 50 Hz, distorsione armonica < 5%, efficienza > 85%, tensione di ingresso 12-48 V, in contenitore metallico grado di protezione minimo IP20 Tensione in ingresso 12 V, potenza nominale in AC da 200 VA a 250 VA	Cad	1,0000	232,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	4,465
4	ABR26_PR_5.200.10.50.a	Materiali Inverter monofase per impianti stand alone, ad onda sinusoidale pura inverter monofase per impianti stand alone	Cad	1,0000	172,00	172,00	
		Totale Materiali				172,00	74,058
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	0,530
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						183,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,60						27,54	
Totale Euro						211,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 211,14						21,11	
Totale Euro						232,25	
Prezzo di Applicazione Euro						232,25	
Totale Manodopera Euro						10,37	4,465
Totale Noli Euro						1,23	0,530
Totale Materiali Euro						172,00	74,058
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.100.10.60.a	STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI A STRUTTURA RIGIDA PER IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI, COMPLANARE ALLA FALDA struttura metallica di sostegno Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a struttura rigida per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda	m	1,0000	41,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	25,145
4	ABR26_PR_5.200.10.60.a	Materiali Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda struttura metallica di sostegno	m	1,0000	21,00	21,00	
		Totale Materiali				21,00	50,921
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	2,983
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						32,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,60						4,89	
Totale Euro						37,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,49						3,75	
Totale Euro						41,24	
Prezzo di Applicazione Euro						41,24	
Totale Manodopera Euro						10,37	25,145
Totale Noli Euro						1,23	2,983
Totale Materiali Euro						21,00	50,921
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.10.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.	m	1,0000	2,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
		Totale Manodopera				1,65	68,182
3	ABR26_PR_5.10.20.a	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 16	m	1,0000	0,26	0,26	
4	ABR26_PR_5.10.150.a	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 16	Cad	0,1000	0,03	0,00	
		Totale Materiali				0,26	10,744
Totale Euro						1,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,91						0,29	
Totale Euro						2,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,20						0,22	
Totale Euro						2,42	
Prezzo di Applicazione Euro						2,42	
Totale Manodopera Euro						1,65	68,182
Totale Materiali Euro						0,26	10,744

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.10.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.	m	1,0000	2,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03800	27,33	1,04	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03800	24,48	0,93	
		Totale Manodopera				1,97	68,641
3	ABR26_PR_5.10.20.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	1,0000	0,29	0,29	
4	ABR26_PR_5.10.150.b	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 20	Cad	0,1000	0,09	0,01	
		Totale Materiali				0,30	10,453
Totale Euro						2,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,27						0,34	
Totale Euro						2,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,61						0,26	
Totale Euro						2,87	
Prezzo di Applicazione Euro						2,87	
Totale Manodopera Euro						1,97	68,641
Totale Materiali Euro						0,30	10,453

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.10.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.	m	1,0000	3,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
		Totale Manodopera				2,59	70,572
3	ABR26_PR_5.10.20.c	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 25	m	1,0000	0,30	0,30	
4	ABR26_PR_5.10.150.c	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 25	Cad	0,1000	0,11	0,01	
		Totale Materiali				0,31	8,447
Totale Euro						2,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,90						0,44	
Totale Euro						3,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,34						0,33	
Totale Euro						3,67	
Prezzo di Applicazione Euro						3,67	
Totale Manodopera Euro						2,59	70,572
Totale Materiali Euro						0,31	8,447

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.10.d	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.	m	1,0000	4,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05800	27,33	1,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05800	24,48	1,42	
		Totale Manodopera				3,01	67,793
3	ABR26_PR_5.10.20.d	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 32	m	1,0000	0,48	0,48	
4	ABR26_PR_5.10.150.d	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 32	Cad	0,1000	0,15	0,02	
		Totale Materiali				0,50	11,261
Totale Euro						3,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,51						0,53	
Totale Euro						4,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,04						0,40	
Totale Euro						4,44	
Prezzo di Applicazione Euro						4,44	
Totale Manodopera Euro						3,01	67,793
Totale Materiali Euro						0,50	11,261

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.10.e	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.	m	1,0000	5,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06500	27,33	1,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06500	24,48	1,59	
		Totale Manodopera				3,37	64,436
3	ABR26_PR_5.10.20.e	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 40	m	1,0000	0,73	0,73	
4	ABR26_PR_5.10.150.e	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 40	Cad	0,1000	0,29	0,03	
		Totale Materiali				0,76	14,532
Totale Euro						4,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,13						0,62	
Totale Euro						4,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,75						0,48	
Totale Euro						5,23	
Prezzo di Applicazione Euro						5,23	
Totale Manodopera Euro						3,37	64,436
Totale Materiali Euro						0,76	14,532

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.100.a	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diametro mm 16 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	9,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,70	57,172
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.140.a	TUBO ELETTRONUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 16	m	1,0000	1,03	1,03	
4	ABR26_PR_5.10.490.a	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 16	Cad	0,7500	0,61	0,46	
5	ABR26_PR_5.10.200.a	Manicotto tubo di diametro mm 16	Cad	0,3300	2,10	0,69	
		Totale Materiali				2,18	21,866
Totale Euro						7,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,88						1,18	
Totale Euro						9,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,06						0,91	
Totale Euro						9,97	
Prezzo di Applicazione Euro						9,97	
Totale Manodopera Euro						5,70	57,172
Totale Materiali Euro						2,18	21,866

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.100.b	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diametro mm 20 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	11,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12500	27,33	3,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12500	24,48	3,06	
		Totale Manodopera				6,48	55,432
3	ABR26_PR_5.10.140.b	Materiali TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	1,0000	1,29	1,29	
4	ABR26_PR_5.10.490.b	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 20	Cad	0,7500	0,62	0,47	
5	ABR26_PR_5.10.200.b	Manicotto tubo di diametro mm 20	Cad	0,3300	3,04	1,00	
		Totale Materiali				2,76	23,610
Totale Euro						9,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,24						1,39	
Totale Euro						10,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,63						1,06	
Totale Euro						11,69	
Prezzo di Applicazione Euro						11,69	
Totale Manodopera Euro						6,48	55,432
Totale Materiali Euro						2,76	23,610

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.100.c	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diametro mm 25 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	13,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
		Totale Manodopera				7,26	53,109
3	ABR26_PR_5.10.140.c	Materiali TUBO ELETTRUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 25	m	1,0000	1,89	1,89	
4	ABR26_PR_5.10.490.c	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 25	Cad	0,7500	0,74	0,56	
5	ABR26_PR_5.10.200.c	Manicotto tubo di diametro mm 25	Cad	0,3300	3,33	1,10	
		Totale Materiali				3,55	25,969
Totale Euro						10,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,81						1,62	
Totale Euro						12,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,43						1,24	
Totale Euro						13,67	
Prezzo di Applicazione Euro						13,67	
Totale Manodopera Euro						7,26	53,109
Totale Materiali Euro						3,55	25,969

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.100.d	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diametro mm 32 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	15,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14500	27,33	3,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14500	24,48	3,55	
		Totale Manodopera				7,51	47,085
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.140.d	TUBO ELETTRONUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 32	m	1,0000	2,46	2,46	
4	ABR26_PR_5.10.490.d	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 32	Cad	0,7500	0,90	0,68	
5	ABR26_PR_5.10.200.d	Manicotto tubo di diametro mm 32	Cad	0,3300	5,95	1,96	
		Totale Materiali				5,10	31,975
Totale Euro						12,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,61						1,89	
Totale Euro						14,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,50						1,45	
Totale Euro						15,95	
Prezzo di Applicazione Euro						15,95	
Totale Manodopera Euro						7,51	47,085
Totale Materiali Euro						5,10	31,975

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.100.e	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diametro mm 40 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	18,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15500	27,33	4,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15500	24,48	3,79	
		Totale Manodopera				8,03	43,312
3	ABR26_PR_5.10.140.e	Materiali TUBO ELETTRONUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 40	m	1,0000	3,14	3,14	
4	ABR26_PR_5.10.490.e	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 40	Cad	0,7500	0,98	0,74	
5	ABR26_PR_5.10.200.e	Manicotto tubo di diametro mm 40	Cad	0,3300	8,30	2,74	
		Totale Materiali				6,62	35,707
Totale Euro						14,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,65						2,20	
Totale Euro						16,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,85						1,69	
Totale Euro						18,54	
Prezzo di Applicazione Euro						18,54	
Totale Manodopera Euro						8,03	43,312
Totale Materiali Euro						6,62	35,707

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.100.f	TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diametro mm 50 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	21,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16500	27,33	4,51	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16500	24,48	4,04	
		Totale Manodopera				8,55	39,238
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.140.f	TUBO ELETTRONUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 50	m	1,0000	3,94	3,94	
4	ABR26_PR_5.10.490.f	COLLARE DI METALLO PER TUBO RIGIDO IN METALLO Collare in metallo per tubo da mm 50	Cad	0,7500	1,09	0,82	
5	ABR26_PR_5.10.200.f	Manicotto tubo di diametro mm 50	Cad	0,3300	11,89	3,92	
		Totale Materiali				8,68	39,835
Totale Euro						17,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,23						2,58	
Totale Euro						19,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,81						1,98	
Totale Euro						21,79	
Prezzo di Applicazione Euro						21,79	
Totale Manodopera Euro						8,55	39,238
Totale Materiali Euro						8,68	39,835

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.110.a	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 8 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	3,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04300	27,33	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04300	24,48	1,05	
		Totale Manodopera				2,23	56,456
3	ABR26_PR_5.10.80.a	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 8	m	1,0000	0,70	0,70	
4	ABR26_PR_5.10.340.a	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 8	Cad	0,3300	0,57	0,19	
		Totale Materiali				0,89	22,532
Totale Euro						3,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,12						0,47	
Totale Euro						3,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,59						0,36	
Totale Euro						3,95	
Prezzo di Applicazione Euro						3,95	
Totale Manodopera Euro						2,23	56,456
Totale Materiali Euro						0,89	22,532

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.b	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 10 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	3,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04300	27,33	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04300	24,48	1,05	
		Totale Manodopera				2,23	56,030
3	ABR26_PR_5.10.80.b	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 10	m	1,0000	0,73	0,73	
4	ABR26_PR_5.10.340.b	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 10	Cad	0,3300	0,57	0,19	
		Totale Materiali				0,92	23,116
Totale Euro						3,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,15						0,47	
Totale Euro						3,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62						0,36	
Totale Euro						3,98	
Prezzo di Applicazione Euro						3,98	
Totale Manodopera Euro						2,23	56,030
Totale Materiali Euro						0,92	23,116

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.c	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 12 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	4,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04400	27,33	1,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04400	24,48	1,08	
		Totale Manodopera				2,28	56,020
3	ABR26_PR_5.10.80.c	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 12	m	1,0000	0,74	0,74	
4	ABR26_PR_5.10.340.c	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 12	Cad	0,3300	0,61	0,20	
		Totale Materiali				0,94	23,096
Totale Euro						3,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,22						0,48	
Totale Euro						3,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,70						0,37	
Totale Euro						4,07	
Prezzo di Applicazione Euro						4,07	
Totale Manodopera Euro						2,28	56,020
Totale Materiali Euro						0,94	23,096

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.d	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 14 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	4,16		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04400	27,33	1,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04400	24,48	1,08	
		Totale Manodopera				2,28	54,808
3	ABR26_PR_5.10.80.d	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 14	m	1,0000	0,80	0,80	
4	ABR26_PR_5.10.340.d	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 14	Cad	0,3300	0,63	0,21	
		Totale Materiali				1,01	24,279
Totale Euro						3,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,29						0,49	
Totale Euro						3,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,78						0,38	
Totale Euro						4,16	
Prezzo di Applicazione Euro						4,16	
Totale Manodopera Euro						2,28	54,808
Totale Materiali Euro						1,01	24,279

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.e	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 16 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	4,43		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04600	27,33	1,26	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04600	24,48	1,13	
		Totale Manodopera				2,39	53,950
3	ABR26_PR_5.10.80.e	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 16	m	1,0000	0,90	0,90	
4	ABR26_PR_5.10.340.e	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 16	Cad	0,3300	0,65	0,21	
		Totale Materiali				1,11	25,056
Totale Euro						3,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,50						0,53	
Totale Euro						4,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,03						0,40	
Totale Euro						4,43	
Prezzo di Applicazione Euro						4,43	
Totale Manodopera Euro						2,39	53,950
Totale Materiali Euro						1,11	25,056

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.110.f	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 20 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	5,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05200	27,33	1,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05200	24,48	1,27	
		Totale Manodopera				2,69	52,953
3	ABR26_PR_5.10.80.f	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 20	m	1,0000	1,10	1,10	
4	ABR26_PR_5.10.340.f	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 20	Cad	0,3300	0,71	0,23	
		Totale Materiali				1,33	26,181
Totale Euro						4,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,02						0,60	
Totale Euro						4,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,62						0,46	
Totale Euro						5,08	
Prezzo di Applicazione Euro						5,08	
Totale Manodopera Euro						2,69	52,953
Totale Materiali Euro						1,33	26,181

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.g	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 22 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	5,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05400	27,33	1,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
		Totale Manodopera				2,80	52,632
3	ABR26_PR_5.10.80.g	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 22	m	1,0000	1,17	1,17	
4	ABR26_PR_5.10.340.g	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 22	Cad	0,3300	0,74	0,24	
		Totale Materiali				1,41	26,504
Totale Euro						4,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,21						0,63	
Totale Euro						4,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84						0,48	
Totale Euro						5,32	
Prezzo di Applicazione Euro						5,32	
Totale Manodopera Euro						2,80	52,632
Totale Materiali Euro						1,41	26,504

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.h	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 25 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	5,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05800	27,33	1,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05800	24,48	1,42	
		Totale Manodopera				3,01	51,104
3	ABR26_PR_5.10.80.h	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 25	m	1,0000	1,32	1,32	
4	ABR26_PR_5.10.340.h	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 25	Cad	0,3300	0,96	0,32	
		Totale Materiali				1,64	27,844
Totale Euro						4,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,65						0,70	
Totale Euro						5,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35						0,54	
Totale Euro						5,89	
Prezzo di Applicazione Euro						5,89	
Totale Manodopera Euro						3,01	51,104
Totale Materiali Euro						1,64	27,844

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.i	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 28 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	6,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06500	27,33	1,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06500	24,48	1,59	
		Totale Manodopera				3,37	48,911
3	ABR26_PR_5.10.80.i	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 28	m	1,0000	1,74	1,74	
4	ABR26_PR_5.10.340.i	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 28	Cad	0,3300	1,01	0,33	
		Totale Materiali				2,07	30,044
Totale Euro						5,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,44						0,82	
Totale Euro						6,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,26						0,63	
Totale Euro						6,89	
Prezzo di Applicazione Euro						6,89	
Totale Manodopera Euro						3,37	48,911
Totale Materiali Euro						2,07	30,044

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.j	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 32 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	7,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07000	27,33	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
		Totale Manodopera				3,62	48,461
3	ABR26_PR_5.10.80.j	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 32	m	1,0000	1,90	1,90	
4	ABR26_PR_5.10.340.j	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 32	Cad	0,3300	1,16	0,38	
		Totale Materiali				2,28	30,522
Totale Euro						5,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,90						0,89	
Totale Euro						6,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,79						0,68	
Totale Euro						7,47	
Prezzo di Applicazione Euro						7,47	
Totale Manodopera Euro						3,62	48,461
Totale Materiali Euro						2,28	30,522

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.110.k	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 35 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	8,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07500	27,33	2,05	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07500	24,48	1,84	
		Totale Manodopera				3,89	48,025
3	ABR26_PR_5.10.80.k	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 35	m	1,0000	2,12	2,12	
4	ABR26_PR_5.10.340.k	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 35	Cad	0,3300	1,18	0,39	
		Totale Materiali				2,51	30,988
Totale Euro						6,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,40						0,96	
Totale Euro						7,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,36						0,74	
Totale Euro						8,10	
Prezzo di Applicazione Euro						8,10	
Totale Manodopera Euro						3,89	48,025
Totale Materiali Euro						2,51	30,988

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.I	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 40 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	9,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08200	27,33	2,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08200	24,48	2,01	
		Totale Manodopera				4,25	43,860
3	ABR26_PR_5.10.80.I	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 40	m	1,0000	2,60	2,60	
4	ABR26_PR_5.10.340.I	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 40	Cad	0,3300	2,45	0,81	
		Totale Materiali				3,41	35,191
Totale Euro						7,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,66						1,15	
Totale Euro						8,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,81						0,88	
Totale Euro						9,69	
Prezzo di Applicazione Euro						9,69	
Totale Manodopera Euro						4,25	43,860
Totale Materiali Euro						3,41	35,191

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.110.m	GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 50 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco Secondo la normativa vigente , completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	12,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
		Totale Manodopera				5,18	41,341
3	ABR26_PR_5.10.80.m	Materiali GUAINA SPIRALATA Guaina spiralata diametro mm 50	m	1,0000	3,73	3,73	
4	ABR26_PR_5.10.340.m	RACCORDO DI GIUNZIONE PER GUAINA SPIRALATA Raccordo di giunzione per guaina spiralata di diametro mm 50	Cad	0,3300	2,99	0,99	
		Totale Materiali				4,72	37,670
Totale Euro						9,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,90						1,49	
Totale Euro						11,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,39						1,14	
Totale Euro						12,53	
Prezzo di Applicazione Euro						12,53	
Totale Manodopera Euro						5,18	41,341
Totale Materiali Euro						4,72	37,670

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.a	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente - diametro 16 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	7,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	27,345
3	ABR26_PR_5.10.85.a	Materiali guaina metallica 16 mm	m	1,0000	3,91	3,91	
		Totale Materiali				3,91	51,651
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						5,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,98						0,90	
Totale Euro						6,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88						0,69	
Totale Euro						7,57	
Prezzo di Applicazione Euro						7,57	
Totale Manodopera Euro						2,07	27,345
Totale Materiali Euro						3,91	51,651
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.b	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente - diametro 22 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	9,37		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	22,092
3	ABR26_PR_5.10.85.b	Materiali guaina metallica 22 mm	m	1,0000	5,34	5,34	
		Totale Materiali				5,34	56,990
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						7,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,41						1,11	
Totale Euro						8,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,52						0,85	
Totale Euro						9,37	
Prezzo di Applicazione Euro						9,37	
Totale Manodopera Euro						2,07	22,092
Totale Materiali Euro						5,34	56,990
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.c	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente - diametro 32 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	11,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	17,692
3	ABR26_PR_5.10.85.c	Materiali guaina metallica 32 mm	m	1,0000	7,18	7,18	
		Totale Materiali				7,18	61,368
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						9,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,25						1,39	
Totale Euro						10,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,64						1,06	
Totale Euro						11,70	
Prezzo di Applicazione Euro						11,70	
Totale Manodopera Euro						2,07	17,692
Totale Materiali Euro						7,18	61,368
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.d	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente - diametro 38 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	15,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	13,346
3	ABR26_PR_5.10.85.d	Materiali guaina metallica 38 mm	m	1,0000	10,19	10,19	
		Totale Materiali				10,19	65,700
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						12,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,26						1,84	
Totale Euro						14,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,10						1,41	
Totale Euro						15,51	
Prezzo di Applicazione Euro						15,51	
Totale Manodopera Euro						2,07	13,346
Totale Materiali Euro						10,19	65,700
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.e	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente - diametro 40 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	20,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	10,217
3	ABR26_PR_5.10.85.e	Materiali guaina metallica 38 mm	m	1,0000	13,95	13,95	
		Totale Materiali				13,95	68,855
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						16,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,02						2,40	
Totale Euro						18,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,42						1,84	
Totale Euro						20,26	
Prezzo di Applicazione Euro						20,26	
Totale Manodopera Euro						2,07	10,217
Totale Materiali Euro						13,95	68,855
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.f	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente - diametro 50 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	26,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	7,862
3	ABR26_PR_5.10.85.f	Materiali guaina metallica 38 mm	m	1,0000	18,75	18,75	
		Totale Materiali				18,75	71,212
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						20,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,82						3,12	
Totale Euro						23,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,94						2,39	
Totale Euro						26,33	
Prezzo di Applicazione Euro						26,33	
Totale Manodopera Euro						2,07	7,862
Totale Materiali Euro						18,75	71,212
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.g	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente raccordo per tubo da 16 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	5,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	35,506
3	ABR26_PR_5.10.85.g	Materiali raccordo per tubo da 16 mm	Cad	1,0000	2,54	2,54	
		Totale Materiali				2,54	43,568
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						4,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,61						0,69	
Totale Euro						5,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,30						0,53	
Totale Euro						5,83	
Prezzo di Applicazione Euro						5,83	
Totale Manodopera Euro						2,07	35,506
Totale Materiali Euro						2,54	43,568
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.h	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente raccordo per tubo da 22 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	6,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	32,857
3	ABR26_PR_5.10.85.h	Materiali raccordo per tubo da 22 mm	Cad	1,0000	2,91	2,91	
		Totale Materiali				2,91	46,190
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						4,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,98						0,75	
Totale Euro						5,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,73						0,57	
Totale Euro						6,30	
Prezzo di Applicazione Euro						6,30	
Totale Manodopera Euro						2,07	32,857
Totale Materiali Euro						2,91	46,190
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.i	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente raccordo per tubo da 32 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	7,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	28,512
3	ABR26_PR_5.10.85.i	Materiali raccordo per tubo da 32 mm	Cad	1,0000	3,67	3,67	
		Totale Materiali				3,67	50,551
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						5,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,74						0,86	
Totale Euro						6,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60						0,66	
Totale Euro						7,26	
Prezzo di Applicazione Euro						7,26	
Totale Manodopera Euro						2,07	28,512
Totale Materiali Euro						3,67	50,551
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.I	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente raccordo per tubo da 38 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	9,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	20,762
3	ABR26_PR_5.10.85.I	Materiali raccordo per tubo da 38 mm	Cad	1,0000	5,81	5,81	
		Totale Materiali				5,81	58,275
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						7,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,88						1,18	
Totale Euro						9,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,06						0,91	
Totale Euro						9,97	
Prezzo di Applicazione Euro						9,97	
Totale Manodopera Euro						2,07	20,762
Totale Materiali Euro						5,81	58,275
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125. m	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente raccordo per tubo da 40 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	19,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	10,770
3	ABR26_PR_5.10.85.m	Materiali raccordo per tubo da 40 mm	Cad	1,0000	13,12	13,12	
		Totale Materiali				13,12	68,262
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						15,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,19						2,28	
Totale Euro						17,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,47						1,75	
Totale Euro						19,22	
Prezzo di Applicazione Euro						19,22	
Totale Manodopera Euro						2,07	10,770
Totale Materiali Euro						13,12	68,262
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.125.n	GUAINA METALLICA FLESSIBILE ricoperta in PVC autoestinguente raccordo per tubo da 50 mm Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: al metro lineare		m	1,0000	50,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
		Totale Manodopera				2,07	4,139
3	ABR26_PR_5.10.85.n	Materiali raccordo per tubo da 50 mm	Cad	1,0000	37,46	37,46	
		Totale Materiali				37,46	74,905
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						39,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,53						5,93	
Totale Euro						45,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,46						4,55	
Totale Euro						50,01	
Prezzo di Applicazione Euro						50,01	
Totale Manodopera Euro						2,07	4,139
Totale Materiali Euro						37,46	74,905
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.130.a		CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 40 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	3,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02800	25,53	0,71	41,916
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02800	24,48	0,69	
		Totale Manodopera				1,40	
3	ABR26_PR_5.10.380.a	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 40	m	1,0200	1,16	1,18	37,126
4	ABR26_PR_5.10.430.a	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 40	Cad	0,0300	2,04	0,06	
		Totale Materiali				1,24	
Totale Euro						2,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,64						0,40	
Totale Euro						3,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04						0,30	
Totale Euro						3,34	
Prezzo di Applicazione Euro						3,34	
Totale Manodopera Euro						1,40	41,916
Totale Materiali Euro						1,24	37,126

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.b	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 50 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	3,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03200	25,53	0,82	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
		Totale Manodopera				1,60	41,775
3	ABR26_PR_5.10.380.b	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 50	m	1,0200	1,31	1,34	
4	ABR26_PR_5.10.430.b	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 50	Cad	0,0300	2,88	0,09	
		Totale Materiali				1,43	37,337
Totale Euro						3,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,03						0,45	
Totale Euro						3,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,48						0,35	
Totale Euro						3,83	
Prezzo di Applicazione Euro						3,83	
Totale Manodopera Euro						1,60	41,775
Totale Materiali Euro						1,43	37,337

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.c	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 63 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	4,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03200	25,53	0,82	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
		Totale Manodopera				1,60	38,095
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.380.c	CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 63	m	1,0200	1,60	1,63	
4	ABR26_PR_5.10.430.c	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 63	Cad	0,0300	3,10	0,09	
		Totale Materiali				1,72	40,952
Totale Euro						3,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,32						0,50	
Totale Euro						3,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,82						0,38	
Totale Euro						4,20	
Prezzo di Applicazione Euro						4,20	
Totale Manodopera Euro						1,60	38,095
Totale Materiali Euro						1,72	40,952

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.d	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 75 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	5,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03800	25,53	0,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03800	24,48	0,93	
		Totale Manodopera				1,90	35,849
3	ABR26_PR_5.10.380.d	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 75	m	1,0200	2,14	2,18	
4	ABR26_PR_5.10.430.d	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 75	Cad	0,0300	3,74	0,11	
		Totale Materiali				2,29	43,208
Totale Euro						4,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,19						0,63	
Totale Euro						4,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,82						0,48	
Totale Euro						5,30	
Prezzo di Applicazione Euro						5,30	
Totale Manodopera Euro						1,90	35,849
Totale Materiali Euro						2,29	43,208

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.e	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 90 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	6,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04400	25,53	1,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04400	24,48	1,08	
		Totale Manodopera				2,20	35,144
3	ABR26_PR_5.10.380.e	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 90	m	1,0200	2,57	2,62	
4	ABR26_PR_5.10.430.e	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 90	Cad	0,0300	4,23	0,13	
		Totale Materiali				2,75	43,930
Totale Euro						4,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,95						0,74	
Totale Euro						5,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,69						0,57	
Totale Euro						6,26	
Prezzo di Applicazione Euro						6,26	
Totale Manodopera Euro						2,20	35,144
Totale Materiali Euro						2,75	43,930

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.f	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 110 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	8,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05400	25,53	1,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
		Totale Manodopera				2,70	33,292
3	ABR26_PR_5.10.380.f	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 110	m	1,0200	3,28	3,35	
4	ABR26_PR_5.10.430.f	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 110	Cad	0,0600	5,98	0,36	
		Totale Materiali				3,71	45,746
Totale Euro						6,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,41						0,96	
Totale Euro						7,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,37						0,74	
Totale Euro						8,11	
Prezzo di Applicazione Euro						8,11	
Totale Manodopera Euro						2,70	33,292
Totale Materiali Euro						3,71	45,746

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.g	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 125 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	12,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06600	25,53	1,68	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06600	24,48	1,62	
		Totale Manodopera				3,30	27,363
3	ABR26_PR_5.10.380.g	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 125	m	1,0200	5,73	5,84	
4	ABR26_PR_5.10.430.g	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 125	Cad	0,0600	6,48	0,39	
		Totale Materiali				6,23	51,658
Totale Euro						9,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,53						1,43	
Totale Euro						10,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,96						1,10	
Totale Euro						12,06	
Prezzo di Applicazione Euro						12,06	
Totale Manodopera Euro						3,30	27,363
Totale Materiali Euro						6,23	51,658

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.h	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 140 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	13,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08200	25,53	2,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08200	24,48	2,01	
		Totale Manodopera				4,10	29,496
3	ABR26_PR_5.10.380.h	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 140	m	1,0200	6,34	6,47	
4	ABR26_PR_5.10.430.h	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 140	Cad	0,0600	6,98	0,42	
		Totale Materiali				6,89	49,568
Totale Euro						10,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,99						1,65	
Totale Euro						12,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,64						1,26	
Totale Euro						13,90	
Prezzo di Applicazione Euro						13,90	
Totale Manodopera Euro						4,10	29,496
Totale Materiali Euro						6,89	49,568

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.i	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 160 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	19,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,50	28,706
3	ABR26_PR_5.10.380.i	Materiali CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 160	m	1,0200	7,99	8,15	
4	ABR26_PR_5.10.430.i	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 160	Cad	0,1200	12,47	1,50	
		Totale Materiali				9,65	50,365
Totale Euro						15,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,15						2,27	
Totale Euro						17,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,42						1,74	
Totale Euro						19,16	
Prezzo di Applicazione Euro						19,16	
Totale Manodopera Euro						5,50	28,706
Totale Materiali Euro						9,65	50,365

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.130.I	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 200 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	23,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,50	23,830
3	ABR26_PR_5.10.380.I	Altro CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 200	m	1,0200	11,32	11,55	
4	ABR26_PR_5.10.430.I	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 200	Cad	0,1200	9,92	1,19	
		Totale Altro				12,74	55,199
Totale Euro						18,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,24						2,74	
Totale Euro						20,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,98						2,10	
Totale Euro						23,08	
Prezzo di Applicazione Euro						23,08	
Totale Manodopera Euro						5,50	23,830
Totale Altro Euro						12,74	55,199

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.a	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 63 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	5,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04400	25,53	1,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04400	24,48	1,08	
		Totale Manodopera				2,20	38,394
3	ABR26_PR_5.10.390.a	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 63	m	1,0500	1,70	1,79	
4	ABR26_PR_5.10.430.c	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 63	Cad	0,1750	3,10	0,54	
		Totale Materiali				2,33	40,663
Totale Euro						4,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,53						0,68	
Totale Euro						5,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,21						0,52	
Totale Euro						5,73	
Prezzo di Applicazione Euro						5,73	
Totale Manodopera Euro						2,20	38,394
Totale Materiali Euro						2,33	40,663

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.b	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 75 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	7,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05200	25,53	1,33	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05200	24,48	1,27	
		Totale Manodopera				2,60	36,775
3	ABR26_PR_5.10.390.b	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 75	m	1,0500	2,23	2,34	
4	ABR26_PR_5.10.430.d	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 75	Cad	0,1750	3,74	0,65	
		Totale Materiali				2,99	42,291
Totale Euro						5,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,59						0,84	
Totale Euro						6,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,43						0,64	
Totale Euro						7,07	
Prezzo di Applicazione Euro						7,07	
Totale Manodopera Euro						2,60	36,775
Totale Materiali Euro						2,99	42,291

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.c	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 90 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	8,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06400	25,53	1,63	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06400	24,48	1,57	
		Totale Manodopera				3,20	38,882
3	ABR26_PR_5.10.390.c	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 90	m	1,0500	2,44	2,56	
4	ABR26_PR_5.10.430.e	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 90	Cad	0,1750	4,23	0,74	
		Totale Materiali				3,30	40,097
Totale Euro						6,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,50						0,98	
Totale Euro						7,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,48						0,75	
Totale Euro						8,23	
Prezzo di Applicazione Euro						8,23	
Totale Manodopera Euro						3,20	38,882
Totale Materiali Euro						3,30	40,097

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.d	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 110 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	10,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07400	25,53	1,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07400	24,48	1,81	
		Totale Manodopera				3,70	36,168
3	ABR26_PR_5.10.390.d	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 110	m	1,0500	3,18	3,34	
4	ABR26_PR_5.10.430.f	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 110	Cad	0,1750	5,98	1,05	
		Totale Materiali				4,39	42,913
Totale Euro						8,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,09						1,21	
Totale Euro						9,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,30						0,93	
Totale Euro						10,23	
Prezzo di Applicazione Euro						10,23	
Totale Manodopera Euro						3,70	36,168
Totale Materiali Euro						4,39	42,913

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.e	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 125 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	13,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08600	25,53	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08600	24,48	2,11	
		Totale Manodopera				4,31	32,701
3	ABR26_PR_5.10.390.e	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 125	m	1,0500	4,74	4,98	
4	ABR26_PR_5.10.430.g	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 125	Cad	0,1750	6,48	1,13	
		Totale Materiali				6,11	46,358
Totale Euro						10,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,42						1,56	
Totale Euro						11,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,98						1,20	
Totale Euro						13,18	
Prezzo di Applicazione Euro						13,18	
Totale Manodopera Euro						4,31	32,701
Totale Materiali Euro						6,11	46,358

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.f	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 140 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	14,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10200	25,53	2,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10200	24,48	2,50	
		Totale Manodopera				5,10	34,137
3	ABR26_PR_5.10.390.f	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 140	m	1,0500	5,23	5,49	
4	ABR26_PR_5.10.430.h	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 140	Cad	0,1750	6,98	1,22	
		Totale Materiali				6,71	44,913
Totale Euro						11,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,81						1,77	
Totale Euro						13,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,58						1,36	
Totale Euro						14,94	
Prezzo di Applicazione Euro						14,94	
Totale Manodopera Euro						5,10	34,137
Totale Materiali Euro						6,71	44,913

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.g	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	19,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11400	25,53	2,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11400	24,48	2,79	
		Totale Manodopera				5,70	29,141
3	ABR26_PR_5.10.390.g	Materiali BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 160	m	1,0500	7,22	7,58	
4	ABR26_PR_5.10.430.i	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 160	Cad	0,1750	12,47	2,18	
		Totale Materiali				9,76	49,898
Totale Euro						15,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,46						2,32	
Totale Euro						17,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,78						1,78	
Totale Euro						19,56	
Prezzo di Applicazione Euro						19,56	
Totale Manodopera Euro						5,70	29,141
Totale Materiali Euro						9,76	49,898

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.160.h	CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE - Diametro mm 200 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	21,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11500	25,53	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11500	24,48	2,82	
		Totale Manodopera				5,76	27,429
3	ABR26_PR_5.10.390.h	Altro BARRE PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Barre per cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 200	m	1,0500	8,67	9,10	
4	ABR26_PR_5.10.430.I	MANICOTTO FLESSIBILE DI GIUNZIONE PER CAVIDOTTO A DOPPIA PARETE Manicotto per cavidotto a doppia parete diametro mm 200	Cad	0,1750	9,92	1,74	
		Totale Altro				10,84	51,619
Totale Euro						16,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,60						2,49	
Totale Euro						19,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,09						1,91	
Totale Euro						21,00	
Prezzo di Applicazione Euro						21,00	
Totale Manodopera Euro						5,76	27,429
Totale Altro Euro						10,84	51,619

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.170.a	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 50 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	4,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04200	25,53	1,07	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
		Totale Manodopera				2,10	43,388
3	ABR26_PR_5.10.410.a	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 50	m	1,0200	1,49	1,52	
4	ABR26_PR_5.10.450.a	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 50	Cad	0,1000	2,11	0,21	
		Totale Materiali				1,73	35,744
Totale Euro						3,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,83						0,57	
Totale Euro						4,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,40						0,44	
Totale Euro						4,84	
Prezzo di Applicazione Euro						4,84	
Totale Manodopera Euro						2,10	43,388
Totale Materiali Euro						1,73	35,744

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.170.b	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 63 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	6,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04600	25,53	1,17	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04600	24,48	1,13	
		Totale Manodopera				2,30	37,891
3	ABR26_PR_5.10.410.b	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 63	m	1,0200	2,09	2,13	
4	ABR26_PR_5.10.450.b	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 63	Cad	0,1000	3,65	0,37	
		Totale Materiali				2,50	41,186
Totale Euro						4,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,80						0,72	
Totale Euro						5,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,52						0,55	
Totale Euro						6,07	
Prezzo di Applicazione Euro						6,07	
Totale Manodopera Euro						2,30	37,891
Totale Materiali Euro						2,50	41,186

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.170.c	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 80 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	8,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05600	25,53	1,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05600	24,48	1,37	
		Totale Manodopera				2,80	33,533
3	ABR26_PR_5.10.410.c	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 80	m	1,0500	2,95	3,10	
4	ABR26_PR_5.10.450.c	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 80	Cad	0,1000	6,98	0,70	
		Totale Materiali				3,80	45,509
Totale Euro						6,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,60						0,99	
Totale Euro						7,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,59						0,76	
Totale Euro						8,35	
Prezzo di Applicazione Euro						8,35	
Totale Manodopera Euro						2,80	33,533
Totale Materiali Euro						3,80	45,509

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.170.d	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 100 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio		m	1,0000	14,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07500	25,53	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07500	24,48	1,84	
		Totale Manodopera				3,75	25,441
3	ABR26_PR_5.10.410.d	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 100	m	1,0500	4,20	4,41	
4	ABR26_PR_5.10.450.d	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 100	Cad	0,1000	10,51	1,05	
		Totale Materiali				5,46	37,042
5		Altro (Spese Generali)15%*9,21				1,38	
6		(Utile d'Impresa)10%*10,59				1,06	
		Totale Altro				2,44	16,554
Totale Euro						11,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,65						1,75	
Totale Euro						13,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,40						1,34	
Totale Euro						14,74	
Prezzo di Applicazione Euro						14,74	
Totale Manodopera Euro						3,75	25,441
Totale Materiali Euro						5,46	37,042
Totale Altro Euro						2,44	16,554

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.170.e	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 110 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	13,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08700	25,53	2,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08700	24,48	2,13	
		Totale Manodopera				4,35	31,706
3	ABR26_PR_5.10.410.e	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 110	m	1,0500	4,97	5,22	
4	ABR26_PR_5.10.450.e	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 110	Cad	0,1000	12,66	1,27	
		Totale Materiali				6,49	47,303
Totale Euro						10,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,84						1,63	
Totale Euro						12,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,47						1,25	
Totale Euro						13,72	
Prezzo di Applicazione Euro						13,72	
Totale Manodopera Euro						4,35	31,706
Totale Materiali Euro						6,49	47,303

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.170.f	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 125 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	15,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08800	25,53	2,25	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
		Totale Manodopera				4,40	27,813
3	ABR26_PR_5.10.410.f	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 125	m	1,0500	6,15	6,46	
4	ABR26_PR_5.10.450.f	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 125	Cad	0,1000	16,39	1,64	
		Totale Materiali				8,10	51,201
Totale Euro						12,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,50						1,88	
Totale Euro						14,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,38						1,44	
Totale Euro						15,82	
Prezzo di Applicazione Euro						15,82	
Totale Manodopera Euro						4,40	27,813
Totale Materiali Euro						8,10	51,201

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.170.g	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 160 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alla normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	27,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,50	19,664
3	ABR26_PR_5.10.410.g	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO MEDIO Cavidotto rigido medio diametro mm 160	m	1,0500	11,38	11,95	
4	ABR26_PR_5.10.450.g	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 160	Cad	0,1000	46,59	4,66	
		Totale Materiali				16,61	59,385
Totale Euro						22,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,11						3,32	
Totale Euro						25,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43						2,54	
Totale Euro						27,97	
Prezzo di Applicazione Euro						27,97	
Totale Manodopera Euro						5,50	19,664
Totale Materiali Euro						16,61	59,385

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.180.a	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 50 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	5,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04200	25,53	1,07	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
		Totale Manodopera				2,10	37,634
3	ABR26_PR_5.10.420.a	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 50	m	1,0200	2,06	2,10	
4	ABR26_PR_5.10.450.a	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 50	Cad	0,1000	2,11	0,21	
		Totale Materiali				2,31	41,398
Totale Euro						4,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,41						0,66	
Totale Euro						5,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,07						0,51	
Totale Euro						5,58	
Prezzo di Applicazione Euro						5,58	
Totale Manodopera Euro						2,10	37,634
Totale Materiali Euro						2,31	41,398

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.180.b	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 63 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	6,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04600	25,53	1,17	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04600	24,48	1,13	
		Totale Manodopera				2,30	33,141
3	ABR26_PR_5.10.420.b	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 63	m	1,0200	2,76	2,82	
4	ABR26_PR_5.10.450.b	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 63	Cad	0,1000	3,65	0,37	
		Totale Materiali				3,19	45,965
Totale Euro						5,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,49						0,82	
Totale Euro						6,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,31						0,63	
Totale Euro						6,94	
Prezzo di Applicazione Euro						6,94	
Totale Manodopera Euro						2,30	33,141
Totale Materiali Euro						3,19	45,965

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.180.c	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 80 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	9,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05600	25,53	1,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05600	24,48	1,37	
		Totale Manodopera				2,80	29,228
3	ABR26_PR_5.10.420.c	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 80	m	1,0500	3,88	4,07	
4	ABR26_PR_5.10.450.c	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 80	Cad	0,1000	6,98	0,70	
		Totale Materiali				4,77	49,791
Totale Euro						7,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,57						1,14	
Totale Euro						8,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,71						0,87	
Totale Euro						9,58	
Prezzo di Applicazione Euro						9,58	
Totale Manodopera Euro						2,80	29,228
Totale Materiali Euro						4,77	49,791

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.180.d	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 100 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio		m	1,0000	13,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07500	25,53	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07500	24,48	1,84	
		Totale Manodopera				3,75	28,561
3	ABR26_PR_5.10.420.d	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 100	m	1,0500	5,31	5,58	
4	ABR26_PR_5.10.450.d	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 100	Cad	0,1000	10,51	1,05	
		Totale Materiali				6,63	50,495
Totale Euro						10,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,38						1,56	
Totale Euro						11,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,94						1,19	
Totale Euro						13,13	
Prezzo di Applicazione Euro						13,13	
Totale Manodopera Euro						3,75	28,561
Totale Materiali Euro						6,63	50,495

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.180.e	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 110 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	15,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08700	25,53	2,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08700	24,48	2,13	
		Totale Manodopera				4,35	28,339
3	ABR26_PR_5.10.420.e	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 110	m	1,0500	6,20	6,51	
4	ABR26_PR_5.10.450.e	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 110	Cad	0,1000	12,66	1,27	
		Totale Materiali				7,78	50,684
Totale Euro						12,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,13						1,82	
Totale Euro						13,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,95						1,40	
Totale Euro						15,35	
Prezzo di Applicazione Euro						15,35	
Totale Manodopera Euro						4,35	28,339
Totale Materiali Euro						7,78	50,684

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.180.f	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 125 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	17,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08800	25,53	2,25	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
		Totale Manodopera				4,40	24,957
3	ABR26_PR_5.10.420.f	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 125	m	1,0500	7,52	7,90	
4	ABR26_PR_5.10.450.f	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 125	Cad	0,1000	16,39	1,64	
		Totale Materiali				9,54	54,112
Totale Euro						13,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,94						2,09	
Totale Euro						16,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,03						1,60	
Totale Euro						17,63	
Prezzo di Applicazione Euro						17,63	
Totale Manodopera Euro						4,40	24,957
Totale Materiali Euro						9,54	54,112

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.180.g	CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE - Diametro mm 160 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme la normativa vigente, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio	m	1,0000	30,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,50	17,997
3	ABR26_PR_5.10.420.g	Materiali CAVIDOTTO RIGIDO PESANTE Cavidotto rigido pesante diametro mm 160	m	1,0500	13,33	14,00	
4	ABR26_PR_5.10.450.g	CURVA CON BICCHIERI PER CAVIDOTTI RIGIDI Curva 90°per cavidotto di diametro mm 160	Cad	0,1000	46,59	4,66	
		Totale Materiali				18,66	61,060
Totale Euro						24,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,16						3,62	
Totale Euro						27,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,78						2,78	
Totale Euro						30,56	
Prezzo di Applicazione Euro						30,56	
Totale Manodopera Euro						5,50	17,997
Totale Materiali Euro						18,66	61,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.30.a	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free Secondo la normativa vigente , (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo.	m	1,0000	2,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03500	27,33	0,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03500	24,48	0,86	
		Totale Manodopera				1,82	70,000
3	ABR26_PR_5.10.60.a	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 16	m	1,0000	0,23	0,23	
4	ABR26_PR_5.10.150.a	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 16	Cad	0,1000	0,03	0,00	
		Totale Materiali				0,23	8,846
Totale Euro						2,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,05						0,31	
Totale Euro						2,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,36						0,24	
Totale Euro						2,60	
Prezzo di Applicazione Euro						2,60	
Totale Manodopera Euro						1,82	70,000
Totale Materiali Euro						0,23	8,846

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.30.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free Secondo la normativa vigente , (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo.	m	1,0000	3,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
		Totale Manodopera				2,18	67,702
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	1,0000	0,36	0,36	
4	ABR26_PR_5.10.150.b	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 20	Cad	0,1000	0,09	0,01	
		Totale Materiali				0,37	11,491
Totale Euro						2,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,55						0,38	
Totale Euro						2,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93						0,29	
Totale Euro						3,22	
Prezzo di Applicazione Euro						3,22	
Totale Manodopera Euro						2,18	67,702
Totale Materiali Euro						0,37	11,491

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.30.c	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free Secondo la normativa vigente , (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo.	m	1,0000	4,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05400	27,33	1,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
		Totale Manodopera				2,80	66,667
3	ABR26_PR_5.10.60.c	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	1,0000	0,51	0,51	
4	ABR26_PR_5.10.150.c	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 25	Cad	0,1000	0,11	0,01	
		Totale Materiali				0,52	12,381
Totale Euro						3,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,32						0,50	
Totale Euro						3,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,82						0,38	
Totale Euro						4,20	
Prezzo di Applicazione Euro						4,20	
Totale Manodopera Euro						2,80	66,667
Totale Materiali Euro						0,52	12,381

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.30.d	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free Secondo la normativa vigente , (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo.	m	1,0000	5,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
		Totale Manodopera				3,21	62,695
3	ABR26_PR_5.10.60.d	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 32	m	1,0000	0,81	0,81	
4	ABR26_PR_5.10.150.d	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 32	Cad	0,1000	0,15	0,02	
		Totale Materiali				0,83	16,211
Totale Euro						4,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,04						0,61	
Totale Euro						4,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,65						0,47	
Totale Euro						5,12	
Prezzo di Applicazione Euro						5,12	
Totale Manodopera Euro						3,21	62,695
Totale Materiali Euro						0,83	16,211

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.30.e	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free Secondo la normativa vigente , (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo.	m	1,0000	5,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06800	27,33	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06800	24,48	1,66	
		Totale Manodopera				3,52	59,966
3	ABR26_PR_5.10.60.e	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 40	m	1,0000	1,09	1,09	
4	ABR26_PR_5.10.150.e	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 40	Cad	0,1000	0,29	0,03	
		Totale Materiali				1,12	19,080
Totale Euro						4,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,64						0,70	
Totale Euro						5,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,34						0,53	
Totale Euro						5,87	
Prezzo di Applicazione Euro						5,87	
Totale Manodopera Euro						3,52	59,966
Totale Materiali Euro						1,12	19,080

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.30.f	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE - Diametro mm 50 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free Secondo la normativa vigente , (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo.	m	1,0000	6,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07300	27,33	2,00	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07300	24,48	1,79	
		Totale Manodopera				3,79	56,315
3	ABR26_PR_5.10.60.f	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 50	m	1,0000	1,49	1,49	
4	ABR26_PR_5.10.150.f	Manicotto per tubo corrugato diametro mm 50	Cad	0,1000	0,43	0,04	
		Totale Materiali				1,53	22,734
Totale Euro						5,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,32						0,80	
Totale Euro						6,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,12						0,61	
Totale Euro						6,73	
Prezzo di Applicazione Euro						6,73	
Totale Manodopera Euro						3,79	56,315
Totale Materiali Euro						1,53	22,734

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.10.50.a	TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista		m	1,0000	2,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03600	27,33	0,98	65,957
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03600	24,48	0,88	
		Totale Manodopera				1,86	
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.a	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 16	m	1,0000	0,30	0,30	13,121
4	ABR26_PR_5.10.460.a	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 16	m	0,7500	0,07	0,05	
5	ABR26_PR_5.10.160.a	Manicotto per tubo rigido diametro mm 16	Cad	0,3300	0,07	0,02	
		Totale Materiali				0,37	
Totale Euro						2,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,23						0,33	
Totale Euro						2,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56						0,26	
Totale Euro						2,82	
Prezzo di Applicazione Euro						2,82	
Totale Manodopera Euro						1,86	65,957
Totale Materiali Euro						0,37	13,121

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.50.b	TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	3,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04500	27,33	1,23	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04500	24,48	1,10	
		Totale Manodopera				2,33	65,634
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 20	m	1,0000	0,38	0,38	
4	ABR26_PR_5.10.460.b	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 20	m	0,7500	0,09	0,07	
5	ABR26_PR_5.10.160.b	Manicotto per tubo rigido diametro mm 20	Cad	0,3300	0,10	0,03	
		Totale Materiali				0,48	13,521
Totale Euro						2,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,81						0,42	
Totale Euro						3,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,23						0,32	
Totale Euro						3,55	
Prezzo di Applicazione Euro						3,55	
Totale Manodopera Euro						2,33	65,634
Totale Materiali Euro						0,48	13,521

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.50.c	TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	4,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05600	27,33	1,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05600	24,48	1,37	
		Totale Manodopera				2,90	64,018
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 25	m	1,0000	0,56	0,56	
4	ABR26_PR_5.10.460.c	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 25	m	0,7500	0,10	0,08	
5	ABR26_PR_5.10.160.c	Manicotto per tubo rigido diametro mm 25	Cad	0,3300	0,13	0,04	
		Totale Materiali				0,68	15,011
Totale Euro						3,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,58						0,54	
Totale Euro						4,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12						0,41	
Totale Euro						4,53	
Prezzo di Applicazione Euro						4,53	
Totale Manodopera Euro						2,90	64,018
Totale Materiali Euro						0,68	15,011

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.50.d	TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	5,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06500	27,33	1,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06500	24,48	1,59	
		Totale Manodopera				3,37	60,503
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.d	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 32	m	1,0000	0,87	0,87	
4	ABR26_PR_5.10.460.d	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 32	m	0,7500	0,13	0,10	
5	ABR26_PR_5.10.160.d	Manicotto per tubo rigido diametro mm 32	Cad	0,3300	0,18	0,06	
		Totale Materiali				1,03	18,492
Totale Euro						4,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,40						0,66	
Totale Euro						5,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,06						0,51	
Totale Euro						5,57	
Prezzo di Applicazione Euro						5,57	
Totale Manodopera Euro						3,37	60,503
Totale Materiali Euro						1,03	18,492

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.50.e	TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	6,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
		Totale Manodopera				3,73	56,515
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.e	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 40	m	1,0000	1,23	1,23	
4	ABR26_PR_5.10.460.e	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 40	m	0,7500	0,21	0,16	
5	ABR26_PR_5.10.160.e	Manicotto per tubo rigido diametro mm 40	Cad	0,3300	0,31	0,10	
		Totale Materiali				1,49	22,576
Totale Euro						5,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,22						0,78	
Totale Euro						6,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,00						0,60	
Totale Euro						6,60	
Prezzo di Applicazione Euro						6,60	
Totale Manodopera Euro						3,73	56,515
Totale Materiali Euro						1,49	22,576

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.50.f	TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 50 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	7,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
		Totale Manodopera				3,94	52,255
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.90.f	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE LEGGERA AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie leggera diametro mm 50	m	1,0000	1,65	1,65	
4	ABR26_PR_5.10.460.f	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 50	m	0,7500	0,28	0,21	
5	ABR26_PR_5.10.160.f	Manicotto per tubo rigido diametro mm 50	Cad	0,3300	0,47	0,16	
		Totale Materiali				2,02	26,790
Totale Euro						5,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,96						0,89	
Totale Euro						6,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,85						0,69	
Totale Euro						7,54	
Prezzo di Applicazione Euro						7,54	
Totale Manodopera Euro						3,94	52,255
Totale Materiali Euro						2,02	26,790

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.60.a	TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	5,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07400	27,33	2,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07400	24,48	1,81	
		Totale Manodopera				3,83	70,926
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.a	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 16	m	1,0000	0,37	0,37	
4	ABR26_PR_5.10.460.a	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 16	m	0,7500	0,07	0,05	
5	ABR26_PR_5.10.160.a	Manicotto per tubo rigido diametro mm 16	Cad	0,3300	0,07	0,02	
		Totale Materiali				0,44	8,148
Totale Euro						4,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,27						0,64	
Totale Euro						4,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,91						0,49	
Totale Euro						5,40	
Prezzo di Applicazione Euro						5,40	
Totale Manodopera Euro						3,83	70,926
Totale Materiali Euro						0,44	8,148

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.60.b	TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	5,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07000	27,33	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
		Totale Manodopera				3,62	68,045
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 20	m	1,0000	0,49	0,49	
4	ABR26_PR_5.10.460.b	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 20	m	0,7500	0,09	0,07	
5	ABR26_PR_5.10.160.b	Manicotto per tubo rigido diametro mm 20	Cad	0,3300	0,10	0,03	
		Totale Materiali				0,59	11,090
Totale Euro						4,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,21						0,63	
Totale Euro						4,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84						0,48	
Totale Euro						5,32	
Prezzo di Applicazione Euro						5,32	
Totale Manodopera Euro						3,62	68,045
Totale Materiali Euro						0,59	11,090

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.60.c	TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	6,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07900	27,33	2,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07900	24,48	1,93	
		Totale Manodopera				4,09	65,545
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 25	m	1,0000	0,72	0,72	
4	ABR26_PR_5.10.460.c	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 25	m	0,7500	0,10	0,08	
5	ABR26_PR_5.10.160.c	Manicotto per tubo rigido diametro mm 25	Cad	0,3300	0,13	0,04	
		Totale Materiali				0,84	13,462
Totale Euro						4,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,93						0,74	
Totale Euro						5,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,67						0,57	
Totale Euro						6,24	
Prezzo di Applicazione Euro						6,24	
Totale Manodopera Euro						4,09	65,545
Totale Materiali Euro						0,84	13,462

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.60.d	TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	6,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
		Totale Manodopera				4,15	60,940
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.d	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 32	m	1,0000	1,07	1,07	
4	ABR26_PR_5.10.460.d	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 32	m	0,7500	0,13	0,10	
5	ABR26_PR_5.10.160.d	Manicotto per tubo rigido diametro mm 32	Cad	0,3300	0,18	0,06	
		Totale Materiali				1,23	18,062
Totale Euro						5,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,38						0,81	
Totale Euro						6,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19						0,62	
Totale Euro						6,81	
Prezzo di Applicazione Euro						6,81	
Totale Manodopera Euro						4,15	60,940
Totale Materiali Euro						1,23	18,062

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.60.e	TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	10,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
		Totale Manodopera				6,22	61,891
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.e	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 40	m	1,0000	1,47	1,47	
4	ABR26_PR_5.10.460.e	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 40	m	0,7500	0,21	0,16	
5	ABR26_PR_5.10.160.e	Manicotto per tubo rigido diametro mm 40	Cad	0,3300	0,31	0,10	
		Totale Materiali				1,73	17,214
Totale Euro						7,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,95						1,19	
Totale Euro						9,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,14						0,91	
Totale Euro						10,05	
Prezzo di Applicazione Euro						10,05	
Totale Manodopera Euro						6,22	61,891
Totale Materiali Euro						1,73	17,214

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.60.f	TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 50 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, Secondo la normativa vigente , completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	12,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
		Totale Manodopera				7,26	58,220
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.f	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 50	m	1,0000	2,23	2,23	
4	ABR26_PR_5.10.460.f	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 50	m	0,7500	0,28	0,21	
5	ABR26_PR_5.10.160.f	Manicotto per tubo rigido diametro mm 50	Cad	0,3300	0,47	0,16	
		Totale Materiali				2,60	20,850
Totale Euro						9,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,86						1,48	
Totale Euro						11,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,34						1,13	
Totale Euro						12,47	
Prezzo di Applicazione Euro						12,47	
Totale Manodopera Euro						7,26	58,220
Totale Materiali Euro						2,60	20,850

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.70.a	TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	5,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06800	27,33	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06800	24,48	1,66	
		Totale Manodopera				3,52	63,082
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.a	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 16	m	1,0000	0,69	0,69	
4	ABR26_PR_5.10.460.a	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 16	m	0,7500	0,07	0,05	
5	ABR26_PR_5.10.170.a	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 16	Cad	0,3300	0,45	0,15	
		Totale Materiali				0,89	15,950
Totale Euro						4,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,41						0,66	
Totale Euro						5,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,07						0,51	
Totale Euro						5,58	
Prezzo di Applicazione Euro						5,58	
Totale Manodopera Euro						3,52	63,082
Totale Materiali Euro						0,89	15,950

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.70.b	TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	6,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07000	27,33	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
		Totale Manodopera				3,62	59,247
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 20	m	1,0000	0,92	0,92	
4	ABR26_PR_5.10.460.b	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 20	m	0,7500	0,09	0,07	
5	ABR26_PR_5.10.170.b	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 20	Cad	0,3300	0,66	0,22	
		Totale Materiali				1,21	19,804
Totale Euro						4,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,83						0,72	
Totale Euro						5,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,55						0,56	
Totale Euro						6,11	
Prezzo di Applicazione Euro						6,11	
Totale Manodopera Euro						3,62	59,247
Totale Materiali Euro						1,21	19,804

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.70.c	TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	7,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
		Totale Manodopera				3,94	55,807
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 25	m	1,0000	1,25	1,25	
4	ABR26_PR_5.10.460.c	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 25	m	0,7500	0,10	0,08	
5	ABR26_PR_5.10.170.c	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 25	Cad	0,3300	0,94	0,31	
		Totale Materiali				1,64	23,229
Totale Euro						5,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,58						0,84	
Totale Euro						6,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,42						0,64	
Totale Euro						7,06	
Prezzo di Applicazione Euro						7,06	
Totale Manodopera Euro						3,94	55,807
Totale Materiali Euro						1,64	23,229

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.70.d	TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	8,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07700	27,33	2,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07700	24,48	1,88	
		Totale Manodopera				3,98	49,626
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.d	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 32	m	1,0000	1,85	1,85	
4	ABR26_PR_5.10.460.d	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 32	m	0,7500	0,13	0,10	
5	ABR26_PR_5.10.170.d	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 32	Cad	0,3300	1,23	0,41	
		Totale Materiali				2,36	29,426
Totale Euro						6,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,34						0,95	
Totale Euro						7,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,29						0,73	
Totale Euro						8,02	
Prezzo di Applicazione Euro						8,02	
Totale Manodopera Euro						3,98	49,626
Totale Materiali Euro						2,36	29,426

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.70.e	TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	10,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09300	27,33	2,54	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09300	24,48	2,28	
		Totale Manodopera				4,82	47,255
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.110.e	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 40	m	1,0000	2,51	2,51	
4	ABR26_PR_5.10.460.e	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 40	m	0,7500	0,21	0,16	
5	ABR26_PR_5.10.170.e	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 40	Cad	0,3300	1,73	0,57	
		Totale Materiali				3,24	31,765
Totale Euro						8,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,06						1,21	
Totale Euro						9,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,27						0,93	
Totale Euro						10,20	
Prezzo di Applicazione Euro						10,20	
Totale Manodopera Euro						4,82	47,255
Totale Materiali Euro						3,24	31,765

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.70.f	TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 50 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	12,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,70	44,988
3	ABR26_PR_5.10.110.f	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTABILE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettabile diametro mm 50	m	1,0000	3,40	3,40	
4	ABR26_PR_5.10.460.f	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 50	m	0,7500	0,28	0,21	
5	ABR26_PR_5.10.170.f	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 50	Cad	0,3300	2,14	0,71	
		Totale Materiali				4,32	34,096
Totale Euro						10,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,02						1,50	
Totale Euro						11,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,52						1,15	
Totale Euro						12,67	
Prezzo di Applicazione Euro						12,67	
Totale Manodopera Euro						5,70	44,988
Totale Materiali Euro						4,32	34,096

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.80.a	TUBO RIGIDO FILETTATO - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	8,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,70	66,980
3	ABR26_PR_5.10.120.a	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 16	m	1,0000	0,83	0,83	
4	ABR26_PR_5.10.460.a	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 16	m	0,7500	0,07	0,05	
5	ABR26_PR_5.10.170.a	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 16	Cad	0,3300	0,45	0,15	
		Totale Materiali				1,03	12,103
Totale Euro						6,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,73						1,01	
Totale Euro						7,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74						0,77	
Totale Euro						8,51	
Prezzo di Applicazione Euro						8,51	
Totale Manodopera Euro						5,70	66,980
Totale Materiali Euro						1,03	12,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.80.b	TUBO RIGIDO FILETTATO - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	9,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
		Totale Manodopera				6,22	64,323
3	ABR26_PR_5.10.120.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 20	m	1,0000	1,13	1,13	
4	ABR26_PR_5.10.460.b	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 20	m	0,7500	0,09	0,07	
5	ABR26_PR_5.10.170.b	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 20	Cad	0,3300	0,66	0,22	
		Totale Materiali				1,42	14,685
Totale Euro						7,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,64						1,15	
Totale Euro						8,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,79						0,88	
Totale Euro						9,67	
Prezzo di Applicazione Euro						9,67	
Totale Manodopera Euro						6,22	64,323
Totale Materiali Euro						1,42	14,685

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.80.c	TUBO RIGIDO FILETTATO - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	10,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
		Totale Manodopera				6,73	61,800
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.120.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 25	m	1,0000	1,49	1,49	
4	ABR26_PR_5.10.460.c	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 25	m	0,7500	0,10	0,08	
5	ABR26_PR_5.10.170.c	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 25	Cad	0,3300	0,94	0,31	
		Totale Materiali				1,88	17,264
Totale Euro						8,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,61						1,29	
Totale Euro						9,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,90						0,99	
Totale Euro						10,89	
Prezzo di Applicazione Euro						10,89	
Totale Manodopera Euro						6,73	61,800
Totale Materiali Euro						1,88	17,264

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.80.d	TUBO RIGIDO FILETTATO - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	13,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
		Totale Manodopera				7,77	58,597
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.120.d	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 32	m	1,0000	2,20	2,20	
4	ABR26_PR_5.10.460.d	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 32	m	0,7500	0,13	0,10	
5	ABR26_PR_5.10.170.d	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 32	Cad	0,3300	1,23	0,41	
		Totale Materiali				2,71	20,437
Totale Euro						10,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,48						1,57	
Totale Euro						12,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,05						1,21	
Totale Euro						13,26	
Prezzo di Applicazione Euro						13,26	
Totale Manodopera Euro						7,77	58,597
Totale Materiali Euro						2,71	20,437

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.80.e	TUBO RIGIDO FILETTATO - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	15,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
		Totale Manodopera				8,29	54,396
3	ABR26_PR_5.10.120.e	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 40	m	1,0000	3,02	3,02	
4	ABR26_PR_5.10.460.e	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 40	m	0,7500	0,21	0,16	
5	ABR26_PR_5.10.170.e	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 40	Cad	0,3300	1,73	0,57	
		Totale Materiali				3,75	24,606
Totale Euro						12,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,04						1,81	
Totale Euro						13,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,85						1,39	
Totale Euro						15,24	
Prezzo di Applicazione Euro						15,24	
Totale Manodopera Euro						8,29	54,396
Totale Materiali Euro						3,75	24,606

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.80.f	TUBO RIGIDO FILETTATO - Diametro mm 50 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	18,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,19000	27,33	5,19	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
		Totale Manodopera				9,84	53,247
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.120.f	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE FILETTATO AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante filettato diametro mm 50	m	1,0000	3,85	3,85	
4	ABR26_PR_5.10.460.f	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 50	m	0,7500	0,28	0,21	
5	ABR26_PR_5.10.170.f	MANICOTTO DI GIUNZIONE FILETTATO Manicotto per tubo rigido filettato diametro mm 50	Cad	0,3300	2,14	0,71	
		Totale Materiali				4,77	25,812
Totale Euro						14,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,61						2,19	
Totale Euro						16,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,80						1,68	
Totale Euro						18,48	
Prezzo di Applicazione Euro						18,48	
Totale Manodopera Euro						9,84	53,247
Totale Materiali Euro						4,77	25,812

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.90.a	TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI - Diametro mm 16 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco Secondo la normativa vigente , per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	8,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11000	27,33	3,01	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
		Totale Manodopera				5,70	65,517
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.130.a	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE PRIVO DI ALOGENI AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante diametro mm 16	m	1,0000	1,11	1,11	
4	ABR26_PR_5.10.460.a	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 16	m	0,7500	0,07	0,05	
5	ABR26_PR_5.10.160.a	Manicotto per tubo rigido diametro mm 16	Cad	0,3300	0,07	0,02	
		Totale Materiali				1,18	13,563
Totale Euro						6,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,88						1,03	
Totale Euro						7,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91						0,79	
Totale Euro						8,70	
Prezzo di Applicazione Euro						8,70	
Totale Manodopera Euro						5,70	65,517
Totale Materiali Euro						1,18	13,563

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.90.b	TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI - Diametro mm 20 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco Secondo la normativa vigente , per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	10,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12500	27,33	3,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12500	24,48	3,06	
		Totale Manodopera				6,48	62,069
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.130.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE PRIVO DI ALOGENI AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante diametro mm 20	m	1,0000	1,67	1,67	
4	ABR26_PR_5.10.460.b	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 20	m	0,7500	0,09	0,07	
5	ABR26_PR_5.10.160.b	Manicotto per tubo rigido diametro mm 20	Cad	0,3300	0,10	0,03	
		Totale Materiali				1,77	16,954
Totale Euro						8,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,25						1,24	
Totale Euro						9,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,49						0,95	
Totale Euro						10,44	
Prezzo di Applicazione Euro						10,44	
Totale Manodopera Euro						6,48	62,069
Totale Materiali Euro						1,77	16,954

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.90.c	TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI - Diametro mm 25 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco Secondo la normativa vigente , per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	11,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
		Totale Manodopera				6,73	57,868
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.130.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE PRIVO DI ALOGENI AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante diametro mm 25	m	1,0000	2,34	2,34	
4	ABR26_PR_5.10.460.c	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 25	m	0,7500	0,10	0,08	
5	ABR26_PR_5.10.160.c	Manicotto per tubo rigido diametro mm 25	Cad	0,3300	0,13	0,04	
		Totale Materiali				2,46	21,152
Totale Euro						9,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,19						1,38	
Totale Euro						10,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,57						1,06	
Totale Euro						11,63	
Prezzo di Applicazione Euro						11,63	
Totale Manodopera Euro						6,73	57,868
Totale Materiali Euro						2,46	21,152

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.90.d	TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI - Diametro mm 32 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco Secondo la normativa vigente , per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	13,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
		Totale Manodopera				7,26	54,220
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.130.d	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE PRIVO DI ALOGENI AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante diametro mm 32	m	1,0000	3,16	3,16	
4	ABR26_PR_5.10.460.d	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 32	m	0,7500	0,13	0,10	
5	ABR26_PR_5.10.160.d	Manicotto per tubo rigido diametro mm 32	Cad	0,3300	0,18	0,06	
		Totale Materiali				3,32	24,795
Totale Euro						10,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,58						1,59	
Totale Euro						12,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,17						1,22	
Totale Euro						13,39	
Prezzo di Applicazione Euro						13,39	
Totale Manodopera Euro						7,26	54,220
Totale Materiali Euro						3,32	24,795

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.90.e	TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI - Diametro mm 40 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco Secondo la normativa vigente , per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	16,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15300	27,33	4,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15300	24,48	3,75	
		Totale Manodopera				7,93	48,502
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.130.e	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE PRIVO DI ALOGENI AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante diametro mm 40	m	1,0000	4,73	4,73	
4	ABR26_PR_5.10.460.e	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 40	m	0,7500	0,21	0,16	
5	ABR26_PR_5.10.160.e	Manicotto per tubo rigido diametro mm 40	Cad	0,3300	0,31	0,10	
		Totale Materiali				4,99	30,520
Totale Euro						12,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,92						1,94	
Totale Euro						14,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,86						1,49	
Totale Euro						16,35	
Prezzo di Applicazione Euro						16,35	
Totale Manodopera Euro						7,93	48,502
Totale Materiali Euro						4,99	30,520

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.10.90.f	TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI - Diametro mm 50 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco Secondo la normativa vigente , per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista	m	1,0000	18,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.d	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
		Totale Manodopera				8,29	43,747
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.130.f	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE PRIVO DI ALOGENI AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante diametro mm 50	m	1,0000	6,32	6,32	
4	ABR26_PR_5.10.460.f	SUPPORTO FISSATUBO CON FORO PASSANTE Supporto fissatubo con foro passante per tubo da mm 50	m	0,7500	0,28	0,21	
5	ABR26_PR_5.10.160.f	Manicotto per tubo rigido diametro mm 50	Cad	0,3300	0,47	0,16	
		Totale Materiali				6,69	35,303
Totale Euro						14,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,98						2,25	
Totale Euro						17,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,23						1,72	
Totale Euro						18,95	
Prezzo di Applicazione Euro						18,95	
Totale Manodopera Euro						8,29	43,747
Totale Materiali Euro						6,69	35,303

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.10.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 90x90x50 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	9,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01800	24,48	0,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01800	27,33	0,49	
		Totale Manodopera				0,93	9,403
3	ABR26_PR_8.50.80.a	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50	Cad	1,0000	6,77	6,77	
		Totale Materiali				6,77	68,453
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	1,213
Totale Euro						7,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,82						1,17	
Totale Euro						8,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,99						0,90	
Totale Euro						9,89	
Prezzo di Applicazione Euro						9,89	
Totale Manodopera Euro						0,93	9,403
Totale Materiali Euro						6,77	68,453
Totale Noli Euro						0,12	1,213

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.10.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil.i a mm 140x105x50 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	11,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	8,806
3	ABR26_PR_8.50.80.b	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 140x105x50	Cad	1,0000	8,18	8,18	
		Totale Materiali				8,18	69,263
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	1,016
Totale Euro						9,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,34						1,40	
Totale Euro						10,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,74						1,07	
Totale Euro						11,81	
Prezzo di Applicazione Euro						11,81	
Totale Manodopera Euro						1,04	8,806
Totale Materiali Euro						8,18	69,263
Totale Noli Euro						0,12	1,016

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.10.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 155x140x55 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	13,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02400	27,33	0,66	
						1,25	8,961
3	ABR26_PR_8.50.80.c	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 155x140x55 Totale Materiali	Cad	1,0000	9,66	9,66	
						9,66	69,247
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,00200	61,47	0,12	
						0,12	0,860
Totale Euro						11,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,03						1,65	
Totale Euro						12,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,68						1,27	
Totale Euro						13,95	
Prezzo di Applicazione Euro						13,95	
Totale Manodopera Euro						1,25	8,961
Totale Materiali Euro						9,66	69,247
Totale Noli Euro						0,12	0,860

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.10.d	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 180x155x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	18,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03400	24,48	0,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03400	27,33	0,93	
		Totale Manodopera				1,76	9,432
3	ABR26_PR_8.50.80.d	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70	Cad	1,0000	12,87	12,87	
		Totale Materiali				12,87	68,971
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,643
Totale Euro						14,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,75						2,21	
Totale Euro						16,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,96						1,70	
Totale Euro						18,66	
Prezzo di Applicazione Euro						18,66	
Totale Manodopera Euro						1,76	9,432
Totale Materiali Euro						12,87	68,971
Totale Noli Euro						0,12	0,643

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.10.e	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil.i a mm 240x405x80 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	33,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
		Totale Manodopera				3,21	9,514
3	ABR26_PR_8.50.80.e	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 240x405x80	Cad	1,0000	23,34	23,34	
		Totale Materiali				23,34	69,176
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,356
Totale Euro						26,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,67						4,00	
Totale Euro						30,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,67						3,07	
Totale Euro						33,74	
Prezzo di Applicazione Euro						33,74	
Totale Manodopera Euro						3,21	9,514
Totale Materiali Euro						23,34	69,176
Totale Noli Euro						0,12	0,356

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.10.f	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 400x245x110 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	50,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09200	24,48	2,25	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09200	27,33	2,51	
		Totale Manodopera				4,76	9,429
3	ABR26_PR_8.50.80.f	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 400x245x110	Cad	1,0000	35,02	35,02	
		Totale Materiali				35,02	69,374
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,238
Totale Euro						39,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,90						5,99	
Totale Euro						45,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,89						4,59	
Totale Euro						50,48	
Prezzo di Applicazione Euro						50,48	
Totale Manodopera Euro						4,76	9,429
Totale Materiali Euro						35,02	69,374
Totale Noli Euro						0,12	0,238

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.10.g	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO - dimens. interne assimil. a mm 390x400x140 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, comprese le opere murarie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	96,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17800	24,48	4,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,17800	27,33	4,86	
		Totale Manodopera				9,22	9,530
3	ABR26_PR_8.50.80.g	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO dimensioni interne assimilabili a mm 390x400x140	Cad	1,0000	67,14	67,14	
		Totale Materiali				67,14	69,395
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,124
Totale Euro						76,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,48						11,47	
Totale Euro						87,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95						8,80	
Totale Euro						96,75	
Prezzo di Applicazione Euro						96,75	
Totale Manodopera Euro						9,22	9,530
Totale Materiali Euro						67,14	69,395
Totale Noli Euro						0,12	0,124

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.100.a	INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 100 INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO con grado di protezione IP44 per elevare il grado di protezione del canale fino a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). - larghezza minima assimilabile a mm 100		Cad	1,0000	22,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01600	24,48	0,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01600	27,33	0,44	
3	ABR26_PR_5.26.60.a	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 100x80 Totale Materiali	Cad	1,0000	16,66	16,66	
						16,66	75,316
						Totale Euro	17,49
						Spese Generali 15,000% su Euro 17,49	2,62
						Totale Euro	20,11
						Utile Impresa 10,000% su Euro 20,11	2,01
						Totale Euro	22,12
						Prezzo di Applicazione Euro	22,12
						Totale Manodopera Euro	0,83
						Totale Materiali Euro	16,66
							3,752
							75,316

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.100.b	INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 150 INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO con grado di protezione IP44 per elevare il grado di protezione del canale fino a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).	Cad	1,0000	23,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	4,396
3	ABR26_PR_5.26.60.b	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 150x80	Cad	1,0000	17,66	17,66	
		Totale Materiali				17,66	74,641
Totale Euro						18,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,70						2,81	
Totale Euro						21,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,51						2,15	
Totale Euro						23,66	
Prezzo di Applicazione Euro						23,66	
Totale Manodopera Euro						1,04	4,396
Totale Materiali Euro						17,66	74,641

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.100.c	INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 200 INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO con grado di protezione IP44 per elevare il grado di protezione del canale fino a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).	Cad	1,0000	25,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02200	24,48	0,54	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02200	27,33	0,60	
		Totale Manodopera				1,14	4,486
3	ABR26_PR_5.26.60.c	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 200x80	Cad	1,0000	18,95	18,95	
		Totale Materiali				18,95	74,577
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						20,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,09						3,01	
Totale Euro						23,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,10						2,31	
Totale Euro						25,41	
Prezzo di Applicazione Euro						25,41	
Totale Manodopera Euro						1,14	4,486
Totale Materiali Euro						18,95	74,577
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.100.d	INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 300 INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO A SMALTO con grado di protezione IP44 per elevare il grado di protezione del canale fino a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).	Cad	1,0000	34,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	3,584
3	ABR26_PR_5.26.60.d	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO VERNICIATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 300x80	Cad	1,0000	26,32	26,32	
		Totale Materiali				26,32	75,459
Totale Euro						27,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,57						4,14	
Totale Euro						31,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,71						3,17	
Totale Euro						34,88	
Prezzo di Applicazione Euro						34,88	
Totale Manodopera Euro						1,25	3,584
Totale Materiali Euro						26,32	75,459

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.110.a	CORDA IN ACCIAIO da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea CORDA IN ACCIAIO da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm 6; posta in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni accessorio per il suo fissaggio e per la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea	m	1,0000	17,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	42,234
3	ABR26_PR_5.10.500	Materiali CORDA IN ACCIAIO da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea	m	1,0000	6,21	6,21	
		Totale Materiali				6,21	36,126
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,698
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 13,59 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 15,63 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						13,59 2,04 15,63 1,56 17,19 17,19	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						7,26 6,21 0,12	42,234 36,126 0,698

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.120.a	TRACCIA SU MURATURA di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo - per larghezza della traccia fino a cm 10 TRACCIA SU MURATURA di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: la posa delle tubazioni; il trasporto a scarica del materiale di risulta; la chiusura; il ripristino dell'intonaco e la sua rasatura esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	18,50		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,23000	32,92	7,57	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,23000	27,28	6,27	
		Totale Manodopera				13,84	74,811
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ³ di sabbia	m ³	0,0070	112,39	0,79	
		Totale Materiali				0,79	4,270
Totale Euro						14,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,63						2,19	
Totale Euro						16,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82						1,68	
Totale Euro						18,50	
Prezzo di Applicazione Euro						18,50	
Totale Manodopera Euro						13,84	74,811
Totale Materiali Euro						0,79	4,270

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.120.b	TRACCIA SU MURATURA di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo - per ogni cm in più di larghezza della traccia TRACCIA SU MURATURA di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: la posa delle tubazioni; il trasporto a scarica del materiale di risulta; la chiusura; il ripristino dell'intonaco e la sua rasatura esclusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	1,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.c	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,00130	32,92	0,04	
2	ABR26_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,00130	27,28	0,04	
		Totale Manodopera				0,08	4,444
3	ABR26_PR_90.10.50.a	Materiali 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m ¹ di sabbia	m ³	0,0120	112,39	1,35	
		Totale Materiali				1,35	75,000
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,43						0,21	
Totale Euro						1,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,64						0,16	
Totale Euro						1,80	
Prezzo di Applicazione Euro						1,80	
Totale Manodopera Euro						0,08	4,444
Totale Materiali Euro						1,35	75,000
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.a	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 60x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	15,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	38,948
3	ABR26_PR_5.20.200.a	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 60x40	m	1,0000	6,41	6,41	
		Totale Materiali				6,41	40,138
Totale Euro						12,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,63						1,89	
Totale Euro						14,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,52						1,45	
Totale Euro						15,97	
Prezzo di Applicazione Euro						15,97	
Totale Manodopera Euro						6,22	38,948
Totale Materiali Euro						6,41	40,138

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.b	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 80x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	19,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	31,963
3	ABR26_PR_5.20.200.b	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 80x40	m	1,0000	9,16	9,16	
		Totale Materiali				9,16	47,071
Totale Euro						15,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,38						2,31	
Totale Euro						17,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,69						1,77	
Totale Euro						19,46	
Prezzo di Applicazione Euro						19,46	
Totale Manodopera Euro						6,22	31,963
Totale Materiali Euro						9,16	47,071

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.c	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 100x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	21,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	29,619
3	ABR26_PR_5.20.200.c	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 100x40	m	1,0000	10,38	10,38	
		Totale Materiali				10,38	49,429
Totale Euro						16,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,60						2,49	
Totale Euro						19,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,09						1,91	
Totale Euro						21,00	
Prezzo di Applicazione Euro						21,00	
Totale Manodopera Euro						6,22	29,619
Totale Materiali Euro						10,38	49,429

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.d	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 120x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	24,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	27,925
3	ABR26_PR_5.20.200.d	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 120x40	m	1,0000	12,32	12,32	
		Totale Materiali				12,32	51,120
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						19,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,05						2,86	
Totale Euro						21,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,91						2,19	
Totale Euro						24,10	
Prezzo di Applicazione Euro						24,10	
Totale Manodopera Euro						6,73	27,925
Totale Materiali Euro						12,32	51,120
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.e	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 60x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	17,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	41,203
3	ABR26_PR_5.20.200.e	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 60x60	m	1,0000	6,67	6,67	
		Totale Materiali				6,67	37,855
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						13,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,93						2,09	
Totale Euro						16,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,02						1,60	
Totale Euro						17,62	
Prezzo di Applicazione Euro						17,62	
Totale Manodopera Euro						7,26	41,203
Totale Materiali Euro						6,67	37,855
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.f	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 80x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	21,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	33,894
3	ABR26_PR_5.20.200.f	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 80x60	m	1,0000	9,67	9,67	
		Totale Materiali				9,67	45,145
Totale Euro						16,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,93						2,54	
Totale Euro						19,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,47						1,95	
Totale Euro						21,42	
Prezzo di Applicazione Euro						21,42	
Totale Manodopera Euro						7,26	33,894
Totale Materiali Euro						9,67	45,145

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.g	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 100x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	23,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	32,470
3	ABR26_PR_5.20.200.g	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 100x60	m	1,0000	11,14	11,14	
		Totale Materiali				11,14	46,552
Totale Euro						18,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,91						2,84	
Totale Euro						21,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,75						2,18	
Totale Euro						23,93	
Prezzo di Applicazione Euro						23,93	
Totale Manodopera Euro						7,77	32,470
Totale Materiali Euro						11,14	46,552

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.h	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 120x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	27,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	28,503
3	ABR26_PR_5.20.200.h	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 120x60	m	1,0000	13,78	13,78	
		Totale Materiali				13,78	50,550
Totale Euro						21,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,55						3,23	
Totale Euro						24,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,78						2,48	
Totale Euro						27,26	
Prezzo di Applicazione Euro						27,26	
Totale Manodopera Euro						7,77	28,503
Totale Materiali Euro						13,78	50,550

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.i	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 150x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	31,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	29,704
3	ABR26_PR_5.20.200.i	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 150x60	m	1,0000	15,50	15,50	
		Totale Materiali				15,50	49,347
Totale Euro						24,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,83						3,72	
Totale Euro						28,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,55						2,86	
Totale Euro						31,41	
Prezzo di Applicazione Euro						31,41	
Totale Manodopera Euro						9,33	29,704
Totale Materiali Euro						15,50	49,347

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.j	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 100x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	29,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,17000	27,33	4,65	
		Totale Manodopera				8,81	30,182
3	ABR26_PR_5.20.200.j	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 100x80	m	1,0000	14,27	14,27	
		Totale Materiali				14,27	48,887
Totale Euro						23,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,08						3,46	
Totale Euro						26,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,54						2,65	
Totale Euro						29,19	
Prezzo di Applicazione Euro						29,19	
Totale Manodopera Euro						8,81	30,182
Totale Materiali Euro						14,27	48,887

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.k	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 120x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	32,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,17000	27,33	4,65	
		Totale Manodopera				8,81	27,091
3	ABR26_PR_5.20.200.k	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 120x80	m	1,0000	16,89	16,89	
		Totale Materiali				16,89	51,937
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						25,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,70						3,86	
Totale Euro						29,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,56						2,96	
Totale Euro						32,52	
Prezzo di Applicazione Euro						32,52	
Totale Manodopera Euro						8,81	27,091
Totale Materiali Euro						16,89	51,937
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.I	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 150x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		m	1,0000	39,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,19000	27,33	5,19	
						9,84	25,083
3	ABR26_PR_5.20.200.I	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 150x80 Totale Materiali	m	1,0000	21,17	21,17	
						21,17	53,964
Totale Euro						31,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,01						4,65	
Totale Euro						35,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,66						3,57	
Totale Euro						39,23	
Prezzo di Applicazione Euro						39,23	
Totale Manodopera Euro						9,84	25,083
Totale Materiali Euro						21,17	53,964

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.m	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elemento rettilineo mm 200x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	50,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,24000	27,33	6,56	
		Totale Manodopera				12,44	24,692
3	ABR26_PR_5.20.200.m	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elemento rettilineo mm 200x80	m	1,0000	27,39	27,39	
		Totale Materiali				27,39	54,367
Totale Euro						39,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,83						5,97	
Totale Euro						45,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,80						4,58	
Totale Euro						50,38	
Prezzo di Applicazione Euro						50,38	
Totale Manodopera Euro						12,44	24,692
Totale Materiali Euro						27,39	54,367

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.n	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - traversina di tenuta cavi h = mm 60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	3,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	34,667
3	ABR26_PR_5.20.200.n	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi traversina di tenuta cavi h = mm 60	Cad	1,0000	1,33	1,33	
		Totale Materiali				1,33	44,333
Totale Euro						2,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,37						0,36	
Totale Euro						2,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,73						0,27	
Totale Euro						3,00	
Prezzo di Applicazione Euro						3,00	
Totale Manodopera Euro						1,04	34,667
Totale Materiali Euro						1,33	44,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.o	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - traversina di tenuta cavi h = mm 80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	3,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	34,667
3	ABR26_PR_5.20.200.o	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi traversina di tenuta cavi h = mm 80	Cad	1,0000	1,33	1,33	
		Totale Materiali				1,33	44,333
Totale Euro						2,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,37						0,36	
Totale Euro						2,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,73						0,27	
Totale Euro						3,00	
Prezzo di Applicazione Euro						3,00	
Totale Manodopera Euro						1,04	34,667
Totale Materiali Euro						1,33	44,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.p	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - traversina di tenuta cavi h = mm 100 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	2,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	79,008
3	ABR26_PR_5.20.200.p	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi traversina di tenuta cavi h = mm 100	Cad	0,0010	1,33	0,00	
		Totale Materiali				0,00	0,000
Totale Euro						2,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,07						0,31	
Totale Euro						2,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,38						0,24	
Totale Euro						2,62	
Prezzo di Applicazione Euro						2,62	
Totale Manodopera Euro						2,07	79,008
Totale Materiali Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.q	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - traversina di tenuta cavi h = mm 120 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	3,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	32,500
3	ABR26_PR_5.20.200.q	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi traversina di tenuta cavi h = mm 120	Cad	1,0000	1,49	1,49	
		Totale Materiali				1,49	46,563
Totale Euro						2,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,53						0,38	
Totale Euro						2,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,91						0,29	
Totale Euro						3,20	
Prezzo di Applicazione Euro						3,20	
Totale Manodopera Euro						1,04	32,500
Totale Materiali Euro						1,49	46,563

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.r	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - traversina di tenuta cavi h = mm 150 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	4,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	44,902
3	ABR26_PR_5.20.200.r	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi traversina di tenuta cavi h = mm 150	Cad	1,0000	1,57	1,57	
		Totale Materiali				1,57	34,056
Totale Euro						3,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,64						0,55	
Totale Euro						4,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19						0,42	
Totale Euro						4,61	
Prezzo di Applicazione Euro						4,61	
Totale Manodopera Euro						2,07	44,902
Totale Materiali Euro						1,57	34,056

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.s	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - traversina di tenuta cavi h = mm 200 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		Cad	1,0000	5,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	40,351
3	ABR26_PR_5.20.200.s	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi traversina di tenuta cavi h = mm 200	Cad	1,0000	1,98	1,98	
		Totale Materiali				1,98	38,596
Totale Euro						4,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,05						0,61	
Totale Euro						4,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66						0,47	
Totale Euro						5,13	
Prezzo di Applicazione Euro						5,13	
Totale Manodopera Euro						2,07	40,351
Totale Materiali Euro						1,98	38,596

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.t	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 60x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	9,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	45,554
3	ABR26_PR_5.20.200.t	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 60x40	Cad	1,0000	3,05	3,05	
		Totale Materiali				3,05	33,480
Totale Euro						7,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,20						1,08	
Totale Euro						8,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,28						0,83	
Totale Euro						9,11	
Prezzo di Applicazione Euro						9,11	
Totale Manodopera Euro						4,15	45,554
Totale Materiali Euro						3,05	33,480

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.u	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 80x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	9,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	43,319
3	ABR26_PR_5.20.200.u	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 80x40	Cad	1,0000	3,42	3,42	
		Totale Materiali				3,42	35,699
Totale Euro						7,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,57						1,14	
Totale Euro						8,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,71						0,87	
Totale Euro						9,58	
Prezzo di Applicazione Euro						9,58	
Totale Manodopera Euro						4,15	43,319
Totale Materiali Euro						3,42	35,699

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.v	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 100x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	9,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	42,089
3	ABR26_PR_5.20.200.v	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 100x40	Cad	1,0000	3,64	3,64	
		Totale Materiali				3,64	36,917
Totale Euro						7,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,79						1,17	
Totale Euro						8,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,96						0,90	
Totale Euro						9,86	
Prezzo di Applicazione Euro						9,86	
Totale Manodopera Euro						4,15	42,089
Totale Materiali Euro						3,64	36,917

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.w	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 120x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	11,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	36,340
3	ABR26_PR_5.20.200.w	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 120x40	Cad	1,0000	4,88	4,88	
		Totale Materiali				4,88	42,732
Totale Euro						9,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,03						1,35	
Totale Euro						10,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,38						1,04	
Totale Euro						11,42	
Prezzo di Applicazione Euro						11,42	
Totale Manodopera Euro						4,15	36,340
Totale Materiali Euro						4,88	42,732

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.x	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 60x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	10,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	38,677
3	ABR26_PR_5.20.200.x	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 60x60	Cad	1,0000	4,33	4,33	
		Totale Materiali				4,33	40,354
Totale Euro						8,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,48						1,27	
Totale Euro						9,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,75						0,98	
Totale Euro						10,73	
Prezzo di Applicazione Euro						10,73	
Totale Manodopera Euro						4,15	38,677
Totale Materiali Euro						4,33	40,354

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.y	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 80x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	13,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	31,109
3	ABR26_PR_5.20.200.y	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 80x60	Cad	1,0000	6,40	6,40	
		Totale Materiali				6,40	47,976
Totale Euro						10,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,55						1,58	
Totale Euro						12,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,13						1,21	
Totale Euro						13,34	
Prezzo di Applicazione Euro						13,34	
Totale Manodopera Euro						4,15	31,109
Totale Materiali Euro						6,40	47,976

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 100x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	15,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	26,183
3	ABR26_PR_5.20.200.y2	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 120x60	Cad	1,0000	8,38	8,38	
		Totale Materiali				8,38	52,871
Totale Euro						12,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,53						1,88	
Totale Euro						14,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,41						1,44	
Totale Euro						15,85	
Prezzo di Applicazione Euro						15,85	
Totale Manodopera Euro						4,15	26,183
Totale Materiali Euro						8,38	52,871

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 01	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 120x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	16,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09000	27,33	2,46	
		Totale Manodopera				4,66	28,242
3	ABR26_PR_5.20.200.y2	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 120x60	Cad	1,0000	8,38	8,38	
		Totale Materiali				8,38	50,788
Totale Euro						13,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,04						1,96	
Totale Euro						15,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,00						1,50	
Totale Euro						16,50	
Prezzo di Applicazione Euro						16,50	
Totale Manodopera Euro						4,66	28,242
Totale Materiali Euro						8,38	50,788

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 02	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo esterno mm 150x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	30,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	33,658
3	ABR26_PR_5.20.200.z29	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo esterno mm 150x60	Cad	1,0000	13,99	13,99	
		Totale Materiali				13,99	45,407
Totale Euro						24,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,36						3,65	
Totale Euro						28,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,01						2,80	
Totale Euro						30,81	
Prezzo di Applicazione Euro						30,81	
Totale Manodopera Euro						10,37	33,658
Totale Materiali Euro						13,99	45,407

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 03	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno mm 150x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	29,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	34,752
3	ABR26_PR_5.20.200.z31	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno mm 150x60	Cad	1,0000	13,22	13,22	
		Totale Materiali				13,22	44,303
Totale Euro						23,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,59						3,54	
Totale Euro						27,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,13						2,71	
Totale Euro						29,84	
Prezzo di Applicazione Euro						29,84	
Totale Manodopera Euro						10,37	34,752
Totale Materiali Euro						13,22	44,303

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 04	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 100x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	17,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09000	27,33	2,46	
		Totale Manodopera				4,66	25,961
3	ABR26_PR_5.20.200.z32	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 100x80	Cad	1,0000	9,53	9,53	
		Totale Materiali				9,53	53,092
Totale Euro						14,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,19						2,13	
Totale Euro						16,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,32						1,63	
Totale Euro						17,95	
Prezzo di Applicazione Euro						17,95	
Totale Manodopera Euro						4,66	25,961
Totale Materiali Euro						9,53	53,092

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.z 05	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno o esterno mm 120x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		Cad	1,0000	22,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,09000	27,33	2,46	
						4,66	20,529
3	ABR26_PR_5.20.200.z33	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno o esterno mm 120x80 Totale Materiali	Cad	1,0000	13,29	13,29	
						13,29	58,546
Totale Euro						17,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,95						2,69	
Totale Euro						20,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,64						2,06	
Totale Euro						22,70	
Prezzo di Applicazione Euro						22,70	
Totale Manodopera Euro						4,66	20,529
Totale Materiali Euro						13,29	58,546

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 06	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo esterno mm 150x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	28,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	18,163
3	ABR26_PR_5.20.200.z34	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo esterno mm 160x80	Cad	1,0000	17,37	17,37	
		Totale Materiali				17,37	60,905
Totale Euro						22,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,55						3,38	
Totale Euro						25,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,93						2,59	
Totale Euro						28,52	
Prezzo di Applicazione Euro						28,52	
Totale Manodopera Euro						5,18	18,163
Totale Materiali Euro						17,37	60,905

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 07	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno mm 150x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	28,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	18,188
3	ABR26_PR_5.20.200.z35	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno mm 150x80	Cad	1,0000	17,33	17,33	
		Totale Materiali				17,33	60,850
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						22,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,51						3,38	
Totale Euro						25,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,89						2,59	
Totale Euro						28,48	
Prezzo di Applicazione Euro						28,48	
Totale Manodopera Euro						5,18	18,188
Totale Materiali Euro						17,33	60,850
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 08	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo esterno mm 200x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	32,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	18,923
3	ABR26_PR_5.20.200.z	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo esterno mm 200x80	Cad	1,0000	19,76	19,76	
		Totale Materiali				19,76	60,116
Totale Euro						25,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,98						3,90	
Totale Euro						29,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,88						2,99	
Totale Euro						32,87	
Prezzo di Applicazione Euro						32,87	
Totale Manodopera Euro						6,22	18,923
Totale Materiali Euro						19,76	60,116

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 09	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo interno mm 200x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	31,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	19,834
3	ABR26_PR_5.20.200.z1	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo interno mm 200x80	Cad	1,0000	18,57	18,57	
		Totale Materiali				18,57	59,216
Totale Euro						24,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,79						3,72	
Totale Euro						28,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,51						2,85	
Totale Euro						31,36	
Prezzo di Applicazione Euro						31,36	
Totale Manodopera Euro						6,22	19,834
Totale Materiali Euro						18,57	59,216

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 10	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 60x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	9,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06000	27,33	1,64	
		Totale Manodopera				3,11	34,556
3	ABR26_PR_5.20.200.z2	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 60x40	Cad	1,0000	4,00	4,00	
		Totale Materiali				4,00	44,444
Totale Euro						7,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,11						1,07	
Totale Euro						8,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,18						0,82	
Totale Euro						9,00	
Prezzo di Applicazione Euro						9,00	
Totale Manodopera Euro						3,11	34,556
Totale Materiali Euro						4,00	44,444

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 11	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 80x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	11,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	37,489
3	ABR26_PR_5.20.200.z3	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 80x40	Cad	1,0000	4,60	4,60	
		Totale Materiali				4,60	41,554
Totale Euro						8,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,75						1,31	
Totale Euro						10,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,06						1,01	
Totale Euro						11,07	
Prezzo di Applicazione Euro						11,07	
Totale Manodopera Euro						4,15	37,489
Totale Materiali Euro						4,60	41,554

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 12	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 100x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	12,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	32,071
3	ABR26_PR_5.20.200.z4	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 100x40	Cad	1,0000	6,08	6,08	
		Totale Materiali				6,08	46,986
Totale Euro						10,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,23						1,53	
Totale Euro						11,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,76						1,18	
Totale Euro						12,94	
Prezzo di Applicazione Euro						12,94	
Totale Manodopera Euro						4,15	32,071
Totale Materiali Euro						6,08	46,986

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 13	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 120x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	16,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	37,046
3	ABR26_PR_5.20.200.z5	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 120x40	Cad	1,0000	7,05	7,05	
		Totale Materiali				7,05	41,989
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						13,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,27						1,99	
Totale Euro						15,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,26						1,53	
Totale Euro						16,79	
Prezzo di Applicazione Euro						16,79	
Totale Manodopera Euro						6,22	37,046
Totale Materiali Euro						7,05	41,989
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 14	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 60x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	10,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	39,336
3	ABR26_PR_5.20.200.z6	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 60x60	Cad	1,0000	4,19	4,19	
		Totale Materiali				4,19	39,716
Totale Euro						8,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,34						1,25	
Totale Euro						9,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,59						0,96	
Totale Euro						10,55	
Prezzo di Applicazione Euro						10,55	
Totale Manodopera Euro						4,15	39,336
Totale Materiali Euro						4,19	39,716

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 15	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 80x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	13,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08000	27,33	2,19	
		Totale Manodopera				4,15	30,970
3	ABR26_PR_5.20.200.z7	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 80x60	Cad	1,0000	6,44	6,44	
		Totale Materiali				6,44	48,060
Totale Euro						10,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,59						1,59	
Totale Euro						12,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,18						1,22	
Totale Euro						13,40	
Prezzo di Applicazione Euro						13,40	
Totale Manodopera Euro						4,15	30,970
Totale Materiali Euro						6,44	48,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 16	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 100x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	17,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	36,184
3	ABR26_PR_5.20.200.z8	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 100x60	Cad	1,0000	7,37	7,37	
		Totale Materiali				7,37	42,874
Totale Euro						13,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,59						2,04	
Totale Euro						15,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,63						1,56	
Totale Euro						17,19	
Prezzo di Applicazione Euro						17,19	
Totale Manodopera Euro						6,22	36,184
Totale Materiali Euro						7,37	42,874

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 17	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 120x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	18,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	33,280
3	ABR26_PR_5.20.200.z9	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 120x60	Cad	1,0000	8,55	8,55	
		Totale Materiali				8,55	45,746
Totale Euro						14,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,77						2,22	
Totale Euro						16,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,99						1,70	
Totale Euro						18,69	
Prezzo di Applicazione Euro						18,69	
Totale Manodopera Euro						6,22	33,280
Totale Materiali Euro						8,55	45,746

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 18	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano mm 150x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	24,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	31,205
3	ABR26_PR_5.20.200.z11	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano mm 150x60	Cad	1,0000	11,92	11,92	
		Totale Materiali				11,92	47,871
Totale Euro						19,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,69						2,95	
Totale Euro						22,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,64						2,26	
Totale Euro						24,90	
Prezzo di Applicazione Euro						24,90	
Totale Manodopera Euro						7,77	31,205
Totale Materiali Euro						11,92	47,871

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 19	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - derivazione mm 150x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	25,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	30,140
3	ABR26_PR_5.20.200.z12	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi derivazione mm 160x60	Cad	1,0000	12,61	12,61	
		Totale Materiali				12,61	48,914
Totale Euro						20,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,38						3,06	
Totale Euro						23,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,44						2,34	
Totale Euro						25,78	
Prezzo di Applicazione Euro						25,78	
Totale Manodopera Euro						7,77	30,140
Totale Materiali Euro						12,61	48,914

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 20	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 100x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	22,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	34,937
3	ABR26_PR_5.20.200.z13	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 100x80	Cad	1,0000	9,81	9,81	
		Totale Materiali				9,81	44,110
Totale Euro						17,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,58						2,64	
Totale Euro						20,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,22						2,02	
Totale Euro						22,24	
Prezzo di Applicazione Euro						22,24	
Totale Manodopera Euro						7,77	34,937
Totale Materiali Euro						9,81	44,110

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.z 21	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 120x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		Cad	1,0000	28,44		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	27,321
3	ABR26_PR_5.20.200.z14	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 120x80	Cad	1,0000	13,73	13,73	
		Totale Materiali				13,73	48,277
Totale Euro						21,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,50						3,23	
Totale Euro						24,73	
Utile Impresa 15,000% su Euro 24,73						3,71	
Totale Euro						28,44	
Prezzo di Applicazione Euro						28,44	
Totale Manodopera Euro						7,77	27,321
Totale Materiali Euro						13,73	48,277

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.z 22	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano mm 150x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		Cad	1,0000	32,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15000	27,33	4,10	
						7,77	23,660
3	ABR26_PR_5.20.200.z15	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano mm 150x80 Totale Materiali	Cad	1,0000	18,19	18,19	
						18,19	55,390
Totale Euro						25,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,96						3,89	
Totale Euro						29,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,85						2,99	
Totale Euro						32,84	
Prezzo di Applicazione Euro						32,84	
Totale Manodopera Euro						7,77	23,660
Totale Materiali Euro						18,19	55,390

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.z 23	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - derivazione mm 150x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		Cad	1,0000	35,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	22,024
3	ABR26_PR_5.20.200.z16	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi derivazione mm 150x80	Cad	1,0000	20,12	20,12	
		Totale Materiali				20,12	57,029
Totale Euro						27,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,89						4,18	
Totale Euro						32,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,07						3,21	
Totale Euro						35,28	
Prezzo di Applicazione Euro						35,28	
Totale Manodopera Euro						7,77	22,024
Totale Materiali Euro						20,12	57,029

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 24	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - angolo piano o derivazione mm 200x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	36,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	21,364
3	ABR26_PR_5.20.200.z17	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi angolo piano o derivazione mm 200x80	Cad	1,0000	20,98	20,98	
		Totale Materiali				20,98	57,685
Totale Euro						28,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,75						4,31	
Totale Euro						33,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,06						3,31	
Totale Euro						36,37	
Prezzo di Applicazione Euro						36,37	
Totale Manodopera Euro						7,77	21,364
Totale Materiali Euro						20,98	57,685

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 25	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - derivazione mm 200x80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	39,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	19,616
3	ABR26_PR_5.20.200.z18	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi derivazione mm 200x80	Cad	1,0000	23,54	23,54	
		Totale Materiali				23,54	59,429
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						31,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,31						4,70	
Totale Euro						36,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,01						3,60	
Totale Euro						39,61	
Prezzo di Applicazione Euro						39,61	
Totale Manodopera Euro						7,77	19,616
Totale Materiali Euro						23,54	59,429
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 26	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - scatola di derivazione h: mm 100 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	21,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	34,261
3	ABR26_PR_5.20.200.z19	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi scatola di derivazione h: mm 100	Cad	1,0000	9,49	9,49	
		Totale Materiali				9,49	44,785
Totale Euro						16,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,75						2,51	
Totale Euro						19,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,26						1,93	
Totale Euro						21,19	
Prezzo di Applicazione Euro						21,19	
Totale Manodopera Euro						7,26	34,261
Totale Materiali Euro						9,49	44,785

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 27	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - scatola di derivazione h: mm 120 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	34,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	20,808
3	ABR26_PR_5.20.200.z20	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi scatola di derivazione h: mm 120	Cad	1,0000	20,32	20,32	
		Totale Materiali				20,32	58,240
Totale Euro						27,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,58						4,14	
Totale Euro						31,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,72						3,17	
Totale Euro						34,89	
Prezzo di Applicazione Euro						34,89	
Totale Manodopera Euro						7,26	20,808
Totale Materiali Euro						20,32	58,240

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 28	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - separatore mm 40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	3,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	27,225
3	ABR26_PR_5.20.200.z30	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi separatore mm 40	Cad	1,0000	1,98	1,98	
		Totale Materiali				1,98	51,832
Totale Euro						3,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,02						0,45	
Totale Euro						3,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,47						0,35	
Totale Euro						3,82	
Prezzo di Applicazione Euro						3,82	
Totale Manodopera Euro						1,04	27,225
Totale Materiali Euro						1,98	51,832

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 29	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - separatore mm 60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	4,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03000	27,33	0,82	
		Totale Manodopera				1,55	32,359
3	ABR26_PR_5.20.200.z22	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi separatore mm 60	Cad	1,0000	2,23	2,23	
		Totale Materiali				2,23	46,555
Totale Euro						3,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,78						0,57	
Totale Euro						4,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,35						0,44	
Totale Euro						4,79	
Prezzo di Applicazione Euro						4,79	
Totale Manodopera Euro						1,55	32,359
Totale Materiali Euro						2,23	46,555

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 30	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - separatore mm 80 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	Cad	1,0000	5,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03000	27,33	0,82	
		Totale Manodopera				1,55	27,531
3	ABR26_PR_5.20.200.z23	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi separatore mm 80	Cad	1,0000	2,90	2,90	
		Totale Materiali				2,90	51,510
Totale Euro						4,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,45						0,67	
Totale Euro						5,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,12						0,51	
Totale Euro						5,63	
Prezzo di Applicazione Euro						5,63	
Totale Manodopera Euro						1,55	27,531
Totale Materiali Euro						2,90	51,510

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 31	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	22,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	32,138
3	ABR26_PR_5.20.200.z24	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40	m	1,0000	10,60	10,60	
		Totale Materiali				10,60	46,923
Totale Euro						17,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,86						2,68	
Totale Euro						20,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,54						2,05	
Totale Euro						22,59	
Prezzo di Applicazione Euro						22,59	
Totale Manodopera Euro						7,26	32,138
Totale Materiali Euro						10,60	46,923

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.z 32	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x40 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		m	1,0000	26,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15000	27,33	4,10	
						7,77	28,982
3	ABR26_PR_5.20.200.z25	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elementi rettilinei con guide di aggancio mm 100x40 Totale Materiali	m	1,0000	13,42	13,42	
						13,42	50,056
Totale Euro						21,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,19						3,18	
Totale Euro						24,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,37						2,44	
Totale Euro						26,81	
Prezzo di Applicazione Euro						26,81	
Totale Manodopera Euro						7,77	28,982
Totale Materiali Euro						13,42	50,056

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.130.z 33	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 120x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:		m	1,0000	30,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15000	27,33	4,10	
						7,77	25,805
3	ABR26_PR_5.20.200.z26	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elementi rettilinei con guide di aggancio mm 140x60 Totale Materiali	m	1,0000	16,03	16,03	
						16,03	53,238
Totale Euro						23,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,80						3,57	
Totale Euro						27,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,37						2,74	
Totale Euro						30,11	
Prezzo di Applicazione Euro						30,11	
Totale Manodopera Euro						7,77	25,805
Totale Materiali Euro						16,03	53,238

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 34	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 150x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	33,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	23,425
3	ABR26_PR_5.20.200.z27	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elementi rettilinei con guide di aggancio mm 160x60	m	1,0000	18,45	18,45	
		Totale Materiali				18,45	55,623
Totale Euro						26,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,22						3,93	
Totale Euro						30,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,15						3,02	
Totale Euro						33,17	
Prezzo di Applicazione Euro						33,17	
Totale Manodopera Euro						7,77	23,425
Totale Materiali Euro						18,45	55,623

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.130.z 35	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60 CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme vigenti, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:	m	1,0000	40,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16000	27,33	4,37	
		Totale Manodopera				8,29	20,229
3	ABR26_PR_5.20.200.z28	Materiali CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi elementi rettilinei con guide di aggancio mm 400x60	m	1,0000	24,10	24,10	
		Totale Materiali				24,10	58,809
Totale Euro						32,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,39						4,86	
Totale Euro						37,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,25						3,73	
Totale Euro						40,98	
Prezzo di Applicazione Euro						40,98	
Totale Manodopera Euro						8,29	20,229
Totale Materiali Euro						24,10	58,809

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.140.a	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 20x10 mm MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	8,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	61,962
3	ABR26_PR_5.25.210.a	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 20x10 mm	m	1,0000	1,43	1,43	
		Totale Materiali				1,43	17,105
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	6,61	
		Spese Generali 15,000% su Euro 6,61	0,99	
		Totale Euro	7,60	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 7,60	0,76	
		Totale Euro	8,36	
		Prezzo di Applicazione Euro	8,36	
		Totale Manodopera Euro	5,18	61,962
		Totale Materiali Euro	1,43	17,105
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.b	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 20x10 mm con setto separatore MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	8,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	60,870
3	ABR26_PR_5.25.210.b	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 20x10 mm con setto separatore	m	1,0000	1,55	1,55	
		Totale Materiali				1,55	18,214
Totale Euro						6,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,73						1,01	
Totale Euro						7,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74						0,77	
Totale Euro						8,51	
Prezzo di Applicazione Euro						8,51	
Totale Manodopera Euro						5,18	60,870
Totale Materiali Euro						1,55	18,214

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.c	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 30x10 mm MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	9,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	57,428
3	ABR26_PR_5.25.210.c	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 30x10 mm	m	1,0000	1,95	1,95	
		Totale Materiali				1,95	21,619
Totale Euro						7,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,13						1,07	
Totale Euro						8,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,20						0,82	
Totale Euro						9,02	
Prezzo di Applicazione Euro						9,02	
Totale Manodopera Euro						5,18	57,428
Totale Materiali Euro						1,95	21,619

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.d	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 30x10 mm con setto separatore MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	9,43		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	54,931
3	ABR26_PR_5.25.210.d	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 30x10 mm con setto separatore	m	1,0000	2,27	2,27	
		Totale Materiali				2,27	24,072
Totale Euro						7,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,45						1,12	
Totale Euro						8,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57						0,86	
Totale Euro						9,43	
Prezzo di Applicazione Euro						9,43	
Totale Manodopera Euro						5,18	54,931
Totale Materiali Euro						2,27	24,072

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.e	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 15x17 mm MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	8,68		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	59,677
3	ABR26_PR_5.25.210.e	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 15x17 mm	m	1,0000	1,68	1,68	
		Totale Materiali				1,68	19,355
Totale Euro						6,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,86						1,03	
Totale Euro						7,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,89						0,79	
Totale Euro						8,68	
Prezzo di Applicazione Euro						8,68	
Totale Manodopera Euro						5,18	59,677
Totale Materiali Euro						1,68	19,355

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.f	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 25 x 17 mm MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	9,17		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	56,489
3	ABR26_PR_5.25.210.f	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 25 x 17 mm	m	1,0000	2,07	2,07	
		Totale Materiali				2,07	22,574
Totale Euro						7,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,25						1,09	
Totale Euro						8,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,34						0,83	
Totale Euro						9,17	
Prezzo di Applicazione Euro						9,17	
Totale Manodopera Euro						5,18	56,489
Totale Materiali Euro						2,07	22,574

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.g	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 40x17 mm con setto separatore MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	11,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	46,751
3	ABR26_PR_5.25.210.g	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 40x17 mm con setto separatore	m	1,0000	3,58	3,58	
		Totale Materiali				3,58	32,310
Totale Euro						8,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,76						1,31	
Totale Euro						10,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,07						1,01	
Totale Euro						11,08	
Prezzo di Applicazione Euro						11,08	
Totale Manodopera Euro						5,18	46,751
Totale Materiali Euro						3,58	32,310

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.h	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - 60x17 mm con due setti separatori MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	12,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	40,949
3	ABR26_PR_5.25.210.h	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE 60x17 mm con due setti separatori	m	1,0000	4,82	4,82	
		Totale Materiali				4,82	38,103
Totale Euro						10,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,00						1,50	
Totale Euro						11,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,50						1,15	
Totale Euro						12,65	
Prezzo di Applicazione Euro						12,65	
Totale Manodopera Euro						5,18	40,949
Totale Materiali Euro						4,82	38,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.i	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - angolo, giunto o derivazione 20x10 mm MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	62,349
3	ABR26_PR_5.25.210.i	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE angolo, giunto o derivazione 20x10 mm	Cad	1,0000	0,56	0,56	
		Totale Materiali				0,56	16,867
Totale Euro						2,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,63						0,39	
Totale Euro						3,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02						0,30	
Totale Euro						3,32	
Prezzo di Applicazione Euro						3,32	
Totale Manodopera Euro						2,07	62,349
Totale Materiali Euro						0,56	16,867

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.j	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - angolo, giunto o derivazione 30x10 mm MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04000	27,33	1,09	
3	ABR26_PR_5.25.210.j	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE angolo, giunto o derivazione 30x10 mm Totale Materiali	Cad	1,0000	0,71	0,71	
Totale Euro						2,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,78						0,42	
Totale Euro						3,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,20						0,32	
Totale Euro						3,52	
Prezzo di Applicazione Euro						3,52	
Totale Manodopera Euro						2,07	58,807
Totale Materiali Euro						0,71	20,170

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.140.k	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - angolo mm 15x17 MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	3,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	55,795
3	ABR26_PR_5.25.210.k	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE angolo mm 15x17	Cad	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Materiali				0,86	23,181
Totale Euro						2,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,93						0,44	
Totale Euro						3,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37						0,34	
Totale Euro						3,71	
Prezzo di Applicazione Euro						3,71	
Totale Manodopera Euro						2,07	55,795
Totale Materiali Euro						0,86	23,181

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.I	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - angolo mm 30x17 MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,80		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	54,474
3	ABR26_PR_5.25.210.I	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE angolo mm 25x17	Cad	1,0000	0,93	0,93	
		Totale Materiali				0,93	24,474
Totale Euro						3,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,00						0,45	
Totale Euro						3,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,45						0,35	
Totale Euro						3,80	
Prezzo di Applicazione Euro						3,80	
Totale Manodopera Euro						2,07	54,474
Totale Materiali Euro						0,93	24,474

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.m	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - angolo mm 40x17 MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	4,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	50,985
3	ABR26_PR_5.25.210.m	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE angolo mm 40x17	Cad	1,0000	1,14	1,14	
		Totale Materiali				1,14	28,079
Totale Euro						3,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,21						0,48	
Totale Euro						3,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,69						0,37	
Totale Euro						4,06	
Prezzo di Applicazione Euro						4,06	
Totale Manodopera Euro						2,07	50,985
Totale Materiali Euro						1,14	28,079

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.n	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - scatola di derivazione per profondità mm 10 MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	9,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	52,589
3	ABR26_PR_5.25.210.n	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE scatola di derivazione per profondità mm 10	Cad	1,0000	2,60	2,60	
		Totale Materiali				2,60	26,396
Totale Euro						7,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,78						1,17	
Totale Euro						8,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,95						0,90	
Totale Euro						9,85	
Prezzo di Applicazione Euro						9,85	
Totale Manodopera Euro						5,18	52,589
Totale Materiali Euro						2,60	26,396

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.140.o	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE - scatola di derivazione per profondità mm 20 MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	10,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	48,868
3	ABR26_PR_5.25.210.o	Materiali PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE scatola di derivazione per profondità mm 40x10	Cad	1,0000	3,20	3,20	
		Totale Materiali				3,20	30,189
Totale Euro						8,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,38						1,26	
Totale Euro						9,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,64						0,96	
Totale Euro						10,60	
Prezzo di Applicazione Euro						10,60	
Totale Manodopera Euro						5,18	48,868
Totale Materiali Euro						3,20	30,189

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,00600	24,48	0,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,00600	27,33	0,16	
						0,31	8,052
3	ABR26_PR_8.50.90.a	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 Totale Materiali	Cad	1,0000	2,73	2,73	
						2,73	70,909
Totale Euro						3,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,04						0,46	
Totale Euro						3,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,50						0,35	
Totale Euro						3,85	
Prezzo di Applicazione Euro						3,85	
Totale Manodopera Euro						0,31	8,052
Totale Materiali Euro						2,73	70,909

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 118x96x50 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,00600	24,48	0,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,00600	27,33	0,16	
						0,31	7,969
3	ABR26_PR_8.50.90.b	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 118x96x50 Totale Materiali	Cad	1,0000	2,77	2,77	
						2,77	71,208
Totale Euro						3,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,08						0,46	
Totale Euro						3,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,54						0,35	
Totale Euro						3,89	
Prezzo di Applicazione Euro						3,89	
Totale Manodopera Euro						0,31	7,969
Totale Materiali Euro						2,77	71,208

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 118x96x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	4,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,00600	24,48	0,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,00600	27,33	0,16	
						0,31	7,543
3	ABR26_PR_8.50.90.c	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 118x96x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	2,94	2,94	
						2,94	71,533
Totale Euro						3,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,25						0,49	
Totale Euro						3,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,74						0,37	
Totale Euro						4,11	
Prezzo di Applicazione Euro						4,11	
Totale Manodopera Euro						0,31	7,543
Totale Materiali Euro						2,94	71,533

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.d	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	4,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,00800	24,48	0,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,00800	27,33	0,22	
						0,42	8,879
3	ABR26_PR_8.50.90.d	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	3,32	3,32	
						3,32	70,190
Totale Euro						3,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,74						0,56	
Totale Euro						4,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,30						0,43	
Totale Euro						4,73	
Prezzo di Applicazione Euro						4,73	
Totale Manodopera Euro						0,42	8,879
Totale Materiali Euro						3,32	70,190

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.e	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 160x140x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	5,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01000	24,48	0,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01000	27,33	0,27	
						0,51	8,995
3	ABR26_PR_8.50.90.e	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 160x140x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	3,97	3,97	
						3,97	70,018
Totale Euro						4,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,48						0,67	
Totale Euro						5,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,15						0,52	
Totale Euro						5,67	
Prezzo di Applicazione Euro						5,67	
Totale Manodopera Euro						0,51	8,995
Totale Materiali Euro						3,97	70,018

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.f	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 196x152x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	6,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01200	24,48	0,29	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01200	27,33	0,33	
		Totale Manodopera				0,62	9,226
3	ABR26_PR_8.50.90.f	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 196x152x70	Cad	1,0000	4,69	4,69	
		Totale Materiali				4,69	69,792
Totale Euro						5,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,31						0,80	
Totale Euro						6,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,11						0,61	
Totale Euro						6,72	
Prezzo di Applicazione Euro						6,72	
Totale Manodopera Euro						0,62	9,226
Totale Materiali Euro						4,69	69,792

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.g	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	12,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02200	24,48	0,54	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02200	27,33	0,60	
						1,14	9,084
3	ABR26_PR_8.50.90.g	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	8,78	8,78	
						8,78	69,960
Totale Euro						9,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,92						1,49	
Totale Euro						11,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,41						1,14	
Totale Euro						12,55	
Prezzo di Applicazione Euro						12,55	
Totale Manodopera Euro						1,14	9,084
Totale Materiali Euro						8,78	69,960

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.20.h	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni assimilabili a mm 392x152x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	16,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,03000	27,33	0,82	
						1,55	9,270
3	ABR26_PR_8.50.90.h	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO dimensioni assimilabili a mm 392x152x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	11,67	11,67	
						11,67	69,797
Totale Euro						13,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,22						1,98	
Totale Euro						15,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,20						1,52	
Totale Euro						16,72	
Prezzo di Applicazione Euro						16,72	
Totale Manodopera Euro						1,55	9,270
Totale Materiali Euro						11,67	69,797

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 100x100x50 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	6,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01200	24,48	0,29	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01200	27,33	0,33	
						0,62	9,226
3	ABR26_PR_8.50.100.a	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 100x100x50 Totale Materiali	Cad	1,0000	4,69	4,69	
						4,69	69,792
Totale Euro						5,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,31						0,80	
Totale Euro						6,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,11						0,61	
Totale Euro						6,72	
Prezzo di Applicazione Euro						6,72	
Totale Manodopera Euro						0,62	9,226
Totale Materiali Euro						4,69	69,792

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 120x80x50 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	6,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01200	24,48	0,29	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01200	27,33	0,33	
		Totale Manodopera				0,62	9,051
3	ABR26_PR_8.50.100.b	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 100x100x50	Cad	1,0000	4,80	4,80	
		Totale Materiali				4,80	70,073
Totale Euro						5,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,42						0,81	
Totale Euro						6,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,23						0,62	
Totale Euro						6,85	
Prezzo di Applicazione Euro						6,85	
Totale Manodopera Euro						0,62	9,051
Totale Materiali Euro						4,80	70,073

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 160x110x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	7,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01400	24,48	0,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01400	27,33	0,38	
						0,72	9,314
3	ABR26_PR_8.50.100.c	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 160x110x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	5,39	5,39	
						5,39	69,728
Totale Euro						6,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,11						0,92	
Totale Euro						7,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,03						0,70	
Totale Euro						7,73	
Prezzo di Applicazione Euro						7,73	
Totale Manodopera Euro						0,72	9,314
Totale Materiali Euro						5,39	69,728

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.d	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 190x140x70 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	11,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
						1,04	8,919
3	ABR26_PR_8.50.100.d	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 160x110x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	8,18	8,18	
						8,18	70,154
Totale Euro						9,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,22						1,38	
Totale Euro						10,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,60						1,06	
Totale Euro						11,66	
Prezzo di Applicazione Euro						11,66	
Totale Manodopera Euro						1,04	8,919
Totale Materiali Euro						8,18	70,154

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.e	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 240x190x90 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	15,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02800	24,48	0,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02800	27,33	0,77	
						1,46	9,329
3	ABR26_PR_8.50.100.e	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 240x190x90 Totale Materiali	Cad	1,0000	10,91	10,91	
						10,91	69,712
Totale Euro						12,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,37						1,86	
Totale Euro						14,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23						1,42	
Totale Euro						15,65	
Prezzo di Applicazione Euro						15,65	
Totale Manodopera Euro						1,46	9,329
Totale Materiali Euro						10,91	69,712

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.f	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 400x340x140 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	26,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	9,504
3	ABR26_PR_8.50.100.f	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 400x340x140 Totale Materiali	Cad	1,0000	18,22	18,22	
						18,22	69,542
Totale Euro						20,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,71						3,11	
Totale Euro						23,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,82						2,38	
Totale Euro						26,20	
Prezzo di Applicazione Euro						26,20	
Totale Manodopera Euro						2,49	9,504
Totale Materiali Euro						18,22	69,542

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.30.g	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 380x400x140 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	33,58		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,06200	27,33	1,69	
						3,21	9,559
3	ABR26_PR_8.50.100.g	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 380x400x140 Totale Materiali	Cad	1,0000	23,34	23,34	
						23,34	69,506
Totale Euro						26,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,55						3,98	
Totale Euro						30,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,53						3,05	
Totale Euro						33,58	
Prezzo di Applicazione Euro						33,58	
Totale Manodopera Euro						3,21	9,559
Totale Materiali Euro						23,34	69,506

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.35.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 160x110x70, con pareti lisce SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce , comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 160x110x70, con pareti lisce		Cad	1,0000	16,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 Totale Manodopera	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_PR_8.50.100.d	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 160x110x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	8,18	8,18	
Totale Euro						13,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,08						1,96	
Totale Euro						15,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,04						1,50	
Totale Euro						16,54	
Prezzo di Applicazione Euro						16,54	
Totale Manodopera Euro						4,90	29,625
Totale Materiali Euro						8,18	49,456

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.35.b	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 160x110x70, con pareti passacavi SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce , comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 160x110x70, con pareti passacavi		Cad	1,0000	18,10		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 Totale Manodopera	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_PR_8.50.100.d	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 160x110x70 Totale Materiali	Cad	1,0000	8,18	8,18	
Totale Euro						14,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,30						2,15	
Totale Euro						16,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,45						1,65	
Totale Euro						18,10	
Prezzo di Applicazione Euro						18,10	
Totale Manodopera Euro						6,12	33,812
Totale Materiali Euro						8,18	45,193

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.35.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 240x190x90, con pareti lisce SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce , comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 240x190x90, con pareti lisce		Cad	1,0000	23,09		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 Totale Manodopera	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_PR_8.50.100.e	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 240x190x90 Totale Materiali	Cad	1,0000	10,91	10,91	
						Totale Euro	18,25
						Spese Generali 15,000% su Euro 18,25	2,74
						Totale Euro	20,99
						Utile Impresa 10,000% su Euro 20,99	2,10
						Totale Euro	23,09
						Prezzo di Applicazione Euro	23,09
						Totale Manodopera Euro	7,34
						Totale Materiali Euro	10,91
							31,789
							47,250

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.35.d	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 240x190x90, con pareti passacavi SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce , comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Scatola di derivazione IP55 misure assimilabili a mm 240x190x90, con pareti passacavi		Cad	1,0000	24,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2 Totale Manodopera	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_PR_8.50.100.e	Materiali SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC misure assimilabili a mm 240x190x90 Totale Materiali	Cad	1,0000	10,91	10,91	
						Totale Euro	19,48
						Spese Generali 15,000% su Euro 19,48	2,92
						Totale Euro	22,40
						Utile Impresa 10,000% su Euro 22,40	2,24
						Totale Euro	24,64
						Prezzo di Applicazione Euro	24,64
						Totale Manodopera Euro	8,57
						Totale Materiali Euro	10,91
							34,781
							44,278

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.40.a	INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA - per scatole con lato max mm 400 INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	6,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01200	24,48	0,29	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01200	27,33	0,33	
		Totale Manodopera				0,62	9,226
3	ABR26_PR_8.50.110.a	Materiali INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA per scatole con lato max mm 400	Cad	1,0000	4,69	4,69	
		Totale Materiali				4,69	69,792
Totale Euro						5,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,31						0,80	
Totale Euro						6,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,11						0,61	
Totale Euro						6,72	
Prezzo di Applicazione Euro						6,72	
Totale Manodopera Euro						0,62	9,226
Totale Materiali Euro						4,69	69,792

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.40.b	INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA - per scatole con lato superiore a mm 400 INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	13,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	9,287
3	ABR26_PR_8.50.110.b	Materiali INCREMENTO PER INCASSO SCATOLA STAGNA per scatole con lato superiore a mm 400	Cad	1,0000	9,39	9,39	
		Totale Materiali				9,39	69,762
Totale Euro						10,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,64						1,60	
Totale Euro						12,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,24						1,22	
Totale Euro						13,46	
Prezzo di Applicazione Euro						13,46	
Totale Manodopera Euro						1,25	9,287
Totale Materiali Euro						9,39	69,762

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.a	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	26,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,18000	27,33	4,92	
						9,33	35,154
3	ABR26_PR_5.25.10.a	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50x50	m	1,0000	6,88	6,88	
4	ABR26_PR_5.25.10.a1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50x50 Totale Materiali	m	1,0000	4,77	4,77	
						11,65	43,896
Totale Euro						20,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,98						3,15	
Totale Euro						24,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,13						2,41	
Totale Euro						26,54	
Prezzo di Applicazione Euro						26,54	
Totale Manodopera Euro						9,33	35,154
Totale Materiali Euro						11,65	43,896

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.b	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	31,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,19000	27,33	5,19	
						9,84	30,924
3	ABR26_PR_5.25.10.b	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100x80	m	1,0000	9,80	9,80	
4	ABR26_PR_5.25.10.b1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100x80 Totale Materiali	m	1,0000	5,52	5,52	
						15,32	48,146
Totale Euro						25,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,16						3,77	
Totale Euro						28,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,93						2,89	
Totale Euro						31,82	
Prezzo di Applicazione Euro						31,82	
Totale Manodopera Euro						9,84	30,924
Totale Materiali Euro						15,32	48,146

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.c	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	36,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,19000	27,33	5,19	
		Totale Manodopera				9,84	27,078
3	ABR26_PR_5.25.10.c	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150x80	m	1,0000	11,77	11,77	
4	ABR26_PR_5.25.10.c1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150x80	m	1,0000	7,12	7,12	
		Totale Materiali				18,89	51,981
Totale Euro						28,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,73						4,31	
Totale Euro						33,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,04						3,30	
Totale Euro						36,34	
Prezzo di Applicazione Euro						36,34	
Totale Manodopera Euro						9,84	27,078
Totale Materiali Euro						18,89	51,981

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.d	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	42,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,20000	27,33	5,47	
						10,37	24,246
3	ABR26_PR_5.25.10.d	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200x80	m	1,0000	14,63	14,63	
4	ABR26_PR_5.25.10.d1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200x80 Totale Materiali	m	1,0000	8,81	8,81	
						23,44	54,805
Totale Euro						33,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,81						5,07	
Totale Euro						38,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,88						3,89	
Totale Euro						42,77	
Prezzo di Applicazione Euro						42,77	
Totale Manodopera Euro						10,37	24,246
Totale Materiali Euro						23,44	54,805

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.e	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	53,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	20,253
3	ABR26_PR_5.25.10.e	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300x80	m	1,0000	19,84	19,84	
4	ABR26_PR_5.25.10.e1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300x80 Totale Materiali	m	1,0000	11,75	11,75	
						31,59	58,805
Totale Euro						42,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,47						6,37	
Totale Euro						48,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,84						4,88	
Totale Euro						53,72	
Prezzo di Applicazione Euro						53,72	
Totale Manodopera Euro						10,88	20,253
Totale Materiali Euro						31,59	58,805

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.f	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	68,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	15,789
3	ABR26_PR_5.25.10.f	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400x80	m	1,0000	25,65	25,65	
4	ABR26_PR_5.25.10.f1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400x80 Totale Materiali	m	1,0000	15,57	15,57	
						41,22	59,817
Totale Euro						52,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,10						7,82	
Totale Euro						59,92	
Utile Impresa 15,000% su Euro 59,92						8,99	
Totale Euro						68,91	
Prezzo di Applicazione Euro						68,91	
Totale Manodopera Euro						10,88	15,789
Totale Materiali Euro						41,22	59,817

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.60.g	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		m	1,0000	73,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,22000	27,33	6,01	
						11,40	15,418
3	ABR26_PR_5.25.10.g	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500x80	m	1,0000	29,18	29,18	
4	ABR26_PR_5.25.10.g1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500x80 Totale Materiali	m	1,0000	17,87	17,87	
						47,05	63,633
Totale Euro						58,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,45						8,77	
Totale Euro						67,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,22						6,72	
Totale Euro						73,94	
Prezzo di Applicazione Euro						73,94	
Totale Manodopera Euro						11,40	15,418
Totale Materiali Euro						47,05	63,633

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.a	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	26,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,18000	27,33	4,92	
						9,33	35,154
		Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50x50	m	1,0000	6,88	6,88	
3	ABR26_PR_5.27.10.a						
4	ABR26_PR_5.25.10.a1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50x50	m	1,0000	4,77	4,77	
		Totale Materiali				11,65	43,896
Totale Euro						20,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,98						3,15	
Totale Euro						24,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,13						2,41	
Totale Euro						26,54	
Prezzo di Applicazione Euro						26,54	
Totale Manodopera Euro						9,33	35,154
Totale Materiali Euro						11,65	43,896

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.b	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	31,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,19000	27,33	5,19	
						9,84	30,924
3	ABR26_PR_5.27.10.b	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100x80	m	1,0000	9,80	9,80	
4	ABR26_PR_5.25.10.b1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100x80 Totale Materiali	m	1,0000	5,52	5,52	
						15,32	48,146
Totale Euro						25,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,16						3,77	
Totale Euro						28,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,93						2,89	
Totale Euro						31,82	
Prezzo di Applicazione Euro						31,82	
Totale Manodopera Euro						9,84	30,924
Totale Materiali Euro						15,32	48,146

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.c	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	36,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,19000	27,33	5,19	
		Totale Manodopera				9,84	27,078
3	ABR26_PR_5.27.10.c	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150x80	m	1,0000	11,77	11,77	
4	ABR26_PR_5.25.10.c1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150x80	m	1,0000	7,12	7,12	
		Totale Materiali				18,89	51,981
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						28,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,73						4,31	
Totale Euro						33,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,04						3,30	
Totale Euro						36,34	
Prezzo di Applicazione Euro						36,34	
Totale Manodopera Euro						9,84	27,078
Totale Materiali Euro						18,89	51,981
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.d	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	42,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	24,246
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.27.10.d	elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200x80	m	1,0000	14,63	14,63	
4	ABR26_PR_5.25.10.d1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200x80	m	1,0000	8,81	8,81	
		Totale Materiali				23,44	54,805
Totale Euro						33,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,81						5,07	
Totale Euro						38,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,88						3,89	
Totale Euro						42,77	
Prezzo di Applicazione Euro						42,77	
Totale Manodopera Euro						10,37	24,246
Totale Materiali Euro						23,44	54,805

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.e	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	53,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	20,253
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.27.10.e	elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300x80	m	1,0000	19,84	19,84	
4	ABR26_PR_5.25.10.e1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300x80	m	1,0000	11,75	11,75	
		Totale Materiali				31,59	58,805
Totale Euro						42,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,47						6,37	
Totale Euro						48,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,84						4,88	
Totale Euro						53,72	
Prezzo di Applicazione Euro						53,72	
Totale Manodopera Euro						10,88	20,253
Totale Materiali Euro						31,59	58,805

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.f	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	68,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	15,789
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.27.10.f	elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400x80	m	1,0000	25,65	25,65	
4	ABR26_PR_5.25.10.f1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400x80	m	1,0000	15,57	15,57	
		Totale Materiali				41,22	59,817
Totale Euro						52,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,10						7,82	
Totale Euro						59,92	
Utile Impresa 15,000% su Euro 59,92						8,99	
Totale Euro						68,91	
Prezzo di Applicazione Euro						68,91	
Totale Manodopera Euro						10,88	15,789
Totale Materiali Euro						41,22	59,817

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.61.g	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500 CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	73,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22000	27,33	6,01	
		Totale Manodopera				11,40	15,418
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.27.10.g	elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500x80	m	1,0000	29,18	29,18	
4	ABR26_PR_5.25.10.g1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500x80	m	1,0000	17,87	17,87	
		Totale Materiali				47,05	63,633
Totale Euro						58,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,45						8,77	
Totale Euro						67,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,22						6,72	
Totale Euro						73,94	
Prezzo di Applicazione Euro						73,94	
Totale Manodopera Euro						11,40	15,418
Totale Materiali Euro						47,05	63,633

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.62.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.	Cad	1,0000	28,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	23,722
3	ABR26_PR_5.25.20.a	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	10,19	10,19	
4	ABR26_PR_5.25.20.a1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	5,51	5,51	
		Totale Materiali				15,70	55,340
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						22,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,43						3,36	
Totale Euro						25,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,79						2,58	
Totale Euro						28,37	
Prezzo di Applicazione Euro						28,37	
Totale Manodopera Euro						6,73	23,722
Totale Materiali Euro						15,70	55,340
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.62.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	31,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	21,626
3	ABR26_PR_5.25.20.b	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	11,25	11,25	
4	ABR26_PR_5.25.20.b1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	6,62	6,62	
		Totale Materiali				17,87	57,423
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
6				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						24,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,60						3,69	
Totale Euro						28,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,29						2,83	
Totale Euro						31,12	
Prezzo di Applicazione Euro						31,12	
Totale Manodopera Euro						6,73	21,626
Totale Materiali Euro						17,87	57,423
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.62.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	34,88		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	19,295
3	ABR26_PR_5.25.20.c	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	13,32	13,32	
4	ABR26_PR_5.25.20.c1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,52	7,52	
		Totale Materiali				20,84	59,748
Totale Euro						27,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,57						4,14	
Totale Euro						31,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,71						3,17	
Totale Euro						34,88	
Prezzo di Applicazione Euro						34,88	
Totale Manodopera Euro						6,73	19,295
Totale Materiali Euro						20,84	59,748

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.62.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	41,69		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	17,414
3	ABR26_PR_5.25.20.d	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	16,58	16,58	
4	ABR26_PR_5.25.20.d1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	9,12	9,12	
		Totale Materiali				25,70	61,645
Totale Euro						32,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,96						4,94	
Totale Euro						37,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,90						3,79	
Totale Euro						41,69	
Prezzo di Applicazione Euro						41,69	
Totale Manodopera Euro						7,26	17,414
Totale Materiali Euro						25,70	61,645

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.62.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	53,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	13,593
3	ABR26_PR_5.25.20.e	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	22,33	22,33	
4	ABR26_PR_5.25.20.e1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	12,63	12,63	
		Totale Materiali				34,96	65,456
Totale Euro						42,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,22						6,33	
Totale Euro						48,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,55						4,86	
Totale Euro						53,41	
Prezzo di Applicazione Euro						53,41	
Totale Manodopera Euro						7,26	13,593
Totale Materiali Euro						34,96	65,456

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.62.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	69,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	11,227
3	ABR26_PR_5.25.20.f	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	28,69	28,69	
4	ABR26_PR_5.25.20.f1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	18,25	18,25	
		Totale Materiali				46,94	67,823
Totale Euro						54,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,71						8,21	
Totale Euro						62,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,92						6,29	
Totale Euro						69,21	
Prezzo di Applicazione Euro						69,21	
Totale Manodopera Euro						7,77	11,227
Totale Materiali Euro						46,94	67,823

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.62.g	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	79,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	9,107
3	ABR26_PR_5.25.20.g	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	33,52	33,52	
4	ABR26_PR_5.25.20.g1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	22,24	22,24	
		Totale Materiali				55,76	69,945
Totale Euro						63,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,02						9,45	
Totale Euro						72,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,47						7,25	
Totale Euro						79,72	
Prezzo di Applicazione Euro						79,72	
Totale Manodopera Euro						7,26	9,107
Totale Materiali Euro						55,76	69,945

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 50 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	32,88		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	20,468
3	ABR26_PR_5.25.30.a	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	13,67	13,67	
4	ABR26_PR_5.25.30.a1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	5,59	5,59	
		Totale Materiali				19,26	58,577
Totale Euro						25,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,99						3,90	
Totale Euro						29,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,89						2,99	
Totale Euro						32,88	
Prezzo di Applicazione Euro						32,88	
Totale Manodopera Euro						6,73	20,468
Totale Materiali Euro						19,26	58,577

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	34,07		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	19,753
3	ABR26_PR_5.25.30.b	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	14,28	14,28	
4	ABR26_PR_5.25.30.b1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	5,92	5,92	
		Totale Materiali				20,20	59,290
Totale Euro						26,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,93						4,04	
Totale Euro						30,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,97						3,10	
Totale Euro						34,07	
Prezzo di Applicazione Euro						34,07	
Totale Manodopera Euro						6,73	19,753
Totale Materiali Euro						20,20	59,290

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 150 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	39,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	17,234
3	ABR26_PR_5.25.30.c	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	16,94	16,94	
4	ABR26_PR_5.25.30.c1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	7,20	7,20	
		Totale Materiali				24,14	61,818
Totale Euro						30,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,87						4,63	
Totale Euro						35,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,50						3,55	
Totale Euro						39,05	
Prezzo di Applicazione Euro						39,05	
Totale Manodopera Euro						6,73	17,234
Totale Materiali Euro						24,14	61,818

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	43,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	16,744
3	ABR26_PR_5.25.30.d	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	19,30	19,30	
4	ABR26_PR_5.25.30.d1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	7,72	7,72	
		Totale Materiali				27,02	62,315
Totale Euro						34,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,28						5,14	
Totale Euro						39,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,42						3,94	
Totale Euro						43,36	
Prezzo di Applicazione Euro						43,36	
Totale Manodopera Euro						7,26	16,744
Totale Materiali Euro						27,02	62,315

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	52,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	13,884
3	ABR26_PR_5.25.30.e	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	24,21	24,21	
4	ABR26_PR_5.25.30.e1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	9,87	9,87	
		Totale Materiali				34,08	65,175
Totale Euro						41,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,34						6,20	
Totale Euro						47,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,54						4,75	
Totale Euro						52,29	
Prezzo di Applicazione Euro						52,29	
Totale Manodopera Euro						7,26	13,884
Totale Materiali Euro						34,08	65,175

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	59,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	12,276
3	ABR26_PR_5.25.30.f	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	27,89	27,89	
4	ABR26_PR_5.25.30.f1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	11,60	11,60	
		Totale Materiali				39,49	66,774
Totale Euro						46,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,75						7,01	
Totale Euro						53,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,76						5,38	
Totale Euro						59,14	
Prezzo di Applicazione Euro						59,14	
Totale Manodopera Euro						7,26	12,276
Totale Materiali Euro						39,49	66,774

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.63.g	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	68,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	10,639
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.25.30.g	curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	32,88	32,88	68,420
4	ABR26_PR_5.25.30.g1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	13,81	13,81	
		Totale Materiali				46,69	
Totale Euro						53,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,95						8,09	
Totale Euro						62,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,04						6,20	
Totale Euro						68,24	
Prezzo di Applicazione Euro						68,24	
Totale Manodopera Euro						7,26	10,639
Totale Materiali Euro						46,69	68,420

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	43,12		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	15,608
3	ABR26_PR_5.25.40.a	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	17,63	17,63	
4	ABR26_PR_5.25.40.a1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	9,73	9,73	
		Totale Materiali				27,36	63,451
Totale Euro						34,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,09						5,11	
Totale Euro						39,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,20						3,92	
Totale Euro						43,12	
Prezzo di Applicazione Euro						43,12	
Totale Manodopera Euro						6,73	15,608
Totale Materiali Euro						27,36	63,451

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	43,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	15,446
3	ABR26_PR_5.25.40.b	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	19,00	19,00	
4	ABR26_PR_5.25.40.b1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	8,71	8,71	
		Totale Materiali				27,71	63,599
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						34,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,44						5,17	
Totale Euro						39,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,61						3,96	
Totale Euro						43,57	
Prezzo di Applicazione Euro						43,57	
Totale Manodopera Euro						6,73	15,446
Totale Materiali Euro						27,71	63,599
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	47,91		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	14,047
3	ABR26_PR_5.25.40.c	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	21,07	21,07	
4	ABR26_PR_5.25.40.c1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	10,07	10,07	
		Totale Materiali				31,14	64,997
Totale Euro						37,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,87						5,68	
Totale Euro						43,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,55						4,36	
Totale Euro						47,91	
Prezzo di Applicazione Euro						47,91	
Totale Manodopera Euro						6,73	14,047
Totale Materiali Euro						31,14	64,997

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	54,31		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	12,392
3	ABR26_PR_5.25.40.d	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	24,02	24,02	
4	ABR26_PR_5.25.40.d1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	12,18	12,18	
		Totale Materiali				36,20	66,654
Totale Euro						42,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,93						6,44	
Totale Euro						49,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,37						4,94	
Totale Euro						54,31	
Prezzo di Applicazione Euro						54,31	
Totale Manodopera Euro						6,73	12,392
Totale Materiali Euro						36,20	66,654

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	68,41		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	10,612
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.25.40.e	derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	30,30	30,30	68,440
4	ABR26_PR_5.25.40.e1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	16,52	16,52	
		Totale Materiali				46,82	
Totale Euro						54,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,08						8,11	
Totale Euro						62,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,19						6,22	
Totale Euro						68,41	
Prezzo di Applicazione Euro						68,41	
Totale Manodopera Euro						7,26	10,612
Totale Materiali Euro						46,82	68,440

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	87,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	8,296
3	ABR26_PR_5.25.40.f	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	38,97	38,97	
4	ABR26_PR_5.25.40.f1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	22,94	22,94	
		Totale Materiali				61,91	70,746
Totale Euro						69,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,17						10,38	
Totale Euro						79,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,55						7,96	
Totale Euro						87,51	
Prezzo di Applicazione Euro						87,51	
Totale Manodopera Euro						7,26	8,296
Totale Materiali Euro						61,91	70,746

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.g	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	99,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	7,314
3	ABR26_PR_5.25.40.g	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	43,82	43,82	
4	ABR26_PR_5.25.40.g1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	27,39	27,39	
		Totale Materiali				71,21	71,741
Totale Euro						78,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,47						11,77	
Totale Euro						90,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,24						9,02	
Totale Euro						99,26	
Prezzo di Applicazione Euro						99,26	
Totale Manodopera Euro						7,26	7,314
Totale Materiali Euro						71,21	71,741

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.h	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	56,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	11,826
3	ABR26_PR_5.25.40.h	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	26,66	26,66	
4	ABR26_PR_5.25.40.h1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	11,60	11,60	
		Totale Materiali				38,26	67,229
Totale Euro						44,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,99						6,75	
Totale Euro						51,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,74						5,17	
Totale Euro						56,91	
Prezzo di Applicazione Euro						56,91	
Totale Manodopera Euro						6,73	11,826
Totale Materiali Euro						38,26	67,229

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.i	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	59,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	11,286
3	ABR26_PR_5.25.40.i	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	27,67	27,67	
4	ABR26_PR_5.25.40.i1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	12,74	12,74	
		Totale Materiali				40,41	67,768
Totale Euro						47,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,14						7,07	
Totale Euro						54,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,21						5,42	
Totale Euro						59,63	
Prezzo di Applicazione Euro						59,63	
Totale Manodopera Euro						6,73	11,286
Totale Materiali Euro						40,41	67,768

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.I	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	66,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	10,158
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.25.40.I	derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	31,48	31,48	68,891
4	ABR26_PR_5.25.40.II	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	14,16	14,16	
		Totale Materiali				45,64	
Totale Euro						52,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,37						7,86	
Totale Euro						60,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,23						6,02	
Totale Euro						66,25	
Prezzo di Applicazione Euro						66,25	
Totale Manodopera Euro						6,73	10,158
Totale Materiali Euro						45,64	68,891

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.m	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	70,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	9,516
3	ABR26_PR_5.25.40.m	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	32,99	32,99	
4	ABR26_PR_5.25.40.m1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	16,18	16,18	
		Totale Materiali				49,17	69,528
Totale Euro						55,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,90						8,39	
Totale Euro						64,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,29						6,43	
Totale Euro						70,72	
Prezzo di Applicazione Euro						70,72	
Totale Manodopera Euro						6,73	9,516
Totale Materiali Euro						49,17	69,528

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.20.20.64.n	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.	Cad	1,0000	81,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	8,294
3	ABR26_PR_5.25.40.n	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	36,71	36,71	
4	ABR26_PR_5.25.40.n1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	20,70	20,70	
		Totale Materiali				57,41	70,754
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						64,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,14						9,62	
Totale Euro						73,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,76						7,38	
Totale Euro						81,14	
Prezzo di Applicazione Euro						81,14	
Totale Manodopera Euro						6,73	8,294
Totale Materiali Euro						57,41	70,754
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.o	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 400 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	108,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	6,670
3	ABR26_PR_5.25.40.o	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	49,70	49,70	
4	ABR26_PR_5.25.40.o1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	29,08	29,08	
		Totale Materiali				78,78	72,375
Totale Euro						86,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,04						12,91	
Totale Euro						98,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,95						9,90	
Totale Euro						108,85	
Prezzo di Applicazione Euro						108,85	
Totale Manodopera Euro						7,26	6,670
Totale Materiali Euro						78,78	72,375

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.64.p	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 500 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	122,88		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	5,908
3	ABR26_PR_5.25.40.p	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	55,82	55,82	
4	ABR26_PR_5.25.40.p1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	34,06	34,06	
		Totale Materiali				89,88	73,145
Totale Euro						97,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,14						14,57	
Totale Euro						111,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,71						11,17	
Totale Euro						122,88	
Prezzo di Applicazione Euro						122,88	
Totale Manodopera Euro						7,26	5,908
Totale Materiali Euro						89,88	73,145

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.65.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - RIDUZIONI - riduzione da mm 150 a mm 100 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	41,71		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	16,135
3	ABR26_PR_5.25.50.a	Materiali riduzione da mm 150 a mm 100	Cad	1,0000	17,69	17,69	
4	ABR26_PR_5.25.50.a1	Cop. riduzione da mm 150 a mm 100	Cad	1,0000	8,55	8,55	
		Totale Materiali				26,24	62,911
Totale Euro						32,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,97						4,95	
Totale Euro						37,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,92						3,79	
Totale Euro						41,71	
Prezzo di Applicazione Euro						41,71	
Totale Manodopera Euro						6,73	16,135
Totale Materiali Euro						26,24	62,911

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.65.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - RIDUZIONI - riduzione da mm 200 a mm 100 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	46,92		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	14,344
3	ABR26_PR_5.25.50.b	Materiali riduzione da mm 200 a mm 100	Cad	1,0000	21,01	21,01	
4	ABR26_PR_5.25.50.b1	Cop. riduzione da mm 200 a mm 100	Cad	1,0000	9,35	9,35	
		Totale Materiali				30,36	64,706
Totale Euro						37,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,09						5,56	
Totale Euro						42,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,65						4,27	
Totale Euro						46,92	
Prezzo di Applicazione Euro						46,92	
Totale Manodopera Euro						6,73	14,344
Totale Materiali Euro						30,36	64,706

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.65.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - RIDUZIONI - riduzione da mm 200 a mm 150 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	46,92		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	14,344
3	ABR26_PR_5.25.50.c	Materiali riduzione da mm 200 a mm 150	Cad	1,0000	21,01	21,01	
4	ABR26_PR_5.25.50.c1	Cop. riduzione da mm 200 a mm 150	Cad	1,0000	9,35	9,35	
		Totale Materiali				30,36	64,706
Totale Euro						37,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,09						5,56	
Totale Euro						42,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,65						4,27	
Totale Euro						46,92	
Prezzo di Applicazione Euro						46,92	
Totale Manodopera Euro						6,73	14,344
Totale Materiali Euro						30,36	64,706

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.65.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - RIDUZIONI - riduzione da mm 300 a mm 200 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	53,08		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	12,679
3	ABR26_PR_5.25.50.d	Materiali riduzione da mm 300 a mm 200	Cad	1,0000	24,31	24,31	
4	ABR26_PR_5.25.50.d1	Cop. riduzione da mm 300 a mm 200	Cad	1,0000	10,92	10,92	
		Totale Materiali				35,23	66,372
Totale Euro						41,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,96						6,29	
Totale Euro						48,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,25						4,83	
Totale Euro						53,08	
Prezzo di Applicazione Euro						53,08	
Totale Manodopera Euro						6,73	12,679
Totale Materiali Euro						35,23	66,372

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.65.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - RIDUZIONI - riduzione da mm 400 a mm 300 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	68,06		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	10,667
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.25.50.e	riduzione da mm 400 a mm 300	Cad	1,0000	31,68	31,68	68,381
4	ABR26_PR_5.25.50.e1	Cop. riduzione da mm 400 a mm 300	Cad	1,0000	14,86	14,86	
		Totale Materiali				46,54	
Totale Euro						53,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,80						8,07	
Totale Euro						61,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,87						6,19	
Totale Euro						68,06	
Prezzo di Applicazione Euro						68,06	
Totale Manodopera Euro						7,26	10,667
Totale Materiali Euro						46,54	68,381

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.65.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - RIDUZIONI - riduzione da mm 500 a mm 300 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 160 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera completa di coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili.		Cad	1,0000	83,11		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	8,735
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	
3	ABR26_PR_5.25.50.f	Materiali riduzione da mm 500 a mm 400	Cad	1,0000	36,49	36,49	66,875
4	ABR26_PR_5.25.50.f1	Cop. riduzione da mm 500 a mm 400	Cad	1,0000	19,09	19,09	
		Totale Materiali				55,58	
Totale Euro						62,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,84						9,43	
Totale Euro						72,27	
Utile Impresa 15,000% su Euro 72,27						10,84	
Totale Euro						83,11	
Prezzo di Applicazione Euro						83,11	
Totale Manodopera Euro						7,26	8,735
Totale Materiali Euro						55,58	66,875

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.80.a	INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 100 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).		Cad	1,0000	14,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01600	24,48	0,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01600	27,33	0,44	
		Totale Manodopera				0,83	5,642
3	ABR26_PR_5.27.50.a	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 100x80	Cad	1,0000	10,80	10,80	
		Totale Materiali				10,80	73,419
Totale Euro						11,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,63						1,74	
Totale Euro						13,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,37						1,34	
Totale Euro						14,71	
Prezzo di Applicazione Euro						14,71	
Totale Manodopera Euro						0,83	5,642
Totale Materiali Euro						10,80	73,419

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.80.b	INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 150 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).		Cad	1,0000	15,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	6,586
3	ABR26_PR_5.27.50.b	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 150x80	Cad	1,0000	11,44	11,44	
		Totale Materiali				11,44	72,451
Totale Euro						12,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,48						1,87	
Totale Euro						14,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,35						1,44	
Totale Euro						15,79	
Prezzo di Applicazione Euro						15,79	
Totale Manodopera Euro						1,04	6,586
Totale Materiali Euro						11,44	72,451

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.80.c	INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 200 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).		Cad	1,0000	16,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02200	24,48	0,54	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02200	27,33	0,60	
		Totale Manodopera				1,14	6,718
3	ABR26_PR_5.27.50.c	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 200x80	Cad	1,0000	12,28	12,28	
		Totale Materiali				12,28	72,363
Totale Euro						13,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,42						2,01	
Totale Euro						15,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,43						1,54	
Totale Euro						16,97	
Prezzo di Applicazione Euro						16,97	
Totale Manodopera Euro						1,14	6,718
Totale Materiali Euro						12,28	72,363

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.80.d	INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO IP44 - larghezza minima assimilabile a mm 300 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.).		Cad	1,0000	23,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	5,395
3	ABR26_PR_5.27.50.d	Materiali CANALE IN ACCIAIO ZINCATO INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO PER PROTEZIONE IP 44 Kit IP 44 larghezza minima assimilabile a mm 300x80	Cad	1,0000	17,06	17,06	
		Totale Materiali				17,06	73,630
Totale Euro						18,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,31						2,75	
Totale Euro						21,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,06						2,11	
Totale Euro						23,17	
Prezzo di Applicazione Euro						23,17	
Totale Manodopera Euro						1,25	5,395
Totale Materiali Euro						17,06	73,630

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.a	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	32,02		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,18000	27,33	4,92	
		Totale Manodopera				9,33	29,138
3	ABR26_PR_5.26.10.a	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50x50	m	1,0000	11,21	11,21	
4	ABR26_PR_5.26.10.a1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50x50	m	1,0000	4,77	4,77	
		Totale Materiali				15,98	49,906
Totale Euro						25,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,31						3,80	
Totale Euro						29,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,11						2,91	
Totale Euro						32,02	
Prezzo di Applicazione Euro						32,02	
Totale Manodopera Euro						9,33	29,138
Totale Materiali Euro						15,98	49,906

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.b	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	44,34		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,19000	27,33	5,19	
		Totale Manodopera				9,84	22,192
3	ABR26_PR_5.26.10.b	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100x80	m	1,0000	15,67	15,67	
4	ABR26_PR_5.26.10.b1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100x80	m	1,0000	9,54	9,54	
		Totale Materiali				25,21	56,856
Totale Euro						35,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,05						5,26	
Totale Euro						40,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,31						4,03	
Totale Euro						44,34	
Prezzo di Applicazione Euro						44,34	
Totale Manodopera Euro						9,84	22,192
Totale Materiali Euro						25,21	56,856

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.c	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	51,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,19000	27,33	5,19	
		Totale Manodopera				9,84	18,992
3	ABR26_PR_5.26.10.c	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150x80	m	1,0000	18,80	18,80	
4	ABR26_PR_5.26.10.c1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 150x80	m	1,0000	12,32	12,32	
		Totale Materiali				31,12	60,066
5		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						40,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,96						6,14	
Totale Euro						47,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,10						4,71	
Totale Euro						51,81	
Prezzo di Applicazione Euro						51,81	
Totale Manodopera Euro						9,84	18,992
Totale Materiali Euro						31,12	60,066
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.d	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	62,00		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	16,726
3	ABR26_PR_5.26.10.d	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200x80	m	1,0000	23,39	23,39	
4	ABR26_PR_5.26.10.d1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200x80	m	1,0000	15,25	15,25	
		Totale Materiali				38,64	62,323
Totale Euro						49,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,01						7,35	
Totale Euro						56,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,36						5,64	
Totale Euro						62,00	
Prezzo di Applicazione Euro						62,00	
Totale Manodopera Euro						10,37	16,726
Totale Materiali Euro						38,64	62,323

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.e	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	79,59		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	13,670
3	ABR26_PR_5.26.10.e	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300x80	m	1,0000	31,71	31,71	
4	ABR26_PR_5.26.10.e1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300x80	m	1,0000	20,32	20,32	
		Totale Materiali				52,03	65,373
Totale Euro						62,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,91						9,44	
Totale Euro						72,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,35						7,24	
Totale Euro						79,59	
Prezzo di Applicazione Euro						79,59	
Totale Manodopera Euro						10,88	13,670
Totale Materiali Euro						52,03	65,373

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.f	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	104,24		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	10,437
3	ABR26_PR_5.26.10.f	Materiali elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400x80	m	1,0000	40,99	40,99	
4	ABR26_PR_5.26.10.f1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400x80	m	1,0000	26,95	26,95	
		Totale Materiali				67,94	65,177
Totale Euro						78,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,82						11,82	
Totale Euro						90,64	
Utile Impresa 15,000% su Euro 90,64						13,60	
Totale Euro						104,24	
Prezzo di Applicazione Euro						104,24	
Totale Manodopera Euro						10,88	10,437
Totale Materiali Euro						67,94	65,177

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.90.g	CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - EL. RETTILINEI - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	112,55		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22000	27,33	6,01	
		Totale Manodopera				11,40	10,129
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.26.10.g	elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500x80	m	1,0000	46,62	46,62	
4	ABR26_PR_5.26.10.g1	Cop. rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 500x80	m	1,0000	30,95	30,95	
		Totale Materiali				77,57	68,920
Totale Euro						88,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,97						13,35	
Totale Euro						102,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,32						10,23	
Totale Euro						112,55	
Prezzo di Applicazione Euro						112,55	
Totale Manodopera Euro						11,40	10,129
Totale Materiali Euro						77,57	68,920

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	43,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	15,554
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.26.20.a	curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	17,84	17,84	
4	ABR26_PR_5.26.20.a1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	9,64	9,64	
		Totale Materiali				27,48	63,508
		Altro					
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						34,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,21						5,13	
Totale Euro						39,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,34						3,93	
Totale Euro						43,27	
Prezzo di Applicazione Euro						43,27	
Totale Manodopera Euro						6,73	15,554
Totale Materiali Euro						27,48	63,508
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	48,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	14,000
3	ABR26_PR_5.26.20.b	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	19,68	19,68	
4	ABR26_PR_5.26.20.b1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	11,59	11,59	
		Totale Materiali				31,27	65,051
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
6				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						38,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,00						5,70	
Totale Euro						43,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,70						4,37	
Totale Euro						48,07	
Prezzo di Applicazione Euro						48,07	
Totale Manodopera Euro						6,73	14,000
Totale Materiali Euro						31,27	65,051
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	54,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	12,310
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.26.20.c	curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	23,32	23,32	
4	ABR26_PR_5.26.20.c1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	13,17	13,17	
		Totale Materiali				36,49	66,746
Totale Euro						43,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,22						6,48	
Totale Euro						49,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,70						4,97	
Totale Euro						54,67	
Prezzo di Applicazione Euro						54,67	
Totale Manodopera Euro						6,73	12,310
Totale Materiali Euro						36,49	66,746

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	66,10		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	10,983
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.26.20.d	curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	29,03	29,03	
4	ABR26_PR_5.26.20.d1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	15,96	15,96	
		Totale Materiali				44,99	68,064
Totale Euro						52,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,25						7,84	
Totale Euro						60,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,09						6,01	
Totale Euro						66,10	
Prezzo di Applicazione Euro						66,10	
Totale Manodopera Euro						7,26	10,983
Totale Materiali Euro						44,99	68,064

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	86,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	8,384
3	ABR26_PR_5.26.20.e	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	39,08	39,08	
4	ABR26_PR_5.26.20.e1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	22,11	22,11	
		Totale Materiali				61,19	70,666
Totale Euro						68,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,45						10,27	
Totale Euro						78,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,72						7,87	
Totale Euro						86,59	
Prezzo di Applicazione Euro						86,59	
Totale Manodopera Euro						7,26	8,384
Totale Materiali Euro						61,19	70,666

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	113,76		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	6,830
3	ABR26_PR_5.26.20.f	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	50,23	50,23	
4	ABR26_PR_5.26.20.f1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	31,93	31,93	
		Totale Materiali				82,16	72,222
Totale Euro						89,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,93						13,49	
Totale Euro						103,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,42						10,34	
Totale Euro						113,76	
Prezzo di Applicazione Euro						113,76	
Totale Manodopera Euro						7,77	6,830
Totale Materiali Euro						82,16	72,222

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.g	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	132,64		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	5,473
3	ABR26_PR_5.26.20.g	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	58,68	58,68	
4	ABR26_PR_5.26.20.g1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	38,91	38,91	
		Totale Materiali				97,59	73,575
Totale Euro						104,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,85						15,73	
Totale Euro						120,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,58						12,06	
Totale Euro						132,64	
Prezzo di Applicazione Euro						132,64	
Totale Manodopera Euro						7,26	5,473
Totale Materiali Euro						97,59	73,575

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.91.q	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE PIANE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	113,76		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	6,830
3	ABR26_PR_5.26.20.f	Materiali curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	50,23	50,23	
4	ABR26_PR_5.26.20.f1	Cop. curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	31,93	31,93	
		Totale Materiali				82,16	72,222
Totale Euro						89,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,93						13,49	
Totale Euro						103,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,42						10,34	
Totale Euro						113,76	
Prezzo di Applicazione Euro						113,76	
Totale Manodopera Euro						7,77	6,830
Totale Materiali Euro						82,16	72,222

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 50 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	51,16		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	13,155
3	ABR26_PR_5.26.30.a	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	23,93	23,93	
4	ABR26_PR_5.26.30.a1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	9,78	9,78	
		Totale Materiali				33,71	65,891
Totale Euro						40,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,44						6,07	
Totale Euro						46,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,51						4,65	
Totale Euro						51,16	
Prezzo di Applicazione Euro						51,16	
Totale Manodopera Euro						6,73	13,155
Totale Materiali Euro						33,71	65,891

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	53,26		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	12,636
3	ABR26_PR_5.26.30.b	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	25,00	25,00	
4	ABR26_PR_5.26.30.b1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	10,37	10,37	
		Totale Materiali				35,37	66,410
Totale Euro						42,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,10						6,32	
Totale Euro						48,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,42						4,84	
Totale Euro						53,26	
Prezzo di Applicazione Euro						53,26	
Totale Manodopera Euro						6,73	12,636
Totale Materiali Euro						35,37	66,410

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 150 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	62,38		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	10,789
3	ABR26_PR_5.26.30.c	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	29,97	29,97	
4	ABR26_PR_5.26.30.c1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	12,61	12,61	
		Totale Materiali				42,58	68,259
Totale Euro						49,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,31						7,40	
Totale Euro						56,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,71						5,67	
Totale Euro						62,38	
Prezzo di Applicazione Euro						62,38	
Totale Manodopera Euro						6,73	10,789
Totale Materiali Euro						42,58	68,259

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	69,04		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	10,516
3	ABR26_PR_5.26.30.d	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	33,79	33,79	
4	ABR26_PR_5.26.30.d1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	13,52	13,52	
		Totale Materiali				47,31	68,525
Totale Euro						54,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,57						8,19	
Totale Euro						62,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,76						6,28	
Totale Euro						69,04	
Prezzo di Applicazione Euro						69,04	
Totale Manodopera Euro						7,26	10,516
Totale Materiali Euro						47,31	68,525

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	84,67		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	8,574
3	ABR26_PR_5.26.30.e	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	42,39	42,39	
4	ABR26_PR_5.26.30.e1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	17,28	17,28	
		Totale Materiali				59,67	70,474
Totale Euro						66,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,93						10,04	
Totale Euro						76,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,97						7,70	
Totale Euro						84,67	
Prezzo di Applicazione Euro						84,67	
Totale Manodopera Euro						7,26	8,574
Totale Materiali Euro						59,67	70,474

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	96,59		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	7,516
3	ABR26_PR_5.26.30.f	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	48,79	48,79	
4	ABR26_PR_5.26.30.f1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	20,31	20,31	
		Totale Materiali				69,10	71,539
Totale Euro						76,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,36						11,45	
Totale Euro						87,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,81						8,78	
Totale Euro						96,59	
Prezzo di Applicazione Euro						96,59	
Totale Manodopera Euro						7,26	7,516
Totale Materiali Euro						69,10	71,539

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.92.g	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - CURVE SALITA E DISCESA - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	112,59		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	6,448
3	ABR26_PR_5.26.30.g	Materiali curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	57,57	57,57	
4	ABR26_PR_5.26.30.g1	Cop. curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	24,17	24,17	
		Totale Materiali				81,74	72,600
Totale Euro						89,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,00						13,35	
Totale Euro						102,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,35						10,24	
Totale Euro						112,59	
Prezzo di Applicazione Euro						112,59	
Totale Manodopera Euro						7,26	6,448
Totale Materiali Euro						81,74	72,600

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	64,67		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	10,407
3	ABR26_PR_5.26.40.a	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	30,86	30,86	
4	ABR26_PR_5.26.40.a1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	13,53	13,53	
		Totale Materiali				44,39	68,641
Totale Euro						51,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,12						7,67	
Totale Euro						58,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,79						5,88	
Totale Euro						64,67	
Prezzo di Applicazione Euro						64,67	
Totale Manodopera Euro						6,73	10,407
Totale Materiali Euro						44,39	68,641

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	69,86		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	9,634
3	ABR26_PR_5.26.40.b	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	33,25	33,25	
4	ABR26_PR_5.26.40.b1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	15,25	15,25	
		Totale Materiali				48,50	69,425
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						55,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,23						8,28	
Totale Euro						63,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,51						6,35	
Totale Euro						69,86	
Prezzo di Applicazione Euro						69,86	
Totale Manodopera Euro						6,73	9,634
Totale Materiali Euro						48,50	69,425
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	77,48		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	8,686
3	ABR26_PR_5.26.40.c	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	36,88	36,88	
4	ABR26_PR_5.26.40.c1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	17,64	17,64	
		Totale Materiali				54,52	70,367
Totale Euro						61,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,25						9,19	
Totale Euro						70,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,44						7,04	
Totale Euro						77,48	
Prezzo di Applicazione Euro						77,48	
Totale Manodopera Euro						6,73	8,686
Totale Materiali Euro						54,52	70,367

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	88,66		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	7,591
3	ABR26_PR_5.26.40.d	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	42,03	42,03	
4	ABR26_PR_5.26.40.d1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	21,33	21,33	
		Totale Materiali				63,36	71,464
Totale Euro						70,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,09						10,51	
Totale Euro						80,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,60						8,06	
Totale Euro						88,66	
Prezzo di Applicazione Euro						88,66	
Totale Manodopera Euro						6,73	7,591
Totale Materiali Euro						63,36	71,464

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	112,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	6,433
3	ABR26_PR_5.26.40.e	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	53,04	53,04	
4	ABR26_PR_5.26.40.e1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	28,91	28,91	
		Totale Materiali				81,95	72,619
Totale Euro						89,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,21						13,38	
Totale Euro						102,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,59						10,26	
Totale Euro						112,85	
Prezzo di Applicazione Euro						112,85	
Totale Manodopera Euro						7,26	6,433
Totale Materiali Euro						81,95	72,619

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	146,23		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	4,965
3	ABR26_PR_5.26.40.f	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	68,20	68,20	
4	ABR26_PR_5.26.40.f1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400	Cad	1,0000	40,14	40,14	
		Totale Materiali				108,34	74,089
Totale Euro						115,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,60						17,34	
Totale Euro						132,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,94						13,29	
Totale Euro						146,23	
Prezzo di Applicazione Euro						146,23	
Totale Manodopera Euro						7,26	4,965
Totale Materiali Euro						108,34	74,089

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.g	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	166,86		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	4,351
3	ABR26_PR_5.26.40.g	Materiali derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	76,68	76,68	
4	ABR26_PR_5.26.40.g1	Cop. derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 500	Cad	1,0000	47,96	47,96	
		Totale Materiali				124,64	74,697
Totale Euro						131,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,90						19,79	
Totale Euro						151,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,69						15,17	
Totale Euro						166,86	
Prezzo di Applicazione Euro						166,86	
Totale Manodopera Euro						7,26	4,351
Totale Materiali Euro						124,64	74,697

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.h	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	93,10		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	7,229
3	ABR26_PR_5.26.40.h	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	46,68	46,68	
4	ABR26_PR_5.26.40.h1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50	Cad	1,0000	20,19	20,19	
		Totale Materiali				66,87	71,826
Totale Euro						73,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,60						11,04	
Totale Euro						84,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,64						8,46	
Totale Euro						93,10	
Prezzo di Applicazione Euro						93,10	
Totale Manodopera Euro						6,73	7,229
Totale Materiali Euro						66,87	71,826

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.i	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	97,99		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	6,868
3	ABR26_PR_5.26.40.i	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	48,43	48,43	
4	ABR26_PR_5.26.40.i1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100	Cad	1,0000	22,30	22,30	
		Totale Materiali				70,73	72,181
Totale Euro						77,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,46						11,62	
Totale Euro						89,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,08						8,91	
Totale Euro						97,99	
Prezzo di Applicazione Euro						97,99	
Totale Manodopera Euro						6,73	6,868
Totale Materiali Euro						70,73	72,181

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.I	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	109,56		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	6,143
3	ABR26_PR_5.26.40.I	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	55,10	55,10	
4	ABR26_PR_5.26.40.I1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 150	Cad	1,0000	24,78	24,78	
		Totale Materiali				79,88	72,910
Totale Euro						86,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,61						12,99	
Totale Euro						99,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,60						9,96	
Totale Euro						109,56	
Prezzo di Applicazione Euro						109,56	
Totale Manodopera Euro						6,73	6,143
Totale Materiali Euro						79,88	72,910

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.m	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	117,38		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	5,734
3	ABR26_PR_5.26.40.m	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	57,74	57,74	
4	ABR26_PR_5.26.40.m1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200	Cad	1,0000	28,32	28,32	
		Totale Materiali				86,06	73,317
Totale Euro						92,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,79						13,92	
Totale Euro						106,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,71						10,67	
Totale Euro						117,38	
Prezzo di Applicazione Euro						117,38	
Totale Manodopera Euro						6,73	5,734
Totale Materiali Euro						86,06	73,317

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.93.n	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - DERIVAZIONI - derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	135,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	4,963
3	ABR26_PR_5.26.40.n	Materiali derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	64,24	64,24	
4	ABR26_PR_5.26.40.n1	Cop. derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300	Cad	1,0000	36,23	36,23	
		Totale Materiali				100,47	74,087
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						107,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,20						16,08	
Totale Euro						123,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,28						12,33	
Totale Euro						135,61	
Prezzo di Applicazione Euro						135,61	
Totale Manodopera Euro						6,73	4,963
Totale Materiali Euro						100,47	74,087
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.94.a	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - RIDUZIONI - riduzione da mm 150 a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	66,57		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	10,110
3	ABR26_PR_5.26.50.a	Materiali riduzione da mm 150 a mm 100	Cad	1,0000	30,95	30,95	
4	ABR26_PR_5.26.50.a1	Cop. riduzione da mm 150 a mm 100	Cad	1,0000	14,95	14,95	
		Totale Materiali				45,90	68,950
Totale Euro						52,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,63						7,89	
Totale Euro						60,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,52						6,05	
Totale Euro						66,57	
Prezzo di Applicazione Euro						66,57	
Totale Manodopera Euro						6,73	10,110
Totale Materiali Euro						45,90	68,950

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.94.b	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - RIDUZIONI - riduzione da mm 200 a mm 100 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	75,72		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	8,888
3	ABR26_PR_5.26.50.b	Materiali riduzione da mm 200 a mm 100	Cad	1,0000	36,77	36,77	
4	ABR26_PR_5.26.50.b1	Cop. riduzione da mm 200 a mm 100	Cad	1,0000	16,36	16,36	
		Totale Materiali				53,13	70,166
Totale Euro						59,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,86						8,98	
Totale Euro						68,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,84						6,88	
Totale Euro						75,72	
Prezzo di Applicazione Euro						75,72	
Totale Manodopera Euro						6,73	8,888
Totale Materiali Euro						53,13	70,166

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.94.c	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - RIDUZIONI - riduzione da mm 200 a mm 150 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	75,72		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	8,888
3	ABR26_PR_5.26.50.c	Materiali riduzione da mm 200 a mm 150	Cad	1,0000	36,77	36,77	
4	ABR26_PR_5.26.50.c1	Cop. riduzione da mm 200 a mm 150	Cad	1,0000	16,36	16,36	
		Totale Materiali				53,13	70,166
Totale Euro						59,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,86						8,98	
Totale Euro						68,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,84						6,88	
Totale Euro						75,72	
Prezzo di Applicazione Euro						75,72	
Totale Manodopera Euro						6,73	8,888
Totale Materiali Euro						53,13	70,166

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.94.d	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - RIDUZIONI - riduzione da mm 300 a mm 200 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	86,50		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	7,780
3	ABR26_PR_5.26.50.d	Materiali riduzione da mm 300 a mm 200	Cad	1,0000	42,55	42,55	
4	ABR26_PR_5.26.50.d1	Cop. riduzione da mm 300 a mm 200	Cad	1,0000	19,10	19,10	
		Totale Materiali				61,65	71,272
Totale Euro						68,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,38						10,26	
Totale Euro						78,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,64						7,86	
Totale Euro						86,50	
Prezzo di Applicazione Euro						86,50	
Totale Manodopera Euro						6,73	7,780
Totale Materiali Euro						61,65	71,272

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.94.e	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - RIDUZIONI - riduzione da mm 400 a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	112,21		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	6,470
3	ABR26_PR_5.26.50.e	Materiali riduzione da mm 400 a mm 300	Cad	1,0000	55,44	55,44	
4	ABR26_PR_5.26.50.e1	Cop. riduzione da mm 400 a mm 300	Cad	1,0000	26,00	26,00	
		Totale Materiali				81,44	72,578
Totale Euro						88,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,70						13,31	
Totale Euro						102,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,01						10,20	
Totale Euro						112,21	
Prezzo di Applicazione Euro						112,21	
Totale Manodopera Euro						7,26	6,470
Totale Materiali Euro						81,44	72,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.20.20.94.f	ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE IN ACCIAIO VERNICIATO - RIDUZIONI - riduzione da mm 500 a mm 300 ACCESSORI PER CANALE METALLICO REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA A SMALTO, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	138,26		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	5,251
3	ABR26_PR_5.26.50.f	Materiali riduzione da mm 500 a mm 400	Cad	1,0000	63,87	63,87	
4	ABR26_PR_5.26.50.f1	Cop. riduzione da mm 500 a mm 400	Cad	1,0000	33,42	33,42	
		Totale Materiali				97,29	70,367
Totale Euro						104,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,55						15,68	
Totale Euro						120,23	
Utile Impresa 15,000% su Euro 120,23						18,03	
Totale Euro						138,26	
Prezzo di Applicazione Euro						138,26	
Totale Manodopera Euro						7,26	5,251
Totale Materiali Euro						97,29	70,367

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.10.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO SOTTOTRACCIA Collegamento elettrico sottotraccia di regolazione per impianti Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione min. pari a mm² 1,5, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.	Cad	1,0000	108,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	47,659
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.20.b	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC CON TIRAFILO Tubo corrugato pieghevole con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,29	5,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	63,0000	0,20	12,60	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				34,13	31,395
Totale Euro						85,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,94						12,89	
Totale Euro						98,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,83						9,88	
Totale Euro						108,71	
Prezzo di Applicazione Euro						108,71	
Totale Manodopera Euro						51,81	47,659
Totale Materiali Euro						34,13	31,395

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.a	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 0,37 kW T = 220/240 V monofase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	652,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,17200	24,48	28,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,17200	27,33	32,03	
		60,72				9,306	
3	ABR26_PR_7.200.100.a	Materiali P = 0,37 kW T = 220/240 V monofase Totale Materiali	Cad	1,0000	445,83	445,83	
		445,83				68,332	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,15000	61,47	9,22	
		9,22				1,413	
Totale Euro						515,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 515,77						77,37	
Totale Euro						593,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 593,14						59,31	
Totale Euro						652,45	
Prezzo di Applicazione Euro						652,45	
Totale Manodopera Euro						60,72	9,306
Totale Materiali Euro						445,83	68,332
Totale Noli Euro						9,22	1,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.b	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 0,55 kW T = 220/240 V monofase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	687,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,23600	24,48	30,26	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,23600	27,33	33,78	
		Totale Manodopera				64,04	9,317
3	ABR26_PR_7.200.100.b	Materiali P = 0,55 kW T = 220/240 V monofase	Cad	1,0000	469,61	469,61	
		Totale Materiali				469,61	68,322
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,15800	61,47	9,71	
		Totale Noli				9,71	1,413
Totale Euro						543,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 543,36						81,50	
Totale Euro						624,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 624,86						62,49	
Totale Euro						687,35	
Prezzo di Applicazione Euro						687,35	
Totale Manodopera Euro						64,04	9,317
Totale Materiali Euro						469,61	68,322
Totale Noli Euro						9,71	1,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.c	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 0,75 kW T = 220/240 V monofase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	734,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,32000	24,48	32,31	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,32000	27,33	36,08	
		68,39				9,316	
3	ABR26_PR_7.200.100.c	Materiali P = 0,75 kW T = 220/240 V monofase Totale Materiali	Cad	1,0000	501,58	501,58	
		501,58				68,327	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,16800	61,47	10,33	
		10,33				1,407	
Totale Euro						580,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 580,30						87,05	
Totale Euro						667,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 667,35						66,74	
Totale Euro						734,09	
Prezzo di Applicazione Euro						734,09	
Totale Manodopera Euro						68,39	9,316
Totale Materiali Euro						501,58	68,327
Totale Noli Euro						10,33	1,407

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.d	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 1,10 kW T = 220/240 V monofase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	791,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,42400	24,48	34,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,42400	27,33	38,92	
						73,78	9,317
3	ABR26_PR_7.200.100.d	Materiali P = 1,10 kW T = 220/240 V monofase Totale Materiali	Cad	1,0000	541,03	541,03	
						541,03	68,321
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,18200	61,47	11,19	
						11,19	1,413
Totale Euro						626,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 626,00						93,90	
Totale Euro						719,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 719,90						71,99	
Totale Euro						791,89	
Prezzo di Applicazione Euro						791,89	
Totale Manodopera Euro						73,78	9,317
Totale Materiali Euro						541,03	68,321
Totale Noli Euro						11,19	1,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.e	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 1,50 kW T = 220/240 V monofase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	850,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,52800	24,48	37,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,52800	27,33	41,76	
						79,17	9,309
3	ABR26_PR_7.200.100.e	Materiali P = 1,50 kW T = 220/240 V monofase Totale Materiali	Cad	1,0000	581,09	581,09	
						581,09	68,325
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,19600	61,47	12,05	
						12,05	1,417
Totale Euro						672,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 672,31						100,85	
Totale Euro						773,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 773,16						77,32	
Totale Euro						850,48	
Prezzo di Applicazione Euro						850,48	
Totale Manodopera Euro						79,17	9,309
Totale Materiali Euro						581,09	68,325
Totale Noli Euro						12,05	1,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.f	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 0,55 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.018,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,83000	24,48	44,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,83000	27,33	50,01	
		94,81				9,312	
3	ABR26_PR_7.200.100.f	Materiali P = 0,55 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	695,68	695,68	
		695,68				68,327	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,23400	61,47	14,38	
		14,38				1,412	
Totale Euro						804,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 804,87						120,73	
Totale Euro						925,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 925,60						92,56	
Totale Euro						1.018,16	
Prezzo di Applicazione Euro						1.018,16	
Totale Manodopera Euro						94,81	9,312
Totale Materiali Euro						695,68	68,327
Totale Noli Euro						14,38	1,412

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.g	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 0,75 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.076,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,93600	24,48	47,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,93600	27,33	52,91	
		100,30				9,314	
3	ABR26_PR_7.200.100.g	Materiali P = 0,75 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	735,74	735,74	
		735,74				68,322	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,24800	61,47	15,24	
		15,24				1,415	
Totale Euro						851,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 851,28						127,69	
Totale Euro						978,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 978,97						97,90	
Totale Euro						1.076,87	
Prezzo di Applicazione Euro						1.076,87	
Totale Manodopera Euro						100,30	9,314
Totale Materiali Euro						735,74	68,322
Totale Noli Euro						15,24	1,415

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.h	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 1,50 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.250,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,24800	24,48	55,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,24800	27,33	61,44	
		116,47				9,316	
3	ABR26_PR_7.200.100.h	Materiali P = 1,50 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	854,10	854,10	
		854,10				68,319	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,28800	61,47	17,70	
		17,70				1,416	
Totale Euro						988,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 988,27						148,24	
Totale Euro						1.136,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.136,51						113,65	
Totale Euro						1.250,16	
Prezzo di Applicazione Euro						1.250,16	
Totale Manodopera Euro						116,47	9,316
Totale Materiali Euro						854,10	68,319
Totale Noli Euro						17,70	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.i	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 2,20 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.550,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,78800	24,48	68,25	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,78800	27,33	76,20	
						144,45	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.i	Materiali P = 2,20 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.059,45	1.059,45	
						1.059,45	68,324
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,35600	61,47	21,88	
						21,88	1,411
Totale Euro						1.225,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.225,78						183,87	
Totale Euro						1.409,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.409,65						140,97	
Totale Euro						1.550,62	
Prezzo di Applicazione Euro						1.550,62	
Totale Manodopera Euro						144,45	9,316
Totale Materiali Euro						1.059,45	68,324
Totale Noli Euro						21,88	1,411

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.j	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 3,70 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.766,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,17600	24,48	77,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,17600	27,33	86,80	9,313
3	ABR26_PR_7.200.100.j	Materiali P = 3,70 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.207,22	1.207,22	68,326
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,40600	61,47	24,96	1,413
Totale Euro						1.396,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.396,73						209,51	
Totale Euro						1.606,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.606,24						160,62	
Totale Euro						1.766,86	
Prezzo di Applicazione Euro						1.766,86	
Totale Manodopera Euro						164,55	9,313
Totale Materiali Euro						1.207,22	68,326
Totale Noli Euro						24,96	1,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.k	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 5,60 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	3.474,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,24800	24,48	152,95	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,24800	27,33	170,76	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.k	Materiali P = 5,60 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	2.373,85	2.373,85	68,320
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	1,415
Totale Euro						2.746,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.746,74						412,01	
Totale Euro						3.158,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.158,75						315,88	
Totale Euro						3.474,63	
Prezzo di Applicazione Euro						3.474,63	
Totale Manodopera Euro						323,71	9,316
Totale Materiali Euro						2.373,85	68,320
Totale Noli Euro						49,18	1,415

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100. I	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 5,60 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	3.610,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,49000	24,48	158,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,49000	27,33	177,37	
		336,25				9,314	
3	ABR26_PR_7.200.100.I	Materiali P = 5,60 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	2.466,37	2.466,37	
		2.466,37				68,320	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,83200	61,47	51,14	
		51,14				1,417	
Totale Euro						2.853,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.853,76						428,06	
Totale Euro						3.281,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.281,82						328,18	
Totale Euro						3.610,00	
Prezzo di Applicazione Euro						3.610,00	
Totale Manodopera Euro						336,25	9,314
Totale Materiali Euro						2.466,37	68,320
Totale Noli Euro						51,14	1,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.m	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 11,00 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	4.059,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,29800	24,48	178,66	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	7,29800	27,33	199,45	
		378,11				9,315	
3	ABR26_PR_7.200.100.m	Materiali P = 11,00 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	2.773,18	2.773,18	
		2.773,18				68,322	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,93400	61,47	57,41	
		57,41				1,414	
Totale Euro						3.208,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.208,70						481,31	
Totale Euro						3.690,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.690,01						369,00	
Totale Euro						4.059,01	
Prezzo di Applicazione Euro						4.059,01	
Totale Manodopera Euro						378,11	9,315
Totale Materiali Euro						2.773,18	68,322
Totale Noli Euro						57,41	1,414

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.n	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 15,00 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	4.760,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,55800	24,48	209,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	8,55800	27,33	233,89	9,315
3	ABR26_PR_7.200.100.n	Materiali P = 15,00 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	3.252,20	3.252,20	68,322
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	1,09600	61,47	67,37	1,415
Totale Euro						3.762,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.762,96						564,44	
Totale Euro						4.327,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.327,40						432,74	
Totale Euro						4.760,14	
Prezzo di Applicazione Euro						4.760,14	
Totale Manodopera Euro						443,39	9,315
Totale Materiali Euro						3.252,20	68,322
Totale Noli Euro						67,37	1,415

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.o	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 18,50 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	8.594,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	15,45400	24,48	378,31	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	15,45400	27,33	422,36	
		800,67				9,316	
3	ABR26_PR_7.200.100.o	Materiali P = 18,50 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	5.871,96	5.871,96	
		5.871,96				68,320	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	1,98000	61,47	121,71	
		121,71				1,416	
Totale Euro						6.794,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.794,34						1.019,15	
Totale Euro						7.813,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.813,49						781,35	
Totale Euro						8.594,84	
Prezzo di Applicazione Euro						8.594,84	
Totale Manodopera Euro						800,67	9,316
Totale Materiali Euro						5.871,96	68,320
Totale Noli Euro						121,71	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.p	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 22,00 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	8.926,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	16,05000	24,48	392,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	16,05000	27,33	438,65	
		831,55				9,316	
3	ABR26_PR_7.200.100.p	Materiali P = 22,00 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	6.098,59	6.098,59	
		6.098,59				68,320	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	2,05600	61,47	126,38	
		126,38				1,416	
Totale Euro						7.056,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.056,52						1.058,48	
Totale Euro						8.115,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.115,00						811,50	
Totale Euro						8.926,50	
Prezzo di Applicazione Euro						8.926,50	
Totale Manodopera Euro						831,55	9,316
Totale Materiali Euro						6.098,59	68,320
Totale Noli Euro						126,38	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.q	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 30,00 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	12.406,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	22,30800	24,48	546,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	22,30800	27,33	609,68	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.q	Materiali P = 30,00 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	8.476,08	8.476,08	68,319
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	2,85800	61,47	175,68	1,416
Totale Euro						9.807,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 9.807,54						1.471,13	
Totale Euro						11.278,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.278,67						1.127,87	
Totale Euro						12.406,54	
Prezzo di Applicazione Euro						12.406,54	
Totale Manodopera Euro						1.155,78	9,316
Totale Materiali Euro						8.476,08	68,319
Totale Noli Euro						175,68	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.r	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 37,00 kW T = 220/240 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	15.601,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	28,05400	24,48	686,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	28,05400	27,33	766,72	
						1.453,48	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.r	Materiali P = 37,00 kW T = 220/240 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	10.658,75	10.658,75	
						10.658,75	68,318
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	3,59600	61,47	221,05	
						221,05	1,417
Totale Euro						12.333,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.333,28						1.849,99	
Totale Euro						14.183,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14.183,27						1.418,33	
Totale Euro						15.601,60	
Prezzo di Applicazione Euro						15.601,60	
Totale Manodopera Euro						1.453,48	9,316
Totale Materiali Euro						10.658,75	68,318
Totale Noli Euro						221,05	1,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.s	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 0,75 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.470,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,64400	24,48	64,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,64400	27,33	72,26	
		136,99				9,313	
3	ABR26_PR_7.200.100.s	Materiali P = 0,75 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.004,98	1.004,98	
		1.004,98				68,325	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,33800	61,47	20,78	
		20,78				1,413	
Totale Euro						1.162,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.162,75						174,41	
Totale Euro						1.337,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.337,16						133,72	
Totale Euro						1.470,88	
Prezzo di Applicazione Euro						1.470,88	
Totale Manodopera Euro						136,99	9,313
Totale Materiali Euro						1.004,98	68,325
Totale Noli Euro						20,78	1,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.t	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 1,50 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.644,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,95600	24,48	72,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,95600	27,33	80,79	
		153,15				9,315	
3	ABR26_PR_7.200.100.t	Materiali P = 1,50 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.123,33	1.123,33	
		1.123,33				68,323	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,37800	61,47	23,24	
		23,24				1,413	
Totale Euro						1.299,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.299,72						194,96	
Totale Euro						1.494,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.494,68						149,47	
Totale Euro						1.644,15	
Prezzo di Applicazione Euro						1.644,15	
Totale Manodopera Euro						153,15	9,315
Totale Materiali Euro						1.123,33	68,323
Totale Noli Euro						23,24	1,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.u	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 2,20 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	1.904,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,42400	24,48	83,82	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,42400	27,33	93,58	
						177,40	9,315
3	ABR26_PR_7.200.100.u	Materiali P = 2,20 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.301,14	1.301,14	
						1.301,14	68,322
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,43800	61,47	26,92	
						26,92	1,414
Totale Euro						1.505,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.505,46						225,82	
Totale Euro						1.731,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.731,28						173,13	
Totale Euro						1.904,41	
Prezzo di Applicazione Euro						1.904,41	
Totale Manodopera Euro						177,40	9,315
Totale Materiali Euro						1.301,14	68,322
Totale Noli Euro						26,92	1,414

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.v	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 3,70 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	2.428,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,36600	24,48	106,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	4,36600	27,33	119,32	
		226,20				9,314	
3	ABR26_PR_7.200.100.v	Materiali P = 3,70 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.659,27	1.659,27	
		1.659,27				68,325	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,55800	61,47	34,30	
		34,30				1,412	
Totale Euro						1.919,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.919,77						287,97	
Totale Euro						2.207,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.207,74						220,77	
Totale Euro						2.428,51	
Prezzo di Applicazione Euro						2.428,51	
Totale Manodopera Euro						226,20	9,314
Totale Materiali Euro						1.659,27	68,325
Totale Noli Euro						34,30	1,412

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.w	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 5,60 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	3.228,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	5,80600	24,48	142,13	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	5,80600	27,33	158,68	
		300,81				9,316	
3	ABR26_PR_7.200.100.w	Materiali P = 5,60 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	2.205,88	2.205,88	
		2.205,88				68,319	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,74400	61,47	45,73	
		45,73				1,416	
Totale Euro						2.552,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.552,42						382,86	
Totale Euro						2.935,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.935,28						293,53	
Totale Euro						3.228,81	
Prezzo di Applicazione Euro						3.228,81	
Totale Manodopera Euro						300,81	9,316
Totale Materiali Euro						2.205,88	68,319
Totale Noli Euro						45,73	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.x	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 7,50 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	4.098,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,37000	24,48	180,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	7,37000	27,33	201,42	
						381,84	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.x	Materiali P = 7,50 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	2.800,11	2.800,11	
						2.800,11	68,319
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,94400	61,47	58,03	
						58,03	1,416
Totale Euro						3.239,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.239,98						486,00	
Totale Euro						3.725,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.725,98						372,60	
Totale Euro						4.098,58	
Prezzo di Applicazione Euro						4.098,58	
Totale Manodopera Euro						381,84	9,316
Totale Materiali Euro						2.800,11	68,319
Totale Noli Euro						58,03	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.y	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 11,00 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	4.849,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,71800	24,48	213,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	8,71800	27,33	238,26	
						451,68	9,315
3	ABR26_PR_7.200.100.y	Materiali P = 11,00 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	3.312,93	3.312,93	
						3.312,93	68,322
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	1,11600	61,47	68,60	
						68,60	1,415
Totale Euro						3.833,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.833,21						574,98	
Totale Euro						4.408,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.408,19						440,82	
Totale Euro						4.849,01	
Prezzo di Applicazione Euro						4.849,01	
Totale Manodopera Euro						451,68	9,315
Totale Materiali Euro						3.312,93	68,322
Totale Noli Euro						68,60	1,415

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.z	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 15,00 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	6.333,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	11,38800	24,48	278,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	11,38800	27,33	311,23	
		590,01				9,315	
3	ABR26_PR_7.200.100.z	Materiali P = 15,00 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	4.327,28	4.327,28	
		4.327,28				68,319	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	1,46000	61,47	89,75	
		89,75				1,417	
Totale Euro						5.007,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.007,04						751,06	
Totale Euro						5.758,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.758,10						575,81	
Totale Euro						6.333,91	
Prezzo di Applicazione Euro						6.333,91	
Totale Manodopera Euro						590,01	9,315
Totale Materiali Euro						4.327,28	68,319
Totale Noli Euro						89,75	1,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.z1	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 18,50 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	9.329,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	16,77600	24,48	410,68	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	16,77600	27,33	458,49	
		869,17				9,316	
3	ABR26_PR_7.200.100.z1	Materiali P = 18,50 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	6.374,08	6.374,08	
		6.374,08				68,319	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	2,15000	61,47	132,16	
		132,16				1,417	
Totale Euro						7.375,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.375,41						1.106,31	
Totale Euro						8.481,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.481,72						848,17	
Totale Euro						9.329,89	
Prezzo di Applicazione Euro						9.329,89	
Totale Manodopera Euro						869,17	9,316
Totale Materiali Euro						6.374,08	68,319
Totale Noli Euro						132,16	1,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.z2	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 22,00 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	10.579,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	19,02200	24,48	465,66	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	19,02200	27,33	519,87	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.z2	Materiali P = 22,00 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	7.227,52	7.227,52	68,319
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	2,43800	61,47	149,86	1,417
Totale Euro						8.362,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.362,91						1.254,44	
Totale Euro						9.617,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.617,35						961,74	
Totale Euro						10.579,09	
Prezzo di Applicazione Euro						10.579,09	
Totale Manodopera Euro						985,53	9,316
Totale Materiali Euro						7.227,52	68,319
Totale Noli Euro						149,86	1,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.z3	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 30,00 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	14.557,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	26,17600	24,48	640,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	26,17600	27,33	715,39	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.z3	Materiali P = 30,00 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	9.945,61	9.945,61	68,319
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	3,35400	61,47	206,17	1,416
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 11.507,96 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 13.234,15 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						11.507,96 1.726,19 13.234,15 1.323,42 14.557,57 14.557,57	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						1.356,18 9.945,61 206,17	9,316 68,319 1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.100.z4	CONVERTITORE DI FREQUENZA PER VARIARE LA VELOCITA DI MOTORI ELETTRICI - P = 37,00 kW T = 380/460 V trifase Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (kW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici.	Cad	1,0000	16.076,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	28,90800	24,48	707,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	28,90800	27,33	790,06	
						1.497,73	9,316
3	ABR26_PR_7.200.100.z4	Materiali P = 37,00 kW T = 380/460 V trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	10.983,12	10.983,12	
						10.983,12	68,319
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	3,70400	61,47	227,68	
						227,68	1,416
Totale Euro						12.708,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.708,53						1.906,28	
Totale Euro						14.614,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14.614,81						1.461,48	
Totale Euro						16.076,29	
Prezzo di Applicazione Euro						16.076,29	
Totale Manodopera Euro						1.497,73	9,316
Totale Materiali Euro						10.983,12	68,319
Totale Noli Euro						227,68	1,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.110.a	CAVO ELETTRICO RISCALDANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI SUPERFICI - Quota fissa per ciascun circuito Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., costituito da cavi resistivi riscaldanti alimentati a 220 V con potenza di 25/30 W a metro lineare, protetti da guaina isolante ed avvolti da calza metallica collegata a terra, il tutto inglobato in guaina isolante e meccanicamente resistente. Il cavo pu= essere installato in lunghezza massima di 50 metri per ciascun circuito, ed ognuno di questi deve essere corredato dei dispositivi elettrici di protezione e regolazione quali interruttore magnetotermico con protezione differenziale e termostato di inserimento e regolazione. Il cavo sarà installato a vista sulle superfici da proteggere quali grondaie e tetti, oppure annegato nel massetto di pavimentazione e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori necessari al montaggio. Il cavo è conteggiato con una quota fissa per ciascun circuito alimentato più una quota variabile in funzione della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di alimentazione con i relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione.	Cad	1,0000	42,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
		Totale Manodopera				3,94	9,308
3	ABR26_PR_7.200.110.a	Materiali Quota fissa per ciascun circuito	Cad	1,0000	29,03	29,03	
		Totale Materiali				29,03	68,580
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00800	61,47	0,49	
		Totale Noli				0,49	1,158
Totale Euro						33,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,46						5,02	
Totale Euro						38,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,48						3,85	
Totale Euro						42,33	
Prezzo di Applicazione Euro						42,33	
Totale Manodopera Euro						3,94	9,308
Totale Materiali Euro						29,03	68,580
Totale Noli Euro						0,49	1,158

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.110.b	CAVO ELETTRICO RISCALDANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI SUPERFICI - Quota aggiuntiva per metro lineare Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., costituito da cavi resistivi riscaldanti alimentati a 220 V con potenza di 25/30 W a metro lineare, protetti da guaina isolante ed avvolti da calza metallica collegata a terra, il tutto inglobato in guaina isolante e meccanicamente resistente. Il cavo pu= essere installato in lunghezza massima di 50 metri per ciascun circuito, ed ognuno di questi deve essere corredato dei dispositivi elettrici di protezione e regolazione quali interruttore magnetotermico con protezione differenziale e termostato di inserimento e regolazione. Il cavo sarà installato a vista sulle superfici da proteggere quali grondaie e tetti, oppure annegato nel massetto di pavimentazione e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori necessari al montaggio. Il cavo è conteggiato con una quota fissa per ciascun circuito alimentato più una quota variabile in funzione della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di alimentazione con i relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione.	Cad	1,0000	10,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01800	24,48	0,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01800	27,33	0,49	
		Totale Manodopera				0,93	8,968
3	ABR26_PR_7.200.110.b	Materiali Quota aggiuntiva per metro lineare	Cad	1,0000	7,15	7,15	
		Totale Materiali				7,15	68,949
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	1,157
Totale Euro						8,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,20						1,23	
Totale Euro						9,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,43						0,94	
Totale Euro						10,37	
Prezzo di Applicazione Euro						10,37	
Totale Manodopera Euro						0,93	8,968
Totale Materiali Euro						7,15	68,949
Totale Noli Euro						0,12	1,157

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.120.a	CAVO ELETTRICO RISCALDANTE AUTOREGOLANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI TUBAZIONI - PS = 10 Lmax = 200 Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10 °C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).	Cad	1,0000	31,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05600	24,48	1,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05600	27,33	1,53	
		Totale Manodopera				2,90	9,319
3	ABR26_PR_7.200.120.a	Materiali PS = 10 Lmax = 200	Cad	1,0000	21,33	21,33	
		Totale Materiali				21,33	68,541
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	1,189
Totale Euro						24,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,60						3,69	
Totale Euro						28,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,29						2,83	
Totale Euro						31,12	
Prezzo di Applicazione Euro						31,12	
Totale Manodopera Euro						2,90	9,319
Totale Materiali Euro						21,33	68,541
Totale Noli Euro						0,37	1,189

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.120.b	CAVO ELETTRICO RISCALDANTE AUTOREGOLANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI TUBAZIONI - PS = 16 Lmax = 160 Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10 °C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).	Cad	1,0000	31,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05600	24,48	1,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05600	27,33	1,53	
		Totale Manodopera				2,90	9,114
3	ABR26_PR_7.200.120.b	Materiali PS = 16 Lmax = 160	Cad	1,0000	21,89	21,89	
		Totale Materiali				21,89	68,793
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	1,163
Totale Euro						25,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,16						3,77	
Totale Euro						28,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,93						2,89	
Totale Euro						31,82	
Prezzo di Applicazione Euro						31,82	
Totale Manodopera Euro						2,90	9,114
Totale Materiali Euro						21,89	68,793
Totale Noli Euro						0,37	1,163

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.120.c	CAVO ELETTRICO RISCALDANTE AUTOREGOLANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI TUBAZIONI - PS = 26 Lmax = 120 Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10 °C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).	Cad	1,0000	35,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
		Totale Manodopera				3,21	9,109
3	ABR26_PR_7.200.120.c	Materiali PS = 26 Lmax = 120	Cad	1,0000	24,16	24,16	
		Totale Materiali				24,16	68,558
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00800	61,47	0,49	
		Totale Noli				0,49	1,390
Totale Euro						27,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,86						4,18	
Totale Euro						32,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,04						3,20	
Totale Euro						35,24	
Prezzo di Applicazione Euro						35,24	
Totale Manodopera Euro						3,21	9,109
Totale Materiali Euro						24,16	68,558
Totale Noli Euro						0,49	1,390

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.120.d	CAVO ELETTRICO RISCALDANTE AUTOREGOLANTE PER PROTEZIONE DAL GELO DI TUBAZIONI - PS = 32 Lmax = 100 Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10 °C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m).	Cad	1,0000	38,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06800	24,48	1,66	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06800	27,33	1,86	
		Totale Manodopera				3,52	9,241
3	ABR26_PR_7.200.120.d	Materiali PS = 32 Lmax = 100	Cad	1,0000	26,10	26,10	
		Totale Materiali				26,10	68,522
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00800	61,47	0,49	
		Totale Noli				0,49	1,286
Totale Euro						30,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,11						4,52	
Totale Euro						34,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,63						3,46	
Totale Euro						38,09	
Prezzo di Applicazione Euro						38,09	
Totale Manodopera Euro						3,52	9,241
Totale Materiali Euro						26,10	68,522
Totale Noli Euro						0,49	1,286

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.20.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN PVC IP 44 Collegamento elettrico in vista di regolazione per impianti Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.	Cad	1,0000	94,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	54,600
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 20	m	20,0000	0,49	9,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm²	m	63,0000	0,20	12,60	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				23,20	24,449
Totale Euro						75,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,01						11,25	
Totale Euro						86,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,26						8,63	
Totale Euro						94,89	
Prezzo di Applicazione Euro						94,89	
Totale Manodopera Euro						51,81	54,600
Totale Materiali Euro						23,20	24,449

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.30.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO Collegamento elettrico in vista (tubazione metallica) di regolazione per impianti tecnologici Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole di derivazione in lega di alluminio o materiale metallico entrambe atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5, dei morsetti del tipo a mantello o similare e delle eventuali guaine flessibili di raccordo alle apparecchiature. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni collegamento.	Cad	1,0000	166,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	31,186
3	ABR26_PR_5.10.140.b	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 20	m	20,0000	1,29	25,80	
4	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ²	m	63,0000	0,84	52,92	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				79,52	47,866
Totale Euro						131,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,33						19,70	
Totale Euro						151,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,03						15,10	
Totale Euro						166,13	
Prezzo di Applicazione Euro						166,13	
Totale Manodopera Euro						51,81	31,186
Totale Materiali Euro						79,52	47,866

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.40.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA - Per ogni coll. monofase max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	118,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	43,736
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,36	7,20	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	63,0000	0,30	18,90	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				41,83	35,311
Totale Euro						93,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,64						14,05	
Totale Euro						107,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,69						10,77	
Totale Euro						118,46	
Prezzo di Applicazione Euro						118,46	
Totale Manodopera Euro						51,81	43,736
Totale Materiali Euro						41,83	35,311

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.40.b	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA - Per ogni coll. monofase max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	151,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	34,282
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,36	7,20	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	63,0000	0,71	44,73	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				67,66	44,769
Totale Euro						119,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,47						17,92	
Totale Euro						137,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,39						13,74	
Totale Euro						151,13	
Prezzo di Applicazione Euro						151,13	
Totale Manodopera Euro						51,81	34,282
Totale Materiali Euro						67,66	44,769

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.40.c	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA - Per ogni coll. trifase max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	126,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	40,982
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,36	7,20	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	84,0000	0,30	25,20	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				48,13	38,072
Totale Euro						99,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,94						14,99	
Totale Euro						114,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,93						11,49	
Totale Euro						126,42	
Prezzo di Applicazione Euro						126,42	
Totale Manodopera Euro						51,81	40,982
Totale Materiali Euro						48,13	38,072

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.40.d	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA - Per ogni coll. trifase max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	169,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	30,478
3	ABR26_PR_5.10.60.b	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 20	m	20,0000	0,36	7,20	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	84,0000	0,71	59,64	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				82,57	48,573
Totale Euro						134,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,38						20,16	
Totale Euro						154,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,54						15,45	
Totale Euro						169,99	
Prezzo di Applicazione Euro						169,99	
Totale Manodopera Euro						51,81	30,478
Totale Materiali Euro						82,57	48,573

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.40.e	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA - Per ogni coll. trifase + N max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	138,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	37,492
3	ABR26_PR_5.10.60.c	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	20,0000	0,51	10,20	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	105,0000	0,30	31,50	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				57,43	41,559
Totale Euro						109,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,24						16,39	
Totale Euro						125,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,63						12,56	
Totale Euro						138,19	
Prezzo di Applicazione Euro						138,19	
Totale Manodopera Euro						51,81	37,492
Totale Materiali Euro						57,43	41,559

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.40.f	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA - Per ogni coll. trifase + N max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	192,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	26,895
3	ABR26_PR_5.10.60.c	Materiali TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo corrugato pieghevole halogen free autorinvenente con tirafilo diametro mm 25	m	20,0000	0,51	10,20	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	105,0000	0,71	74,55	
5	ABR26_PR_90.10.50.a	168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m ³	0,1400	112,39	15,73	
		Totale Materiali				100,48	52,159
Totale Euro						152,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,29						22,84	
Totale Euro						175,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,13						17,51	
Totale Euro						192,64	
Prezzo di Applicazione Euro						192,64	
Totale Manodopera Euro						51,81	26,895
Totale Materiali Euro						100,48	52,159

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.60.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. monofase max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	102,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	50,369
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 20	m	20,0000	0,49	9,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	63,0000	0,30	18,90	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				29,50	28,680
Totale Euro						81,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,31						12,20	
Totale Euro						93,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,51						9,35	
Totale Euro						102,86	
Prezzo di Applicazione Euro						102,86	
Totale Manodopera Euro						51,81	50,369
Totale Materiali Euro						29,50	28,680

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.60.b	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. monofase max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	135,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	38,228
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 20	m	20,0000	0,49	9,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	63,0000	0,71	44,73	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				55,33	40,825
Totale Euro						107,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,14						16,07	
Totale Euro						123,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,21						12,32	
Totale Euro						135,53	
Prezzo di Applicazione Euro						135,53	
Totale Manodopera Euro						51,81	38,228
Totale Materiali Euro						55,33	40,825

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.60.c	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. trifase max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	110,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00000	27,33	27,33	
						51,81	46,747
3	ABR26_PR_5.10.100.b	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 20	m	20,0000	0,49	9,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	84,0000	0,30	25,20	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6 Totale Materiali	Cad	10,0000	0,08	0,80	
						35,80	32,302
Totale Euro						87,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,61						13,14	
Totale Euro						100,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,75						10,08	
Totale Euro						110,83	
Prezzo di Applicazione Euro						110,83	
Totale Manodopera Euro						51,81	46,747
Totale Materiali Euro						35,80	32,302

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.60.d	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. trifase max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	154,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	33,556
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.b	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 20	m	20,0000	0,49	9,80	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	84,0000	0,71	59,64	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				70,24	45,492
Totale Euro						122,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,05						18,31	
Totale Euro						140,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,36						14,04	
Totale Euro						154,40	
Prezzo di Applicazione Euro						154,40	
Totale Manodopera Euro						51,81	33,556
Totale Materiali Euro						70,24	45,492

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.60.e	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. trifase+ N max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	124,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	41,574
3	ABR26_PR_5.10.100.c	Materiali TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 25	m	20,0000	0,72	14,40	
4	ABR26_PR_5.50.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm²	m	105,0000	0,30	31,50	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				46,70	37,474
Totale Euro						98,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,51						14,78	
Totale Euro						113,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,29						11,33	
Totale Euro						124,62	
Prezzo di Applicazione Euro						124,62	
Totale Manodopera Euro						51,81	41,574
Totale Materiali Euro						46,70	37,474

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.60.f	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESGUITO A VISTA PVC IP44 - Per ogni coll. trifase+ N max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	179,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	28,933
		Materiali					
3	ABR26_PR_5.10.100.c	TUBO ISOLANTE RIGIDO SERIE PESANTE AUTOESTINGUENTE Tubo rigido in PVC serie pesante diametro mm 25	m	20,0000	0,72	14,40	
4	ABR26_PR_5.50.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm²	m	105,0000	0,71	74,55	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				89,75	50,120
Totale Euro						141,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,56						21,23	
Totale Euro						162,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,79						16,28	
Totale Euro						179,07	
Prezzo di Applicazione Euro						179,07	
Totale Manodopera Euro						51,81	28,933
Totale Materiali Euro						89,75	50,120

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. monofase max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	136,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	37,903
3	ABR26_PR_5.10.140.c	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 25	m	20,0000	1,89	37,80	
4	ABR26_PR_5.50.160.a	Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ²	m	21,0000	0,84	17,64	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				56,24	41,144
Totale Euro						108,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,05						16,21	
Totale Euro						124,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,26						12,43	
Totale Euro						136,69	
Prezzo di Applicazione Euro						136,69	
Totale Manodopera Euro						51,81	37,903
Totale Materiali Euro						56,24	41,144

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.b	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. monofase max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	161,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	32,154
3	ABR26_PR_5.10.140.c	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 25	m	20,0000	1,89	37,80	
4	ABR26_PR_5.50.160.c	Cavo FG7 OR sezione 3x4 mm ²	m	21,0000	1,76	36,96	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				75,56	46,894
Totale Euro						127,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,37						19,11	
Totale Euro						146,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,48						14,65	
Totale Euro						161,13	
Prezzo di Applicazione Euro						161,13	
Totale Manodopera Euro						51,81	32,154
Totale Materiali Euro						75,56	46,894

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.c	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. trifase max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	157,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00000	27,33	27,33	
		51,81				32,956	
3	ABR26_PR_5.10.140.d	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 32	m	20,0000	2,46	49,20	
4	ABR26_PR_5.50.170.a	Cavo FG7 OR sezione 4x1,5 mm ²	m	21,0000	1,07	22,47	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6 Totale Materiali	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		72,47				46,098	
Totale Euro						124,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,28						18,64	
Totale Euro						142,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,92						14,29	
Totale Euro						157,21	
Prezzo di Applicazione Euro						157,21	
Totale Manodopera Euro						51,81	32,956
Totale Materiali Euro						72,47	46,098

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.d	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. trifase max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	189,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00000	27,33	27,33	
		51,81				27,400	
3	ABR26_PR_5.10.140.d	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 32	m	20,0000	2,46	49,20	
4	ABR26_PR_5.50.170.c	Cavo FG7 OR sezione 4x4 mm ²	m	21,0000	2,27	47,67	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6 Totale Materiali	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		97,67				51,653	
Totale Euro						149,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,48						22,42	
Totale Euro						171,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,90						17,19	
Totale Euro						189,09	
Prezzo di Applicazione Euro						189,09	
Totale Manodopera Euro						51,81	27,400
Totale Materiali Euro						97,67	51,653

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.e	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. trifase max 63 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	375,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00000	27,33	27,33	
						51,81	13,807
3	ABR26_PR_5.10.140.e	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 40	m	20,0000	3,14	62,80	
4	ABR26_PR_5.50.170.f	Cavo FG7 OR sezione 4x16 mm ²	m	21,0000	8,63	181,23	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6 Totale Materiali	Cad	10,0000	0,08	0,80	
						244,83	65,245
Totale Euro						296,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 296,64						44,50	
Totale Euro						341,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 341,14						34,11	
Totale Euro						375,25	
Prezzo di Applicazione Euro						375,25	
Totale Manodopera Euro						51,81	13,807
Totale Materiali Euro						244,83	65,245

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.f	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. trifase + N max 16 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	162,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00000	27,33	27,33	
						51,81	31,877
3	ABR26_PR_5.10.140.d	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 32	m	20,0000	2,46	49,20	
4	ABR26_PR_5.50.180.a	Cavo FG7 OR sezione 5x1,5 mm ²	m	21,0000	1,27	26,67	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6 Totale Materiali	Cad	10,0000	0,08	0,80	
						76,67	47,173
Totale Euro						128,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,48						19,27	
Totale Euro						147,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,75						14,78	
Totale Euro						162,53	
Prezzo di Applicazione Euro						162,53	
Totale Manodopera Euro						51,81	31,877
Totale Materiali Euro						76,67	47,173

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.g	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. trifase + N max 32 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	202,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	25,533
3	ABR26_PR_5.10.140.d	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 32	m	20,0000	2,46	49,20	
4	ABR26_PR_5.50.180.c	Cavo FG7 OR sezione 5x4 mm ²	m	21,0000	2,79	58,59	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6	Cad	10,0000	0,08	0,80	
		Totale Materiali				108,59	53,516
Totale Euro						160,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,40						24,06	
Totale Euro						184,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,46						18,45	
Totale Euro						202,91	
Prezzo di Applicazione Euro						202,91	
Totale Manodopera Euro						51,81	25,533
Totale Materiali Euro						108,59	53,516

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.200.10.80.h	COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE ESEGUITO IN VISTA CON TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO - Per ogni coll. trifase + N max 63 A Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con l'esclusione di tracce su muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.	Cad	1,0000	432,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00000	27,33	27,33	
						51,81	11,990
3	ABR26_PR_5.10.140.e	Materiali TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato di diametro mm 40	m	20,0000	3,14	62,80	
4	ABR26_PR_5.50.180.f	Cavo FG7 OR sezione 5x16 mm ²	m	21,0000	10,77	226,17	
5	ABR26_PR_5.370.60.a	TASSELLO TIPO FISCHER Tassello tipo fisher per diametro foro da mm 6 Totale Materiali	Cad	10,0000	0,08	0,80	
						289,77	67,061
Totale Euro						341,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 341,58						51,24	
Totale Euro						392,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 392,82						39,28	
Totale Euro						432,10	
Prezzo di Applicazione Euro						432,10	
Totale Manodopera Euro						51,81	11,990
Totale Materiali Euro						289,77	67,061

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.a	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 1 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 1 mm ²		m	1,0000	1,44		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	69,444
3	ABR26_PR_5.50.10.a	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1 mm ²	m	1,0000	0,14	0,14	
		Totale Materiali				0,14	9,722
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,14						0,17	
Totale Euro						1,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,31						0,13	
Totale Euro						1,44	
Prezzo di Applicazione Euro						1,44	
Totale Manodopera Euro						1,00	69,444
Totale Materiali Euro						0,14	9,722
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 1,5 mm ²		m	1,0000	1,52		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	65,789
3	ABR26_PR_5.50.10.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 1,5 mm ²	m	1,0000	0,20	0,20	
		Totale Materiali				0,20	13,158
Totale Euro						1,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,20						0,18	
Totale Euro						1,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,38						0,14	
Totale Euro						1,52	
Prezzo di Applicazione Euro						1,52	
Totale Manodopera Euro						1,00	65,789
Totale Materiali Euro						0,20	13,158

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.c	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 2,5 mm ²		m	1,0000	1,65		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	60,606
3	ABR26_PR_5.50.10.c	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 2,5 mm ²	m	1,0000	0,30	0,30	
		Totale Materiali				0,30	18,182
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,30						0,20	
Totale Euro						1,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,50						0,15	
Totale Euro						1,65	
Prezzo di Applicazione Euro						1,65	
Totale Manodopera Euro						1,00	60,606
Totale Materiali Euro						0,30	18,182
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.10.d	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 4 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 4 mm ²	m	1,0000	2,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	59,761
3	ABR26_PR_5.50.10.d	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 4 mm ²	m	1,0000	0,48	0,48	
		Totale Materiali				0,48	19,124
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,98						0,30	
Totale Euro						2,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28						0,23	
Totale Euro						2,51	
Prezzo di Applicazione Euro						2,51	
Totale Manodopera Euro						1,50	59,761
Totale Materiali Euro						0,48	19,124
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.e	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 6 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 6 mm ²		m	1,0000	2,79		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	53,763
3	ABR26_PR_5.50.10.e	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 6 mm ²	m	1,0000	0,71	0,71	
		Totale Materiali				0,71	25,448
Totale Euro						2,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,21						0,33	
Totale Euro						2,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54						0,25	
Totale Euro						2,79	
Prezzo di Applicazione Euro						2,79	
Totale Manodopera Euro						1,50	53,763
Totale Materiali Euro						0,71	25,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.f	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 10 mm ²		m	1,0000	4,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	48,309
3	ABR26_PR_5.50.10.f	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 10 mm ²	m	1,0000	1,27	1,27	
		Totale Materiali				1,27	30,676
Totale Euro						3,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,27						0,49	
Totale Euro						3,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76						0,38	
Totale Euro						4,14	
Prezzo di Applicazione Euro						4,14	
Totale Manodopera Euro						2,00	48,309
Totale Materiali Euro						1,27	30,676

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.10.g	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 16 mm ²	m	1,0000	4,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	40,080
3	ABR26_PR_5.50.10.g	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 16 mm ²	m	1,0000	1,95	1,95	
		Totale Materiali				1,95	39,078
Totale Euro						3,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,95						0,59	
Totale Euro						4,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,54						0,45	
Totale Euro						4,99	
Prezzo di Applicazione Euro						4,99	
Totale Manodopera Euro						2,00	40,080
Totale Materiali Euro						1,95	39,078

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.h	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 25 mm ²		m	1,0000	6,96		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	35,920
3	ABR26_PR_5.50.10.h	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 25 mm ²	m	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				3,00	43,103
Totale Euro						5,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,50						0,83	
Totale Euro						6,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,33						0,63	
Totale Euro						6,96	
Prezzo di Applicazione Euro						6,96	
Totale Manodopera Euro						2,50	35,920
Totale Materiali Euro						3,00	43,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.i	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 35 mm ²		m	1,0000	9,09		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	33,003
3	ABR26_PR_5.50.10.i	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 35 mm ²	m	1,0000	4,18	4,18	
		Totale Materiali				4,18	45,985
Totale Euro						7,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,18						1,08	
Totale Euro						8,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26						0,83	
Totale Euro						9,09	
Prezzo di Applicazione Euro						9,09	
Totale Manodopera Euro						3,00	33,003
Totale Materiali Euro						4,18	45,985

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.j	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 50 mm ²		m	1,0000	11,95		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	29,289
3	ABR26_PR_5.50.10.j	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 50 mm ²	m	1,0000	5,94	5,94	
		Totale Materiali				5,94	49,707
Totale Euro						9,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,44						1,42	
Totale Euro						10,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,86						1,09	
Totale Euro						11,95	
Prezzo di Applicazione Euro						11,95	
Totale Manodopera Euro						3,50	29,289
Totale Materiali Euro						5,94	49,707

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.k	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 70 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 70 mm ²		m	1,0000	15,75		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	25,397
3	ABR26_PR_5.50.10.k	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 70 mm ²	m	1,0000	8,45	8,45	
		Totale Materiali				8,45	53,651
Totale Euro						12,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,45						1,87	
Totale Euro						14,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,32						1,43	
Totale Euro						15,75	
Prezzo di Applicazione Euro						15,75	
Totale Manodopera Euro						4,00	25,397
Totale Materiali Euro						8,45	53,651

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.I	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 95 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 95 mm ²		m	1,0000	20,32		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	22,146
3	ABR26_PR_5.50.10.I	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 95 mm ²	m	1,0000	11,56	11,56	
		Totale Materiali				11,56	56,890
Totale Euro						16,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,06						2,41	
Totale Euro						18,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,47						1,85	
Totale Euro						20,32	
Prezzo di Applicazione Euro						20,32	
Totale Manodopera Euro						4,50	22,146
Totale Materiali Euro						11,56	56,890

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.m	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 120 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 120 mm ²		m	1,0000	24,94		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	20,048
3	ABR26_PR_5.50.10.m	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 120 mm ²	m	1,0000	14,71	14,71	
		Totale Materiali				14,71	58,982
Totale Euro						19,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,71						2,96	
Totale Euro						22,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,67						2,27	
Totale Euro						24,94	
Prezzo di Applicazione Euro						24,94	
Totale Manodopera Euro						5,00	20,048
Totale Materiali Euro						14,71	58,982

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.n	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 150 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 150 mm ²		m	1,0000	29,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	16,858
3	ABR26_PR_5.50.10.n	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 150 mm ²	m	1,0000	18,44	18,44	
		Totale Materiali				18,44	62,171
Totale Euro						23,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,44						3,52	
Totale Euro						26,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,96						2,70	
Totale Euro						29,66	
Prezzo di Applicazione Euro						29,66	
Totale Manodopera Euro						5,00	16,858
Totale Materiali Euro						18,44	62,171

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.o	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 185 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 185 mm ²		m	1,0000	36,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	16,630
3	ABR26_PR_5.50.10.o	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 185 mm ²	m	1,0000	22,52	22,52	
		Totale Materiali				22,52	62,417
4		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						28,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,52						4,28	
Totale Euro						32,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,80						3,28	
Totale Euro						36,08	
Prezzo di Applicazione Euro						36,08	
Totale Manodopera Euro						6,00	16,630
Totale Materiali Euro						22,52	62,417
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.10.p	CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN EPR SOTTO GUAUNA IN PVC Cavo FS17 - Sezione 240 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FS17 - 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FS17 - Sezione 240 mm ²		m	1,0000	46,61		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	17,164
3	ABR26_PR_5.50.10.p	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME Fs17 Cavo Fs17 sezione 240mm ²	m	1,0000	28,84	28,84	
		Totale Materiali				28,84	61,875
Totale Euro						36,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,84						5,53	
Totale Euro						42,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,37						4,24	
Totale Euro						46,61	
Prezzo di Applicazione Euro						46,61	
Totale Manodopera Euro						8,00	17,164
Totale Materiali Euro						28,84	61,875

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.a	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	3,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	50,891
3	ABR26_PR_5.50.100.a	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	1,10	1,10	
		Totale Materiali				1,10	27,990
Totale Euro						3,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,10						0,47	
Totale Euro						3,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,57						0,36	
Totale Euro						3,93	
Prezzo di Applicazione Euro						3,93	
Totale Manodopera Euro						2,00	50,891
Totale Materiali Euro						1,10	27,990

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	5,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	48,733
3	ABR26_PR_5.50.100.b	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	1,55	1,55	
		Totale Materiali				1,55	30,214
Totale Euro						4,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,05						0,61	
Totale Euro						4,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66						0,47	
Totale Euro						5,13	
Prezzo di Applicazione Euro						5,13	
Totale Manodopera Euro						2,50	48,733
Totale Materiali Euro						1,55	30,214

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x4 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	6,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	40,717
3	ABR26_PR_5.50.100.c	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x4 mm ²	m	1,0000	2,35	2,35	
		Totale Materiali				2,35	38,274
Totale Euro						4,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,85						0,73	
Totale Euro						5,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,58						0,56	
Totale Euro						6,14	
Prezzo di Applicazione Euro						6,14	
Totale Manodopera Euro						2,50	40,717
Totale Materiali Euro						2,35	38,274

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	8,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	41,866
3	ABR26_PR_5.50.100.d	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x6 mm ²	m	1,0000	3,11	3,11	
		Totale Materiali				3,11	37,201
Totale Euro						6,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,61						0,99	
Totale Euro						7,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,60						0,76	
Totale Euro						8,36	
Prezzo di Applicazione Euro						8,36	
Totale Manodopera Euro						3,50	41,866
Totale Materiali Euro						3,11	37,201

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	11,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	31,503
3	ABR26_PR_5.50.100.e	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x10 mm ²	m	1,0000	5,28	5,28	
		Totale Materiali				5,28	47,525
Totale Euro						8,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,78						1,32	
Totale Euro						10,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,10						1,01	
Totale Euro						11,11	
Prezzo di Applicazione Euro						11,11	
Totale Manodopera Euro						3,50	31,503
Totale Materiali Euro						5,28	47,525

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.f	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	16,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	30,048
3	ABR26_PR_5.50.100.f	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x16 mm ²	m	1,0000	8,16	8,16	
		Totale Materiali				8,16	49,038
Totale Euro						13,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,16						1,97	
Totale Euro						15,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,13						1,51	
Totale Euro						16,64	
Prezzo di Applicazione Euro						16,64	
Totale Manodopera Euro						5,00	30,048
Totale Materiali Euro						8,16	49,038

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	22,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	26,189
3	ABR26_PR_5.50.100.g	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x25 mm ²	m	1,0000	12,11	12,11	
		Totale Materiali				12,11	52,859
Totale Euro						18,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,11						2,72	
Totale Euro						20,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,83						2,08	
Totale Euro						22,91	
Prezzo di Applicazione Euro						22,91	
Totale Manodopera Euro						6,00	26,189
Totale Materiali Euro						12,11	52,859

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	29,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	23,569
3	ABR26_PR_5.50.100.h	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x35 mm ²	m	1,0000	16,48	16,48	
		Totale Materiali				16,48	55,488
Totale Euro						23,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,48						3,52	
Totale Euro						27,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,00						2,70	
Totale Euro						29,70	
Prezzo di Applicazione Euro						29,70	
Totale Manodopera Euro						7,00	23,569
Totale Materiali Euro						16,48	55,488

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	38,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	19,716
3	ABR26_PR_5.50.100.i	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x50 mm ²	m	1,0000	22,57	22,57	
		Totale Materiali				22,57	59,332
Totale Euro						30,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,07						4,51	
Totale Euro						34,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,58						3,46	
Totale Euro						38,04	
Prezzo di Applicazione Euro						38,04	
Totale Manodopera Euro						7,50	19,716
Totale Materiali Euro						22,57	59,332

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.j	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x70 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	50,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	15,848
3	ABR26_PR_5.50.100.j	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x70 mm ²	m	1,0000	31,90	31,90	
		Totale Materiali				31,90	63,193
Totale Euro						39,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,90						5,99	
Totale Euro						45,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,89						4,59	
Totale Euro						50,48	
Prezzo di Applicazione Euro						50,48	
Totale Manodopera Euro						8,00	15,848
Totale Materiali Euro						31,90	63,193

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.100.k	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE - Sezione 3x95 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	66,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	13,518
3	ABR26_PR_5.50.100.k	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 3x95 mm ²	m	1,0000	43,68	43,68	
		Totale Materiali				43,68	65,536
Totale Euro						52,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,69						7,90	
Totale Euro						60,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,59						6,06	
Totale Euro						66,65	
Prezzo di Applicazione Euro						66,65	
Totale Manodopera Euro						9,01	13,518
Totale Materiali Euro						43,68	65,536

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.a	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	4,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	50,505
3	ABR26_PR_5.50.110.a	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x1,5 mm ²	m	1,0000	1,41	1,41	
		Totale Materiali				1,41	28,485
Totale Euro						3,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,91						0,59	
Totale Euro						4,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,50						0,45	
Totale Euro						4,95	
Prezzo di Applicazione Euro						4,95	
Totale Manodopera Euro						2,50	50,505
Totale Materiali Euro						1,41	28,485

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	5,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	42,882
3	ABR26_PR_5.50.110.b	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x2,5 mm ²	m	1,0000	2,11	2,11	
		Totale Materiali				2,11	36,192
Totale Euro						4,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,61						0,69	
Totale Euro						5,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,30						0,53	
Totale Euro						5,83	
Prezzo di Applicazione Euro						5,83	
Totale Manodopera Euro						2,50	42,882
Totale Materiali Euro						2,11	36,192

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x4 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	8,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	43,103
3	ABR26_PR_5.50.110.c	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x4 mm ²	m	1,0000	2,92	2,92	
		Totale Materiali				2,92	35,961
Totale Euro						6,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,42						0,96	
Totale Euro						7,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,38						0,74	
Totale Euro						8,12	
Prezzo di Applicazione Euro						8,12	
Totale Manodopera Euro						3,50	43,103
Totale Materiali Euro						2,92	35,961

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x6 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	9,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	37,353
3	ABR26_PR_5.50.110.d	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x6 mm ²	m	1,0000	3,91	3,91	
		Totale Materiali				3,91	41,729
Totale Euro						7,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,41						1,11	
Totale Euro						8,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,52						0,85	
Totale Euro						9,37	
Prezzo di Applicazione Euro						9,37	
Totale Manodopera Euro						3,50	37,353
Totale Materiali Euro						3,91	41,729

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	14,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	31,447
3	ABR26_PR_5.50.110.e	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x10 mm ²	m	1,0000	6,81	6,81	
		Totale Materiali				6,81	47,589
Totale Euro						11,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,31						1,70	
Totale Euro						13,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,01						1,30	
Totale Euro						14,31	
Prezzo di Applicazione Euro						14,31	
Totale Manodopera Euro						4,50	31,447
Totale Materiali Euro						6,81	47,589

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.f	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	20,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	29,297
3	ABR26_PR_5.50.110.f	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x16 mm ²	m	1,0000	10,19	10,19	
		Totale Materiali				10,19	49,756
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						16,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,19						2,43	
Totale Euro						18,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,62						1,86	
Totale Euro						20,48	
Prezzo di Applicazione Euro						20,48	
Totale Manodopera Euro						6,00	29,297
Totale Materiali Euro						10,19	49,756
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	28,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	24,805
3	ABR26_PR_5.50.110.g	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x25 mm ²	m	1,0000	15,30	15,30	
		Totale Materiali				15,30	54,217
Totale Euro						22,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,30						3,35	
Totale Euro						25,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,65						2,57	
Totale Euro						28,22	
Prezzo di Applicazione Euro						28,22	
Totale Manodopera Euro						7,00	24,805
Totale Materiali Euro						15,30	54,217

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	34,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	22,936
3	ABR26_PR_5.50.110.h	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x35 mm ²	m	1,0000	19,57	19,57	
		Totale Materiali				19,57	56,107
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						27,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,57						4,14	
Totale Euro						31,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,71						3,17	
Totale Euro						34,88	
Prezzo di Applicazione Euro						34,88	
Totale Manodopera Euro						8,00	22,936
Totale Materiali Euro						19,57	56,107
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	43,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,408
3	ABR26_PR_5.50.110.i	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x50 mm ²	m	1,0000	26,36	26,36	
		Totale Materiali				26,36	60,653
Totale Euro						34,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,36						5,15	
Totale Euro						39,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,51						3,95	
Totale Euro						43,46	
Prezzo di Applicazione Euro						43,46	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,408
Totale Materiali Euro						26,36	60,653

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.j	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x70 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	56,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	15,023
3	ABR26_PR_5.50.110.j	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x70 mm ²	m	1,0000	36,23	36,23	
		Totale Materiali				36,23	64,033
Totale Euro						44,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,73						6,71	
Totale Euro						51,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,44						5,14	
Totale Euro						56,58	
Prezzo di Applicazione Euro						56,58	
Totale Manodopera Euro						8,50	15,023
Totale Materiali Euro						36,23	64,033

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.110.k	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV 1 - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x95 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Quadripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	72,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	12,381
3	ABR26_PR_5.50.110.k	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 4x95 mm ²	m	1,0000	48,51	48,51	
		Totale Materiali				48,51	66,662
Totale Euro						57,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,52						8,63	
Totale Euro						66,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,15						6,62	
Totale Euro						72,77	
Prezzo di Applicazione Euro						72,77	
Totale Manodopera Euro						9,01	12,381
Totale Materiali Euro						48,51	66,662

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.a	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	5,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	45,788
3	ABR26_PR_5.50.120.a	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x1,5 mm ²	m	1,0000	1,81	1,81	
		Totale Materiali				1,81	33,150
Totale Euro						4,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,31						0,65	
Totale Euro						4,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,96						0,50	
Totale Euro						5,46	
Prezzo di Applicazione Euro						5,46	
Totale Manodopera Euro						2,50	45,788
Totale Materiali Euro						1,81	33,150

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	6,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	38,402
3	ABR26_PR_5.50.120.b	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x2,5 mm ²	m	1,0000	2,65	2,65	
		Totale Materiali				2,65	40,707
Totale Euro						5,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,15						0,77	
Totale Euro						5,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,92						0,59	
Totale Euro						6,51	
Prezzo di Applicazione Euro						6,51	
Totale Manodopera Euro						2,50	38,402
Totale Materiali Euro						2,65	40,707

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.120.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x4 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	8,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	36,541
3	ABR26_PR_5.50.120.c	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x4 mm ²	m	1,0000	3,49	3,49	
		Totale Materiali				3,49	42,509
Totale Euro						6,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,49						0,97	
Totale Euro						7,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,46						0,75	
Totale Euro						8,21	
Prezzo di Applicazione Euro						8,21	
Totale Manodopera Euro						3,00	36,541
Totale Materiali Euro						3,49	42,509

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x6 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	11,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	38,462
3	ABR26_PR_5.50.120.d	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x6 mm ²	m	1,0000	4,75	4,75	
		Totale Materiali				4,75	40,598
Totale Euro						9,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,25						1,39	
Totale Euro						10,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,64						1,06	
Totale Euro						11,70	
Prezzo di Applicazione Euro						11,70	
Totale Manodopera Euro						4,50	38,462
Totale Materiali Euro						4,75	40,598

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	16,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	30,066
3	ABR26_PR_5.50.120.e	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x10 mm ²	m	1,0000	8,15	8,15	
		Totale Materiali				8,15	49,008
Totale Euro						13,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,15						1,97	
Totale Euro						15,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,12						1,51	
Totale Euro						16,63	
Prezzo di Applicazione Euro						16,63	
Totale Manodopera Euro						5,00	30,066
Totale Materiali Euro						8,15	49,008

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.f	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	23,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	25,052
3	ABR26_PR_5.50.120.f	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x16 mm ²	m	1,0000	12,93	12,93	
		Totale Materiali				12,93	53,987
Totale Euro						18,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,93						2,84	
Totale Euro						21,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,77						2,18	
Totale Euro						23,95	
Prezzo di Applicazione Euro						23,95	
Totale Manodopera Euro						6,00	25,052
Totale Materiali Euro						12,93	53,987

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	32,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	24,316
3	ABR26_PR_5.50.120.g	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x25 mm ²	m	1,0000	18,01	18,01	
		Totale Materiali				18,01	54,742
Totale Euro						26,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,01						3,90	
Totale Euro						29,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,91						2,99	
Totale Euro						32,90	
Prezzo di Applicazione Euro						32,90	
Totale Manodopera Euro						8,00	24,316
Totale Materiali Euro						18,01	54,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	43,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,501
3	ABR26_PR_5.50.120.h	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x35 mm ²	m	1,0000	26,18	26,18	
		Totale Materiali				26,18	60,546
Totale Euro						34,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,18						5,13	
Totale Euro						39,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,31						3,93	
Totale Euro						43,24	
Prezzo di Applicazione Euro						43,24	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,501
Totale Materiali Euro						26,18	60,546

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.120.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PENTAPOLARE - Sezione 5x50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati-Pentapolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	54,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	15,463
3	ABR26_PR_5.50.120.i	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 5x50 mm ²	m	1,0000	34,95	34,95	
		Totale Materiali				34,95	63,580
Totale Euro						43,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,45						6,52	
Totale Euro						49,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,97						5,00	
Totale Euro						54,97	
Prezzo di Applicazione Euro						54,97	
Totale Manodopera Euro						8,50	15,463
Totale Materiali Euro						34,95	63,580

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.a	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 7x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	9,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	48,026
3	ABR26_PR_5.50.130.a	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 7x1,5 mm ²	m	1,0000	2,91	2,91	
		Totale Materiali				2,91	31,057
Totale Euro						7,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,41						1,11	
Totale Euro						8,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,52						0,85	
Totale Euro						9,37	
Prezzo di Applicazione Euro						9,37	
Totale Manodopera Euro						4,50	48,026
Totale Materiali Euro						2,91	31,057

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 10x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	10,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	46,253
3	ABR26_PR_5.50.130.b	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 10x1,5 mm ²	m	1,0000	3,55	3,55	
		Totale Materiali				3,55	32,840
Totale Euro						8,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,55						1,28	
Totale Euro						9,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,83						0,98	
Totale Euro						10,81	
Prezzo di Applicazione Euro						10,81	
Totale Manodopera Euro						5,00	46,253
Totale Materiali Euro						3,55	32,840

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 12x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	12,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	45,719
3	ABR26_PR_5.50.130.c	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 12x1,5 mm ²	m	1,0000	4,01	4,01	
		Totale Materiali				4,01	33,333
Totale Euro						9,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,51						1,43	
Totale Euro						10,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,94						1,09	
Totale Euro						12,03	
Prezzo di Applicazione Euro						12,03	
Totale Manodopera Euro						5,50	45,719
Totale Materiali Euro						4,01	33,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 16x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	14,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	40,844
3	ABR26_PR_5.50.130.d	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 16x1,5 mm ²	m	1,0000	5,61	5,61	
		Totale Materiali				5,61	38,189
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						11,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,61						1,74	
Totale Euro						13,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,35						1,34	
Totale Euro						14,69	
Prezzo di Applicazione Euro						14,69	
Totale Manodopera Euro						6,00	40,844
Totale Materiali Euro						5,61	38,189
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 19x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	15,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	37,927
3	ABR26_PR_5.50.130.e	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 19x1,5 mm ²	m	1,0000	6,50	6,50	
		Totale Materiali				6,50	41,087
Totale Euro						12,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,50						1,88	
Totale Euro						14,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,38						1,44	
Totale Euro						15,82	
Prezzo di Applicazione Euro						15,82	
Totale Manodopera Euro						6,00	37,927
Totale Materiali Euro						6,50	41,087

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.f	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 24x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	17,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	36,313
3	ABR26_PR_5.50.130.f	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 24x1,5 mm ²	m	1,0000	7,65	7,65	
		Totale Materiali				7,65	42,737
Totale Euro						14,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,15						2,12	
Totale Euro						16,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,27						1,63	
Totale Euro						17,90	
Prezzo di Applicazione Euro						17,90	
Totale Manodopera Euro						6,50	36,313
Totale Materiali Euro						7,65	42,737

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 7x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	12,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	45,305
3	ABR26_PR_5.50.130.g	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 7x2,5 mm ²	m	1,0000	4,10	4,10	
		Totale Materiali				4,10	33,773
Totale Euro						9,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,60						1,44	
Totale Euro						11,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,04						1,10	
Totale Euro						12,14	
Prezzo di Applicazione Euro						12,14	
Totale Manodopera Euro						5,50	45,305
Totale Materiali Euro						4,10	33,773

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 10x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	14,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	42,283
3	ABR26_PR_5.50.130.h	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 10x2,5 mm ²	m	1,0000	5,22	5,22	
		Totale Materiali				5,22	36,786
Totale Euro						11,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,22						1,68	
Totale Euro						12,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,90						1,29	
Totale Euro						14,19	
Prezzo di Applicazione Euro						14,19	
Totale Manodopera Euro						6,00	42,283
Totale Materiali Euro						5,22	36,786

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.130.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 12x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	16,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	40,298
3	ABR26_PR_5.50.130.i	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 12x2,5 mm ²	m	1,0000	6,25	6,25	
		Totale Materiali				6,25	38,748
Totale Euro						12,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,75						1,91	
Totale Euro						14,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,66						1,47	
Totale Euro						16,13	
Prezzo di Applicazione Euro						16,13	
Totale Manodopera Euro						6,50	40,298
Totale Materiali Euro						6,25	38,748

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.130.j	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 16x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	19,62		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	38,226
3	ABR26_PR_5.50.130.j	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 16x2,5 mm ²	m	1,0000	8,01	8,01	
		Totale Materiali				8,01	40,826
Totale Euro						15,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,51						2,33	
Totale Euro						17,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,84						1,78	
Totale Euro						19,62	
Prezzo di Applicazione Euro						19,62	
Totale Manodopera Euro						7,50	38,226
Totale Materiali Euro						8,01	40,826

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.130.k	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 19x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	20,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	35,902
3	ABR26_PR_5.50.130.k	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 19x2,5 mm ²	m	1,0000	9,01	9,01	
		Totale Materiali				9,01	43,131
Totale Euro						16,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,51						2,48	
Totale Euro						18,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,99						1,90	
Totale Euro						20,89	
Prezzo di Applicazione Euro						20,89	
Totale Manodopera Euro						7,50	35,902
Totale Materiali Euro						9,01	43,131

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.130.I	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - PLURIPOLARE - Sezione 24x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Pluripolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	24,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	34,441
3	ABR26_PR_5.50.130.I	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 24x2,5 mm ²	m	1,0000	11,01	11,01	
		Totale Materiali				11,01	44,611
Totale Euro						19,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,51						2,93	
Totale Euro						22,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,44						2,24	
Totale Euro						24,68	
Prezzo di Applicazione Euro						24,68	
Totale Manodopera Euro						8,50	34,441
Totale Materiali Euro						11,01	44,611

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.a	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x1,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	1,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	56,818
3	ABR26_PR_5.50.140.a	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x1,5 mm ²	m	1,0000	0,39	0,39	
		Totale Materiali				0,39	22,159
Totale Euro						1,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,39						0,21	
Totale Euro						1,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,60						0,16	
Totale Euro						1,76	
Prezzo di Applicazione Euro						1,76	
Totale Manodopera Euro						1,00	56,818
Totale Materiali Euro						0,39	22,159

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.b	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x2,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	1,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	52,632
3	ABR26_PR_5.50.140.b	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x2,5 mm ²	m	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				0,50	26,316
Totale Euro						1,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,50						0,23	
Totale Euro						1,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,73						0,17	
Totale Euro						1,90	
Prezzo di Applicazione Euro						1,90	
Totale Manodopera Euro						1,00	52,632
Totale Materiali Euro						0,50	26,316

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.c	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x4 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	2,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	54,545
3	ABR26_PR_5.50.140.c	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x4 mm ²	m	1,0000	0,67	0,67	
		Totale Materiali				0,67	24,364
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,17						0,33	
Totale Euro						2,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,50						0,25	
Totale Euro						2,75	
Prezzo di Applicazione Euro						2,75	
Totale Manodopera Euro						1,50	54,545
Totale Materiali Euro						0,67	24,364
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.d	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x6 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	3,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	49,342
3	ABR26_PR_5.50.140.d	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x6 mm ²	m	1,0000	0,90	0,90	
		Totale Materiali				0,90	29,605
Totale Euro						2,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,40						0,36	
Totale Euro						2,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,76						0,28	
Totale Euro						3,04	
Prezzo di Applicazione Euro						3,04	
Totale Manodopera Euro						1,50	49,342
Totale Materiali Euro						0,90	29,605

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.e	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x10 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	4,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	50,302
3	ABR26_PR_5.50.140.e	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	1,43	1,43	
		Totale Materiali				1,43	28,773
Totale Euro						3,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,93						0,59	
Totale Euro						4,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52						0,45	
Totale Euro						4,97	
Prezzo di Applicazione Euro						4,97	
Totale Manodopera Euro						2,50	50,302
Totale Materiali Euro						1,43	28,773

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.f	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x16 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	6,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	46,296
3	ABR26_PR_5.50.140.f	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x16 mm ²	m	1,0000	2,12	2,12	
		Totale Materiali				2,12	32,716
Totale Euro						5,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,12						0,77	
Totale Euro						5,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,89						0,59	
Totale Euro						6,48	
Prezzo di Applicazione Euro						6,48	
Totale Manodopera Euro						3,00	46,296
Totale Materiali Euro						2,12	32,716

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.g	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x25 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	7,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	38,511
3	ABR26_PR_5.50.140.g	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	3,16	3,16	
		Totale Materiali				3,16	40,565
Totale Euro						6,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,16						0,92	
Totale Euro						7,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,08						0,71	
Totale Euro						7,79	
Prezzo di Applicazione Euro						7,79	
Totale Manodopera Euro						3,00	38,511
Totale Materiali Euro						3,16	40,565

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.h	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x35 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	9,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	35,282
3	ABR26_PR_5.50.140.h	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	4,34	4,34	
		Totale Materiali				4,34	43,750
Totale Euro						7,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,84						1,18	
Totale Euro						9,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,02						0,90	
Totale Euro						9,92	
Prezzo di Applicazione Euro						9,92	
Totale Manodopera Euro						3,50	35,282
Totale Materiali Euro						4,34	43,750

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.i	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x50 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	13,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	33,507
3	ABR26_PR_5.50.140.i	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x50 mm ²	m	1,0000	6,12	6,12	
		Totale Materiali				6,12	45,570
Totale Euro						10,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,62						1,59	
Totale Euro						12,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21						1,22	
Totale Euro						13,43	
Prezzo di Applicazione Euro						13,43	
Totale Manodopera Euro						4,50	33,507
Totale Materiali Euro						6,12	45,570

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.j	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x70 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	19,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	36,364
3	ABR26_PR_5.50.140.j	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x70 mm ²	m	1,0000	8,22	8,22	
		Totale Materiali				8,22	42,701
Totale Euro						15,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,22						2,28	
Totale Euro						17,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,50						1,75	
Totale Euro						19,25	
Prezzo di Applicazione Euro						19,25	
Totale Manodopera Euro						7,00	36,364
Totale Materiali Euro						8,22	42,701

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.k	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x95 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	23,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	33,515
3	ABR26_PR_5.50.140.k	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	10,87	10,87	
		Totale Materiali				10,87	45,538
Totale Euro						18,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,87						2,83	
Totale Euro						21,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,70						2,17	
Totale Euro						23,87	
Prezzo di Applicazione Euro						23,87	
Totale Manodopera Euro						8,00	33,515
Totale Materiali Euro						10,87	45,538

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.I	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x120 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	29,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	31,911
3	ABR26_PR_5.50.140.I	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	14,03	14,03	
		Totale Materiali				14,03	47,128
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						23,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,53						3,53	
Totale Euro						27,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06						2,71	
Totale Euro						29,77	
Prezzo di Applicazione Euro						29,77	
Totale Manodopera Euro						9,50	31,911
Totale Materiali Euro						14,03	47,128
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140. m	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x150 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	33,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	28,065
3	ABR26_PR_5.50.140.m	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	17,26	17,26	
		Totale Materiali				17,26	50,990
Totale Euro						26,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,76						4,01	
Totale Euro						30,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,77						3,08	
Totale Euro						33,85	
Prezzo di Applicazione Euro						33,85	
Totale Manodopera Euro						9,50	28,065
Totale Materiali Euro						17,26	50,990

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.n	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x185 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	38,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	24,529
3	ABR26_PR_5.50.140.n	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x185 mm ²	m	1,0000	21,12	21,12	
		Totale Materiali				21,12	54,531
Totale Euro						30,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,62						4,59	
Totale Euro						35,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,21						3,52	
Totale Euro						38,73	
Prezzo di Applicazione Euro						38,73	
Totale Manodopera Euro						9,50	24,529
Totale Materiali Euro						21,12	54,531

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.o	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x240 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	47,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	21,029
3	ABR26_PR_5.50.140.o	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x240 mm ²	m	1,0000	27,62	27,62	
		Totale Materiali				27,62	58,025
Totale Euro						37,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,63						5,64	
Totale Euro						43,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,27						4,33	
Totale Euro						47,60	
Prezzo di Applicazione Euro						47,60	
Totale Manodopera Euro						10,01	21,029
Totale Materiali Euro						27,62	58,025

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.p	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x300 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	58,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,23000	24,48	5,63	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,23000	25,53	5,87	
		Totale Manodopera				11,50	19,678
3	ABR26_PR_5.50.140.p	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x300 mm ²	m	1,0000	34,70	34,70	
		Totale Materiali				34,70	59,377
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						46,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,20						6,93	
Totale Euro						53,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,13						5,31	
Totale Euro						58,44	
Prezzo di Applicazione Euro						58,44	
Totale Manodopera Euro						11,50	19,678
Totale Materiali Euro						34,70	59,377
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.140.q	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - UNIPOLARE - Sezione 1x400 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	76,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26000	24,48	6,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,26000	25,53	6,64	
		Totale Manodopera				13,00	16,934
3	ABR26_PR_5.50.140.q	Materiali Cavo FG7 OR sezione 1x400 mm ²	m	1,0000	47,69	47,69	
		Totale Materiali				47,69	62,121
Totale Euro						60,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,69						9,10	
Totale Euro						69,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,79						6,98	
Totale Euro						76,77	
Prezzo di Applicazione Euro						76,77	
Totale Manodopera Euro						13,00	16,934
Totale Materiali Euro						47,69	62,121

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.a	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	2,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	54,945
3	ABR26_PR_5.50.150.a	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x1,5 mm ²	m	1,0000	0,66	0,66	
		Totale Materiali				0,66	24,176
Totale Euro						2,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,16						0,32	
Totale Euro						2,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,48						0,25	
Totale Euro						2,73	
Prezzo di Applicazione Euro						2,73	
Totale Manodopera Euro						1,50	54,945
Totale Materiali Euro						0,66	24,176

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.b	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x2,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	3,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	49,020
3	ABR26_PR_5.50.150.b	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	0,92	0,92	
		Totale Materiali				0,92	30,065
Totale Euro						2,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,42						0,36	
Totale Euro						2,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,78						0,28	
Totale Euro						3,06	
Prezzo di Applicazione Euro						3,06	
Totale Manodopera Euro						1,50	49,020
Totale Materiali Euro						0,92	30,065

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.c	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x4 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	4,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	48,077
3	ABR26_PR_5.50.150.c	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	1,29	1,29	
		Totale Materiali				1,29	31,010
Totale Euro						3,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,29						0,49	
Totale Euro						3,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,78						0,38	
Totale Euro						4,16	
Prezzo di Applicazione Euro						4,16	
Totale Manodopera Euro						2,00	48,077
Totale Materiali Euro						1,29	31,010

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.d	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x6 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	5,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	45,788
3	ABR26_PR_5.50.150.d	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	1,81	1,81	
		Totale Materiali				1,81	33,150
Totale Euro						4,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,31						0,65	
Totale Euro						4,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,96						0,50	
Totale Euro						5,46	
Prezzo di Applicazione Euro						5,46	
Totale Manodopera Euro						2,50	45,788
Totale Materiali Euro						1,81	33,150

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.e	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x10 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	7,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	38,760
3	ABR26_PR_5.50.150.e	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x10 mm ²	m	1,0000	3,12	3,12	
		Totale Materiali				3,12	40,310
Totale Euro						6,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,12						0,92	
Totale Euro						7,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,04						0,70	
Totale Euro						7,74	
Prezzo di Applicazione Euro						7,74	
Totale Manodopera Euro						3,00	38,760
Totale Materiali Euro						3,12	40,310

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.f	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x16 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	10,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	34,080
3	ABR26_PR_5.50.150.f	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x16 mm ²	m	1,0000	4,62	4,62	
		Totale Materiali				4,62	44,985
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						8,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,12						1,22	
Totale Euro						9,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,34						0,93	
Totale Euro						10,27	
Prezzo di Applicazione Euro						10,27	
Totale Manodopera Euro						3,50	34,080
Totale Materiali Euro						4,62	44,985
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.g	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x25 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	13,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	28,965
3	ABR26_PR_5.50.150.g	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x25 mm ²	m	1,0000	6,91	6,91	
		Totale Materiali				6,91	50,036
Totale Euro						10,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,91						1,64	
Totale Euro						12,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,55						1,26	
Totale Euro						13,81	
Prezzo di Applicazione Euro						13,81	
Totale Manodopera Euro						4,00	28,965
Totale Materiali Euro						6,91	50,036

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.h	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x35 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	19,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	28,932
3	ABR26_PR_5.50.150.h	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x35 mm ²	m	1,0000	9,53	9,53	
		Totale Materiali				9,53	50,132
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						15,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,03						2,25	
Totale Euro						17,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,28						1,73	
Totale Euro						19,01	
Prezzo di Applicazione Euro						19,01	
Totale Manodopera Euro						5,50	28,932
Totale Materiali Euro						9,53	50,132
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.150.i	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - BIPOLARE - Sezione 2x50 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	24,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	24,106
3	ABR26_PR_5.50.150.i	Materiali Cavo FG7 OR sezione 2x50 mm ²	m	1,0000	13,68	13,68	
		Totale Materiali				13,68	54,962
Totale Euro						19,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,68						2,95	
Totale Euro						22,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,63						2,26	
Totale Euro						24,89	
Prezzo di Applicazione Euro						24,89	
Totale Manodopera Euro						6,00	24,106
Totale Materiali Euro						13,68	54,962

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.a	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x1,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	3,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	55,556
3	ABR26_PR_5.50.160.a	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	0,84	0,84	
		Totale Materiali				0,84	23,333
Totale Euro						2,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,84						0,43	
Totale Euro						3,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,27						0,33	
Totale Euro						3,60	
Prezzo di Applicazione Euro						3,60	
Totale Manodopera Euro						2,00	55,556
Totale Materiali Euro						0,84	23,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.b	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x2,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	4,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	53,191
3	ABR26_PR_5.50.160.b	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	1,21	1,21	
		Totale Materiali				1,21	25,745
Totale Euro						3,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,71						0,56	
Totale Euro						4,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27						0,43	
Totale Euro						4,70	
Prezzo di Applicazione Euro						4,70	
Totale Manodopera Euro						2,50	53,191
Totale Materiali Euro						1,21	25,745

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.c	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x4 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	5,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	46,382
3	ABR26_PR_5.50.160.c	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x4 mm ²	m	1,0000	1,76	1,76	
		Totale Materiali				1,76	32,653
Totale Euro						4,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,26						0,64	
Totale Euro						4,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,90						0,49	
Totale Euro						5,39	
Prezzo di Applicazione Euro						5,39	
Totale Manodopera Euro						2,50	46,382
Totale Materiali Euro						1,76	32,653

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.d	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	7,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	46,235
3	ABR26_PR_5.50.160.d	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x6 mm ²	m	1,0000	2,48	2,48	
		Totale Materiali				2,48	32,761
Totale Euro						5,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,98						0,90	
Totale Euro						6,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88						0,69	
Totale Euro						7,57	
Prezzo di Applicazione Euro						7,57	
Totale Manodopera Euro						3,50	46,235
Totale Materiali Euro						2,48	32,761

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.e	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x10 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	9,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	35,070
3	ABR26_PR_5.50.160.e	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x10 mm ²	m	1,0000	4,39	4,39	
		Totale Materiali				4,39	43,988
Totale Euro						7,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,89						1,18	
Totale Euro						9,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,07						0,91	
Totale Euro						9,98	
Prezzo di Applicazione Euro						9,98	
Totale Manodopera Euro						3,50	35,070
Totale Materiali Euro						4,39	43,988

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.f	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x16 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	14,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	34,247
3	ABR26_PR_5.50.160.f	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x16 mm ²	m	1,0000	6,54	6,54	
		Totale Materiali				6,54	44,795
Totale Euro						11,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,54						1,73	
Totale Euro						13,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,27						1,33	
Totale Euro						14,60	
Prezzo di Applicazione Euro						14,60	
Totale Manodopera Euro						5,00	34,247
Totale Materiali Euro						6,54	44,795

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.g	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x25 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	20,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	29,880
3	ABR26_PR_5.50.160.g	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x25 mm ²	m	1,0000	9,87	9,87	
		Totale Materiali				9,87	49,153
Totale Euro						15,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,87						2,38	
Totale Euro						18,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,25						1,83	
Totale Euro						20,08	
Prezzo di Applicazione Euro						20,08	
Totale Manodopera Euro						6,00	29,880
Totale Materiali Euro						9,87	49,153

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.h	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x35 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	26,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	26,861
3	ABR26_PR_5.50.160.h	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x35 mm ²	m	1,0000	13,60	13,60	
		Totale Materiali				13,60	52,187
Totale Euro						20,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,60						3,09	
Totale Euro						23,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,69						2,37	
Totale Euro						26,06	
Prezzo di Applicazione Euro						26,06	
Totale Manodopera Euro						7,00	26,861
Totale Materiali Euro						13,60	52,187

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.i	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x50 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	33,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	22,085
3	ABR26_PR_5.50.160.i	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x50 mm ²	m	1,0000	19,34	19,34	
		Totale Materiali				19,34	56,949
Totale Euro						26,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,84						4,03	
Totale Euro						30,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,87						3,09	
Totale Euro						33,96	
Prezzo di Applicazione Euro						33,96	
Totale Manodopera Euro						7,50	22,085
Totale Materiali Euro						19,34	56,949

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.j	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x70 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	44,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	17,841
3	ABR26_PR_5.50.160.j	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x70 mm ²	m	1,0000	27,44	27,44	
		Totale Materiali				27,44	61,195
Totale Euro						35,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,44						5,32	
Totale Euro						40,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,76						4,08	
Totale Euro						44,84	
Prezzo di Applicazione Euro						44,84	
Totale Manodopera Euro						8,00	17,841
Totale Materiali Euro						27,44	61,195

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.k	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x95 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	58,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	15,334
3	ABR26_PR_5.50.160.k	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x95 mm ²	m	1,0000	37,44	37,44	
		Totale Materiali				37,44	63,717
Totale Euro						46,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,45						6,97	
Totale Euro						53,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,42						5,34	
Totale Euro						58,76	
Prezzo di Applicazione Euro						58,76	
Totale Manodopera Euro						9,01	15,334
Totale Materiali Euro						37,44	63,717

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.I	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x120 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	68,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	13,812
3	ABR26_PR_5.50.160.I	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x120 mm ²	m	1,0000	44,87	44,87	
		Totale Materiali				44,87	65,237
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						54,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,37						8,16	
Totale Euro						62,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,53						6,25	
Totale Euro						68,78	
Prezzo di Applicazione Euro						68,78	
Totale Manodopera Euro						9,50	13,812
Totale Materiali Euro						44,87	65,237
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.m	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x150 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	83,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,21000	25,53	5,36	
		Totale Manodopera				10,50	12,518
3	ABR26_PR_5.50.160.m	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x150 mm ²	m	1,0000	55,80	55,80	
		Totale Materiali				55,80	66,524
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						66,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,30						9,95	
Totale Euro						76,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,25						7,63	
Totale Euro						83,88	
Prezzo di Applicazione Euro						83,88	
Totale Manodopera Euro						10,50	12,518
Totale Materiali Euro						55,80	66,524
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.n	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x185 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	101,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,22000	25,53	5,62	
		Totale Manodopera				11,01	10,876
3	ABR26_PR_5.50.160.n	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x185 mm ²	m	1,0000	69,02	69,02	
		Totale Materiali				69,02	68,181
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						80,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,03						12,00	
Totale Euro						92,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,03						9,20	
Totale Euro						101,23	
Prezzo di Applicazione Euro						101,23	
Totale Manodopera Euro						11,01	10,876
Totale Materiali Euro						69,02	68,181
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.160.o	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE - Sezione 3x240 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR , non propagante di incendio , non propagante di fiamma , contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	131,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,24000	25,53	6,13	
		Totale Manodopera				12,01	9,149
3	ABR26_PR_5.50.160.o	Materiali Cavo FG7 OR sezione 3x240 mm ²	m	1,0000	91,76	91,76	
		Totale Materiali				91,76	69,902
Totale Euro						103,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,77						15,57	
Totale Euro						119,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,34						11,93	
Totale Euro						131,27	
Prezzo di Applicazione Euro						131,27	
Totale Manodopera Euro						12,01	9,149
Totale Materiali Euro						91,76	69,902

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.a	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLORE - Sezione 4x1,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	4,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	55,310
3	ABR26_PR_5.50.170.a	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x1,5 mm ²	m	1,0000	1,07	1,07	
		Totale Materiali				1,07	23,673
Totale Euro						3,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,57						0,54	
Totale Euro						4,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,11						0,41	
Totale Euro						4,52	
Prezzo di Applicazione Euro						4,52	
Totale Manodopera Euro						2,50	55,310
Totale Materiali Euro						1,07	23,673

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.b	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	5,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	48,828
3	ABR26_PR_5.50.170.b	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x2,5 mm ²	m	1,0000	1,54	1,54	
		Totale Materiali				1,54	30,078
Totale Euro						4,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,04						0,61	
Totale Euro						4,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,65						0,47	
Totale Euro						5,12	
Prezzo di Applicazione Euro						5,12	
Totale Manodopera Euro						2,50	48,828
Totale Materiali Euro						1,54	30,078

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.c	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x4 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	7,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	47,945
3	ABR26_PR_5.50.170.c	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x4 mm ²	m	1,0000	2,27	2,27	
		Totale Materiali				2,27	31,096
Totale Euro						5,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,77						0,87	
Totale Euro						6,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,64						0,66	
Totale Euro						7,30	
Prezzo di Applicazione Euro						7,30	
Totale Manodopera Euro						3,50	47,945
Totale Materiali Euro						2,27	31,096

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.d	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x6 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	8,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	41,225
3	ABR26_PR_5.50.170.d	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x6 mm ²	m	1,0000	3,21	3,21	
		Totale Materiali				3,21	37,809
Totale Euro						6,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,71						1,01	
Totale Euro						7,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,72						0,77	
Totale Euro						8,49	
Prezzo di Applicazione Euro						8,49	
Totale Manodopera Euro						3,50	41,225
Totale Materiali Euro						3,21	37,809

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.e	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x10 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	12,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	34,695
3	ABR26_PR_5.50.170.e	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x10 mm ²	m	1,0000	5,75	5,75	
		Totale Materiali				5,75	44,333
Totale Euro						10,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,25						1,54	
Totale Euro						11,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,79						1,18	
Totale Euro						12,97	
Prezzo di Applicazione Euro						12,97	
Totale Manodopera Euro						4,50	34,695
Totale Materiali Euro						5,75	44,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.f	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x16 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	18,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	32,432
3	ABR26_PR_5.50.170.f	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x16 mm ²	m	1,0000	8,63	8,63	
		Totale Materiali				8,63	46,649
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						14,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,63						2,19	
Totale Euro						16,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82						1,68	
Totale Euro						18,50	
Prezzo di Applicazione Euro						18,50	
Totale Manodopera Euro						6,00	32,432
Totale Materiali Euro						8,63	46,649
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.g	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x25 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	25,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	27,603
3	ABR26_PR_5.50.170.g	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x25 mm ²	m	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				13,04	51,420
Totale Euro						20,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,04						3,01	
Totale Euro						23,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05						2,31	
Totale Euro						25,36	
Prezzo di Applicazione Euro						25,36	
Totale Manodopera Euro						7,00	27,603
Totale Materiali Euro						13,04	51,420

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.h	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x35 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	31,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	25,510
3	ABR26_PR_5.50.170.h	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x35 mm ²	m	1,0000	16,79	16,79	
		Totale Materiali				16,79	53,540
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						24,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,79						3,72	
Totale Euro						28,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,51						2,85	
Totale Euro						31,36	
Prezzo di Applicazione Euro						31,36	
Totale Manodopera Euro						8,00	25,510
Totale Materiali Euro						16,79	53,540
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.i	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x50 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	38,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	20,624
3	ABR26_PR_5.50.170.i	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x50 mm ²	m	1,0000	22,66	22,66	
		Totale Materiali				22,66	58,417
Totale Euro						30,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,66						4,60	
Totale Euro						35,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,26						3,53	
Totale Euro						38,79	
Prezzo di Applicazione Euro						38,79	
Totale Manodopera Euro						8,00	20,624
Totale Materiali Euro						22,66	58,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.j	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x70 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	51,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	16,387
3	ABR26_PR_5.50.170.j	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x70 mm ²	m	1,0000	32,50	32,50	
		Totale Materiali				32,50	62,657
Totale Euro						41,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,00						6,15	
Totale Euro						47,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,15						4,72	
Totale Euro						51,87	
Prezzo di Applicazione Euro						51,87	
Totale Manodopera Euro						8,50	16,387
Totale Materiali Euro						32,50	62,657

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.k	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x95 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	66,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	13,559
3	ABR26_PR_5.50.170.k	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x95 mm ²	m	1,0000	43,52	43,52	
		Totale Materiali				43,52	65,493
Totale Euro						52,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,53						7,88	
Totale Euro						60,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,41						6,04	
Totale Euro						66,45	
Prezzo di Applicazione Euro						66,45	
Totale Manodopera Euro						9,01	13,559
Totale Materiali Euro						43,52	65,493

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.I	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x120 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	85,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,21000	25,53	5,36	
		Totale Manodopera				10,50	12,211
3	ABR26_PR_5.50.170.I	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x120 mm ²	m	1,0000	57,47	57,47	
		Totale Materiali				57,47	66,833
Totale Euro						67,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,97						10,20	
Totale Euro						78,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,17						7,82	
Totale Euro						85,99	
Prezzo di Applicazione Euro						85,99	
Totale Manodopera Euro						10,50	12,211
Totale Materiali Euro						57,47	66,833

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.m	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x150 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	103,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,22000	25,53	5,62	
		Totale Manodopera				11,01	10,623
3	ABR26_PR_5.50.170.m	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x150 mm ²	m	1,0000	70,92	70,92	
		Totale Materiali				70,92	68,429
Totale Euro						81,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,93						12,29	
Totale Euro						94,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,22						9,42	
Totale Euro						103,64	
Prezzo di Applicazione Euro						103,64	
Totale Manodopera Euro						11,01	10,623
Totale Materiali Euro						70,92	68,429

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.n	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x185 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	124,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,24000	25,53	6,13	
		Totale Manodopera				12,01	9,657
3	ABR26_PR_5.50.170.n	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x185 mm ²	m	1,0000	86,29	86,29	
		Totale Materiali				86,29	69,387
Totale Euro						98,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,30						14,75	
Totale Euro						113,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,05						11,31	
Totale Euro						124,36	
Prezzo di Applicazione Euro						124,36	
Totale Manodopera Euro						12,01	9,657
Totale Materiali Euro						86,29	69,387

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.170.o	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE - Sezione 4x240 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	164,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,25000	25,53	6,38	
		Totale Manodopera				12,50	7,583
3	ABR26_PR_5.50.170.o	Materiali Cavo FG7 OR sezione 4x240 mm ²	m	1,0000	117,80	117,80	
		Totale Materiali				117,80	71,463
Totale Euro						130,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,30						19,55	
Totale Euro						149,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,85						14,99	
Totale Euro						164,84	
Prezzo di Applicazione Euro						164,84	
Totale Manodopera Euro						12,50	7,583
Totale Materiali Euro						117,80	71,463

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.a	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	4,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	52,411
3	ABR26_PR_5.50.180.a	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x1,5 mm ²	m	1,0000	1,27	1,27	
		Totale Materiali				1,27	26,625
Totale Euro						3,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,77						0,57	
Totale Euro						4,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,34						0,43	
Totale Euro						4,77	
Prezzo di Applicazione Euro						4,77	
Totale Manodopera Euro						2,50	52,411
Totale Materiali Euro						1,27	26,625

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.b	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	5,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	44,883
3	ABR26_PR_5.50.180.b	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x2,5 mm ²	m	1,0000	1,90	1,90	
		Totale Materiali				1,90	34,111
Totale Euro						4,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,40						0,66	
Totale Euro						5,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,06						0,51	
Totale Euro						5,57	
Prezzo di Applicazione Euro						5,57	
Totale Manodopera Euro						2,50	44,883
Totale Materiali Euro						1,90	34,111

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.c	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x4 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	7,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	40,928
3	ABR26_PR_5.50.180.c	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x4 mm ²	m	1,0000	2,79	2,79	
		Totale Materiali				2,79	38,063
Totale Euro						5,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,79						0,87	
Totale Euro						6,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,66						0,67	
Totale Euro						7,33	
Prezzo di Applicazione Euro						7,33	
Totale Manodopera Euro						3,00	40,928
Totale Materiali Euro						2,79	38,063

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.d	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x6 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	10,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	41,899
3	ABR26_PR_5.50.180.d	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x6 mm ²	m	1,0000	3,99	3,99	
		Totale Materiali				3,99	37,151
Totale Euro						8,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,49						1,27	
Totale Euro						9,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,76						0,98	
Totale Euro						10,74	
Prezzo di Applicazione Euro						10,74	
Totale Manodopera Euro						4,50	41,899
Totale Materiali Euro						3,99	37,151

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.e	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x10 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	15,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	32,552
3	ABR26_PR_5.50.180.e	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x10 mm ²	m	1,0000	7,14	7,14	
		Totale Materiali				7,14	46,484
Totale Euro						12,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,14						1,82	
Totale Euro						13,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,96						1,40	
Totale Euro						15,36	
Prezzo di Applicazione Euro						15,36	
Totale Manodopera Euro						5,00	32,552
Totale Materiali Euro						7,14	46,484

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.f	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x16 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	21,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	28,275
3	ABR26_PR_5.50.180.f	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x16 mm ²	m	1,0000	10,77	10,77	
		Totale Materiali				10,77	50,754
Totale Euro						16,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,77						2,52	
Totale Euro						19,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,29						1,93	
Totale Euro						21,22	
Prezzo di Applicazione Euro						21,22	
Totale Manodopera Euro						6,00	28,275
Totale Materiali Euro						10,77	50,754

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.g	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x25 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	30,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	26,273
3	ABR26_PR_5.50.180.g	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x25 mm ²	m	1,0000	16,07	16,07	
		Totale Materiali				16,07	52,775
Totale Euro						24,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,07						3,61	
Totale Euro						27,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,68						2,77	
Totale Euro						30,45	
Prezzo di Applicazione Euro						30,45	
Totale Manodopera Euro						8,00	26,273
Totale Materiali Euro						16,07	52,775

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.h	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x35 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	32,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	24,922
3	ABR26_PR_5.50.180.h	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x35 mm ²	m	1,0000	17,37	17,37	
		Totale Materiali				17,37	54,112
Totale Euro						25,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,37						3,81	
Totale Euro						29,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,18						2,92	
Totale Euro						32,10	
Prezzo di Applicazione Euro						32,10	
Totale Manodopera Euro						8,00	24,922
Totale Materiali Euro						17,37	54,112

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.180.i	CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE - Sezione 5x50 mm ² Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, secondo la normativa vigente tipo FG7 OR, non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, G-SETTE numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	49,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	17,287
3	ABR26_PR_5.50.180.i	Materiali Cavo FG7 OR sezione 5x50 mm ²	m	1,0000	30,37	30,37	
		Totale Materiali				30,37	61,765
Totale Euro						38,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,87						5,83	
Totale Euro						44,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,70						4,47	
Totale Euro						49,17	
Prezzo di Applicazione Euro						49,17	
Totale Manodopera Euro						8,50	17,287
Totale Materiali Euro						30,37	61,765

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	7,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	34,388
3	ABR26_PR_5.50.190.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	3,25	3,25	
		Totale Materiali				3,25	44,704
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						5,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,75						0,86	
Totale Euro						6,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,61						0,66	
Totale Euro						7,27	
Prezzo di Applicazione Euro						7,27	
Totale Manodopera Euro						2,50	34,388
Totale Materiali Euro						3,25	44,704
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	7,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	37,927
3	ABR26_PR_5.50.190.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	3,25	3,25	
		Totale Materiali				3,25	41,087
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						6,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,25						0,94	
Totale Euro						7,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,19						0,72	
Totale Euro						7,91	
Prezzo di Applicazione Euro						7,91	
Totale Manodopera Euro						3,00	37,927
Totale Materiali Euro						3,25	41,087
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	11,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	29,215
3	ABR26_PR_5.50.190.c	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	5,97	5,97	
		Totale Materiali				5,97	49,833
Totale Euro						9,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,47						1,42	
Totale Euro						10,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,89						1,09	
Totale Euro						11,98	
Prezzo di Applicazione Euro						11,98	
Totale Manodopera Euro						3,50	29,215
Totale Materiali Euro						5,97	49,833

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.190.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	14,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	24,544
3	ABR26_PR_5.50.190.d	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	7,77	7,77	
		Totale Materiali				7,77	54,488
Totale Euro						11,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,27						1,69	
Totale Euro						12,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,96						1,30	
Totale Euro						14,26	
Prezzo di Applicazione Euro						14,26	
Totale Manodopera Euro						3,50	24,544
Totale Materiali Euro						7,77	54,488

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	19,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	23,548
3	ABR26_PR_5.50.190.e	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x50 mm ²	m	1,0000	10,60	10,60	
		Totale Materiali				10,60	55,468
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						15,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,10						2,27	
Totale Euro						17,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,37						1,74	
Totale Euro						19,11	
Prezzo di Applicazione Euro						19,11	
Totale Manodopera Euro						4,50	23,548
Totale Materiali Euro						10,60	55,468
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x70 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	26,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	26,110
3	ABR26_PR_5.50.190.f	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x70 mm ²	m	1,0000	14,19	14,19	
		Totale Materiali				14,19	52,928
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						21,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,19						3,18	
Totale Euro						24,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,37						2,44	
Totale Euro						26,81	
Prezzo di Applicazione Euro						26,81	
Totale Manodopera Euro						7,00	26,110
Totale Materiali Euro						14,19	52,928
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x95 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	31,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	21,916
3	ABR26_PR_5.50.190.g	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	18,25	18,25	
		Totale Materiali				18,25	57,138
Totale Euro						25,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,25						3,79	
Totale Euro						29,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,04						2,90	
Totale Euro						31,94	
Prezzo di Applicazione Euro						31,94	
Totale Manodopera Euro						7,00	21,916
Totale Materiali Euro						18,25	57,138

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x120 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	38,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	18,358
3	ABR26_PR_5.50.190.h	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	23,14	23,14	
		Totale Materiali				23,14	60,687
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	30,14	
		Spese Generali 15,000% su Euro 30,14	4,52	
		Totale Euro	34,66	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 34,66	3,47	
		Totale Euro	38,13	
		Prezzo di Applicazione Euro	38,13	
		Totale Manodopera Euro	7,00	18,358
		Totale Materiali Euro	23,14	60,687
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.190.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x150 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	45,31		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	17,656
3	ABR26_PR_5.50.190.i	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	27,82	27,82	
		Totale Materiali				27,82	61,399
Totale Euro						35,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,82						5,37	
Totale Euro						41,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,19						4,12	
Totale Euro						45,31	
Prezzo di Applicazione Euro						45,31	
Totale Manodopera Euro						8,00	17,656
Totale Materiali Euro						27,82	61,399

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.190.j	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x185 mm² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	54,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	16,544
3	ABR26_PR_5.50.190.j	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x185 mm²	m	1,0000	34,04	34,04	
		Totale Materiali				34,04	62,505
Totale Euro						43,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,05						6,46	
Totale Euro						49,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,51						4,95	
Totale Euro						54,46	
Prezzo di Applicazione Euro						54,46	
Totale Manodopera Euro						9,01	16,544
Totale Materiali Euro						34,04	62,505

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.k	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x240 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	62,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	7,994
3	ABR26_PR_5.50.190.k	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x240 mm ²	m	1,0000	44,44	44,44	
		Totale Materiali				44,44	71,047
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						49,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,44						7,42	
Totale Euro						56,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,86						5,69	
Totale Euro						62,55	
Prezzo di Applicazione Euro						62,55	
Totale Manodopera Euro						5,00	7,994
Totale Materiali Euro						44,44	71,047
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.190.I	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - UNIPOLARE - Sezione 1x300 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	83,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	11,954
3	ABR26_PR_5.50.190.I	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 1x300 mm ²	m	1,0000	56,19	56,19	
		Totale Materiali				56,19	67,101
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						66,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,20						9,93	
Totale Euro						76,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,13						7,61	
Totale Euro						83,74	
Prezzo di Applicazione Euro						83,74	
Totale Manodopera Euro						10,01	11,954
Totale Materiali Euro						56,19	67,101
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	6,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	36,711
3	ABR26_PR_5.50.20.a	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	2,88	2,88	
		Totale Materiali				2,88	42,291
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						5,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,38						0,81	
Totale Euro						6,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19						0,62	
Totale Euro						6,81	
Prezzo di Applicazione Euro						6,81	
Totale Manodopera Euro						2,50	36,711
Totale Materiali Euro						2,88	42,291
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	8,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	33,822
3	ABR26_PR_5.50.20.b	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x16 mm ²	m	1,0000	4,01	4,01	
		Totale Materiali				4,01	45,209
Totale Euro						7,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,01						1,05	
Totale Euro						8,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,06						0,81	
Totale Euro						8,87	
Prezzo di Applicazione Euro						8,87	
Totale Manodopera Euro						3,00	33,822
Totale Materiali Euro						4,01	45,209

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.20.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	11,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	30,488
3	ABR26_PR_5.50.20.c	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	5,58	5,58	
		Totale Materiali				5,58	48,606
Totale Euro						9,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,08						1,36	
Totale Euro						10,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,44						1,04	
Totale Euro						11,48	
Prezzo di Applicazione Euro						11,48	
Totale Manodopera Euro						3,50	30,488
Totale Materiali Euro						5,58	48,606

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	13,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	25,510
3	ABR26_PR_5.50.20.d	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	7,34	7,34	
		Totale Materiali				7,34	53,499
Totale Euro						10,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,84						1,63	
Totale Euro						12,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,47						1,25	
Totale Euro						13,72	
Prezzo di Applicazione Euro						13,72	
Totale Manodopera Euro						3,50	25,510
Totale Materiali Euro						7,34	53,499

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	18,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	24,116
3	ABR26_PR_5.50.20.e	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x50 mm ²	m	1,0000	10,25	10,25	
		Totale Materiali				10,25	54,930
Totale Euro						14,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,75						2,21	
Totale Euro						16,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,96						1,70	
Totale Euro						18,66	
Prezzo di Applicazione Euro						18,66	
Totale Manodopera Euro						4,50	24,116
Totale Materiali Euro						10,25	54,930

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x70 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	25,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	26,975
3	ABR26_PR_5.50.20.f	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x70 mm ²	m	1,0000	13,51	13,51	
		Totale Materiali				13,51	52,062
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						20,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,51						3,08	
Totale Euro						23,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,59						2,36	
Totale Euro						25,95	
Prezzo di Applicazione Euro						25,95	
Totale Manodopera Euro						7,00	26,975
Totale Materiali Euro						13,51	52,062
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.20.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x95 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	30,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	22,786
3	ABR26_PR_5.50.20.g	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	17,29	17,29	
		Totale Materiali				17,29	56,283
Totale Euro						24,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,29						3,64	
Totale Euro						27,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,93						2,79	
Totale Euro						30,72	
Prezzo di Applicazione Euro						30,72	
Totale Manodopera Euro						7,00	22,786
Totale Materiali Euro						17,29	56,283

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x120 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	36,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	19,178
3	ABR26_PR_5.50.20.h	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	21,85	21,85	
		Totale Materiali				21,85	59,863
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						28,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,85						4,33	
Totale Euro						33,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,18						3,32	
Totale Euro						36,50	
Prezzo di Applicazione Euro						36,50	
Totale Manodopera Euro						7,00	19,178
Totale Materiali Euro						21,85	59,863
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x150 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	43,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,257
3	ABR26_PR_5.50.20.i	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	26,64	26,64	
		Totale Materiali				26,64	60,794
Totale Euro						34,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,64						5,20	
Totale Euro						39,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,84						3,98	
Totale Euro						43,82	
Prezzo di Applicazione Euro						43,82	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,257
Totale Materiali Euro						26,64	60,794

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.20.j	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x185 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	52,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	17,051
3	ABR26_PR_5.50.20.j	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x185 mm ²	m	1,0000	32,76	32,76	
		Totale Materiali				32,76	61,998
Totale Euro						41,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,77						6,27	
Totale Euro						48,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,04						4,80	
Totale Euro						52,84	
Prezzo di Applicazione Euro						52,84	
Totale Manodopera Euro						9,01	17,051
Totale Materiali Euro						32,76	61,998

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.k	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x240 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	59,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	8,354
3	ABR26_PR_5.50.20.k	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x240 mm ²	m	1,0000	42,31	42,31	
		Totale Materiali				42,31	70,693
Totale Euro						47,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,31						7,10	
Totale Euro						54,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,41						5,44	
Totale Euro						59,85	
Prezzo di Applicazione Euro						59,85	
Totale Manodopera Euro						5,00	8,354
Totale Materiali Euro						42,31	70,693

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.20.I	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - UNIPOLARE - Sezione 1x300 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	79,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	12,519
3	ABR26_PR_5.50.20.I	Materiali Cavo FG7H2R sezione 1x300 mm ²	m	1,0000	53,20	53,20	
		Totale Materiali				53,20	66,533
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						63,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,21						9,48	
Totale Euro						72,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,69						7,27	
Totale Euro						79,96	
Prezzo di Applicazione Euro						79,96	
Totale Manodopera Euro						10,01	12,519
Totale Materiali Euro						53,20	66,533
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	4,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	36,145
3	ABR26_PR_5.50.200.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x1,5 mm ²	m	1,0000	1,78	1,78	
		Totale Materiali				1,78	42,892
Totale Euro						3,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,28						0,49	
Totale Euro						3,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,77						0,38	
Totale Euro						4,15	
Prezzo di Applicazione Euro						4,15	
Totale Manodopera Euro						1,50	36,145
Totale Materiali Euro						1,78	42,892

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	4,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	31,315
3	ABR26_PR_5.50.200.b	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	2,28	2,28	
		Totale Materiali				2,28	47,599
Totale Euro						3,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,78						0,57	
Totale Euro						4,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,35						0,44	
Totale Euro						4,79	
Prezzo di Applicazione Euro						4,79	
Totale Manodopera Euro						1,50	31,315
Totale Materiali Euro						2,28	47,599

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	6,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	36,284
3	ABR26_PR_5.50.200.c	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	2,94	2,94	
		Totale Materiali				2,94	42,671
Totale Euro						5,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,44						0,82	
Totale Euro						6,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,26						0,63	
Totale Euro						6,89	
Prezzo di Applicazione Euro						6,89	
Totale Manodopera Euro						2,50	36,284
Totale Materiali Euro						2,94	42,671

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	7,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	31,566
3	ABR26_PR_5.50.200.d	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	3,76	3,76	
		Totale Materiali				3,76	47,475
Totale Euro						6,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,26						0,94	
Totale Euro						7,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,20						0,72	
Totale Euro						7,92	
Prezzo di Applicazione Euro						7,92	
Totale Manodopera Euro						2,50	31,566
Totale Materiali Euro						3,76	47,475

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	12,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	28,950
3	ABR26_PR_5.50.200.e	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x10 mm ²	m	1,0000	6,06	6,06	
		Totale Materiali				6,06	50,124
Totale Euro						9,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,56						1,43	
Totale Euro						10,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,99						1,10	
Totale Euro						12,09	
Prezzo di Applicazione Euro						12,09	
Totale Manodopera Euro						3,50	28,950
Totale Materiali Euro						6,06	50,124

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	15,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	22,786
3	ABR26_PR_5.50.200.f	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x16 mm ²	m	1,0000	8,64	8,64	
		Totale Materiali				8,64	56,250
Totale Euro						12,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,14						1,82	
Totale Euro						13,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,96						1,40	
Totale Euro						15,36	
Prezzo di Applicazione Euro						15,36	
Totale Manodopera Euro						3,50	22,786
Totale Materiali Euro						8,64	56,250

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	20,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	19,389
3	ABR26_PR_5.50.200.g	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x25 mm ²	m	1,0000	12,30	12,30	
		Totale Materiali				12,30	59,622
Totale Euro						16,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,30						2,45	
Totale Euro						18,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,75						1,88	
Totale Euro						20,63	
Prezzo di Applicazione Euro						20,63	
Totale Manodopera Euro						4,00	19,389
Totale Materiali Euro						12,30	59,622

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	27,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	19,720
3	ABR26_PR_5.50.200.h	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x35 mm ²	m	1,0000	16,54	16,54	
		Totale Materiali				16,54	59,304
Totale Euro						22,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,04						3,31	
Totale Euro						25,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,35						2,54	
Totale Euro						27,89	
Prezzo di Applicazione Euro						27,89	
Totale Manodopera Euro						5,50	19,720
Totale Materiali Euro						16,54	59,304

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.200.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - BIPOLARE - Sezione 2x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare.	m	1,0000	37,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	16,168
3	ABR26_PR_5.50.200.i	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 2x50 mm ²	m	1,0000	23,34	23,34	
		Totale Materiali				23,34	62,894
Totale Euro						29,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,34						4,40	
Totale Euro						33,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,74						3,37	
Totale Euro						37,11	
Prezzo di Applicazione Euro						37,11	
Totale Manodopera Euro						6,00	16,168
Totale Materiali Euro						23,34	62,894

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	5,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	38,536
3	ABR26_PR_5.50.210.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	2,10	2,10	
		Totale Materiali				2,10	40,462
Totale Euro						4,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,10						0,62	
Totale Euro						4,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,72						0,47	
Totale Euro						5,19	
Prezzo di Applicazione Euro						5,19	
Totale Manodopera Euro						2,00	38,536
Totale Materiali Euro						2,10	40,462

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	6,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	37,425
3	ABR26_PR_5.50.210.b	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	2,78	2,78	
		Totale Materiali				2,78	41,617
Totale Euro						5,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,28						0,79	
Totale Euro						6,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,07						0,61	
Totale Euro						6,68	
Prezzo di Applicazione Euro						6,68	
Totale Manodopera Euro						2,50	37,425
Totale Materiali Euro						2,78	41,617

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	8,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	31,211
3	ABR26_PR_5.50.210.c	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x4 mm ²	m	1,0000	3,83	3,83	
		Totale Materiali				3,83	47,815
Totale Euro						6,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,33						0,95	
Totale Euro						7,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,28						0,73	
Totale Euro						8,01	
Prezzo di Applicazione Euro						8,01	
Totale Manodopera Euro						2,50	31,211
Totale Materiali Euro						3,83	47,815

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	10,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	32,741
3	ABR26_PR_5.50.210.d	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x6 mm ²	m	1,0000	4,95	4,95	
		Totale Materiali				4,95	46,305
Totale Euro						8,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,45						1,27	
Totale Euro						9,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,72						0,97	
Totale Euro						10,69	
Prezzo di Applicazione Euro						10,69	
Totale Manodopera Euro						3,50	32,741
Totale Materiali Euro						4,95	46,305

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	14,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	23,874
3	ABR26_PR_5.50.210.e	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x10 mm ²	m	1,0000	8,09	8,09	
		Totale Materiali				8,09	55,184
Totale Euro						11,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,59						1,74	
Totale Euro						13,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,33						1,33	
Totale Euro						14,66	
Prezzo di Applicazione Euro						14,66	
Totale Manodopera Euro						3,50	23,874
Totale Materiali Euro						8,09	55,184

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	21,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	23,776
3	ABR26_PR_5.50.210.f	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x16 mm ²	m	1,0000	11,63	11,63	
		Totale Materiali				11,63	55,302
Totale Euro						16,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,63						2,49	
Totale Euro						19,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,12						1,91	
Totale Euro						21,03	
Prezzo di Applicazione Euro						21,03	
Totale Manodopera Euro						5,00	23,776
Totale Materiali Euro						11,63	55,302

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	29,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	20,583
3	ABR26_PR_5.50.210.g	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x25 mm ²	m	1,0000	17,04	17,04	
		Totale Materiali				17,04	58,456
Totale Euro						23,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,04						3,46	
Totale Euro						26,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,50						2,65	
Totale Euro						29,15	
Prezzo di Applicazione Euro						29,15	
Totale Manodopera Euro						6,00	20,583
Totale Materiali Euro						17,04	58,456

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	37,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	18,436
3	ABR26_PR_5.50.210.h	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x35 mm ²	m	1,0000	23,02	23,02	
		Totale Materiali				23,02	60,627
Totale Euro						30,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,02						4,50	
Totale Euro						34,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,52						3,45	
Totale Euro						37,97	
Prezzo di Applicazione Euro						37,97	
Totale Manodopera Euro						7,00	18,436
Totale Materiali Euro						23,02	60,627

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.210.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - TRIPOLARE - Sezione 3x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	50,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	14,869
3	ABR26_PR_5.50.210.i	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 3x50 mm ²	m	1,0000	32,37	32,37	
		Totale Materiali				32,37	64,175
Totale Euro						39,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,87						5,98	
Totale Euro						45,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,85						4,59	
Totale Euro						50,44	
Prezzo di Applicazione Euro						50,44	
Totale Manodopera Euro						7,50	14,869
Totale Materiali Euro						32,37	64,175

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	6,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	39,432
3	ABR26_PR_5.50.220.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x1,5 mm ²	m	1,0000	2,51	2,51	
		Totale Materiali				2,51	39,590
Totale Euro						5,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,01						0,75	
Totale Euro						5,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,76						0,58	
Totale Euro						6,34	
Prezzo di Applicazione Euro						6,34	
Totale Manodopera Euro						2,50	39,432
Totale Materiali Euro						2,51	39,590

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	7,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	33,245
3	ABR26_PR_5.50.220.b	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x2,5 mm ²	m	1,0000	3,45	3,45	
		Totale Materiali				3,45	45,878
Totale Euro						5,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,95						0,89	
Totale Euro						6,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,84						0,68	
Totale Euro						7,52	
Prezzo di Applicazione Euro						7,52	
Totale Manodopera Euro						2,50	33,245
Totale Materiali Euro						3,45	45,878

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	10,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	33,493
3	ABR26_PR_5.50.220.c	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x4 mm ²	m	1,0000	4,76	4,76	
		Totale Materiali				4,76	45,550
Totale Euro						8,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,26						1,24	
Totale Euro						9,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,50						0,95	
Totale Euro						10,45	
Prezzo di Applicazione Euro						10,45	
Totale Manodopera Euro						3,50	33,493
Totale Materiali Euro						4,76	45,550

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.220.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare		m	1,0000	12,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	28,317
3	ABR26_PR_5.50.220.d	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x6 mm ²	m	1,0000	6,27	6,27	
		Totale Materiali				6,27	50,728
Totale Euro						9,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,77						1,47	
Totale Euro						11,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,24						1,12	
Totale Euro						12,36	
Prezzo di Applicazione Euro						12,36	
Totale Manodopera Euro						3,50	28,317
Totale Materiali Euro						6,27	50,728

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	18,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	23,987
3	ABR26_PR_5.50.220.e	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x10 mm ²	m	1,0000	10,33	10,33	
		Totale Materiali				10,33	55,064
Totale Euro						14,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,83						2,22	
Totale Euro						17,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,05						1,71	
Totale Euro						18,76	
Prezzo di Applicazione Euro						18,76	
Totale Manodopera Euro						4,50	23,987
Totale Materiali Euro						10,33	55,064

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	26,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	22,371
3	ABR26_PR_5.50.220.f	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x16 mm ²	m	1,0000	15,20	15,20	
		Totale Materiali				15,20	56,674
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						21,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,20						3,18	
Totale Euro						24,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,38						2,44	
Totale Euro						26,82	
Prezzo di Applicazione Euro						26,82	
Totale Manodopera Euro						6,00	22,371
Totale Materiali Euro						15,20	56,674
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	37,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	18,436
3	ABR26_PR_5.50.220.g	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x25 mm ²	m	1,0000	23,02	23,02	
		Totale Materiali				23,02	60,627
Totale Euro						30,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,02						4,50	
Totale Euro						34,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,52						3,45	
Totale Euro						37,97	
Prezzo di Applicazione Euro						37,97	
Totale Manodopera Euro						7,00	18,436
Totale Materiali Euro						23,02	60,627

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	47,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	16,931
3	ABR26_PR_5.50.220.h	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x35 mm ²	m	1,0000	29,35	29,35	
		Totale Materiali				29,35	62,116
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						37,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,35						5,60	
Totale Euro						42,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,95						4,30	
Totale Euro						47,25	
Prezzo di Applicazione Euro						47,25	
Totale Manodopera Euro						8,00	16,931
Totale Materiali Euro						29,35	62,116
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.220.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - QUADRIPOLARE - Sezione 4x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadrupolare	m	1,0000	58,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	13,603
3	ABR26_PR_5.50.220.i	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 4x50 mm ²	m	1,0000	38,49	38,49	
		Totale Materiali				38,49	65,448
Totale Euro						46,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,49						6,97	
Totale Euro						53,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,46						5,35	
Totale Euro						58,81	
Prezzo di Applicazione Euro						58,81	
Totale Manodopera Euro						8,00	13,603
Totale Materiali Euro						38,49	65,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.230.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	6,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	36,075
3	ABR26_PR_5.50.230.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 5x1,5 mm ²	m	1,0000	2,98	2,98	
		Totale Materiali				2,98	43,001
Totale Euro						5,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,48						0,82	
Totale Euro						6,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,30						0,63	
Totale Euro						6,93	
Prezzo di Applicazione Euro						6,93	
Totale Manodopera Euro						2,50	36,075
Totale Materiali Euro						2,98	43,001

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.230.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	8,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	30,230
3	ABR26_PR_5.50.230.b	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 5x2,5 mm ²	m	1,0000	4,04	4,04	
		Totale Materiali				4,04	48,851
Totale Euro						6,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,54						0,98	
Totale Euro						7,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,52						0,75	
Totale Euro						8,27	
Prezzo di Applicazione Euro						8,27	
Totale Manodopera Euro						2,50	30,230
Totale Materiali Euro						4,04	48,851

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.230.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	10,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	27,933
3	ABR26_PR_5.50.230.c	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 5x4 mm ²	m	1,0000	5,49	5,49	
		Totale Materiali				5,49	51,117
Totale Euro						8,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,49						1,27	
Totale Euro						9,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,76						0,98	
Totale Euro						10,74	
Prezzo di Applicazione Euro						10,74	
Totale Manodopera Euro						3,00	27,933
Totale Materiali Euro						5,49	51,117

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.230.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	15,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	29,586
3	ABR26_PR_5.50.230.d	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 5x6 mm ²	m	1,0000	7,53	7,53	
		Totale Materiali				7,53	49,507
Totale Euro						12,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,03						1,80	
Totale Euro						13,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,83						1,38	
Totale Euro						15,21	
Prezzo di Applicazione Euro						15,21	
Totale Manodopera Euro						4,50	29,586
Totale Materiali Euro						7,53	49,507

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.230.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	21,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	22,779
3	ABR26_PR_5.50.230.e	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 5x10 mm ²	m	1,0000	12,35	12,35	
		Totale Materiali				12,35	56,264
Totale Euro						17,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,35						2,60	
Totale Euro						19,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,95						2,00	
Totale Euro						21,95	
Prezzo di Applicazione Euro						21,95	
Totale Manodopera Euro						5,00	22,779
Totale Materiali Euro						12,35	56,264

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.230.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	30,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	19,386
3	ABR26_PR_5.50.230.f	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 5x16 mm ²	m	1,0000	18,47	18,47	
		Totale Materiali				18,47	59,677
Totale Euro						24,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,47						3,67	
Totale Euro						28,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14						2,81	
Totale Euro						30,95	
Prezzo di Applicazione Euro						30,95	
Totale Manodopera Euro						6,00	19,386
Totale Materiali Euro						18,47	59,677

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.230.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PENTAPOLARE - Sezione 5x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi , con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	44,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,104
3	ABR26_PR_5.50.230.g	Materiali Cavo FG7H2M1sezione 5x25 mm ²	m	1,0000	26,93	26,93	
		Totale Materiali				26,93	60,941
Totale Euro						34,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,93						5,24	
Totale Euro						40,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,17						4,02	
Totale Euro						44,19	
Prezzo di Applicazione Euro						44,19	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,104
Totale Materiali Euro						26,93	60,941

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 7x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	11,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	39,788
3	ABR26_PR_5.50.240.a	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 7x1,5 mm ²	m	1,0000	4,44	4,44	
		Totale Materiali				4,44	39,257
Totale Euro						8,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,94						1,34	
Totale Euro						10,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,28						1,03	
Totale Euro						11,31	
Prezzo di Applicazione Euro						11,31	
Totale Manodopera Euro						4,50	39,788
Totale Materiali Euro						4,44	39,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 10x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	13,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	36,258
3	ABR26_PR_5.50.240.b	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 10x1,5 mm ²	m	1,0000	5,90	5,90	
		Totale Materiali				5,90	42,785
Totale Euro						10,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,90						1,64	
Totale Euro						12,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54						1,25	
Totale Euro						13,79	
Prezzo di Applicazione Euro						13,79	
Totale Manodopera Euro						5,00	36,258
Totale Materiali Euro						5,90	42,785

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 12x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	15,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	35,668
3	ABR26_PR_5.50.240.c	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 12x1,5 mm ²	m	1,0000	6,69	6,69	
		Totale Materiali				6,69	43,385
Totale Euro						12,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,19						1,83	
Totale Euro						14,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,02						1,40	
Totale Euro						15,42	
Prezzo di Applicazione Euro						15,42	
Totale Manodopera Euro						5,50	35,668
Totale Materiali Euro						6,69	43,385

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 16x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	18,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	33,149
3	ABR26_PR_5.50.240.d	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 16x1,5 mm ²	m	1,0000	8,30	8,30	
		Totale Materiali				8,30	45,856
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						14,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,30						2,15	
Totale Euro						16,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,45						1,65	
Totale Euro						18,10	
Prezzo di Applicazione Euro						18,10	
Totale Manodopera Euro						6,00	33,149
Totale Materiali Euro						8,30	45,856
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 19x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	19,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	30,785
3	ABR26_PR_5.50.240.e	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 19x1,5 mm ²	m	1,0000	9,41	9,41	
		Totale Materiali				9,41	48,281
Totale Euro						15,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,41						2,31	
Totale Euro						17,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,72						1,77	
Totale Euro						19,49	
Prezzo di Applicazione Euro						19,49	
Totale Manodopera Euro						6,00	30,785
Totale Materiali Euro						9,41	48,281

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 24x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	23,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	28,249
3	ABR26_PR_5.50.240.f	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 24x1,5 mm ²	m	1,0000	11,69	11,69	
		Totale Materiali				11,69	50,804
Totale Euro						18,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,19						2,73	
Totale Euro						20,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,92						2,09	
Totale Euro						23,01	
Prezzo di Applicazione Euro						23,01	
Totale Manodopera Euro						6,50	28,249
Totale Materiali Euro						11,69	50,804

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 7x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	14,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	37,775
3	ABR26_PR_5.50.240.g	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 7x2,5 mm ²	m	1,0000	6,01	6,01	
		Totale Materiali				6,01	41,277
Totale Euro						11,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,51						1,73	
Totale Euro						13,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,24						1,32	
Totale Euro						14,56	
Prezzo di Applicazione Euro						14,56	
Totale Manodopera Euro						5,50	37,775
Totale Materiali Euro						6,01	41,277

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.240.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 10x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	17,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	33,613
3	ABR26_PR_5.50.240.h	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 10x2,5 mm ²	m	1,0000	8,11	8,11	
		Totale Materiali				8,11	45,434
Totale Euro						14,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,11						2,12	
Totale Euro						16,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,23						1,62	
Totale Euro						17,85	
Prezzo di Applicazione Euro						17,85	
Totale Manodopera Euro						6,00	33,613
Totale Materiali Euro						8,11	45,434

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 12x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	20,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	32,274
3	ABR26_PR_5.50.240.i	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 12x2,5 mm ²	m	1,0000	9,42	9,42	
		Totale Materiali				9,42	46,773
Totale Euro						15,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,92						2,39	
Totale Euro						18,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,31						1,83	
Totale Euro						20,14	
Prezzo di Applicazione Euro						20,14	
Totale Manodopera Euro						6,50	32,274
Totale Materiali Euro						9,42	46,773

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.j	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 16x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	25,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	29,952
3	ABR26_PR_5.50.240.j	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 16x2,5 mm ²	m	1,0000	12,29	12,29	
		Totale Materiali				12,29	49,081
Totale Euro						19,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,79						2,97	
Totale Euro						22,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,76						2,28	
Totale Euro						25,04	
Prezzo di Applicazione Euro						25,04	
Totale Manodopera Euro						7,50	29,952
Totale Materiali Euro						12,29	49,081

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.k	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 19x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	27,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	27,392
3	ABR26_PR_5.50.240.k	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 19x2,5 mm ²	m	1,0000	14,14	14,14	
		Totale Materiali				14,14	51,644
Totale Euro						21,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,64						3,25	
Totale Euro						24,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,89						2,49	
Totale Euro						27,38	
Prezzo di Applicazione Euro						27,38	
Totale Manodopera Euro						7,50	27,392
Totale Materiali Euro						14,14	51,644

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.240.I	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2M1 - PLURIPOLARE - Sezione 24x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	33,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	25,742
3	ABR26_PR_5.50.240.I	Materiali Cavo FG7H2M1 sezione 24x2,5 mm ²	m	1,0000	17,60	17,60	
		Totale Materiali				17,60	53,301
Totale Euro						26,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,10						3,92	
Totale Euro						30,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,02						3,00	
Totale Euro						33,02	
Prezzo di Applicazione Euro						33,02	
Totale Manodopera Euro						8,50	25,742
Totale Materiali Euro						17,60	53,301

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.a	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 1 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 1 mm ²		m	1,0000	1,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,02000	25,53	0,51	
						1,00	62,112
3	ABR26_PR_5.50.250.a	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	0,27	0,27	
						0,27	16,770
Totale Euro						1,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,27						0,19	
Totale Euro						1,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,46						0,15	
Totale Euro						1,61	
Prezzo di Applicazione Euro						1,61	
Totale Manodopera Euro						1,00	62,112
Totale Materiali Euro						0,27	16,770

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.b	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 1,5 mm ²		m	1,0000	1,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,02000	25,53	0,51	
						1,00	59,172
3	ABR26_PR_5.50.250.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x1,5 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	0,34	0,34	
						0,34	20,118

Totale Euro						1,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,34						0,20	
Totale Euro						1,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,54						0,15	
Totale Euro						1,69	
Prezzo di Applicazione Euro						1,69	

Totale Manodopera Euro						1,00	59,172
Totale Materiali Euro						0,34	20,118

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.250.c	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 2,5 mm ²	m	1,0000	1,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	52,356
3	ABR26_PR_5.50.250.c	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x2,5 mm ²	m	1,0000	0,51	0,51	
		Totale Materiali				0,51	26,702
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,51						0,23	
Totale Euro						1,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74						0,17	
Totale Euro						1,91	
Prezzo di Applicazione Euro						1,91	
Totale Manodopera Euro						1,00	52,356
Totale Materiali Euro						0,51	26,702
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.250.d	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 4 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 4 mm ²	m	1,0000	2,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	52,448
3	ABR26_PR_5.50.250.d	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x4 mm ²	m	1,0000	0,76	0,76	
		Totale Materiali				0,76	26,573
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,26						0,34	
Totale Euro						2,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,60						0,26	
Totale Euro						2,86	
Prezzo di Applicazione Euro						2,86	
Totale Manodopera Euro						1,50	52,448
Totale Materiali Euro						0,76	26,573
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.e	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 6 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 6 mm ²		m	1,0000	3,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,03000	25,53	0,77	
						1,50	45,732
3	ABR26_PR_5.50.250.e	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x6 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	1,09	1,09	
						1,09	33,232
Totale Euro						2,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,59						0,39	
Totale Euro						2,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,98						0,30	
Totale Euro						3,28	
Prezzo di Applicazione Euro						3,28	
Totale Manodopera Euro						1,50	45,732
Totale Materiali Euro						1,09	33,232

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.f	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 10 mm ²		m	1,0000	5,03		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,04000	25,53	1,02	
						2,00	39,761
3	ABR26_PR_5.50.250.f	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x10 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	1,97	1,97	
						1,97	39,165
Totale Euro						3,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,97						0,60	
Totale Euro						4,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,57						0,46	
Totale Euro						5,03	
Prezzo di Applicazione Euro						5,03	
Totale Manodopera Euro						2,00	39,761
Totale Materiali Euro						1,97	39,165

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.g	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 16 mm ²		m	1,0000	6,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	33,333
3	ABR26_PR_5.50.250.g	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x16 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	2,74	2,74	
		Totale Materiali				2,74	45,667
Totale Euro						4,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,74						0,71	
Totale Euro						5,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45						0,55	
Totale Euro						6,00	
Prezzo di Applicazione Euro						6,00	
Totale Manodopera Euro						2,00	33,333
Totale Materiali Euro						2,74	45,667

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.h	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 25 mm ²		m	1,0000	8,37		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
						2,50	29,869
3	ABR26_PR_5.50.250.h	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x25 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	4,12	4,12	
						4,12	49,223
Totale Euro						6,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,62						0,99	
Totale Euro						7,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61						0,76	
Totale Euro						8,37	
Prezzo di Applicazione Euro						8,37	
Totale Manodopera Euro						2,50	29,869
Totale Materiali Euro						4,12	49,223

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.250.i	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 35 mm ²	m	1,0000	10,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	27,804
3	ABR26_PR_5.50.250.i	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	5,53	5,53	
		Totale Materiali				5,53	51,251
Totale Euro						8,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,53						1,28	
Totale Euro						9,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,81						0,98	
Totale Euro						10,79	
Prezzo di Applicazione Euro						10,79	
Totale Manodopera Euro						3,00	27,804
Totale Materiali Euro						5,53	51,251

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.250.j	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 50 mm ²	m	1,0000	14,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,07000	25,53	1,79	
3	ABR26_PR_5.50.250.j	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x50 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	8,27	8,27	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 11,77 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						11,77 1,77 13,54 1,35 14,89 14,89	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						3,50 8,27	23,506 55,541

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.k	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 70 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 70 mm ²		m	1,0000	19,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,08000	25,53	2,04	
						4,00	20,931
3	ABR26_PR_5.50.250.k	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x70mm ² Totale Materiali	m	1,0000	11,10	11,10	
						11,10	58,085

Totale Euro						15,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,10						2,27	
Totale Euro						17,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,37						1,74	
Totale Euro						19,11	
Prezzo di Applicazione Euro						19,11	

Totale Manodopera Euro						4,00	20,931
Totale Materiali Euro						11,10	58,085

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.I	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 95 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 95 mm ²		m	1,0000	23,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,09000	25,53	2,30	
						4,50	18,797
3	ABR26_PR_5.50.250.I	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x95 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	14,42	14,42	
						14,42	60,234

Totale Euro						18,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,92						2,84	
Totale Euro						21,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,76						2,18	
Totale Euro						23,94	
Prezzo di Applicazione Euro						23,94	

Totale Manodopera Euro						4,50	18,797
Totale Materiali Euro						14,42	60,234

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.250.m	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 120 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 120 mm ²	m	1,0000	29,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	16,672
3	ABR26_PR_5.50.250.m	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x12 0mm ²	m	1,0000	18,70	18,70	
		Totale Materiali				18,70	62,354
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						23,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,70						3,56	
Totale Euro						27,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26						2,73	
Totale Euro						29,99	
Prezzo di Applicazione Euro						29,99	
Totale Manodopera Euro						5,00	16,672
Totale Materiali Euro						18,70	62,354
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.n	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 150 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 150 mm ²		m	1,0000	35,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,10000	25,53	2,55	
						5,00	13,912
3	ABR26_PR_5.50.250.n	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x150 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	23,41	23,41	
						23,41	65,136

Totale Euro						28,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,41						4,26	
Totale Euro						32,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,67						3,27	
Totale Euro						35,94	
Prezzo di Applicazione Euro						35,94	

Totale Manodopera Euro						5,00	13,912
Totale Materiali Euro						23,41	65,136

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.o	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 185 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 185 mm ²		m	1,0000	43,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,12000	25,53	3,06	
						6,00	13,686
3	ABR26_PR_5.50.250.o	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x185 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	28,65	28,65	
						28,65	65,351
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						34,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,65						5,20	
Totale Euro						39,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,85						3,99	
Totale Euro						43,84	
Prezzo di Applicazione Euro						43,84	
Totale Manodopera Euro						6,00	13,686
Totale Materiali Euro						28,65	65,351
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.p	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 240 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 240 mm ²		m	1,0000	57,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,16000	25,53	4,08	
						8,00	13,952
3	ABR26_PR_5.50.250.p	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x240 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	37,33	37,33	
						37,33	65,103

Totale Euro						45,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,33						6,80	
Totale Euro						52,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,13						5,21	
Totale Euro						57,34	
Prezzo di Applicazione Euro						57,34	

Totale Manodopera Euro						8,00	13,952
Totale Materiali Euro						37,33	65,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.250.q	POSA DI CAVO IN CORDA DI RAME FG17 - 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 300 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17- 450/750 V fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare Cavo FG17 - 450/750 V - Sezione 300 mm ²		m	1,0000	67,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,18000	25,53	4,60	
						9,01	13,344
3	ABR26_PR_5.50.250.q	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG17- 450/750 V UNIPOLARE Cavo FG17- 450/750 V sezione 1x300 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	44,36	44,36	
						44,36	65,699

Totale Euro						53,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,37						8,01	
Totale Euro						61,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,38						6,14	
Totale Euro						67,52	
Prezzo di Applicazione Euro						67,52	

Totale Manodopera Euro						9,01	13,344
Totale Materiali Euro						44,36	65,699

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.260.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x1,5 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	2,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	47,170
3	ABR26_PR_5.50.260.a	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x1,5 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	0,68	0,68	
		Totale Materiali				0,68	32,075
Totale Euro						1,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,68						0,25	
Totale Euro						1,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93						0,19	
Totale Euro						2,12	
Prezzo di Applicazione Euro						2,12	
Totale Manodopera Euro						1,00	47,170
Totale Materiali Euro						0,68	32,075

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x2,5 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	2,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	42,918
3	ABR26_PR_5.50.260.b	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x2,5 mm ²	m	1,0000	0,84	0,84	
		Totale Materiali				0,84	36,052
Totale Euro						1,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,84						0,28	
Totale Euro						2,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,12						0,21	
Totale Euro						2,33	
Prezzo di Applicazione Euro						2,33	
Totale Manodopera Euro						1,00	42,918
Totale Materiali Euro						0,84	36,052

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x4 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	3,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,03000	25,53	0,77	
		1,50 45,455					
3	ABR26_PR_5.50.260.c	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x4 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	1,11	1,11	
		1,11 33,636					
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
		0,00 0,000					
Totale Euro						2,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,61						0,39	
Totale Euro						3,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,00						0,30	
Totale Euro						3,30	
Prezzo di Applicazione Euro						3,30	
Totale Manodopera Euro						1,50	45,455
Totale Materiali Euro						1,11	33,636
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x6 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	3,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	40,214
3	ABR26_PR_5.50.260.d	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x6 mm ²	m	1,0000	1,45	1,45	
		Totale Materiali				1,45	38,874
Totale Euro						2,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,95						0,44	
Totale Euro						3,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39						0,34	
Totale Euro						3,73	
Prezzo di Applicazione Euro						3,73	
Totale Manodopera Euro						1,50	40,214
Totale Materiali Euro						1,45	38,874

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.e	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x10 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	5,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	41,806
3	ABR26_PR_5.50.260.e	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	2,23	2,23	
		Totale Materiali				2,23	37,291
Totale Euro						4,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,73						0,71	
Totale Euro						5,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,44						0,54	
Totale Euro						5,98	
Prezzo di Applicazione Euro						5,98	
Totale Manodopera Euro						2,50	41,806
Totale Materiali Euro						2,23	37,291

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.f	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x16 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	7,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	38,265
3	ABR26_PR_5.50.260.f	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x16 mm ²	m	1,0000	3,20	3,20	
		Totale Materiali				3,20	40,816
Totale Euro						6,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,20						0,93	
Totale Euro						7,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,13						0,71	
Totale Euro						7,84	
Prezzo di Applicazione Euro						7,84	
Totale Manodopera Euro						3,00	38,265
Totale Materiali Euro						3,20	40,816

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.g	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x25 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	9,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	30,992
3	ABR26_PR_5.50.260.g	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	4,65	4,65	
		Totale Materiali				4,65	48,037
Totale Euro						7,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,65						1,15	
Totale Euro						8,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,80						0,88	
Totale Euro						9,68	
Prezzo di Applicazione Euro						9,68	
Totale Manodopera Euro						3,00	30,992
Totale Materiali Euro						4,65	48,037

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.h	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x35 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	12,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	28,317
3	ABR26_PR_5.50.260.h	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	6,27	6,27	
		Totale Materiali				6,27	50,728
Totale Euro						9,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,77						1,47	
Totale Euro						11,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,24						1,12	
Totale Euro						12,36	
Prezzo di Applicazione Euro						12,36	
Totale Manodopera Euro						3,50	28,317
Totale Materiali Euro						6,27	50,728

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.260.i	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x50 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	16,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,09000	25,53	2,30	
		4,50				26,946	
3	ABR26_PR_5.50.260.i	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x50 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	8,70	8,70	
		8,70				52,096	
Totale Euro						13,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,20						1,98	
Totale Euro						15,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,18						1,52	
Totale Euro						16,70	
Prezzo di Applicazione Euro						16,70	
Totale Manodopera Euro						4,50	26,946
Totale Materiali Euro						8,70	52,096

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.j	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x70 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	23,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	29,586
3	ABR26_PR_5.50.260.j	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x70 mm ²	m	1,0000	11,70	11,70	
		Totale Materiali				11,70	49,451
Totale Euro						18,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,70						2,81	
Totale Euro						21,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,51						2,15	
Totale Euro						23,66	
Prezzo di Applicazione Euro						23,66	
Totale Manodopera Euro						7,00	29,586
Totale Materiali Euro						11,70	49,451

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.k	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x95 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	29,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	27,174
3	ABR26_PR_5.50.260.k	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	15,27	15,27	
		Totale Materiali				15,27	51,868
Totale Euro						23,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,27						3,49	
Totale Euro						26,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,76						2,68	
Totale Euro						29,44	
Prezzo di Applicazione Euro						29,44	
Totale Manodopera Euro						8,00	27,174
Totale Materiali Euro						15,27	51,868

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.I	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x120 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	36,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	25,738
3	ABR26_PR_5.50.260.I	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	19,67	19,67	
		Totale Materiali				19,67	53,292
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						29,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,17						4,38	
Totale Euro						33,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,55						3,36	
Totale Euro						36,91	
Prezzo di Applicazione Euro						36,91	
Totale Manodopera Euro						9,50	25,738
Totale Materiali Euro						19,67	53,292
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.m	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x150 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	42,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	22,416
3	ABR26_PR_5.50.260.m	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	24,00	24,00	
		Totale Materiali				24,00	56,630
Totale Euro						33,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,50						5,03	
Totale Euro						38,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,53						3,85	
Totale Euro						42,38	
Prezzo di Applicazione Euro						42,38	
Totale Manodopera Euro						9,50	22,416
Totale Materiali Euro						24,00	56,630

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.n	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x185 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	49,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	19,289
3	ABR26_PR_5.50.260.n	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x185 mm ²	m	1,0000	29,43	29,43	
		Totale Materiali				29,43	59,756
Totale Euro						38,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,93						5,84	
Totale Euro						44,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,77						4,48	
Totale Euro						49,25	
Prezzo di Applicazione Euro						49,25	
Totale Manodopera Euro						9,50	19,289
Totale Materiali Euro						29,43	59,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.260.o	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - UNIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 1x240 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	61,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	16,319
3	ABR26_PR_5.50.260.o	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 1x240 mm ²	m	1,0000	38,48	38,48	
		Totale Materiali				38,48	62,732
Totale Euro						48,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,49						7,27	
Totale Euro						55,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,76						5,58	
Totale Euro						61,34	
Prezzo di Applicazione Euro						61,34	
Totale Manodopera Euro						10,01	16,319
Totale Materiali Euro						38,48	62,732

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.270.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare		m	1,0000	3,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	46,012
3	ABR26_PR_5.50.270.a	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x1,5 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	1,07	1,07	
		Totale Materiali				1,07	32,822
Totale Euro						2,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,57						0,39	
Totale Euro						2,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,96						0,30	
Totale Euro						3,26	
Prezzo di Applicazione Euro						3,26	
Totale Manodopera Euro						1,50	46,012
Totale Materiali Euro						1,07	32,822

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.270.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x2,5 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	3,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	40,107
3	ABR26_PR_5.50.270.b	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	1,46	1,46	
		Totale Materiali				1,46	39,037
Totale Euro						2,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,96						0,44	
Totale Euro						3,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,40						0,34	
Totale Euro						3,74	
Prezzo di Applicazione Euro						3,74	
Totale Manodopera Euro						1,50	40,107
Totale Materiali Euro						1,46	39,037

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.270.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x4 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	5,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	38,986
3	ABR26_PR_5.50.270.c	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	2,05	2,05	
		Totale Materiali				2,05	39,961
Totale Euro						4,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,05						0,61	
Totale Euro						4,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66						0,47	
Totale Euro						5,13	
Prezzo di Applicazione Euro						5,13	
Totale Manodopera Euro						2,00	38,986
Totale Materiali Euro						2,05	39,961

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.270.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x6 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	6,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	37,037
3	ABR26_PR_5.50.270.d	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	2,84	2,84	
		Totale Materiali				2,84	42,074
Totale Euro						5,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,34						0,80	
Totale Euro						6,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,14						0,61	
Totale Euro						6,75	
Prezzo di Applicazione Euro						6,75	
Totale Manodopera Euro						2,50	37,037
Totale Materiali Euro						2,84	42,074

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.270.e	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x10 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	9,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	30,242
3	ABR26_PR_5.50.270.e	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x10 mm ²	m	1,0000	4,84	4,84	
		Totale Materiali				4,84	48,790
Totale Euro						7,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,84						1,18	
Totale Euro						9,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,02						0,90	
Totale Euro						9,92	
Prezzo di Applicazione Euro						9,92	
Totale Manodopera Euro						3,00	30,242
Totale Materiali Euro						4,84	48,790

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.270.f	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x16 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	12,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	27,069
3	ABR26_PR_5.50.270.f	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x16 mm ²	m	1,0000	6,72	6,72	
		Totale Materiali				6,72	51,972
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						10,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,22						1,53	
Totale Euro						11,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,75						1,18	
Totale Euro						12,93	
Prezzo di Applicazione Euro						12,93	
Totale Manodopera Euro						3,50	27,069
Totale Materiali Euro						6,72	51,972
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.270.g	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - BIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 2x25 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	17,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	22,766
3	ABR26_PR_5.50.270.g	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 2x25 mm²	m	1,0000	9,89	9,89	
		Totale Materiali				9,89	56,289
Totale Euro						13,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,89						2,08	
Totale Euro						15,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,97						1,60	
Totale Euro						17,57	
Prezzo di Applicazione Euro						17,57	
Totale Manodopera Euro						4,00	22,766
Totale Materiali Euro						9,89	56,289

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x1,5 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	3,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	50,251
3	ABR26_PR_5.50.280.a	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	1,15	1,15	
		Totale Materiali				1,15	28,894
Totale Euro						3,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,15						0,47	
Totale Euro						3,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62						0,36	
Totale Euro						3,98	
Prezzo di Applicazione Euro						3,98	
Totale Manodopera Euro						2,00	50,251
Totale Materiali Euro						1,15	28,894

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x2,5 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	4,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	51,760
3	ABR26_PR_5.50.280.b	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	1,32	1,32	
		Totale Materiali				1,32	27,329
Totale Euro						3,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,82						0,57	
Totale Euro						4,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39						0,44	
Totale Euro						4,83	
Prezzo di Applicazione Euro						4,83	
Totale Manodopera Euro						2,50	51,760
Totale Materiali Euro						1,32	27,329

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x4 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	5,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	45,620
3	ABR26_PR_5.50.280.c	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x4 mm ²	m	1,0000	1,83	1,83	
		Totale Materiali				1,83	33,394
Totale Euro						4,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,33						0,65	
Totale Euro						4,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,98						0,50	
Totale Euro						5,48	
Prezzo di Applicazione Euro						5,48	
Totale Manodopera Euro						2,50	45,620
Totale Materiali Euro						1,83	33,394

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x6 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	9,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	38,504
3	ABR26_PR_5.50.280.d	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x6 mm ²	m	1,0000	3,68	3,68	
		Totale Materiali				3,68	40,484
Totale Euro						7,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,18						1,08	
Totale Euro						8,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26						0,83	
Totale Euro						9,09	
Prezzo di Applicazione Euro						9,09	
Totale Manodopera Euro						3,50	38,504
Totale Materiali Euro						3,68	40,484

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.280.e	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x10 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	12,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,07000	25,53	1,79	
						3,50	28,022
3	ABR26_PR_5.50.280.e	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x10 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	6,37	6,37	
						6,37	51,001
Totale Euro						9,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,87						1,48	
Totale Euro						11,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,35						1,14	
Totale Euro						12,49	
Prezzo di Applicazione Euro						12,49	
Totale Manodopera Euro						3,50	28,022
Totale Materiali Euro						6,37	51,001

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.f	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x16 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	18,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	27,293
3	ABR26_PR_5.50.280.f	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x16 mm ²	m	1,0000	9,48	9,48	
		Totale Materiali				9,48	51,747
Totale Euro						14,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,48						2,17	
Totale Euro						16,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,65						1,67	
Totale Euro						18,32	
Prezzo di Applicazione Euro						18,32	
Totale Manodopera Euro						5,00	27,293
Totale Materiali Euro						9,48	51,747

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.g	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x25 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	25,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,12000	25,53	3,06	
		6,00				23,659	
3	ABR26_PR_5.50.280.g	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x25 mm ²	m	1,0000	14,04	14,04	
		Totale Materiali				14,04	55,363
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 20,04 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						20,04 3,01 23,05 2,31 25,36 25,36	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						6,00 14,04	23,659 55,363

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.h	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x35 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	33,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	21,186
3	ABR26_PR_5.50.280.h	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x35 mm ²	m	1,0000	19,12	19,12	
		Totale Materiali				19,12	57,869
Totale Euro						26,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,12						3,92	
Totale Euro						30,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,04						3,00	
Totale Euro						33,04	
Prezzo di Applicazione Euro						33,04	
Totale Manodopera Euro						7,00	21,186
Totale Materiali Euro						19,12	57,869

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.i	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x50 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	43,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	17,104
3	ABR26_PR_5.50.280.i	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x50 mm ²	m	1,0000	27,16	27,16	
		Totale Materiali				27,16	61,938
Totale Euro						34,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,66						5,20	
Totale Euro						39,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,86						3,99	
Totale Euro						43,85	
Prezzo di Applicazione Euro						43,85	
Totale Manodopera Euro						7,50	17,104
Totale Materiali Euro						27,16	61,938

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.j	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x70 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	58,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	13,708
3	ABR26_PR_5.50.280.j	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x70 mm ²	m	1,0000	38,13	38,13	
		Totale Materiali				38,13	65,336
Totale Euro						46,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,13						6,92	
Totale Euro						53,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,05						5,31	
Totale Euro						58,36	
Prezzo di Applicazione Euro						58,36	
Totale Manodopera Euro						8,00	13,708
Totale Materiali Euro						38,13	65,336

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.k	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x95 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	76,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	11,736
3	ABR26_PR_5.50.280.k	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x95 mm ²	m	1,0000	51,68	51,68	
		Totale Materiali				51,68	67,318
Totale Euro						60,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,69						9,10	
Totale Euro						69,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,79						6,98	
Totale Euro						76,77	
Prezzo di Applicazione Euro						76,77	
Totale Manodopera Euro						9,01	11,736
Totale Materiali Euro						51,68	67,318

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.I	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x120 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma , per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	90,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	10,534
3	ABR26_PR_5.50.280.I	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x120 mm ²	m	1,0000	61,79	61,79	
		Totale Materiali				61,79	68,519
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						71,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,29						10,69	
Totale Euro						81,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,98						8,20	
Totale Euro						90,18	
Prezzo di Applicazione Euro						90,18	
Totale Manodopera Euro						9,50	10,534
Totale Materiali Euro						61,79	68,519
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.m	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x150 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	110,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,21000	25,53	5,36	
		Totale Manodopera				10,50	9,461
3	ABR26_PR_5.50.280.m	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x150 mm ²	m	1,0000	77,23	77,23	
		Totale Materiali				77,23	69,589
4		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						87,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,73						13,16	
Totale Euro						100,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,89						10,09	
Totale Euro						110,98	
Prezzo di Applicazione Euro						110,98	
Totale Manodopera Euro						10,50	9,461
Totale Materiali Euro						77,23	69,589
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.n	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x185 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	134,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,22000	25,53	5,62	
		Totale Manodopera				11,01	8,197
3	ABR26_PR_5.50.280.n	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x185 mm ²	m	1,0000	95,16	95,16	
		Totale Materiali				95,16	70,851
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						106,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,17						15,93	
Totale Euro						122,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,10						12,21	
Totale Euro						134,31	
Prezzo di Applicazione Euro						134,31	
Totale Manodopera Euro						11,01	8,197
Totale Materiali Euro						95,16	70,851
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.o	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x240 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	175,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,24000	25,53	6,13	
		Totale Manodopera				12,01	6,856
3	ABR26_PR_5.50.280.o	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x240 mm ²	m	1,0000	126,47	126,47	
		Totale Materiali				126,47	72,194
Totale Euro						138,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,48						20,77	
Totale Euro						159,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,25						15,93	
Totale Euro						175,18	
Prezzo di Applicazione Euro						175,18	
Totale Manodopera Euro						12,01	6,856
Totale Materiali Euro						126,47	72,194

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.280.p	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - TRIPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 3x300 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	208,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,24000	25,53	6,13	
		Totale Manodopera				12,01	5,763
3	ABR26_PR_5.50.280.p	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3x300 mm ²	m	1,0000	152,73	152,73	
		Totale Materiali				152,73	73,287
Totale Euro						164,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,74						24,71	
Totale Euro						189,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,45						18,95	
Totale Euro						208,40	
Prezzo di Applicazione Euro						208,40	
Totale Manodopera Euro						12,01	5,763
Totale Materiali Euro						152,73	73,287

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLEARE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x1,5 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	5,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	47,801
3	ABR26_PR_5.50.290.a	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x1,5 mm²	m	1,0000	1,63	1,63	
		Totale Materiali				1,63	31,166
Totale Euro						4,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,13						0,62	
Totale Euro						4,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,75						0,48	
Totale Euro						5,23	
Prezzo di Applicazione Euro						5,23	
Totale Manodopera Euro						2,50	47,801
Totale Materiali Euro						1,63	31,166

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	6,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	40,917
3	ABR26_PR_5.50.290.b	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x2,5 mm ²	m	1,0000	2,33	2,33	
		Totale Materiali				2,33	38,134
Totale Euro						4,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,83						0,72	
Totale Euro						5,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,55						0,56	
Totale Euro						6,11	
Prezzo di Applicazione Euro						6,11	
Totale Manodopera Euro						2,50	40,917
Totale Materiali Euro						2,33	38,134

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x4 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	8,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	40,323
3	ABR26_PR_5.50.290.c	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x4 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	3,36	3,36	
		Totale Materiali				3,36	38,710
Totale Euro						6,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,86						1,03	
Totale Euro						7,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,89						0,79	
Totale Euro						8,68	
Prezzo di Applicazione Euro						8,68	
Totale Manodopera Euro						3,50	40,323
Totale Materiali Euro						3,36	38,710

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x6 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	10,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	33,719
3	ABR26_PR_5.50.290.d	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x6 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	4,71	4,71	
		Totale Materiali				4,71	45,376
Totale Euro						8,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,21						1,23	
Totale Euro						9,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,44						0,94	
Totale Euro						10,38	
Prezzo di Applicazione Euro						10,38	
Totale Manodopera Euro						3,50	33,719
Totale Materiali Euro						4,71	45,376

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.e	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x10 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	16,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	27,829
3	ABR26_PR_5.50.290.e	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x10 mm²	m	1,0000	8,28	8,28	
		Totale Materiali				8,28	51,206
Totale Euro						12,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,78						1,92	
Totale Euro						14,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,70						1,47	
Totale Euro						16,17	
Prezzo di Applicazione Euro						16,17	
Totale Manodopera Euro						4,50	27,829
Totale Materiali Euro						8,28	51,206

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.f	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLEARE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x16 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	23,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	25,840
3	ABR26_PR_5.50.290.f	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x16 mm ²	m	1,0000	12,36	12,36	
		Totale Materiali				12,36	53,230
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						18,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,36						2,75	
Totale Euro						21,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,11						2,11	
Totale Euro						23,22	
Prezzo di Applicazione Euro						23,22	
Totale Manodopera Euro						6,00	25,840
Totale Materiali Euro						12,36	53,230
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.g	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLEARE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x25 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	32,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	21,598
3	ABR26_PR_5.50.290.g	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x25 mm²	m	1,0000	18,62	18,62	
		Totale Materiali				18,62	57,451
Totale Euro						25,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,62						3,84	
Totale Euro						29,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,46						2,95	
Totale Euro						32,41	
Prezzo di Applicazione Euro						32,41	
Totale Manodopera Euro						7,00	21,598
Totale Materiali Euro						18,62	57,451

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.h	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x35 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	40,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,16000	25,53	4,08	
3	ABR26_PR_5.50.290.h	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x35 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	24,14	24,14	
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 32,14 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 36,96 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						32,14 4,82 36,96 3,70 40,66 40,66	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Altro Euro						8,00 24,14 0,00	19,675 59,370 0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.i	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLEARE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x50 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	51,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	15,531
3	ABR26_PR_5.50.290.i	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x50 mm²	m	1,0000	32,72	32,72	
		Totale Materiali				32,72	63,522
Totale Euro						40,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,72						6,11	
Totale Euro						46,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,83						4,68	
Totale Euro						51,51	
Prezzo di Applicazione Euro						51,51	
Totale Manodopera Euro						8,00	15,531
Totale Materiali Euro						32,72	63,522

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.j	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x70 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	69,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	12,227
3	ABR26_PR_5.50.290.j	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x70 mm²	m	1,0000	46,46	46,46	
		Totale Materiali				46,46	66,830
Totale Euro						54,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,96						8,24	
Totale Euro						63,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,20						6,32	
Totale Euro						69,52	
Prezzo di Applicazione Euro						69,52	
Totale Manodopera Euro						8,50	12,227
Totale Materiali Euro						46,46	66,830

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.k	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x95 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	89,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	10,078
3	ABR26_PR_5.50.290.k	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x95 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	61,66	61,66	
		Totale Materiali				61,66	68,971
Totale Euro						70,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,67						10,60	
Totale Euro						81,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,27						8,13	
Totale Euro						89,40	
Prezzo di Applicazione Euro						89,40	
Totale Manodopera Euro						9,01	10,078
Totale Materiali Euro						61,66	68,971

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.I	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x120 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	122,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,21000	25,53	5,36	
		Totale Manodopera				10,50	8,557
3	ABR26_PR_5.50.290.I	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x120 mm ²	m	1,0000	86,50	86,50	
		Totale Materiali				86,50	70,491
Totale Euro						97,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,00						14,55	
Totale Euro						111,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,55						11,16	
Totale Euro						122,71	
Prezzo di Applicazione Euro						122,71	
Totale Manodopera Euro						10,50	8,557
Totale Materiali Euro						86,50	70,491

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.290.m	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x150 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	148,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,22000	25,53	5,62	
		Totale Manodopera				11,01	7,416
3	ABR26_PR_5.50.290.m	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x150 mm²	m	1,0000	106,35	106,35	
		Totale Materiali				106,35	71,635
Totale Euro						117,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,36						17,60	
Totale Euro						134,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,96						13,50	
Totale Euro						148,46	
Prezzo di Applicazione Euro						148,46	
Totale Manodopera Euro						11,01	7,416
Totale Materiali Euro						106,35	71,635

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.n	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x185 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	182,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,24000	25,53	6,13	
		Totale Manodopera				12,01	6,596
3	ABR26_PR_5.50.290.n	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x185 mm ²	m	1,0000	131,92	131,92	
		Totale Materiali				131,92	72,456
Totale Euro						143,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,93						21,59	
Totale Euro						165,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,52						16,55	
Totale Euro						182,07	
Prezzo di Applicazione Euro						182,07	
Totale Manodopera Euro						12,01	6,596
Totale Materiali Euro						131,92	72,456

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.o	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x240 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	237,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,25000	25,53	6,38	
		Totale Manodopera				12,50	5,270
3	ABR26_PR_5.50.290.o	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x240 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	175,01	175,01	
		Totale Materiali				175,01	73,782
Totale Euro						187,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 187,51						28,13	
Totale Euro						215,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,64						21,56	
Totale Euro						237,20	
Prezzo di Applicazione Euro						237,20	
Totale Manodopera Euro						12,50	5,270
Totale Materiali Euro						175,01	73,782

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.290.p	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - QUADRIPOLE Cavo H07 RN-F - Sezione 4x300 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	286,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,25000	25,53	6,38	
		Totale Manodopera				12,50	4,369
3	ABR26_PR_5.50.290.p	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 3+1/2x300 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	213,65	213,65	
		Totale Materiali				213,65	74,682
Totale Euro						226,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 226,15						33,92	
Totale Euro						260,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 260,07						26,01	
Totale Euro						286,08	
Prezzo di Applicazione Euro						286,08	
Totale Manodopera Euro						12,50	4,369
Totale Materiali Euro						213,65	74,682

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	4,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	36,946
3	ABR26_PR_5.50.30.a	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x1,5 mm ²	m	1,0000	1,71	1,71	
		Totale Materiali				1,71	42,118
Totale Euro						3,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,21						0,48	
Totale Euro						3,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,69						0,37	
Totale Euro						4,06	
Prezzo di Applicazione Euro						4,06	
Totale Manodopera Euro						1,50	36,946
Totale Materiali Euro						1,71	42,118

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	4,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	33,040
3	ABR26_PR_5.50.30.b	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	2,09	2,09	
		Totale Materiali				2,09	46,035
Totale Euro						3,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,59						0,54	
Totale Euro						4,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,13						0,41	
Totale Euro						4,54	
Prezzo di Applicazione Euro						4,54	
Totale Manodopera Euro						1,50	33,040
Totale Materiali Euro						2,09	46,035

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	6,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	37,481
3	ABR26_PR_5.50.30.c	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	2,77	2,77	
		Totale Materiali				2,77	41,529
Totale Euro						5,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,27						0,79	
Totale Euro						6,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,06						0,61	
Totale Euro						6,67	
Prezzo di Applicazione Euro						6,67	
Totale Manodopera Euro						2,50	37,481
Totale Materiali Euro						2,77	41,529

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	7,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	32,637
3	ABR26_PR_5.50.30.d	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	3,55	3,55	
		Totale Materiali				3,55	46,345
Totale Euro						6,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,05						0,91	
Totale Euro						6,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,96						0,70	
Totale Euro						7,66	
Prezzo di Applicazione Euro						7,66	
Totale Manodopera Euro						2,50	32,637
Totale Materiali Euro						3,55	46,345

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	11,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	30,648
3	ABR26_PR_5.50.30.e	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x10 mm ²	m	1,0000	5,53	5,53	
		Totale Materiali				5,53	48,424
Totale Euro						9,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,03						1,35	
Totale Euro						10,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,38						1,04	
Totale Euro						11,42	
Prezzo di Applicazione Euro						11,42	
Totale Manodopera Euro						3,50	30,648
Totale Materiali Euro						5,53	48,424

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	14,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	24,561
3	ABR26_PR_5.50.30.f	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x16 mm ²	m	1,0000	7,76	7,76	
		Totale Materiali				7,76	54,456
Totale Euro						11,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,26						1,69	
Totale Euro						12,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,95						1,30	
Totale Euro						14,25	
Prezzo di Applicazione Euro						14,25	
Totale Manodopera Euro						3,50	24,561
Totale Materiali Euro						7,76	54,456

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	19,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	20,640
3	ABR26_PR_5.50.30.g	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x25 mm ²	m	1,0000	11,32	11,32	
		Totale Materiali				11,32	58,411
Totale Euro						15,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,32						2,30	
Totale Euro						17,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,62						1,76	
Totale Euro						19,38	
Prezzo di Applicazione Euro						19,38	
Totale Manodopera Euro						4,00	20,640
Totale Materiali Euro						11,32	58,411

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	26,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	20,992
3	ABR26_PR_5.50.30.h	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x35 mm ²	m	1,0000	15,21	15,21	
		Totale Materiali				15,21	58,053
Totale Euro						20,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,71						3,11	
Totale Euro						23,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,82						2,38	
Totale Euro						26,20	
Prezzo di Applicazione Euro						26,20	
Totale Manodopera Euro						5,50	20,992
Totale Materiali Euro						15,21	58,053

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.30.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - BIPOLARE - Sezione 2x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (Secondo la normativa vigente), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Secondo la normativa vigente) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con schermatura a treccia di fili di rame, conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	34,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	17,172
3	ABR26_PR_5.50.30.i	Materiali Cavo FG7H2R sezione 2x50 mm ²	m	1,0000	21,62	21,62	
		Totale Materiali				21,62	61,878
Totale Euro						27,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,62						4,14	
Totale Euro						31,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,76						3,18	
Totale Euro						34,94	
Prezzo di Applicazione Euro						34,94	
Totale Manodopera Euro						6,00	17,172
Totale Materiali Euro						21,62	61,878

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.300.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	5,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	43,783
3	ABR26_PR_5.50.300.a	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x1,5 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	2,01	2,01	
		Totale Materiali				2,01	35,201
Totale Euro						4,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,51						0,68	
Totale Euro						5,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,19						0,52	
Totale Euro						5,71	
Prezzo di Applicazione Euro						5,71	
Totale Manodopera Euro						2,50	43,783
Totale Materiali Euro						2,01	35,201

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.300.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	6,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	36,711
3	ABR26_PR_5.50.300.b	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x2,5 mm ²	m	1,0000	2,88	2,88	
		Totale Materiali				2,88	42,291
Totale Euro						5,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,38						0,81	
Totale Euro						6,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19						0,62	
Totale Euro						6,81	
Prezzo di Applicazione Euro						6,81	
Totale Manodopera Euro						2,50	36,711
Totale Materiali Euro						2,88	42,291

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.300.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x4 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	9,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	33,223
3	ABR26_PR_5.50.300.c	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x4 mm ²	m	1,0000	4,14	4,14	
		Totale Materiali				4,14	45,847
Totale Euro						7,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,14						1,07	
Totale Euro						8,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,21						0,82	
Totale Euro						9,03	
Prezzo di Applicazione Euro						9,03	
Totale Manodopera Euro						3,00	33,223
Totale Materiali Euro						4,14	45,847

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.300.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x6 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	13,04		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	34,509
3	ABR26_PR_5.50.300.d	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x6 mm ²	m	1,0000	5,80	5,80	
		Totale Materiali				5,80	44,479
Totale Euro						10,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,30						1,55	
Totale Euro						11,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,85						1,19	
Totale Euro						13,04	
Prezzo di Applicazione Euro						13,04	
Totale Manodopera Euro						4,50	34,509
Totale Materiali Euro						5,80	44,479

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.300.e	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x10 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	19,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	25,867
3	ABR26_PR_5.50.300.e	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x10 mm ²	m	1,0000	10,28	10,28	
		Totale Materiali				10,28	53,182
Totale Euro						15,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,28						2,29	
Totale Euro						17,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,57						1,76	
Totale Euro						19,33	
Prezzo di Applicazione Euro						19,33	
Totale Manodopera Euro						5,00	25,867
Totale Materiali Euro						10,28	53,182

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.300.f	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x16 mm ² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	27,04		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	22,189
3	ABR26_PR_5.50.300.f	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x16 mm ²	m	1,0000	15,37	15,37	
		Totale Materiali				15,37	56,842
Totale Euro						21,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,37						3,21	
Totale Euro						24,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,58						2,46	
Totale Euro						27,04	
Prezzo di Applicazione Euro						27,04	
Totale Manodopera Euro						6,00	22,189
Totale Materiali Euro						15,37	56,842

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.300.g	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F - PENTAPOLARE Cavo H07 RN-F - Sezione 5x25 mm² Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, secondo la normativa vigente tipo H07 RN-F, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	38,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	20,571
3	ABR26_PR_5.50.300.g	Materiali Cavo H07 RN-F sezione 5x25 mm ²	m	1,0000	22,74	22,74	
		Totale Materiali				22,74	58,473
Totale Euro						30,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,74						4,61	
Totale Euro						35,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,35						3,54	
Totale Euro						38,89	
Prezzo di Applicazione Euro						38,89	
Totale Manodopera Euro						8,00	20,571
Totale Materiali Euro						22,74	58,473

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.310.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - BIPOLARE - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	2,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,03000	25,53	0,77	
						1,50	58,824
3	ABR26_PR_5.50.310.a	Materiali Cavo FROR sezione 2x1,5 mm ²	m	1,0000	0,52	0,52	
		Totale Materiali				0,52	20,392
Totale Euro						2,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,02						0,30	
Totale Euro						2,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32						0,23	
Totale Euro						2,55	
Prezzo di Applicazione Euro						2,55	
Totale Manodopera Euro						1,50	58,824
Totale Materiali Euro						0,52	20,392

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.310.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - BIPOLARE - Sezione 2x2,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	2,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	51,195
3	ABR26_PR_5.50.310.b	Materiali Cavo FROR sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	0,81	0,81	
		Totale Materiali				0,81	27,645
Totale Euro						2,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,31						0,35	
Totale Euro						2,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,66						0,27	
Totale Euro						2,93	
Prezzo di Applicazione Euro						2,93	
Totale Manodopera Euro						1,50	51,195
Totale Materiali Euro						0,81	27,645

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.310.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - BIPOLARE - Sezione 2x4 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	4,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	53,305
3	ABR26_PR_5.50.310.c	Materiali Cavo FROR sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	1,20	1,20	
		Totale Materiali				1,20	25,586
Totale Euro						3,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,70						0,56	
Totale Euro						4,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,26						0,43	
Totale Euro						4,69	
Prezzo di Applicazione Euro						4,69	
Totale Manodopera Euro						2,50	53,305
Totale Materiali Euro						1,20	25,586

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.310.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - BIPOLARE - Sezione 2x6 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	5,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	46,992
3	ABR26_PR_5.50.310.d	Materiali Cavo FROR sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	1,71	1,71	
		Totale Materiali				1,71	32,143
Totale Euro						4,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,21						0,63	
Totale Euro						4,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84						0,48	
Totale Euro						5,32	
Prezzo di Applicazione Euro						5,32	
Totale Manodopera Euro						2,50	46,992
Totale Materiali Euro						1,71	32,143

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.320.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - TRIPOLARE - Sezione 3x1,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 , secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	3,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	58,997
3	ABR26_PR_5.50.320.a	Materiali Cavo FROR sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	0,68	0,68	
		Totale Materiali				0,68	20,059
Totale Euro						2,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,68						0,40	
Totale Euro						3,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08						0,31	
Totale Euro						3,39	
Prezzo di Applicazione Euro						3,39	
Totale Manodopera Euro						2,00	58,997
Totale Materiali Euro						0,68	20,059

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.320.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - TRIPOLARE - Sezione 3x2,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 , secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	4,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
						2,50	54,945
3	ABR26_PR_5.50.320.b	Materiali Cavo FROR sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	1,10	1,10	
		Totale Materiali				1,10	24,176
Totale Euro						3,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,60						0,54	
Totale Euro						4,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,14						0,41	
Totale Euro						4,55	
Prezzo di Applicazione Euro						4,55	
Totale Manodopera Euro						2,50	54,945
Totale Materiali Euro						1,10	24,176

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.320.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - TRIPOLARE - Sezione 3x4 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 , secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	5,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	47,348
3	ABR26_PR_5.50.320.c	Materiali Cavo FROR sezione 3x4 mm ²	m	1,0000	1,67	1,67	
		Totale Materiali				1,67	31,629
Totale Euro						4,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,17						0,63	
Totale Euro						4,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,80						0,48	
Totale Euro						5,28	
Prezzo di Applicazione Euro						5,28	
Totale Manodopera Euro						2,50	47,348
Totale Materiali Euro						1,67	31,629

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.320.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 , secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	7,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	46,729
3	ABR26_PR_5.50.320.d	Materiali Cavo FROR sezione 3x6 mm ²	m	1,0000	2,42	2,42	
		Totale Materiali				2,42	32,310
Totale Euro						5,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,92						0,89	
Totale Euro						6,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,81						0,68	
Totale Euro						7,49	
Prezzo di Applicazione Euro						7,49	
Totale Manodopera Euro						3,50	46,729
Totale Materiali Euro						2,42	32,310

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.330.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x1,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	4,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
						2,50	58,140
3	ABR26_PR_5.50.330.a	Materiali Cavo FROR sezione 4x1,5 mm ²	m	1,0000	0,90	0,90	
		Totale Materiali				0,90	20,930
Totale Euro						3,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,40						0,51	
Totale Euro						3,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,91						0,39	
Totale Euro						4,30	
Prezzo di Applicazione Euro						4,30	
Totale Manodopera Euro						2,50	58,140
Totale Materiali Euro						0,90	20,930

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.330.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	4,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
						2,50	50,403
3	ABR26_PR_5.50.330.b	Materiali Cavo FROR sezione 4x2,5 mm ²	m	1,0000	1,42	1,42	
		Totale Materiali				1,42	28,629
Totale Euro						3,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,92						0,59	
Totale Euro						4,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,51						0,45	
Totale Euro						4,96	
Prezzo di Applicazione Euro						4,96	
Totale Manodopera Euro						2,50	50,403
Totale Materiali Euro						1,42	28,629

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.330.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x4 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	7,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,07000	25,53	1,79	
						3,50	48,747
3	ABR26_PR_5.50.330.c	Materiali Cavo FROR sezione 4x4 mm ²	m	1,0000	2,18	2,18	
		Totale Materiali				2,18	30,362
Totale Euro						5,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,68						0,85	
Totale Euro						6,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,53						0,65	
Totale Euro						7,18	
Prezzo di Applicazione Euro						7,18	
Totale Manodopera Euro						3,50	48,747
Totale Materiali Euro						2,18	30,362

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.330.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x6 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	8,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	41,568
3	ABR26_PR_5.50.330.d	Materiali Cavo FROR sezione 4x6 mm ²	m	1,0000	3,15	3,15	
		Totale Materiali				3,15	37,411
Totale Euro						6,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,65						1,00	
Totale Euro						7,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,65						0,77	
Totale Euro						8,42	
Prezzo di Applicazione Euro						8,42	
Totale Manodopera Euro						3,50	41,568
Totale Materiali Euro						3,15	37,411

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.340.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - PENTAPOLARE - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 ,secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	4,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,05000	25,53	1,28	
						2,50	54,466
3	ABR26_PR_5.50.340.a	Materiali Cavo FROR sezione 5x1,5 mm ²	m	1,0000	1,13	1,13	
		Totale Materiali				1,13	24,619
Totale Euro						3,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,63						0,54	
Totale Euro						4,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,17						0,42	
Totale Euro						4,59	
Prezzo di Applicazione Euro						4,59	
Totale Manodopera Euro						2,50	54,466
Totale Materiali Euro						1,13	24,619

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.340.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - PENTAPOLARE - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 ,secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	5,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	46,211
3	ABR26_PR_5.50.340.b	Materiali Cavo FROR sezione 5x2,5 mm ²	m	1,0000	1,78	1,78	
		Totale Materiali				1,78	32,902
Totale Euro						4,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,28						0,64	
Totale Euro						4,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,92						0,49	
Totale Euro						5,41	
Prezzo di Applicazione Euro						5,41	
Totale Manodopera Euro						2,50	46,211
Totale Materiali Euro						1,78	32,902

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.340.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - PENTAPOLARE - Sezione 5x4 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 ,secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	7,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	41,265
3	ABR26_PR_5.50.340.c	Materiali Cavo FROR sezione 5x4 mm ²	m	1,0000	2,75	2,75	
		Totale Materiali				2,75	37,827
Totale Euro						5,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,75						0,86	
Totale Euro						6,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,61						0,66	
Totale Euro						7,27	
Prezzo di Applicazione Euro						7,27	
Totale Manodopera Euro						3,00	41,265
Totale Materiali Euro						2,75	37,827

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.340.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FROR - PENTAPOLARE - Sezione 5x6 mm ² Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 ,secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	10,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	42,214
3	ABR26_PR_5.50.340.d	Materiali Cavo FROR sezione 5x6 mm ²	m	1,0000	3,93	3,93	
		Totale Materiali				3,93	36,867
Totale Euro						8,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,43						1,26	
Totale Euro						9,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,69						0,97	
Totale Euro						10,66	
Prezzo di Applicazione Euro						10,66	
Totale Manodopera Euro						4,50	42,214
Totale Materiali Euro						3,93	36,867

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.a	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 Sezione 1x1 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	1,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	65,359
3	ABR26_PR_5.50.350.a	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x1 mm ²	m	1,0000	0,21	0,21	
		Totale Materiali				0,21	13,725
Totale Euro						1,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,21						0,18	
Totale Euro						1,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,39						0,14	
Totale Euro						1,53	
Prezzo di Applicazione Euro						1,53	
Totale Manodopera Euro						1,00	65,359
Totale Materiali Euro						0,21	13,725

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.350.b	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x1,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	1,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	62,500
3	ABR26_PR_5.50.350.b	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x1,5 mm ²	m	1,0000	0,26	0,26	
		Totale Materiali				0,26	16,250
Totale Euro						1,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,26						0,19	
Totale Euro						1,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,45						0,15	
Totale Euro						1,60	
Prezzo di Applicazione Euro						1,60	
Totale Manodopera Euro						1,00	62,500
Totale Materiali Euro						0,26	16,250

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.350.c	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x2,5 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	1,78		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	56,180
3	ABR26_PR_5.50.350.c	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x2,5 mm ²	m	1,0000	0,41	0,41	
		Totale Materiali				0,41	23,034
Totale Euro						1,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,41						0,21	
Totale Euro						1,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,62						0,16	
Totale Euro						1,78	
Prezzo di Applicazione Euro						1,78	
Totale Manodopera Euro						1,00	56,180
Totale Materiali Euro						0,41	23,034

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.d	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x4 mm² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	2,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	54,945
3	ABR26_PR_5.50.350.d	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x4 mm ²	m	1,0000	0,66	0,66	
		Totale Materiali				0,66	24,176
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,16						0,32	
Totale Euro						2,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,48						0,25	
Totale Euro						2,73	
Prezzo di Applicazione Euro						2,73	
Totale Manodopera Euro						1,50	54,945
Totale Materiali Euro						0,66	24,176
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.e	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x6 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	3,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	48,232
3	ABR26_PR_5.50.350.e	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x6 mm ²	m	1,0000	0,96	0,96	
		Totale Materiali				0,96	30,868
Totale Euro						2,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,46						0,37	
Totale Euro						2,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,83						0,28	
Totale Euro						3,11	
Prezzo di Applicazione Euro						3,11	
Totale Manodopera Euro						1,50	48,232
Totale Materiali Euro						0,96	30,868

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.f	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x10 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	5,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	45,537
3	ABR26_PR_5.50.350.f	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	1,84	1,84	
		Totale Materiali				1,84	33,515
Totale Euro						4,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,34						0,65	
Totale Euro						4,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,99						0,50	
Totale Euro						5,49	
Prezzo di Applicazione Euro						5,49	
Totale Manodopera Euro						2,50	45,537
Totale Materiali Euro						1,84	33,515

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.g	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x16 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	7,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	41,265
3	ABR26_PR_5.50.350.g	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x16 mm ²	m	1,0000	2,75	2,75	
		Totale Materiali				2,75	37,827
Totale Euro						5,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,75						0,86	
Totale Euro						6,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,61						0,66	
Totale Euro						7,27	
Prezzo di Applicazione Euro						7,27	
Totale Manodopera Euro						3,00	41,265
Totale Materiali Euro						2,75	37,827

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.350.h	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x25 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	8,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	33,445
3	ABR26_PR_5.50.350.h	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	4,09	4,09	
		Totale Materiali				4,09	45,596
Totale Euro						7,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,09						1,06	
Totale Euro						8,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,15						0,82	
Totale Euro						8,97	
Prezzo di Applicazione Euro						8,97	
Totale Manodopera Euro						3,00	33,445
Totale Materiali Euro						4,09	45,596

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.i	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x35 mm² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	11,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	30,251
3	ABR26_PR_5.50.350.i	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x35 mm²	m	1,0000	5,65	5,65	
		Totale Materiali				5,65	48,833
Totale Euro						9,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,15						1,37	
Totale Euro						10,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,52						1,05	
Totale Euro						11,57	
Prezzo di Applicazione Euro						11,57	
Totale Manodopera Euro						3,50	30,251
Totale Materiali Euro						5,65	48,833

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.350.j	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x50 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	15,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	28,571
3	ABR26_PR_5.50.350.j	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x50 mm ²	m	1,0000	7,95	7,95	
		Totale Materiali				7,95	50,476
Totale Euro						12,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,45						1,87	
Totale Euro						14,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,32						1,43	
Totale Euro						15,75	
Prezzo di Applicazione Euro						15,75	
Totale Manodopera Euro						4,50	28,571
Totale Materiali Euro						7,95	50,476

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.k	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x70 mm² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	22,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	31,180
3	ABR26_PR_5.50.350.k	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x70 mm²	m	1,0000	10,75	10,75	
		Totale Materiali				10,75	47,884
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 17,75 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 20,41 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						17,75 2,66 20,41 2,04 22,45 22,45	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						7,00 10,75	31,180 47,884

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.350.I	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x95 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	27,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	28,592
3	ABR26_PR_5.50.350.I	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	14,12	14,12	
		Totale Materiali				14,12	50,465
Totale Euro						22,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,12						3,32	
Totale Euro						25,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,44						2,54	
Totale Euro						27,98	
Prezzo di Applicazione Euro						27,98	
Totale Manodopera Euro						8,00	28,592
Totale Materiali Euro						14,12	50,465

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350. m	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x120 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	34,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	27,236
3	ABR26_PR_5.50.350.m	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	18,07	18,07	
		Totale Materiali				18,07	51,806
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						27,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,57						4,14	
Totale Euro						31,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,71						3,17	
Totale Euro						34,88	
Prezzo di Applicazione Euro						34,88	
Totale Manodopera Euro						9,50	27,236
Totale Materiali Euro						18,07	51,806
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.n	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x150 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	40,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	23,597
3	ABR26_PR_5.50.350.n	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	22,33	22,33	
		Totale Materiali				22,33	55,464
Totale Euro						31,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,83						4,77	
Totale Euro						36,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,60						3,66	
Totale Euro						40,26	
Prezzo di Applicazione Euro						40,26	
Totale Manodopera Euro						9,50	23,597
Totale Materiali Euro						22,33	55,464

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.350.o	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x185 mm ² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	46,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,19000	25,53	4,85	
						9,50	20,303
3	ABR26_PR_5.50.350.o	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x185 mm ²	m	1,0000	27,49	27,49	
		Totale Materiali				27,49	58,752
Totale Euro						36,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,99						5,55	
Totale Euro						42,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,54						4,25	
Totale Euro						46,79	
Prezzo di Applicazione Euro						46,79	
Totale Manodopera Euro						9,50	20,303
Totale Materiali Euro						27,49	58,752

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.350.p	POSA DI CAVO IN CORDA FLESSIBILE FM 9 - UNIPOLARE Cavo FM 9 1x240 mm² Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, secondo la normativa vigente, non propagante di fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo il riferimento alla normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	57,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	17,268
3	ABR26_PR_5.50.350.p	Materiali Cavo FM 9 sezione 1x240 mm²	m	1,0000	35,82	35,82	
		Totale Materiali				35,82	61,791
Totale Euro						45,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,83						6,87	
Totale Euro						52,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,70						5,27	
Totale Euro						57,97	
Prezzo di Applicazione Euro						57,97	
Totale Manodopera Euro						10,01	17,268
Totale Materiali Euro						35,82	61,791

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.360.a	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare		m	1,0000	2,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	43,668
3	ABR26_PR_5.50.360.a	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x1,5 mm ²	m	1,0000	0,81	0,81	
		Totale Materiali				0,81	35,371
Totale Euro						1,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,81						0,27	
Totale Euro						2,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,08						0,21	
Totale Euro						2,29	
Prezzo di Applicazione Euro						2,29	
Totale Manodopera Euro						1,00	43,668
Totale Materiali Euro						0,81	35,371

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.b	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	2,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	39,683
3	ABR26_PR_5.50.360.b	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x2,5 mm ²	m	1,0000	0,99	0,99	
		Totale Materiali				0,99	39,286
Totale Euro						1,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,99						0,30	
Totale Euro						2,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,29						0,23	
Totale Euro						2,52	
Prezzo di Applicazione Euro						2,52	
Totale Manodopera Euro						1,00	39,683
Totale Materiali Euro						0,99	39,286

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.c	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x4 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	3,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	43,478
3	ABR26_PR_5.50.360.c	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x4 mm ²	m	1,0000	1,23	1,23	
		Totale Materiali				1,23	35,652
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,73						0,41	
Totale Euro						3,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,14						0,31	
Totale Euro						3,45	
Prezzo di Applicazione Euro						3,45	
Totale Manodopera Euro						1,50	43,478
Totale Materiali Euro						1,23	35,652
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.d	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x6 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	3,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	37,879
3	ABR26_PR_5.50.360.d	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x6 mm ²	m	1,0000	1,63	1,63	
		Totale Materiali				1,63	41,162
Totale Euro						3,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,13						0,47	
Totale Euro						3,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,60						0,36	
Totale Euro						3,96	
Prezzo di Applicazione Euro						3,96	
Totale Manodopera Euro						1,50	37,879
Totale Materiali Euro						1,63	41,162

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.e	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x10 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	6,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	39,124
3	ABR26_PR_5.50.360.e	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	2,55	2,55	
		Totale Materiali				2,55	39,906
Totale Euro						5,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,05						0,76	
Totale Euro						5,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81						0,58	
Totale Euro						6,39	
Prezzo di Applicazione Euro						6,39	
Totale Manodopera Euro						2,50	39,124
Totale Materiali Euro						2,55	39,906

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.f	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x16 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipi TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	8,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	35,253
3	ABR26_PR_5.50.360.f	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x16 mm ²	m	1,0000	3,73	3,73	
		Totale Materiali				3,73	43,831
Totale Euro						6,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,73						1,01	
Totale Euro						7,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74						0,77	
Totale Euro						8,51	
Prezzo di Applicazione Euro						8,51	
Totale Manodopera Euro						3,00	35,253
Totale Materiali Euro						3,73	43,831

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.g	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x25 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	10,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	28,930
3	ABR26_PR_5.50.360.g	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	5,20	5,20	
		Totale Materiali				5,20	50,145
Totale Euro						8,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,20						1,23	
Totale Euro						9,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,43						0,94	
Totale Euro						10,37	
Prezzo di Applicazione Euro						10,37	
Totale Manodopera Euro						3,00	28,930
Totale Materiali Euro						5,20	50,145

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.h	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x35 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	13,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	26,799
3	ABR26_PR_5.50.360.h	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	6,82	6,82	
		Totale Materiali				6,82	52,221
Totale Euro						10,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,32						1,55	
Totale Euro						11,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,87						1,19	
Totale Euro						13,06	
Prezzo di Applicazione Euro						13,06	
Totale Manodopera Euro						3,50	26,799
Totale Materiali Euro						6,82	52,221

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.i	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x50 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	17,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	25,568
3	ABR26_PR_5.50.360.i	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x50 mm ²	m	1,0000	9,41	9,41	
		Totale Materiali				9,41	53,466
Totale Euro						13,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,91						2,09	
Totale Euro						16,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,00						1,60	
Totale Euro						17,60	
Prezzo di Applicazione Euro						17,60	
Totale Manodopera Euro						4,50	25,568
Totale Materiali Euro						9,41	53,466

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.j	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x70 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipi TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	24,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	28,548
3	ABR26_PR_5.50.360.j	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x70 mm ²	m	1,0000	12,38	12,38	
		Totale Materiali				12,38	50,489
Totale Euro						19,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,38						2,91	
Totale Euro						22,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,29						2,23	
Totale Euro						24,52	
Prezzo di Applicazione Euro						24,52	
Totale Manodopera Euro						7,00	28,548
Totale Materiali Euro						12,38	50,489

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.k	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x95 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipi TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	30,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	26,152
3	ABR26_PR_5.50.360.k	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	16,18	16,18	
		Totale Materiali				16,18	52,893
Totale Euro						24,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,18						3,63	
Totale Euro						27,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,81						2,78	
Totale Euro						30,59	
Prezzo di Applicazione Euro						30,59	
Totale Manodopera Euro						8,00	26,152
Totale Materiali Euro						16,18	52,893

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.I	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x120 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipi TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	38,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	24,934
3	ABR26_PR_5.50.360.I	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	20,62	20,62	
		Totale Materiali				20,62	54,121
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						30,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,12						4,52	
Totale Euro						34,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,64						3,46	
Totale Euro						38,10	
Prezzo di Applicazione Euro						38,10	
Totale Manodopera Euro						9,50	24,934
Totale Materiali Euro						20,62	54,121
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.m	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x150 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipi TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	40,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	23,262
3	ABR26_PR_5.50.360.m	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	22,79	22,79	
		Totale Materiali				22,79	55,803
Totale Euro						32,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,29						4,84	
Totale Euro						37,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,13						3,71	
Totale Euro						40,84	
Prezzo di Applicazione Euro						40,84	
Totale Manodopera Euro						9,50	23,262
Totale Materiali Euro						22,79	55,803

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.n	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x185 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	51,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,19000	25,53	4,85	
		Totale Manodopera				9,50	18,587
3	ABR26_PR_5.50.360.n	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x185 mm ²	m	1,0000	30,90	30,90	
		Totale Materiali				30,90	60,458
Totale Euro						40,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,40						6,06	
Totale Euro						46,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,46						4,65	
Totale Euro						51,11	
Prezzo di Applicazione Euro						51,11	
Totale Manodopera Euro						9,50	18,587
Totale Materiali Euro						30,90	60,458

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.360.o	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - UNIPOLARE - Sezione 1x240 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipi TG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare	m	1,0000	63,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	15,781
3	ABR26_PR_5.50.360.o	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 1x240 mm ²	m	1,0000	40,13	40,13	
		Totale Materiali				40,13	63,267
Totale Euro						50,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,14						7,52	
Totale Euro						57,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,66						5,77	
Totale Euro						63,43	
Prezzo di Applicazione Euro						63,43	
Totale Manodopera Euro						10,01	15,781
Totale Materiali Euro						40,13	63,267

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.a	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	3,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	38,660
3	ABR26_PR_5.50.370.a	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x1,5 mm ²	m	1,0000	1,57	1,57	
		Totale Materiali				1,57	40,464
Totale Euro						3,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,07						0,46	
Totale Euro						3,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53						0,35	
Totale Euro						3,88	
Prezzo di Applicazione Euro						3,88	
Totale Manodopera Euro						1,50	38,660
Totale Materiali Euro						1,57	40,464

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.b	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	4,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	33,333
3	ABR26_PR_5.50.370.b	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	2,06	2,06	
		Totale Materiali				2,06	45,778
Totale Euro						3,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,56						0,53	
Totale Euro						4,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,09						0,41	
Totale Euro						4,50	
Prezzo di Applicazione Euro						4,50	
Totale Manodopera Euro						1,50	33,333
Totale Materiali Euro						2,06	45,778

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.c	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x4 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	5,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	34,423
3	ABR26_PR_5.50.370.c	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	2,59	2,59	
		Totale Materiali				2,59	44,578
Totale Euro						4,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,59						0,69	
Totale Euro						5,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,28						0,53	
Totale Euro						5,81	
Prezzo di Applicazione Euro						5,81	
Totale Manodopera Euro						2,00	34,423
Totale Materiali Euro						2,59	44,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.d	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x6 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	7,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	33,829
3	ABR26_PR_5.50.370.d	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	3,34	3,34	
		Totale Materiali				3,34	45,196
Totale Euro						5,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,84						0,88	
Totale Euro						6,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,72						0,67	
Totale Euro						7,39	
Prezzo di Applicazione Euro						7,39	
Totale Manodopera Euro						2,50	33,829
Totale Materiali Euro						3,34	45,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.e	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x10 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	10,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	27,347
3	ABR26_PR_5.50.370.e	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x10 mm ²	m	1,0000	5,67	5,67	
		Totale Materiali				5,67	51,686
Totale Euro						8,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,67						1,30	
Totale Euro						9,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,97						1,00	
Totale Euro						10,97	
Prezzo di Applicazione Euro						10,97	
Totale Manodopera Euro						3,00	27,347
Totale Materiali Euro						5,67	51,686

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.f	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x16 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	14,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	23,506
3	ABR26_PR_5.50.370.f	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x16 mm ²	m	1,0000	8,27	8,27	
		Totale Materiali				8,27	55,541
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						11,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,77						1,77	
Totale Euro						13,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54						1,35	
Totale Euro						14,89	
Prezzo di Applicazione Euro						14,89	
Totale Manodopera Euro						3,50	23,506
Totale Materiali Euro						8,27	55,541
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.g	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x25 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	19,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	20,822
3	ABR26_PR_5.50.370.g	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x25 mm ²	m	1,0000	11,18	11,18	
		Totale Materiali				11,18	58,199
Totale Euro						15,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,18						2,28	
Totale Euro						17,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,46						1,75	
Totale Euro						19,21	
Prezzo di Applicazione Euro						19,21	
Totale Manodopera Euro						4,00	20,822
Totale Materiali Euro						11,18	58,199

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.h	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x35 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	22,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	17,422
3	ABR26_PR_5.50.370.h	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x35 mm ²	m	1,0000	14,15	14,15	
		Totale Materiali				14,15	61,629
Totale Euro						18,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,15						2,72	
Totale Euro						20,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,87						2,09	
Totale Euro						22,96	
Prezzo di Applicazione Euro						22,96	
Totale Manodopera Euro						4,00	17,422
Totale Materiali Euro						14,15	61,629

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.370.i	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE - Sezione 2x50 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare	m	1,0000	30,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	13,236
3	ABR26_PR_5.50.370.i	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 2x50 mm ²	m	1,0000	19,89	19,89	
		Totale Materiali				19,89	65,817
Totale Euro						23,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,89						3,58	
Totale Euro						27,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,47						2,75	
Totale Euro						30,22	
Prezzo di Applicazione Euro						30,22	
Totale Manodopera Euro						4,00	13,236
Totale Materiali Euro						19,89	65,817

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.a	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	4,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	40,080
3	ABR26_PR_5.50.380.a	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	1,95	1,95	
		Totale Materiali				1,95	39,078
Totale Euro						3,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,95						0,59	
Totale Euro						4,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,54						0,45	
Totale Euro						4,99	
Prezzo di Applicazione Euro						4,99	
Totale Manodopera Euro						2,00	40,080
Totale Materiali Euro						1,95	39,078

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.b	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	6,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	37,651
3	ABR26_PR_5.50.380.b	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	2,75	2,75	
		Totale Materiali				2,75	41,416
Totale Euro						5,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,25						0,79	
Totale Euro						6,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,04						0,60	
Totale Euro						6,64	
Prezzo di Applicazione Euro						6,64	
Totale Manodopera Euro						2,50	37,651
Totale Materiali Euro						2,75	41,416

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.c	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x4 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	7,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	33,025
3	ABR26_PR_5.50.380.c	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x4 mm ¹	m	1,0000	3,48	3,48	
		Totale Materiali				3,48	45,971
Totale Euro						5,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,98						0,90	
Totale Euro						6,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88						0,69	
Totale Euro						7,57	
Prezzo di Applicazione Euro						7,57	
Totale Manodopera Euro						2,50	33,025
Totale Materiali Euro						3,48	45,971

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.d	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	10,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	34,653
3	ABR26_PR_5.50.380.d	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x6 mm ¹	m	1,0000	4,48	4,48	
		Totale Materiali				4,48	44,356
Totale Euro						7,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,98						1,20	
Totale Euro						9,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,18						0,92	
Totale Euro						10,10	
Prezzo di Applicazione Euro						10,10	
Totale Manodopera Euro						3,50	34,653
Totale Materiali Euro						4,48	44,356

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.e	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x10 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	13,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	25,144
3	ABR26_PR_5.50.380.e	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x10 mm ²	m	1,0000	7,50	7,50	
		Totale Materiali				7,50	53,879
Totale Euro						11,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,00						1,65	
Totale Euro						12,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,65						1,27	
Totale Euro						13,92	
Prezzo di Applicazione Euro						13,92	
Totale Manodopera Euro						3,50	25,144
Totale Materiali Euro						7,50	53,879

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.f	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x16 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	20,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	24,631
3	ABR26_PR_5.50.380.f	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x16 mm ²	m	1,0000	11,04	11,04	
		Totale Materiali				11,04	54,384
Totale Euro						16,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,04						2,41	
Totale Euro						18,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,45						1,85	
Totale Euro						20,30	
Prezzo di Applicazione Euro						20,30	
Totale Manodopera Euro						5,00	24,631
Totale Materiali Euro						11,04	54,384

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.380.g	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - TRIPOLARE - Sezione 3x25 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	27,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	21,598
3	ABR26_PR_5.50.380.g	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 3x25 mm ²	m	1,0000	15,96	15,96	
		Totale Materiali				15,96	57,451
Totale Euro						21,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,96						3,29	
Totale Euro						25,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25						2,53	
Totale Euro						27,78	
Prezzo di Applicazione Euro						27,78	
Totale Manodopera Euro						6,00	21,598
Totale Materiali Euro						15,96	57,451

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.a	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	6,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	39,683
3	ABR26_PR_5.50.390.a	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x1,5 mm ²	m	1,0000	2,48	2,48	
		Totale Materiali				2,48	39,365
Totale Euro						4,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,98						0,75	
Totale Euro						5,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,73						0,57	
Totale Euro						6,30	
Prezzo di Applicazione Euro						6,30	
Totale Manodopera Euro						2,50	39,683
Totale Materiali Euro						2,48	39,365

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.b	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	7,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	33,378
3	ABR26_PR_5.50.390.b	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x2,5 mm ²	m	1,0000	3,42	3,42	
		Totale Materiali				3,42	45,661
Totale Euro						5,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,92						0,89	
Totale Euro						6,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,81						0,68	
Totale Euro						7,49	
Prezzo di Applicazione Euro						7,49	
Totale Manodopera Euro						2,50	33,378
Totale Materiali Euro						3,42	45,661

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.c	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x4 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	9,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	35,389
3	ABR26_PR_5.50.390.c	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x4 mm ¹	m	1,0000	4,32	4,32	
		Totale Materiali				4,32	43,680
Totale Euro						7,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,82						1,17	
Totale Euro						8,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,99						0,90	
Totale Euro						9,89	
Prezzo di Applicazione Euro						9,89	
Totale Manodopera Euro						3,50	35,389
Totale Materiali Euro						4,32	43,680

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.d	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x6 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	11,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	30,382
3	ABR26_PR_5.50.390.d	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x6 mm ¹	m	1,0000	5,60	5,60	
		Totale Materiali				5,60	48,611
Totale Euro						9,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,10						1,37	
Totale Euro						10,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,47						1,05	
Totale Euro						11,52	
Prezzo di Applicazione Euro						11,52	
Totale Manodopera Euro						3,50	30,382
Totale Materiali Euro						5,60	48,611

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.e	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x10 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	18,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	24,931
3	ABR26_PR_5.50.390.e	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x10 mm ²	m	1,0000	9,77	9,77	
		Totale Materiali				9,77	54,127
Totale Euro						14,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,27						2,14	
Totale Euro						16,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,41						1,64	
Totale Euro						18,05	
Prezzo di Applicazione Euro						18,05	
Totale Manodopera Euro						4,50	24,931
Totale Materiali Euro						9,77	54,127

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.f	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x16 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	22,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	26,882
3	ABR26_PR_5.50.390.f	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x16 mm ²	m	1,0000	11,64	11,64	
		Totale Materiali				11,64	52,151
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						17,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,64						2,65	
Totale Euro						20,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,29						2,03	
Totale Euro						22,32	
Prezzo di Applicazione Euro						22,32	
Totale Manodopera Euro						6,00	26,882
Totale Materiali Euro						11,64	52,151
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.390.g	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - QUADRIPOLORE - Sezione 4x25 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	35,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	19,488
3	ABR26_PR_5.50.390.g	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 4x25 mm ²	m	1,0000	21,39	21,39	
		Totale Materiali				21,39	59,549
Totale Euro						28,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,39						4,26	
Totale Euro						32,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,65						3,27	
Totale Euro						35,92	
Prezzo di Applicazione Euro						35,92	
Totale Manodopera Euro						7,00	19,488
Totale Materiali Euro						21,39	59,549

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.40.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	5,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	39,293
3	ABR26_PR_5.50.40.a	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	1,0000	2,03	2,03	
		Totale Materiali				2,03	39,882
Totale Euro						4,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,03						0,60	
Totale Euro						4,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,63						0,46	
Totale Euro						5,09	
Prezzo di Applicazione Euro						5,09	
Totale Manodopera Euro						2,00	39,293
Totale Materiali Euro						2,03	39,882

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	6,39		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	39,124
3	ABR26_PR_5.50.40.b	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x2,5 mm ²	m	1,0000	2,55	2,55	
		Totale Materiali				2,55	39,906
Totale Euro						5,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,05						0,76	
Totale Euro						5,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81						0,58	
Totale Euro						6,39	
Prezzo di Applicazione Euro						6,39	
Totale Manodopera Euro						2,50	39,124
Totale Materiali Euro						2,55	39,906

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	7,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	33,378
3	ABR26_PR_5.50.40.c	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x4 mm ²	m	1,0000	3,42	3,42	
		Totale Materiali				3,42	45,661
Totale Euro						5,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,92						0,89	
Totale Euro						6,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,81						0,68	
Totale Euro						7,49	
Prezzo di Applicazione Euro						7,49	
Totale Manodopera Euro						2,50	33,378
Totale Materiali Euro						3,42	45,661

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	10,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	34,347
3	ABR26_PR_5.50.40.d	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x6 mm ²	m	1,0000	4,55	4,55	
		Totale Materiali				4,55	44,652
Totale Euro						8,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,05						1,21	
Totale Euro						9,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,26						0,93	
Totale Euro						10,19	
Prezzo di Applicazione Euro						10,19	
Totale Manodopera Euro						3,50	34,347
Totale Materiali Euro						4,55	44,652

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	13,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	25,307
3	ABR26_PR_5.50.40.e	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x10 mm ²	m	1,0000	7,43	7,43	
		Totale Materiali				7,43	53,724
Totale Euro						10,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,93						1,64	
Totale Euro						12,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,57						1,26	
Totale Euro						13,83	
Prezzo di Applicazione Euro						13,83	
Totale Manodopera Euro						3,50	25,307
Totale Materiali Euro						7,43	53,724

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.40.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare	m	1,0000	19,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	25,038
3	ABR26_PR_5.50.40.f	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x16 mm ²	m	1,0000	10,78	10,78	
		Totale Materiali				10,78	53,981
Totale Euro						15,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,78						2,37	
Totale Euro						18,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,15						1,82	
Totale Euro						19,97	
Prezzo di Applicazione Euro						19,97	
Totale Manodopera Euro						5,00	25,038
Totale Materiali Euro						10,78	53,981

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	27,72		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	21,645
3	ABR26_PR_5.50.40.g	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x25 mm ²	m	1,0000	15,91	15,91	
		Totale Materiali				15,91	57,395
Totale Euro						21,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,91						3,29	
Totale Euro						25,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,20						2,52	
Totale Euro						27,72	
Prezzo di Applicazione Euro						27,72	
Totale Manodopera Euro						6,00	21,645
Totale Materiali Euro						15,91	57,395

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	36,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	19,241
3	ABR26_PR_5.50.40.h	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x35 mm ²	m	1,0000	21,76	21,76	
		Totale Materiali				21,76	59,813
Totale Euro						28,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,76						4,31	
Totale Euro						33,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,07						3,31	
Totale Euro						36,38	
Prezzo di Applicazione Euro						36,38	
Totale Manodopera Euro						7,00	19,241
Totale Materiali Euro						21,76	59,813

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.40.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - TRIPOLARE - Sezione 3x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare		m	1,0000	48,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	15,538
3	ABR26_PR_5.50.40.i	Materiali Cavo FG7H2R sezione 3x50 mm ⁴	m	1,0000	30,66	30,66	
		Totale Materiali				30,66	63,518
Totale Euro						38,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,16						5,72	
Totale Euro						43,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,88						4,39	
Totale Euro						48,27	
Prezzo di Applicazione Euro						48,27	
Totale Manodopera Euro						7,50	15,538
Totale Materiali Euro						30,66	63,518

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.400.a	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	7,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	34,247
3	ABR26_PR_5.50.400.a	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x1,5 mm ¹	m	1,0000	3,27	3,27	
		Totale Materiali				3,27	44,795
Totale Euro						5,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,77						0,87	
Totale Euro						6,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,64						0,66	
Totale Euro						7,30	
Prezzo di Applicazione Euro						7,30	
Totale Manodopera Euro						2,50	34,247
Totale Materiali Euro						3,27	44,795

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.400.b	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	8,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	29,621
3	ABR26_PR_5.50.400.b	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x2,5 mm ¹	m	1,0000	4,17	4,17	
		Totale Materiali				4,17	49,408
Totale Euro						6,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,67						1,00	
Totale Euro						7,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,67						0,77	
Totale Euro						8,44	
Prezzo di Applicazione Euro						8,44	
Totale Manodopera Euro						2,50	29,621
Totale Materiali Euro						4,17	49,408

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.400.c	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x4 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	10,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	28,681
3	ABR26_PR_5.50.400.c	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x4 mm ¹	m	1,0000	5,27	5,27	
		Totale Materiali				5,27	50,382
Totale Euro						8,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,27						1,24	
Totale Euro						9,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,51						0,95	
Totale Euro						10,46	
Prezzo di Applicazione Euro						10,46	
Totale Manodopera Euro						3,00	28,681
Totale Materiali Euro						5,27	50,382

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.400.d	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x6 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	14,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	30,928
3	ABR26_PR_5.50.400.d	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x6 mm ¹	m	1,0000	7,00	7,00	
		Totale Materiali				7,00	48,110
Totale Euro						11,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,50						1,73	
Totale Euro						13,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,23						1,32	
Totale Euro						14,55	
Prezzo di Applicazione Euro						14,55	
Totale Manodopera Euro						4,50	30,928
Totale Materiali Euro						7,00	48,110

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.400.e	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x10 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	22,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	22,624
3	ABR26_PR_5.50.400.e	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x10 mm ²	m	1,0000	12,47	12,47	
		Totale Materiali				12,47	56,425
Totale Euro						17,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,47						2,62	
Totale Euro						20,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,09						2,01	
Totale Euro						22,10	
Prezzo di Applicazione Euro						22,10	
Totale Manodopera Euro						5,00	22,624
Totale Materiali Euro						12,47	56,425

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.400.f	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x16 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	29,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	20,074
3	ABR26_PR_5.50.400.f	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x16 mm ²	m	1,0000	17,63	17,63	
		Totale Materiali				17,63	58,983
Totale Euro						23,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,63						3,54	
Totale Euro						27,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,17						2,72	
Totale Euro						29,89	
Prezzo di Applicazione Euro						29,89	
Totale Manodopera Euro						6,00	20,074
Totale Materiali Euro						17,63	58,983

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.400.g	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PENTAPOLARE - Sezione 5x25 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	42,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,815
3	ABR26_PR_5.50.400.g	Materiali Cavo FTG10M1 sezione 5x25 mm ²	m	1,0000	25,61	25,61	
		Totale Materiali				25,61	60,230
Totale Euro						33,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,61						5,04	
Totale Euro						38,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,65						3,87	
Totale Euro						42,52	
Prezzo di Applicazione Euro						42,52	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,815
Totale Materiali Euro						25,61	60,230

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.a	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 7x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	11,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	38,462
3	ABR26_PR_5.50.410.a	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 7x1,5 mm ²	m	1,0000	4,75	4,75	
		Totale Materiali				4,75	40,598
Totale Euro						9,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,25						1,39	
Totale Euro						10,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,64						1,06	
Totale Euro						11,70	
Prezzo di Applicazione Euro						11,70	
Totale Manodopera Euro						4,50	38,462
Totale Materiali Euro						4,75	40,598

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.b	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 10x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	14,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	34,941
3	ABR26_PR_5.50.410.b	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 10x1,5 mm ²	m	1,0000	6,31	6,31	
		Totale Materiali				6,31	44,095
Totale Euro						11,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,31						1,70	
Totale Euro						13,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,01						1,30	
Totale Euro						14,31	
Prezzo di Applicazione Euro						14,31	
Totale Manodopera Euro						5,00	34,941
Totale Materiali Euro						6,31	44,095

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.c	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 12x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	15,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	34,483
3	ABR26_PR_5.50.410.c	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 12x1,5 mm ²	m	1,0000	7,11	7,11	
		Totale Materiali				7,11	44,577
Totale Euro						12,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,61						1,89	
Totale Euro						14,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,50						1,45	
Totale Euro						15,95	
Prezzo di Applicazione Euro						15,95	
Totale Manodopera Euro						5,50	34,483
Totale Materiali Euro						7,11	44,577

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.d	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 16x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	19,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	30,817
3	ABR26_PR_5.50.410.d	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 16x1,5 mm ²	m	1,0000	9,39	9,39	
		Totale Materiali				9,39	48,228
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						15,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,39						2,31	
Totale Euro						17,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,70						1,77	
Totale Euro						19,47	
Prezzo di Applicazione Euro						19,47	
Totale Manodopera Euro						6,00	30,817
Totale Materiali Euro						9,39	48,228
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.410.e	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 19x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare		m	1,0000	22,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	27,051
3	ABR26_PR_5.50.410.e	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 19x1,5 mm ¹	m	1,0000	11,53	11,53	
		Totale Materiali				11,53	51,984
Totale Euro						17,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,53						2,63	
Totale Euro						20,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,16						2,02	
Totale Euro						22,18	
Prezzo di Applicazione Euro						22,18	
Totale Manodopera Euro						6,00	27,051
Totale Materiali Euro						11,53	51,984

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.410.f	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 24x1,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare		m	1,0000	26,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	24,696
3	ABR26_PR_5.50.410.f	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 24x1,5 mm ¹	m	1,0000	14,31	14,31	
		Totale Materiali				14,31	54,369
Totale Euro						20,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,81						3,12	
Totale Euro						23,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,93						2,39	
Totale Euro						26,32	
Prezzo di Applicazione Euro						26,32	
Totale Manodopera Euro						6,50	24,696
Totale Materiali Euro						14,31	54,369

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.g	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 7x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	14,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	37,137
3	ABR26_PR_5.50.410.g	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 7x2,5 mm ²	m	1,0000	6,20	6,20	
		Totale Materiali				6,20	41,864
Totale Euro						11,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,70						1,76	
Totale Euro						13,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,46						1,35	
Totale Euro						14,81	
Prezzo di Applicazione Euro						14,81	
Totale Manodopera Euro						5,50	37,137
Totale Materiali Euro						6,20	41,864

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.h	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 10x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	18,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	32,733
3	ABR26_PR_5.50.410.h	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 10x2,5 mm ²	m	1,0000	8,49	8,49	
		Totale Materiali				8,49	46,318
Totale Euro						14,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,49						2,17	
Totale Euro						16,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,66						1,67	
Totale Euro						18,33	
Prezzo di Applicazione Euro						18,33	
Totale Manodopera Euro						6,00	32,733
Totale Materiali Euro						8,49	46,318

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.i	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 12x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	20,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	31,723
3	ABR26_PR_5.50.410.i	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 12x2,5 mm ²	m	1,0000	9,70	9,70	
		Totale Materiali				9,70	47,340
Totale Euro						16,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,20						2,43	
Totale Euro						18,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,63						1,86	
Totale Euro						20,49	
Prezzo di Applicazione Euro						20,49	
Totale Manodopera Euro						6,50	31,723
Totale Materiali Euro						9,70	47,340

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.j	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 16x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente, non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	25,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	29,126
3	ABR26_PR_5.50.410.j	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 16x2,5 mm ²	m	1,0000	12,86	12,86	
		Totale Materiali				12,86	49,942
Totale Euro						20,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,36						3,05	
Totale Euro						23,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,41						2,34	
Totale Euro						25,75	
Prezzo di Applicazione Euro						25,75	
Totale Manodopera Euro						7,50	29,126
Totale Materiali Euro						12,86	49,942

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.410.k	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 19x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare		m	1,0000	28,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	26,530
3	ABR26_PR_5.50.410.k	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 19x2,5 mm ²	m	1,0000	14,85	14,85	
		Totale Materiali				14,85	52,529
Totale Euro						22,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,35						3,35	
Totale Euro						25,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,70						2,57	
Totale Euro						28,27	
Prezzo di Applicazione Euro						28,27	
Totale Manodopera Euro						7,50	26,530
Totale Materiali Euro						14,85	52,529

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.410.I	Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - PLURIPOLARE - Sezione 24x2,5 mm ² Cavo isolato con gomma secondo la normativa vigente tipo FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO Secondo la normativa vigente , non propagante incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Multipolare	m	1,0000	34,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	24,825
3	ABR26_PR_5.50.410.I	Materiali Cavo FTG100M1 sezione 24x2,5 mm ²	m	1,0000	18,57	18,57	
		Totale Materiali				18,57	54,235
Totale Euro						27,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,07						4,06	
Totale Euro						31,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,13						3,11	
Totale Euro						34,24	
Prezzo di Applicazione Euro						34,24	
Totale Manodopera Euro						8,50	24,825
Totale Materiali Euro						18,57	54,235

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.420.a	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1OR 18/30 kV - sezione 1x35 mm ² Fornitura in opera di Cavi unipolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 18/30 kV.		m	1,0000	20,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26000	24,48	6,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,26000	25,53	6,64	
		Totale Manodopera				13,00	64,516
3	ABR26_PR_5.50.420.a	Materiali cavo MT unipolare RG7H1OR 18/30 kV 1x35 mmq	m	1,0000	2,93	2,93	
		Totale Materiali				2,93	14,541
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						15,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,93						2,39	
Totale Euro						18,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,32						1,83	
Totale Euro						20,15	
Prezzo di Applicazione Euro						20,15	
Totale Manodopera Euro						13,00	64,516
Totale Materiali Euro						2,93	14,541
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.420.b	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1OR 18/30 kV - sezione 1x50 mm ² Fornitura in opera di Cavi unipolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 18/30 kV.		m	1,0000	24,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26000	24,48	6,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,26000	25,53	6,64	
		Totale Manodopera				13,00	53,786
3	ABR26_PR_5.50.420.b	Materiali cavo MT unipolare RG7H1OR 18/30 kV 1x50 mmq	m	1,0000	6,10	6,10	
		Totale Materiali				6,10	25,238
Totale Euro						19,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,10						2,87	
Totale Euro						21,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,97						2,20	
Totale Euro						24,17	
Prezzo di Applicazione Euro						24,17	
Totale Manodopera Euro						13,00	53,786
Totale Materiali Euro						6,10	25,238

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.420.c	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1OR 18/30 kV - sezione 1x95 mm ² Fornitura in opera di Cavi unipolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 18/30 kV.		m	1,0000	30,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,33000	25,53	8,42	
		Totale Manodopera				16,50	54,763
3	ABR26_PR_5.50.420.c	Materiali cavo MT unipolare RG7H1OR 18/30 kV 1x95 mmq	m	1,0000	7,32	7,32	
		Totale Materiali				7,32	24,295
Totale Euro						23,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,82						3,57	
Totale Euro						27,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39						2,74	
Totale Euro						30,13	
Prezzo di Applicazione Euro						30,13	
Totale Manodopera Euro						16,50	54,763
Totale Materiali Euro						7,32	24,295

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.430.a	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR 18/30 kV - sezione 3x35 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 18/30 kV.		m	1,0000	55,56		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	45,014
3	ABR26_PR_5.50.430.a	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR 18/30 kV 3x35 mmq	m	1,0000	18,91	18,91	
		Totale Materiali				18,91	34,035
Totale Euro						43,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,92						6,59	
Totale Euro						50,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,51						5,05	
Totale Euro						55,56	
Prezzo di Applicazione Euro						55,56	
Totale Manodopera Euro						25,01	45,014
Totale Materiali Euro						18,91	34,035

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.430.b	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR 18/30 kV - sezione 3x50 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 18/30 kV.		m	1,0000	66,09		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,63000	24,48	15,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,63000	25,53	16,08	
		Totale Manodopera				31,50	47,662
3	ABR26_PR_5.50.430.b	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR 18/30 kV 3x50 mmq		1,00	20,74	20,74	
		Totale Materiali				20,74	31,381
Totale Euro						52,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,24						7,84	
Totale Euro						60,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,08						6,01	
Totale Euro						66,09	
Prezzo di Applicazione Euro						66,09	
Totale Manodopera Euro						31,50	47,662
Totale Materiali Euro						20,74	31,381

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.430.c	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR 18/30 kV - sezione 3x95 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 18/30 kV.		m	1,0000	84,56		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,80000	25,53	20,42	
		Totale Manodopera				40,00	47,304
3	ABR26_PR_5.50.430.c	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR 18/30 kV 3x95 mmq	m	1,0000	26,84	26,84	
		Totale Materiali				26,84	31,741
Totale Euro						66,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,84						10,03	
Totale Euro						76,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,87						7,69	
Totale Euro						84,56	
Prezzo di Applicazione Euro						84,56	
Totale Manodopera Euro						40,00	47,304
Totale Materiali Euro						26,84	31,741

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.440.a	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio - sezione 3x35 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio.		m	1,0000	71,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	34,852
3	ABR26_PR_5.50.440.a1	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OZR 18/30 kV 3x35 mmq	m	1,0000	31,72	31,72	
		Totale Materiali				31,72	44,203
Totale Euro						56,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,73						8,51	
Totale Euro						65,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,24						6,52	
Totale Euro						71,76	
Prezzo di Applicazione Euro						71,76	
Totale Manodopera Euro						25,01	34,852
Totale Materiali Euro						31,72	44,203

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.440.b	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio - Sezione 3x50 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio.	m	1,0000	83,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,63000	24,48	15,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,63000	25,53	16,08	
		Totale Manodopera				31,50	37,924
3	ABR26_PR_5.50.440.b1	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OZR 18/30 kV 3x50 mmq	m	1,0000	34,16	34,16	
		Totale Materiali				34,16	41,127
Totale Euro						65,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,66						9,85	
Totale Euro						75,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,51						7,55	
Totale Euro						83,06	
Prezzo di Applicazione Euro						83,06	
Totale Manodopera Euro						31,50	37,924
Totale Materiali Euro						34,16	41,127

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.440.c	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio - Sezione 3x95 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OZR 18/30 kV con armatura in acciaio.		m	1,0000	107,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,68000	24,48	16,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,68000	25,53	17,36	
		Totale Manodopera				34,01	31,764
3	ABR26_PR_5.50.440.c1	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OZR 18/30 kV 3x95 mmq	m	1,0000	50,63	50,63	
		Totale Materiali				50,63	47,287
Totale Euro						84,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,64						12,70	
Totale Euro						97,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,34						9,73	
Totale Euro						107,07	
Prezzo di Applicazione Euro						107,07	
Totale Manodopera Euro						34,01	31,764
Totale Materiali Euro						50,63	47,287

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.450.a	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv - sezione 1x16 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 12/20 kv .		m	1,0000	16,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,25000	25,53	6,38	
		Totale Manodopera				12,50	77,543
3	ABR26_PR_5.50.450.a	Materiali Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv 1x16 mmq	m	1,0000	0,24	0,24	
		Totale Materiali				0,24	1,489
Totale Euro						12,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,74						1,91	
Totale Euro						14,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,65						1,47	
Totale Euro						16,12	
Prezzo di Applicazione Euro						16,12	
Totale Manodopera Euro						12,50	77,543
Totale Materiali Euro						0,24	1,489

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.450.b	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv - sezione 1x25 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 12/20 kv .		m	1,0000	17,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,25000	25,53	6,38	
		Totale Manodopera				12,50	72,005
3	ABR26_PR_5.50.450.b	Materiali Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv 1x25 mmq	m	1,0000	1,22	1,22	
		Totale Materiali				1,22	7,028
Totale Euro						13,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,72						2,06	
Totale Euro						15,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,78						1,58	
Totale Euro						17,36	
Prezzo di Applicazione Euro						17,36	
Totale Manodopera Euro						12,50	72,005
Totale Materiali Euro						1,22	7,028

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.450.c	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv - sezione 1x50 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 12/20 kv .		m	1,0000	23,39		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26000	24,48	6,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,26000	25,53	6,64	
		Totale Manodopera				13,00	55,579
3	ABR26_PR_5.50.450.c	Materiali Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv 1x50 mmq	m	1,0000	5,49	5,49	
		Totale Materiali				5,49	23,472
Totale Euro						18,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,49						2,77	
Totale Euro						21,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,26						2,13	
Totale Euro						23,39	
Prezzo di Applicazione Euro						23,39	
Totale Manodopera Euro						13,00	55,579
Totale Materiali Euro						5,49	23,472

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.450.d	Fornitura in opera di Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv - sezione 1x95 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR 12/20 kv .		m	1,0000	28,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,33000	24,48	8,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,33000	25,53	8,42	
		Totale Manodopera				16,50	57,712
3	ABR26_PR_5.50.450.d	Materiali Cavi MT unipolari RG7H1R = 12/20 kv 1x95 mmq	m	1,0000	6,10	6,10	
		Totale Materiali				6,10	21,336
Totale Euro						22,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,60						3,39	
Totale Euro						25,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,99						2,60	
Totale Euro						28,59	
Prezzo di Applicazione Euro						28,59	
Totale Manodopera Euro						16,50	57,712
Totale Materiali Euro						6,10	21,336

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.460.a	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV - sezione 3x16 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV		m	1,0000	41,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	60,019
3	ABR26_PR_5.50.460.a	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV 3x16 mmq		1,00	7,93	7,93	
		Totale Materiali				7,93	19,030
Totale Euro						32,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,94						4,94	
Totale Euro						37,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88						3,79	
Totale Euro						41,67	
Prezzo di Applicazione Euro						41,67	
Totale Manodopera Euro						25,01	60,019
Totale Materiali Euro						7,93	19,030

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.460.b	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV - sezione 3x25 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV		m	1,0000	46,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	54,017
3	ABR26_PR_5.50.460.b	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV 3x25 mmq		1,00	11,59	11,59	
		Totale Materiali				11,59	25,032
Totale Euro						36,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,60						5,49	
Totale Euro						42,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,09						4,21	
Totale Euro						46,30	
Prezzo di Applicazione Euro						46,30	
Totale Manodopera Euro						25,01	54,017
Totale Materiali Euro						11,59	25,032

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.460.c	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV - sezione 3x50 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV		m	1,0000	59,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,60000	25,53	15,32	
		Totale Manodopera				30,01	50,378
3	ABR26_PR_5.50.460.c	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV 3x50 mmq		1,00	17,08	17,08	
		Totale Materiali				17,08	28,672
Totale Euro						47,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,09						7,06	
Totale Euro						54,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,15						5,42	
Totale Euro						59,57	
Prezzo di Applicazione Euro						59,57	
Totale Manodopera Euro						30,01	50,378
Totale Materiali Euro						17,08	28,672

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.460.d	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV - sezione 3x95 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV		m	1,0000	75,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,80000	25,53	20,42	
		Totale Manodopera				40,00	53,121
3	ABR26_PR_5.50.460.d	Materiali Cavi MT tripolari RG7H1OR = 12/20 kV 3x95 mmq		1,00	19,52	19,52	
		Totale Materiali				19,52	25,923
Totale Euro						59,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,52						8,93	
Totale Euro						68,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,45						6,85	
Totale Euro						75,30	
Prezzo di Applicazione Euro						75,30	
Totale Manodopera Euro						40,00	53,121
Totale Materiali Euro						19,52	25,923

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.470.a	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 12/20 kV con armatura in acciaio - sezione 3x16 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV.		m	1,0000	53,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	46,976
3	ABR26_PR_5.50.470.a1	Materiali Cavo MT tripolare RG7H1OZR 12/20 kV 3x16 mmq	m	1,0000	17,08	17,08	
		Totale Materiali				17,08	32,081
Totale Euro						42,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,09						6,31	
Totale Euro						48,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,40						4,84	
Totale Euro						53,24	
Prezzo di Applicazione Euro						53,24	
Totale Manodopera Euro						25,01	46,976
Totale Materiali Euro						17,08	32,081

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.470.b	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 12/20 kV con armatura in acciaio - sezione 3x25 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV.		m	1,0000	59,42		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	42,090
3	ABR26_PR_5.50.470.b1	Materiali Cavo MT tripolare RG7H1OZR 12/20 kV 3x25 mmq	m	1,0000	21,96	21,96	
		Totale Materiali				21,96	36,957
Totale Euro						46,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,97						7,05	
Totale Euro						54,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,02						5,40	
Totale Euro						59,42	
Prezzo di Applicazione Euro						59,42	
Totale Manodopera Euro						25,01	42,090
Totale Materiali Euro						21,96	36,957

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.470.c	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 12/20 kV con armatura in acciaio - sezione 3x50 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV.		m	1,0000	73,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,60000	25,53	15,32	
		Totale Manodopera				30,01	40,852
3	ABR26_PR_5.50.470.c1	Materiali Cavo MT tripolare RG7H1OZR 12/20 kV 3x50 mmq	m	1,0000	28,06	28,06	
		Totale Materiali				28,06	38,198
Totale Euro						58,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,07						8,71	
Totale Euro						66,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,78						6,68	
Totale Euro						73,46	
Prezzo di Applicazione Euro						73,46	
Totale Manodopera Euro						30,01	40,852
Totale Materiali Euro						28,06	38,198

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.470.d	Fornitura in opera di Cavi MT tripolari RG7H1OZR 12/20 kV con armatura in acciaio - sezione 3x95 mm ² Fornitura in opera di Cavi tripolari secondo la normativa vigente tipo RG7H1OR = 12/20 kV.		m	1,0000	90,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,80000	25,53	20,42	
		Totale Manodopera				40,00	44,087
3	ABR26_PR_5.50.470.d1	Materiali Cavo MT tripolare RG7H1OZR 12/20 kV 3x95 mmq	m	1,0000	31,72	31,72	
		Totale Materiali				31,72	34,961
Totale Euro						71,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,72						10,76	
Totale Euro						82,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,48						8,25	
Totale Euro						90,73	
Prezzo di Applicazione Euro						90,73	
Totale Manodopera Euro						40,00	44,087
Totale Materiali Euro						31,72	34,961

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.50.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	6,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	41,322
3	ABR26_PR_5.50.50.a	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x1,5 mm ²	m	1,0000	2,28	2,28	
		Totale Materiali				2,28	37,686
Totale Euro						4,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,78						0,72	
Totale Euro						5,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,50						0,55	
Totale Euro						6,05	
Prezzo di Applicazione Euro						6,05	
Totale Manodopera Euro						2,50	41,322
Totale Materiali Euro						2,28	37,686

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.50.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	7,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	35,461
3	ABR26_PR_5.50.50.b	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x2,5 mm ²	m	1,0000	3,07	3,07	
		Totale Materiali				3,07	43,546
Totale Euro						5,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,57						0,84	
Totale Euro						6,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41						0,64	
Totale Euro						7,05	
Prezzo di Applicazione Euro						7,05	
Totale Manodopera Euro						2,50	35,461
Totale Materiali Euro						3,07	43,546

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.50.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	9,78		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	35,787
3	ABR26_PR_5.50.50.c	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x4 mm ²	m	1,0000	4,23	4,23	
		Totale Materiali				4,23	43,252
Totale Euro						7,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,73						1,16	
Totale Euro						8,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,89						0,89	
Totale Euro						9,78	
Prezzo di Applicazione Euro						9,78	
Totale Manodopera Euro						3,50	35,787
Totale Materiali Euro						4,23	43,252

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.50.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	11,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	29,915
3	ABR26_PR_5.50.50.d	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x6 mm ²	m	1,0000	5,75	5,75	
		Totale Materiali				5,75	49,145
Totale Euro						9,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,25						1,39	
Totale Euro						10,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,64						1,06	
Totale Euro						11,70	
Prezzo di Applicazione Euro						11,70	
Totale Manodopera Euro						3,50	29,915
Totale Materiali Euro						5,75	49,145

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.50.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLORE - Sezione 4x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare		m	1,0000	17,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	25,295
3	ABR26_PR_5.50.50.e	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x10 mm ²	m	1,0000	9,56	9,56	
		Totale Materiali				9,56	53,738
Totale Euro						14,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,06						2,11	
Totale Euro						16,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,17						1,62	
Totale Euro						17,79	
Prezzo di Applicazione Euro						17,79	
Totale Manodopera Euro						4,50	25,295
Totale Materiali Euro						9,56	53,738

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.50.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLORE - Sezione 4x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	25,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	23,687
3	ABR26_PR_5.50.50.f	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x16 mm ²	m	1,0000	14,03	14,03	
		Totale Materiali				14,03	55,389
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						20,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,03						3,00	
Totale Euro						23,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,03						2,30	
Totale Euro						25,33	
Prezzo di Applicazione Euro						25,33	
Totale Manodopera Euro						6,00	23,687
Totale Materiali Euro						14,03	55,389
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.50.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLORE - Sezione 4x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	35,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	19,875
3	ABR26_PR_5.50.50.g	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x25 mm ²	m	1,0000	20,84	20,84	
		Totale Materiali				20,84	59,171
Totale Euro						27,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,84						4,18	
Totale Euro						32,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,02						3,20	
Totale Euro						35,22	
Prezzo di Applicazione Euro						35,22	
Totale Manodopera Euro						7,00	19,875
Totale Materiali Euro						20,84	59,171

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.50.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLEARE - Sezione 4x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	43,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,319
3	ABR26_PR_5.50.50.h	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x35 mm ²	m	1,0000	26,52	26,52	
		Totale Materiali				26,52	60,728
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						34,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,52						5,18	
Totale Euro						39,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,70						3,97	
Totale Euro						43,67	
Prezzo di Applicazione Euro						43,67	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,319
Totale Materiali Euro						26,52	60,728
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.50.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - QUADRIPOLE - Sezione 4x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Quadripolare	m	1,0000	55,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	14,456
3	ABR26_PR_5.50.50.i	Materiali Cavo FG7H2R sezione 4x50 mm ⁴	m	1,0000	35,75	35,75	
		Totale Materiali				35,75	64,601
Totale Euro						43,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,75						6,56	
Totale Euro						50,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,31						5,03	
Totale Euro						55,34	
Prezzo di Applicazione Euro						55,34	
Totale Manodopera Euro						8,00	14,456
Totale Materiali Euro						35,75	64,601

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.60.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	6,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	37,994
3	ABR26_PR_5.50.60.a	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x1,5 mm ²	m	1,0000	2,70	2,70	
		Totale Materiali				2,70	41,033
Totale Euro						5,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,20						0,78	
Totale Euro						5,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98						0,60	
Totale Euro						6,58	
Prezzo di Applicazione Euro						6,58	
Totale Manodopera Euro						2,50	37,994
Totale Materiali Euro						2,70	41,033

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.60.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	7,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	31,969
3	ABR26_PR_5.50.60.b	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x2,5 mm ²	m	1,0000	3,68	3,68	
		Totale Materiali				3,68	47,059
Totale Euro						6,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,18						0,93	
Totale Euro						7,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,11						0,71	
Totale Euro						7,82	
Prezzo di Applicazione Euro						7,82	
Totale Manodopera Euro						2,50	31,969
Totale Materiali Euro						3,68	47,059

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.60.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x4 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	10,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	29,126
3	ABR26_PR_5.50.60.c	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x4 mm ²	m	1,0000	5,14	5,14	
		Totale Materiali				5,14	49,903
Totale Euro						8,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,14						1,22	
Totale Euro						9,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,36						0,94	
Totale Euro						10,30	
Prezzo di Applicazione Euro						10,30	
Totale Manodopera Euro						3,00	29,126
Totale Materiali Euro						5,14	49,903

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.60.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x6 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	14,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	30,970
3	ABR26_PR_5.50.60.d	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x6 mm ²	m	1,0000	6,99	6,99	
		Totale Materiali				6,99	48,107
Totale Euro						11,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,49						1,72	
Totale Euro						13,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,21						1,32	
Totale Euro						14,53	
Prezzo di Applicazione Euro						14,53	
Totale Manodopera Euro						4,50	30,970
Totale Materiali Euro						6,99	48,107

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.60.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x10 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	21,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	23,452
3	ABR26_PR_5.50.60.e	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x10 mm ²	m	1,0000	11,85	11,85	
		Totale Materiali				11,85	55,582
Totale Euro						16,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,85						2,53	
Totale Euro						19,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,38						1,94	
Totale Euro						21,32	
Prezzo di Applicazione Euro						21,32	
Totale Manodopera Euro						5,00	23,452
Totale Materiali Euro						11,85	55,582

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.60.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x16 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	29,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	20,222
3	ABR26_PR_5.50.60.f	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x16 mm ²	m	1,0000	17,45	17,45	
		Totale Materiali				17,45	58,814
Totale Euro						23,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,45						3,52	
Totale Euro						26,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,97						2,70	
Totale Euro						29,67	
Prezzo di Applicazione Euro						29,67	
Totale Manodopera Euro						6,00	20,222
Totale Materiali Euro						17,45	58,814

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.60.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x25 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	42,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	18,648
3	ABR26_PR_5.50.60.g	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x25 mm ²	m	1,0000	25,91	25,91	
		Totale Materiali				25,91	60,396
Totale Euro						33,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,91						5,09	
Totale Euro						39,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,00						3,90	
Totale Euro						42,90	
Prezzo di Applicazione Euro						42,90	
Totale Manodopera Euro						8,00	18,648
Totale Materiali Euro						25,91	60,396

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.60.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x35 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare		m	1,0000	55,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	14,291
3	ABR26_PR_5.50.60.h	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x35 mm ²	m	1,0000	36,25	36,25	
		Totale Materiali				36,25	64,755
Totale Euro						44,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,25						6,64	
Totale Euro						50,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,89						5,09	
Totale Euro						55,98	
Prezzo di Applicazione Euro						55,98	
Totale Manodopera Euro						8,00	14,291
Totale Materiali Euro						36,25	64,755

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.60.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PENTAPOLARE - Sezione 5x50 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa vigente, 1a marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pentapolare	m	1,0000	72,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	11,745
3	ABR26_PR_5.50.60.i	Materiali Cavo FG7H2R sezione 5x50 mm ²	m	1,0000	48,71	48,71	
		Totale Materiali				48,71	67,307
Totale Euro						57,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,21						8,58	
Totale Euro						65,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,79						6,58	
Totale Euro						72,37	
Prezzo di Applicazione Euro						72,37	
Totale Manodopera Euro						8,50	11,745
Totale Materiali Euro						48,71	67,307

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.a	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 7x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	10,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	41,705
3	ABR26_PR_5.50.70.a	Materiali Cavo FG7H2R sezione 7x1,5 mm ²	m	1,0000	4,03	4,03	
		Totale Materiali				4,03	37,349
Totale Euro						8,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,53						1,28	
Totale Euro						9,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,81						0,98	
Totale Euro						10,79	
Prezzo di Applicazione Euro						10,79	
Totale Manodopera Euro						4,50	41,705
Totale Materiali Euro						4,03	37,349

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.b	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 10x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	13,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	38,023
3	ABR26_PR_5.50.70.b	Materiali Cavo FG7H2R sezione 10x1,5 mm ²	m	1,0000	5,39	5,39	
		Totale Materiali				5,39	40,989
Totale Euro						10,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,39						1,56	
Totale Euro						11,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,95						1,20	
Totale Euro						13,15	
Prezzo di Applicazione Euro						13,15	
Totale Manodopera Euro						5,00	38,023
Totale Materiali Euro						5,39	40,989

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.c	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 12x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	13,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	39,597
3	ABR26_PR_5.50.70.c	Materiali Cavo FG7H2R sezione 12x1,5 mm ²	m	1,0000	5,48	5,48	
		Totale Materiali				5,48	39,453
Totale Euro						10,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,98						1,65	
Totale Euro						12,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,63						1,26	
Totale Euro						13,89	
Prezzo di Applicazione Euro						13,89	
Totale Manodopera Euro						5,50	39,597
Totale Materiali Euro						5,48	39,453

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.70.d	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 16x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	17,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	35,006
3	ABR26_PR_5.50.70.d	Materiali Cavo FG7H2R sezione 16x1,5 mm ²	m	1,0000	7,55	7,55	
		Totale Materiali				7,55	44,049
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						13,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,55						2,03	
Totale Euro						15,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,58						1,56	
Totale Euro						17,14	
Prezzo di Applicazione Euro						17,14	
Totale Manodopera Euro						6,00	35,006
Totale Materiali Euro						7,55	44,049
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.e	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 19x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	18,48		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	32,468
3	ABR26_PR_5.50.70.e	Materiali Cavo FG7H2R sezione 19x1,5 mm ²	m	1,0000	8,61	8,61	
		Totale Materiali				8,61	46,591
Totale Euro						14,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,61						2,19	
Totale Euro						16,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,80						1,68	
Totale Euro						18,48	
Prezzo di Applicazione Euro						18,48	
Totale Manodopera Euro						6,00	32,468
Totale Materiali Euro						8,61	46,591

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.f	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 24x1,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	21,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	30,023
3	ABR26_PR_5.50.70.f	Materiali Cavo FG7H2R sezione 24x1,5 mm ²	m	1,0000	10,61	10,61	
		Totale Materiali				10,61	49,007
Totale Euro						17,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,11						2,57	
Totale Euro						19,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,68						1,97	
Totale Euro						21,65	
Prezzo di Applicazione Euro						21,65	
Totale Manodopera Euro						6,50	30,023
Totale Materiali Euro						10,61	49,007

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.g	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 7x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	13,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	39,597
3	ABR26_PR_5.50.70.g	Materiali Cavo FG7H2R sezione 7x2,5 mm ²	m	1,0000	5,48	5,48	
		Totale Materiali				5,48	39,453
Totale Euro						10,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,98						1,65	
Totale Euro						12,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,63						1,26	
Totale Euro						13,89	
Prezzo di Applicazione Euro						13,89	
Totale Manodopera Euro						5,50	39,597
Totale Materiali Euro						5,48	39,453

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.h	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 10x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	16,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	35,357
3	ABR26_PR_5.50.70.h	Materiali Cavo FG7H2R sezione 10x2,5 mm ²	m	1,0000	7,42	7,42	
		Totale Materiali				7,42	43,724
Totale Euro						13,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,42						2,01	
Totale Euro						15,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,43						1,54	
Totale Euro						16,97	
Prezzo di Applicazione Euro						16,97	
Totale Manodopera Euro						6,00	35,357
Totale Materiali Euro						7,42	43,724

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.70.i	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 12x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare	m	1,0000	18,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,13000	25,53	3,32	
		Totale Manodopera				6,50	34,283
3	ABR26_PR_5.50.70.i	Materiali Cavo FG7H2R sezione 12x2,5 mm ²	m	1,0000	8,49	8,49	
		Totale Materiali				8,49	44,778
Totale Euro						14,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,99						2,25	
Totale Euro						17,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,24						1,72	
Totale Euro						18,96	
Prezzo di Applicazione Euro						18,96	
Totale Manodopera Euro						6,50	34,283
Totale Materiali Euro						8,49	44,778

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.j	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 16x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	23,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	32,038
3	ABR26_PR_5.50.70.j	Materiali Cavo FG7H2R sezione 16x2,5 mm ²	m	1,0000	11,00	11,00	
		Totale Materiali				11,00	46,988
Totale Euro						18,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,50						2,78	
Totale Euro						21,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,28						2,13	
Totale Euro						23,41	
Prezzo di Applicazione Euro						23,41	
Totale Manodopera Euro						7,50	32,038
Totale Materiali Euro						11,00	46,988

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.k	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 19x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	25,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,15000	25,53	3,83	
		Totale Manodopera				7,50	29,377
3	ABR26_PR_5.50.70.k	Materiali Cavo FG7H2R sezione 19x2,5 mm ²	m	1,0000	12,68	12,68	
		Totale Materiali				12,68	49,667
Totale Euro						20,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,18						3,03	
Totale Euro						23,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,21						2,32	
Totale Euro						25,53	
Prezzo di Applicazione Euro						25,53	
Totale Manodopera Euro						7,50	29,377
Totale Materiali Euro						12,68	49,667

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.70.I	CAVO SCHERMATO PER COMANDO E SEGNALAZIONI FG7H2R - PLURIPOLARE - Sezione 24x2,5 mm ² Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo FG70H2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, secondo la normativa vigente, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Pluripolare		m	1,0000	30,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17000	24,48	4,16	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,17000	25,53	4,34	
		Totale Manodopera				8,50	27,633
3	ABR26_PR_5.50.70.I	Materiali Cavo FG7H2R sezione 24x2,5 mm ²	m	1,0000	15,81	15,81	
		Totale Materiali				15,81	51,398
Totale Euro						24,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,31						3,65	
Totale Euro						27,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,96						2,80	
Totale Euro						30,76	
Prezzo di Applicazione Euro						30,76	
Totale Manodopera Euro						8,50	27,633
Totale Materiali Euro						15,81	51,398

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.a	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	5,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	46,211
3	ABR26_PR_5.50.80.a	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x10 mm ²	m	1,0000	1,78	1,78	
		Totale Materiali				1,78	32,902
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						4,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,28						0,64	
Totale Euro						4,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,92						0,49	
Totale Euro						5,41	
Prezzo di Applicazione Euro						5,41	
Totale Manodopera Euro						2,50	46,211
Totale Materiali Euro						1,78	32,902
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	7,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	41,958
3	ABR26_PR_5.50.80.b	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x16 mm ²	m	1,0000	2,65	2,65	
		Totale Materiali				2,65	37,063
Totale Euro						5,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,65						0,85	
Totale Euro						6,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,50						0,65	
Totale Euro						7,15	
Prezzo di Applicazione Euro						7,15	
Totale Manodopera Euro						3,00	41,958
Totale Materiali Euro						2,65	37,063

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	9,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	38,377
3	ABR26_PR_5.50.80.c	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x25 mm ²	m	1,0000	3,71	3,71	
		Totale Materiali				3,71	40,680
Totale Euro						7,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,21						1,08	
Totale Euro						8,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,29						0,83	
Totale Euro						9,12	
Prezzo di Applicazione Euro						9,12	
Totale Manodopera Euro						3,50	38,377
Totale Materiali Euro						3,71	40,680

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.80.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	10,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	32,895
3	ABR26_PR_5.50.80.d	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x35 mm ²	m	1,0000	4,91	4,91	
		Totale Materiali				4,91	46,147
Totale Euro						8,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,41						1,26	
Totale Euro						9,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,67						0,97	
Totale Euro						10,64	
Prezzo di Applicazione Euro						10,64	
Totale Manodopera Euro						3,50	32,895
Totale Materiali Euro						4,91	46,147

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	14,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,09000	25,53	2,30	
		Totale Manodopera				4,50	31,228
3	ABR26_PR_5.50.80.e	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x50 mm ²	m	1,0000	6,89	6,89	
		Totale Materiali				6,89	47,814
Totale Euro						11,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,39						1,71	
Totale Euro						13,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,10						1,31	
Totale Euro						14,41	
Prezzo di Applicazione Euro						14,41	
Totale Manodopera Euro						4,50	31,228
Totale Materiali Euro						6,89	47,814

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.80.f	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x70 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	20,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	34,551
3	ABR26_PR_5.50.80.f	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x70 mm ²	m	1,0000	9,02	9,02	
		Totale Materiali				9,02	44,521
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						16,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,02						2,40	
Totale Euro						18,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,42						1,84	
Totale Euro						20,26	
Prezzo di Applicazione Euro						20,26	
Totale Manodopera Euro						7,00	34,551
Totale Materiali Euro						9,02	44,521
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x95 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	23,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	30,043
3	ABR26_PR_5.50.80.g	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x95 mm ²	m	1,0000	11,42	11,42	
		Totale Materiali				11,42	49,013
Totale Euro						18,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,42						2,76	
Totale Euro						21,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,18						2,12	
Totale Euro						23,30	
Prezzo di Applicazione Euro						23,30	
Totale Manodopera Euro						7,00	30,043
Totale Materiali Euro						11,42	49,013

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x120 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	27,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,14000	25,53	3,57	
		Totale Manodopera				7,00	25,632
3	ABR26_PR_5.50.80.h	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x120 mm ²	m	1,0000	14,59	14,59	
		Totale Materiali				14,59	53,424
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						21,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,59						3,24	
Totale Euro						24,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,83						2,48	
Totale Euro						27,31	
Prezzo di Applicazione Euro						27,31	
Totale Manodopera Euro						7,00	25,632
Totale Materiali Euro						14,59	53,424
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x150 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	33,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	24,031
3	ABR26_PR_5.50.80.i	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x150 mm ²	m	1,0000	18,31	18,31	
		Totale Materiali				18,31	55,002
Totale Euro						26,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,31						3,95	
Totale Euro						30,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,26						3,03	
Totale Euro						33,29	
Prezzo di Applicazione Euro						33,29	
Totale Manodopera Euro						8,00	24,031
Totale Materiali Euro						18,31	55,002

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.j	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x185 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	39,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18000	24,48	4,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,18000	25,53	4,60	
		Totale Manodopera				9,01	22,862
3	ABR26_PR_5.50.80.j	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x185 mm ²	m	1,0000	22,15	22,15	
		Totale Materiali				22,15	56,204
Totale Euro						31,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,16						4,67	
Totale Euro						35,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,83						3,58	
Totale Euro						39,41	
Prezzo di Applicazione Euro						39,41	
Totale Manodopera Euro						9,01	22,862
Totale Materiali Euro						22,15	56,204

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.80.k	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x240 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	43,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	11,452
3	ABR26_PR_5.50.80.k	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x240 mm ²	m	1,0000	29,51	29,51	
		Totale Materiali				29,51	67,590
Totale Euro						34,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,51						5,18	
Totale Euro						39,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,69						3,97	
Totale Euro						43,66	
Prezzo di Applicazione Euro						43,66	
Totale Manodopera Euro						5,00	11,452
Totale Materiali Euro						29,51	67,590

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.80.I	CAVO IN CORDA DI RAME FG16M16 - 0,6/1 KV- UNIPOLARE - Sezione 1x300 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Unipolare- Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	62,16		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	16,104
3	ABR26_PR_5.50.80.I	Materiali CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV UNIPOLARE Cavo FG16M16 - 0,6/1 KV sezione 1x300 mm ²	m	1,0000	39,13	39,13	
		Totale Materiali				39,13	62,950
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						49,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,14						7,37	
Totale Euro						56,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,51						5,65	
Totale Euro						62,16	
Prezzo di Applicazione Euro						62,16	
Totale Manodopera Euro						10,01	16,104
Totale Materiali Euro						39,13	62,950
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.a	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x1,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	3,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	49,020
3	ABR26_PR_5.50.90.a	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x1,5 mm ²	m	1,0000	0,92	0,92	
		Totale Materiali				0,92	30,065
Totale Euro						2,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,42						0,36	
Totale Euro						2,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,78						0,28	
Totale Euro						3,06	
Prezzo di Applicazione Euro						3,06	
Totale Manodopera Euro						1,50	49,020
Totale Materiali Euro						0,92	30,065

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x2,5 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	3,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	42,614
3	ABR26_PR_5.50.90.b	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x2,5 mm ²	m	1,0000	1,28	1,28	
		Totale Materiali				1,28	36,364
Totale Euro						2,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,78						0,42	
Totale Euro						3,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,20						0,32	
Totale Euro						3,52	
Prezzo di Applicazione Euro						3,52	
Totale Manodopera Euro						1,50	42,614
Totale Materiali Euro						1,28	36,364

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x4 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	5,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	46,468
3	ABR26_PR_5.50.90.c	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x4 mm ²	m	1,0000	1,75	1,75	
		Totale Materiali				1,75	32,528
Totale Euro						4,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,25						0,64	
Totale Euro						4,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,89						0,49	
Totale Euro						5,38	
Prezzo di Applicazione Euro						5,38	
Totale Manodopera Euro						2,50	46,468
Totale Materiali Euro						1,75	32,528

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.90.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x6 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	6,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	40,000
3	ABR26_PR_5.50.90.d	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x6 mm ²	m	1,0000	2,44	2,44	
		Totale Materiali				2,44	39,040
Totale Euro						4,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,94						0,74	
Totale Euro						5,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,68						0,57	
Totale Euro						6,25	
Prezzo di Applicazione Euro						6,25	
Totale Manodopera Euro						2,50	40,000
Totale Materiali Euro						2,44	39,040

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.10.90.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x10 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV		m	1,0000	9,35		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	37,433
3	ABR26_PR_5.50.90.e	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x10 mm ²	m	1,0000	3,89	3,89	
		Totale Materiali				3,89	41,604
Totale Euro						7,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,39						1,11	
Totale Euro						8,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,50						0,85	
Totale Euro						9,35	
Prezzo di Applicazione Euro						9,35	
Totale Manodopera Euro						3,50	37,433
Totale Materiali Euro						3,89	41,604

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.f	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x16 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	11,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,07000	25,53	1,79	
		Totale Manodopera				3,50	29,264
3	ABR26_PR_5.50.90.f	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x16 mm ²	m	1,0000	5,95	5,95	
		Totale Materiali				5,95	49,749
Totale Euro						9,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,45						1,42	
Totale Euro						10,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,87						1,09	
Totale Euro						11,96	
Prezzo di Applicazione Euro						11,96	
Totale Manodopera Euro						3,50	29,264
Totale Materiali Euro						5,95	49,749

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x25 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	15,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	25,253
3	ABR26_PR_5.50.90.g	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x25 mm ²	m	1,0000	8,52	8,52	
		Totale Materiali				8,52	53,788
Totale Euro						12,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,52						1,88	
Totale Euro						14,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,40						1,44	
Totale Euro						15,84	
Prezzo di Applicazione Euro						15,84	
Totale Manodopera Euro						4,00	25,253
Totale Materiali Euro						8,52	53,788

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x35 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	21,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	26,103
3	ABR26_PR_5.50.90.h	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x35 mm ²	m	1,0000	11,15	11,15	
		Totale Materiali				11,15	52,919
Totale Euro						16,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,65						2,50	
Totale Euro						19,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,15						1,92	
Totale Euro						21,07	
Prezzo di Applicazione Euro						21,07	
Totale Manodopera Euro						5,50	26,103
Totale Materiali Euro						11,15	52,919

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.10.90.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG16OM16 - 0,6/1 KV - BIPOLARE - Sezione 2x50 mm ² Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 - 0,6/1 KV fornita e posta in opera. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Bipolare- Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV	m	1,0000	27,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,12000	25,53	3,06	
		Totale Manodopera				6,00	21,552
3	ABR26_PR_5.50.90.i	Materiali Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV sezione 2x50 mm ²	m	1,0000	16,01	16,01	
		Totale Materiali				16,01	57,507
Totale Euro						22,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,01						3,30	
Totale Euro						25,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,31						2,53	
Totale Euro						27,84	
Prezzo di Applicazione Euro						27,84	
Totale Manodopera Euro						6,00	21,552
Totale Materiali Euro						16,01	57,507

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.10.a	Cavi per trasmissione dati UTP LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 Cavo per trasmissione dati UTP – cat. 5E 24 AWG: 4 coppie Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi non schermati.	m	1,0000	3,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	60,790
3	ABR26_PR_5.60.10.a	Materiali Cavo LAN cat. 5e UTP 4x2xAWG 24/1 Guaina LSZH	m	1,0000	0,60	0,60	
		Totale Materiali				0,60	18,237
Totale Euro						2,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,60						0,39	
Totale Euro						2,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99						0,30	
Totale Euro						3,29	
Prezzo di Applicazione Euro						3,29	
Totale Manodopera Euro						2,00	60,790
Totale Materiali Euro						0,60	18,237

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.10.b	Cavi per trasmissione dati UTP LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 Cavo per trasmissione dati UTP – cat. 6 24 AWG:4 coppie Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi non schermati.	m	1,0000	3,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	55,096
3	ABR26_PR_5.60.10.b	Materiali Cavo LAN cat. 6 UTP 4x2xAWG 24/1 Guaina LSZH	m	1,0000	0,87	0,87	
		Totale Materiali				0,87	23,967
Totale Euro						2,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,87						0,43	
Totale Euro						3,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30						0,33	
Totale Euro						3,63	
Prezzo di Applicazione Euro						3,63	
Totale Manodopera Euro						2,00	55,096
Totale Materiali Euro						0,87	23,967

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.20.a	Cavi per trasmissione dati FTP LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 Cavo per trasmissione dati FTP – cat. 5E 24 AWG: 4 coppie Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi schermati.		m	1,0000	3,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,04000	25,53	1,02	
3	ABR26_PR_5.60.20.a	Materiali Cavo LAN cat. 5e FTP 4x2xAWG 24/1 Guaina LSZH Totale Materiali	m	1,0000	0,87	0,87	
						2,00	55,096
						0,87	23,967
						Totale Euro	2,87
						Spese Generali 15,000% su Euro 2,87	0,43
						Totale Euro	3,30
						Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30	0,33
						Totale Euro	3,63
						Prezzo di Applicazione Euro	3,63
						Totale Manodopera Euro	2,00
						Totale Materiali Euro	0,87
							55,096
							23,967

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.20.b	Cavi per trasmissione dati FTP LSZH rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 Cavo per trasmissione dati FTP – cat. 6 24 AWG:4 coppie Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative vigenti con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi schermati.	m	1,0000	4,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04500	24,48	1,10	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04500	25,53	1,15	
		Totale Manodopera				2,25	52,083
3	ABR26_PR_5.60.20.b	Materiali Cavo LAN cat. 6 FTP 4x2xAWG 24/1 Guaina LSZH	m	1,0000	1,17	1,17	
		Totale Materiali				1,17	27,083
Totale Euro						3,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,42						0,51	
Totale Euro						3,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,93						0,39	
Totale Euro						4,32	
Prezzo di Applicazione Euro						4,32	
Totale Manodopera Euro						2,25	52,083
Totale Materiali Euro						1,17	27,083

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.30.a	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale - 50/125 HALOGEN FREE Fornitura e posa in opera di cavi per trasmissione dati in fibra ottica OM1 OM2 OM3 multimodali. Da 4 a 12 fibre - Armatura dielettrica - Guaina esterna in LSZH 50/125 OM2. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	7,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
		Totale Manodopera				3,42	48,718
3	ABR26_PR_5.60.30.a	Materiali tipo TIGHT fibre 4 - 50/125 HALOGEN FREE	m	1,0000	2,13	2,13	
		Totale Materiali				2,13	30,342
Totale Euro						5,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,55						0,83	
Totale Euro						6,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,38						0,64	
Totale Euro						7,02	
Prezzo di Applicazione Euro						7,02	
Totale Manodopera Euro						3,42	48,718
Totale Materiali Euro						2,13	30,342

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.30.b	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale - 50/125 HALOGEN FREE Fornitura e posa in opera di cavi per trasmissione dati in fibra ottica OM1 OM2 OM3 multimodali. Da 4 a 12 fibre - Armatura dielettrica - Guaina esterna in LSZH 50/125 OM2. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	8,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
		Totale Manodopera				3,42	39,492
3	ABR26_PR_5.60.30.b	Materiali tipo TIGHT fibre 8 - 50/125 HALOGEN FREE	m	1,0000	3,42	3,42	
		Totale Materiali				3,42	39,492
Totale Euro						6,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,84						1,03	
Totale Euro						7,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,87						0,79	
Totale Euro						8,66	
Prezzo di Applicazione Euro						8,66	
Totale Manodopera Euro						3,42	39,492
Totale Materiali Euro						3,42	39,492

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.30.c	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale - 50/125 HALOGEN FREE Fornitura e posa in opera di cavi per trasmissione dati in fibra ottica OM1 OM2 OM3 multimodali. Da 4 a 12 fibre - Armatura dielettrica - Guaina esterna in LSZH 50/125 OM2. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	13,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
		Totale Manodopera				6,86	52,769
3	ABR26_PR_5.60.30.c	Materiali tipo TIGHT fibre 12 - 50/125 HALOGEN FREE	m	1,0000	3,42	3,42	
		Totale Materiali				3,42	26,308
Totale Euro						10,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,28						1,54	
Totale Euro						11,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,82						1,18	
Totale Euro						13,00	
Prezzo di Applicazione Euro						13,00	
Totale Manodopera Euro						6,86	52,769
Totale Materiali Euro						3,42	26,308

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.a	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 1 coppia Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	1,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	60,241
3	ABR26_PR_5.60.40.a	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 1 coppia + T	m	1,0000	0,31	0,31	
		Totale Materiali				0,31	18,675
Totale Euro						1,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,31						0,20	
Totale Euro						1,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51						0,15	
Totale Euro						1,66	
Prezzo di Applicazione Euro						1,66	
Totale Manodopera Euro						1,00	60,241
Totale Materiali Euro						0,31	18,675

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.b	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 2 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	1,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	52,356
3	ABR26_PR_5.60.40.b	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 2 coppie + T	m	1,0000	0,51	0,51	
		Totale Materiali				0,51	26,702
Totale Euro						1,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,51						0,23	
Totale Euro						1,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74						0,17	
Totale Euro						1,91	
Prezzo di Applicazione Euro						1,91	
Totale Manodopera Euro						1,00	52,356
Totale Materiali Euro						0,51	26,702

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.c	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 3 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	2,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	50,000
3	ABR26_PR_5.60.40.c	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 3 coppie + T	m	1,0000	0,58	0,58	
		Totale Materiali				0,58	29,000
Totale Euro						1,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,58						0,24	
Totale Euro						1,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,82						0,18	
Totale Euro						2,00	
Prezzo di Applicazione Euro						2,00	
Totale Manodopera Euro						1,00	50,000
Totale Materiali Euro						0,58	29,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.d	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 4 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	2,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	46,948
3	ABR26_PR_5.60.40.d	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 4 coppie + T	m	1,0000	0,69	0,69	
		Totale Materiali				0,69	32,394
Totale Euro						1,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,69						0,25	
Totale Euro						1,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,94						0,19	
Totale Euro						2,13	
Prezzo di Applicazione Euro						2,13	
Totale Manodopera Euro						1,00	46,948
Totale Materiali Euro						0,69	32,394

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.e	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 5 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	2,35		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	42,553
3	ABR26_PR_5.60.40.e	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 5 coppie + T	m	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Materiali				0,86	36,596
Totale Euro						1,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,86						0,28	
Totale Euro						2,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,14						0,21	
Totale Euro						2,35	
Prezzo di Applicazione Euro						2,35	
Totale Manodopera Euro						1,00	42,553
Totale Materiali Euro						0,86	36,596

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.f	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 6 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	3,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	45,732
3	ABR26_PR_5.60.40.f	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 6 coppie + T	m	1,0000	1,09	1,09	
		Totale Materiali				1,09	33,232
Totale Euro						2,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,59						0,39	
Totale Euro						2,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,98						0,30	
Totale Euro						3,28	
Prezzo di Applicazione Euro						3,28	
Totale Manodopera Euro						1,50	45,732
Totale Materiali Euro						1,09	33,232

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.g	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 8 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	3,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	42,373
3	ABR26_PR_5.60.40.g	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 8 coppie + T	m	1,0000	1,30	1,30	
		Totale Materiali				1,30	36,723
Totale Euro						2,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,80						0,42	
Totale Euro						3,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,22						0,32	
Totale Euro						3,54	
Prezzo di Applicazione Euro						3,54	
Totale Manodopera Euro						1,50	42,373
Totale Materiali Euro						1,30	36,723

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.h	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 11 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	4,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	36,145
3	ABR26_PR_5.60.40.h	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 11 coppie + T	m	1,0000	1,78	1,78	
		Totale Materiali				1,78	42,892
Totale Euro						3,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,28						0,49	
Totale Euro						3,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,77						0,38	
Totale Euro						4,15	
Prezzo di Applicazione Euro						4,15	
Totale Manodopera Euro						1,50	36,145
Totale Materiali Euro						1,78	42,892

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.i	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 16 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	5,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	29,183
3	ABR26_PR_5.60.40.i	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 16 coppie + T	m	1,0000	2,56	2,56	
		Totale Materiali				2,56	49,805
Totale Euro						4,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,06						0,61	
Totale Euro						4,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67						0,47	
Totale Euro						5,14	
Prezzo di Applicazione Euro						5,14	
Totale Manodopera Euro						1,50	29,183
Totale Materiali Euro						2,56	49,805

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.40.j	CAVI TELEFONICI A COPPIE TR/R cavo telefonico TR/R a 21 coppie Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Conduttori interni rigidi in rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. Colorazione dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724. Conduttore di terra di colore bianco-rosso. Nastro di Poliestere (Pet) sull'insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. Guaina esterna in PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: Resistenza max. del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4 Ω/km. Resistenza di isolamento min.: 500 M Ω/km. Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz. Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km. Sbilancio di capacità max. (coppia-coppia): 400 pF/500m, secondo la normativa vigente. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	6,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	29,630
3	ABR26_PR_5.60.40.j	Materiali CAVETTO TELEFONICO Cavetto telefonico a 21 coppie + T	m	1,0000	3,34	3,34	
		Totale Materiali				3,34	49,481
Totale Euro						5,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,34						0,80	
Totale Euro						6,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,14						0,61	
Totale Euro						6,75	
Prezzo di Applicazione Euro						6,75	
Totale Manodopera Euro						2,00	29,630
Totale Materiali Euro						3,34	49,481

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.50.a	CAVI COASSIALI RG Cavo Coassiale RG58 C/U L SZH Fornitura e posa in opera di cavi coassiali RG a norma MIL C 17-F con guaina termoplastica LSZH isolamento 1000V. I cavi saranno conformi alle norme vigenti. Saranno idonei alla distribuzione e ricezione di segnali nelle installazioni di locali pubblici: scuole, alberghi, ospedali, banche, locali di pubblico spettacolo, aeroporti metro ecc. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	3,44		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
		Totale Manodopera				2,00	58,140
3	ABR26_PR_5.60.50.a	Materiali RG58 C/U L SZH	m	1,0000	0,72	0,72	
		Totale Materiali				0,72	20,930
Totale Euro						2,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,72						0,41	
Totale Euro						3,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,13						0,31	
Totale Euro						3,44	
Prezzo di Applicazione Euro						3,44	
Totale Manodopera Euro						2,00	58,140
Totale Materiali Euro						0,72	20,930

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.50.b	CAVI COASSIALI RG Cavo Coassiale RG59 C/U L SZH Fornitura e posa in opera di cavi coassiali RG a norma MIL C 17-F con guaina termoplastica LSZH isolamento 1000V. I cavi saranno conformi alle norme vigenti. Saranno idonei alla distribuzione e ricezione di segnali nelle installazioni di locali pubblici: scuole, alberghi, ospedali, banche, locali di pubblico spettacolo, aeroporti metro ecc. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	4,13		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	60,533
3	ABR26_PR_5.60.50.b	Materiali RG59 C/U L SZH	m	1,0000	0,76	0,76	
		Totale Materiali				0,76	18,402
Totale Euro						3,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,26						0,49	
Totale Euro						3,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,75						0,38	
Totale Euro						4,13	
Prezzo di Applicazione Euro						4,13	
Totale Manodopera Euro						2,50	60,533
Totale Materiali Euro						0,76	18,402

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.50.c	CAVI COASSIALI RG Cavo Coassiale RG59 C/U L SZH Doppio Schermo Fornitura e posa in opera di cavi coassiali RG a norma MIL C 17-F con guaina termoplastica LSZH isolamento 1000V. I cavi saranno conformi alle norme vigenti. Saranno idonei alla distribuzione e ricezione di segnali nelle installazioni di locali pubblici: scuole, alberghi, ospedali, banche, locali di pubblico spettacolo, aeroporti metro ecc. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	4,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	60,729
3	ABR26_PR_5.60.50.c	Materiali RG59 C/U L SZH Doppio Schermo	m	1,0000	0,90	0,90	
		Totale Materiali				0,90	18,219
Totale Euro						3,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,90						0,59	
Totale Euro						4,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49						0,45	
Totale Euro						4,94	
Prezzo di Applicazione Euro						4,94	
Totale Manodopera Euro						3,00	60,729
Totale Materiali Euro						0,90	18,219

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.a	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 2x0.22 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigente potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	1,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	66,225
3	ABR26_PR_5.60.60.a	Materiali cavo antifurto 2x022 mmq	m	1,0000	0,19	0,19	
		Totale Materiali				0,19	12,583
Totale Euro						1,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,19						0,18	
Totale Euro						1,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,37						0,14	
Totale Euro						1,51	
Prezzo di Applicazione Euro						1,51	
Totale Manodopera Euro						1,00	66,225
Totale Materiali Euro						0,19	12,583

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.b	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 4x0.22 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	1,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	60,606
3	ABR26_PR_5.60.60.b	Materiali cavo antifurto 4x022 mmq	m	1,0000	0,30	0,30	
		Totale Materiali				0,30	18,182
Totale Euro						1,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,30						0,20	
Totale Euro						1,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,50						0,15	
Totale Euro						1,65	
Prezzo di Applicazione Euro						1,65	
Totale Manodopera Euro						1,00	60,606
Totale Materiali Euro						0,30	18,182

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.c	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 6x0.22 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	1,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,02000	25,53	0,51	
		Totale Manodopera				1,00	55,866
3	ABR26_PR_5.60.60.c	Materiali cavo antifurto 6x022 mmq	m	1,0000	0,42	0,42	
		Totale Materiali				0,42	23,464
Totale Euro						1,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,42						0,21	
Totale Euro						1,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,63						0,16	
Totale Euro						1,79	
Prezzo di Applicazione Euro						1,79	
Totale Manodopera Euro						1,00	55,866
Totale Materiali Euro						0,42	23,464

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.d	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 8x0.22 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	2,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	59,289
3	ABR26_PR_5.60.60.d	Materiali cavo antifurto 8x022 mmq	m	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				0,50	19,763
Totale Euro						2,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,00						0,30	
Totale Euro						2,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30						0,23	
Totale Euro						2,53	
Prezzo di Applicazione Euro						2,53	
Totale Manodopera Euro						1,50	59,289
Totale Materiali Euro						0,50	19,763

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.e	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 10x0.22 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	2,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	56,180
3	ABR26_PR_5.60.60.e	Materiali cavo antifurto 10x022 mmq	m	1,0000	0,61	0,61	
		Totale Materiali				0,61	22,846
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,11						0,32	
Totale Euro						2,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43						0,24	
Totale Euro						2,67	
Prezzo di Applicazione Euro						2,67	
Totale Manodopera Euro						1,50	56,180
Totale Materiali Euro						0,61	22,846
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.f	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 2x0.22 + 2x0.5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	3,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	67,385
3	ABR26_PR_5.60.60.f	Materiali cavo antifurto 2x022 + 2x0.5 mmq	m	1,0000	0,43	0,43	
		Totale Materiali				0,43	11,590
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,93						0,44	
Totale Euro						3,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37						0,34	
Totale Euro						3,71	
Prezzo di Applicazione Euro						3,71	
Totale Manodopera Euro						2,50	67,385
Totale Materiali Euro						0,43	11,590
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.g	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 4x0.22 + 2x0.5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	3,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	65,445
3	ABR26_PR_5.60.60.g	Materiali cavo antifurto 4x022 + 2x0.5 mmq	m	1,0000	0,52	0,52	
		Totale Materiali				0,52	13,613
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						3,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,02						0,45	
Totale Euro						3,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,47						0,35	
Totale Euro						3,82	
Prezzo di Applicazione Euro						3,82	
Totale Manodopera Euro						2,50	65,445
Totale Materiali Euro						0,52	13,613
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.h	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 6x0.22 + 2x0.5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	3,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	62,814
3	ABR26_PR_5.60.60.h	Materiali cavo antifurto 6x022 + 2x0.5 mmq	m	1,0000	0,65	0,65	
		Totale Materiali				0,65	16,332
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						3,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,15						0,47	
Totale Euro						3,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62						0,36	
Totale Euro						3,98	
Prezzo di Applicazione Euro						3,98	
Totale Manodopera Euro						2,50	62,814
Totale Materiali Euro						0,65	16,332
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.i	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 8x0.22 + 2x0.5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	4,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	60,386
3	ABR26_PR_5.60.60.i	Materiali cavo antifurto 8x022 + 2x0.5 mmq	m	1,0000	0,77	0,77	
		Totale Materiali				0,77	18,599
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						3,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,27						0,49	
Totale Euro						3,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76						0,38	
Totale Euro						4,14	
Prezzo di Applicazione Euro						4,14	
Totale Manodopera Euro						2,50	60,386
Totale Materiali Euro						0,77	18,599
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.60.j	CAVI PER SISTEMI ANTIFURTO - CEI-UNEL 36762 Cavi per sistemi antifurto form. 10x0.22 + 2x0.5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi idonei nella realizzazione dei sistemi automatici di rilevazione e di segnalazione intrusione. Sono dotati di una schermatura realizzata con nastro Al/Pet (Kf ≥100%) avvolto a spirale sulle anime riunite, filo di continuità e sono protetti da una guaina esterna in PVC-FR (non propagante l'incendio Secondo la normativa vigente) e a ridotta emissione di alogeni, di colore Bianco. In conformità alla norma vigenti potranno essere installati con cavi energia marcati 450/750 V e 0,6/1 kV, impiegati nei sistemi a tensione nominale verso terra (U0) fino a 400 V. Sono adatti per l'installazione fissa, entro tubazioni a vista o incassate, canalette, passerelle, o sistemi chiusi simili. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	4,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	61,100
3	ABR26_PR_5.60.60.j	Materiali cavo antifurto 10x022 + 2x0.5 mmq	m	1,0000	0,88	0,88	
		Totale Materiali				0,88	17,923
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						3,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,88						0,58	
Totale Euro						4,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,46						0,45	
Totale Euro						4,91	
Prezzo di Applicazione Euro						4,91	
Totale Manodopera Euro						3,00	61,100
Totale Materiali Euro						0,88	17,923
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.70.a	CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x0,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	3,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	47,771
3	ABR26_PR_5.60.70.a	Materiali Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x0,5 mm ²	m	1,0000	0,98	0,98	
		Totale Materiali				0,98	31,210
Totale Euro						2,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,48						0,37	
Totale Euro						2,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85						0,29	
Totale Euro						3,14	
Prezzo di Applicazione Euro						3,14	
Totale Manodopera Euro						1,50	47,771
Totale Materiali Euro						0,98	31,210

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.70.b	CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x0,75 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	3,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	45,317
3	ABR26_PR_5.60.70.b	Materiali Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x0,75 mm ²	m	1,0000	1,12	1,12	
		Totale Materiali				1,12	33,837
Totale Euro						2,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,62						0,39	
Totale Euro						3,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,01						0,30	
Totale Euro						3,31	
Prezzo di Applicazione Euro						3,31	
Totale Manodopera Euro						1,50	45,317
Totale Materiali Euro						1,12	33,837

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.70.c	CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	3,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	40,431
3	ABR26_PR_5.60.70.c	Materiali Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1 mm ²	m	1,0000	1,43	1,43	
		Totale Materiali				1,43	38,544
Totale Euro						2,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,93						0,44	
Totale Euro						3,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37						0,34	
Totale Euro						3,71	
Prezzo di Applicazione Euro						3,71	
Totale Manodopera Euro						1,50	40,431
Totale Materiali Euro						1,43	38,544

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.70.d	CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	4,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	37,129
3	ABR26_PR_5.60.70.d	Materiali Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x1,5 mm ²	m	1,0000	1,69	1,69	
		Totale Materiali				1,69	41,832
Totale Euro						3,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,19						0,48	
Totale Euro						3,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,67						0,37	
Totale Euro						4,04	
Prezzo di Applicazione Euro						4,04	
Totale Manodopera Euro						1,50	37,129
Totale Materiali Euro						1,69	41,832

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.70.e	CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x2,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	5,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	28,902
3	ABR26_PR_5.60.70.e	Materiali Cavo resistente al fuoco FTE4OHM1 2x2,5 mm ²	m	1,0000	2,60	2,60	
		Totale Materiali				2,60	50,096
Totale Euro						4,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,10						0,62	
Totale Euro						4,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,72						0,47	
Totale Euro						5,19	
Prezzo di Applicazione Euro						5,19	
Totale Manodopera Euro						1,50	28,902
Totale Materiali Euro						2,60	50,096

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.20.70.f	CAVI PER IMPIANTI ANTINCENDIO FTE4OHM1 100/100V Cavo resistente al fuoco UG 4OHM1 2x1,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi costruiti seconda la norma vigente e in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione, a prova di resistenza al fuoco prevista dalla Norma vigente richiamata dalla norma di progettazione d installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio UNI 9795. • La schermatura consente l'installazione anche in prossimità di altri cavi o dispositivi generatori di campo elettromagnetico. • Cavi studiati e certificati per non propagare la fiamma, per garantire la continuità di trasmissione dei segnali, emettendo una quantità di fumi, gas tossici e corrosivi limitata al minimo possibile. Cavi indicati per l'installazione fissa, in tubazioni sia incassate che a vista, in passerelle, canalette e, in genere, per sistemi chiusi. Possono essere posati in un unico condotto o canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, in quanto cavi per sistemi di categoria 1. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.	m	1,0000	5,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,03000	25,53	0,77	
						1,50	25,907
3	ABR26_PR_5.60.70.f	Materiali Cavo resistente al fuoco UG4OHM1 2x1,5 mm ² Totale Materiali	m	1,0000	3,07	3,07	
						3,07	53,022
Totale Euro						4,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,57						0,69	
Totale Euro						5,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26						0,53	
Totale Euro						5,79	
Prezzo di Applicazione Euro						5,79	
Totale Manodopera Euro						1,50	25,907
Totale Materiali Euro						3,07	53,022

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.80.a	CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM Fornitura e posa in opera di cavo del tipo coassiale schermato per antenna con conduttore di rame elettrolitico rigido e schermatura in nastro di alluminio o treccia di rame stagnato o rosso, con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20; isolamento in polietilene espanso o compatto con guaina esterna di PVC. Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	3,03		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,03000	25,53	0,77	
		Totale Manodopera				1,50	49,505
3	ABR26_PR_5.60.80.a	Materiali CAVO DEL TIPO COASSIALE SCHERMATO PER ANTENNA Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM	m	1,0000	0,89	0,89	
		Totale Materiali				0,89	29,373
Totale Euro						2,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,39						0,36	
Totale Euro						2,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75						0,28	
Totale Euro						3,03	
Prezzo di Applicazione Euro						3,03	
Totale Manodopera Euro						1,50	49,505
Totale Materiali Euro						0,89	29,373

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.90.a	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITO FONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq Fornitura e posa in opera di cavi multipolari piu' coassiale secondo la normativa vigente, per impianti citofonici e videocitofonici formati da conduttori rigidi di rame ricotto con guaine di isolamento colorate e con schermatura in nastro di alluminio o treccia di rame rosso o stagnato con guaina di isolamento G5. Il cavo avrà la stampigliatura del numero di conduttori, il valore di resistenza la designazione, la marca la provenienza ed il marchio IMQ . Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	3,10		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,03000	25,53	0,77	
						1,50	48,387
3	ABR26_PR_5.60.90.a	Materiali CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITO FONICI Cavo citofonico senza guaina 8x0.50 mmq Totale Materiali	m	1,0000	0,95	0,95	
						0,95	30,645
Totale Euro						2,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,45						0,37	
Totale Euro						2,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,82						0,28	
Totale Euro						3,10	
Prezzo di Applicazione Euro						3,10	
Totale Manodopera Euro						1,50	48,387
Totale Materiali Euro						0,95	30,645

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.20.90.b	CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq Fornitura e posa in opera di cavi multipolari piu' coassiale secondo la normativa vigente, per impianti citofonici e videocitofonici formati da conduttori rigidi di rame ricotto con guaine di isolamento colorate e con schermatura in nastro di alluminio o treccia di rame rosso o stagnato con guaina di isolamento G5. Il cavo avrà la stampigliatura del numero di conduttori, il valore di resistenza la designazione, la marca la provenienza ed il marchio IMQ . Sono compresi l'installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito.		m	1,0000	6,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,06000	25,53	1,53	
3	ABR26_PR_5.60.90.b	Materiali CAVI MULTIPOLARI PER IMPIANTI CITOFONICI Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25 mmq Totale Materiali	m	1,0000	2,10	2,10	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 5,10 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 5,87 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						5,10 0,77 5,87 0,59 6,46 6,46	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						3,00 2,10	46,440 32,508

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.a	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 25A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 25A - 3F+N - IP55	m	1,0000	30,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	16,361
3	ABR26_PR_5.70.10.a	Materiali elemento rettilineo 25A - 3F+N - IP55	m	1,0000	19,16	19,16	
		Totale Materiali				19,16	62,696
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						24,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,16						3,62	
Totale Euro						27,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,78						2,78	
Totale Euro						30,56	
Prezzo di Applicazione Euro						30,56	
Totale Manodopera Euro						5,00	16,361
Totale Materiali Euro						19,16	62,696
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.b	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 40A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 40A - 3F+N - IP55	m	1,0000	36,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	13,858
3	ABR26_PR_5.70.10.b	Materiali elemento rettilineo 40A - 3F+N - IP55	m	1,0000	23,52	23,52	
		Totale Materiali				23,52	65,188
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						28,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,52						4,28	
Totale Euro						32,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,80						3,28	
Totale Euro						36,08	
Prezzo di Applicazione Euro						36,08	
Totale Manodopera Euro						5,00	13,858
Totale Materiali Euro						23,52	65,188
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.c	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - testata di alimentazione + chiusura 25/40A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - testata di alimentazione + chiusura 25/40A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	53,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	9,398
3	ABR26_PR_5.70.10.c	Materiali testata di alimentazione + chiusura 25/40A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	37,05	37,05	
		Totale Materiali				37,05	69,643
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						42,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,05						6,31	
Totale Euro						48,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,36						4,84	
Totale Euro						53,20	
Prezzo di Applicazione Euro						53,20	
Totale Manodopera Euro						5,00	9,398
Totale Materiali Euro						37,05	69,643
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.d	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - spina di derivazione 10A - N+F - IP55 con fusibile Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - spina di derivazione 10A - N+F - IP55 con fusibile	Cad	1,0000	21,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	22,779
3	ABR26_PR_5.70.10.d	Materiali spina di derivazione 10A - N+F - IP55 con fusibile	Cad	1,0000	12,35	12,35	
		Totale Materiali				12,35	56,264
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						17,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,35						2,60	
Totale Euro						19,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,95						2,00	
Totale Euro						21,95	
Prezzo di Applicazione Euro						21,95	
Totale Manodopera Euro						5,00	22,779
Totale Materiali Euro						12,35	56,264
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.e	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - spina di derivazione 16A - N+F - IP55 con fusibile Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - spina di derivazione 16A - N+F - IP55 con fusibile	Cad	1,0000	35,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	14,148
3	ABR26_PR_5.70.10.e	Materiali spina di derivazione 16A - N+F - IP55 con fusibile	Cad	1,0000	22,94	22,94	
		Totale Materiali				22,94	64,912
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						27,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,94						4,19	
Totale Euro						32,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,13						3,21	
Totale Euro						35,34	
Prezzo di Applicazione Euro						35,34	
Totale Manodopera Euro						5,00	14,148
Totale Materiali Euro						22,94	64,912
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.f	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - spina di derivazione 16A - N+3F - IP55 con fusibile Condotta sbarra prefabbricata 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	40,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	12,219
3	ABR26_PR_5.70.10.f	Materiali spina di derivazione 16A - N+3F - IP55 con fusibile	Cad	1,0000	27,35	27,35	
		Totale Materiali				27,35	66,838
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						32,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,35						4,85	
Totale Euro						37,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,20						3,72	
Totale Euro						40,92	
Prezzo di Applicazione Euro						40,92	
Totale Manodopera Euro						5,00	12,219
Totale Materiali Euro						27,35	66,838
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.g	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - staffa di fissaggio con foro di installazione centrale Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	9,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	51,653
3	ABR26_PR_5.70.10.g	Materiali staffa di fissaggio con foro di installazione centrale	Cad	1,0000	2,65	2,65	
		Totale Materiali				2,65	27,376
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						7,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,65						1,15	
Totale Euro						8,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,80						0,88	
Totale Euro						9,68	
Prezzo di Applicazione Euro						9,68	
Totale Manodopera Euro						5,00	51,653
Totale Materiali Euro						2,65	27,376
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.10.h	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 25/40A - 3F+N - IP55 - staffa di fissaggio con foro di installazione laterale Condotto sbarra prefabbricato 25/40A con grado di protezione IP55 adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	11,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	42,017
3	ABR26_PR_5.70.10.h	Materiali staffa di fissaggio con foro di installazione laterale	Cad	1,0000	4,41	4,41	
		Totale Materiali				4,41	37,059
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						9,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,41						1,41	
Totale Euro						10,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,82						1,08	
Totale Euro						11,90	
Prezzo di Applicazione Euro						11,90	
Totale Manodopera Euro						5,00	42,017
Totale Materiali Euro						4,41	37,059
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.20.a	COMPENSO AGGIUNTIVO PER P.O. AD ALTEZZA > di 4 m - CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO fino a 40A - per ogni elemento rettilineo da 1 m Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A ad altezza superiore ai m 4, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	2,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,04000	25,53	1,02	
Totale Euro						2,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,00						0,30	
Totale Euro						2,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30						0,23	
Totale Euro						2,53	
Prezzo di Applicazione Euro						2,53	
Totale Manodopera Euro						2,00	79,051

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.20.b	COMPENSO AGGIUNTIVO PER P.O. AD ALTEZZA > di 4 m - CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO fino a 40A - per ogni testata di alimentazione o chiusura Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A ad altezza superiore ai m 4, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
Totale Euro						3,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,00						0,45	
Totale Euro						3,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,45						0,35	
Totale Euro						3,80	
Prezzo di Applicazione Euro						3,80	
Totale Manodopera Euro						3,00	78,947

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.20.c	COMPENSO AGGIUNTIVO PER P.O. AD ALTEZZA > di 4 m - CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO fino a 40A - per ogni staffa Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A ad altezza superiore ai m 4, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	78,864
3		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,50						0,38	
Totale Euro						2,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88						0,29	
Totale Euro						3,17	
Prezzo di Applicazione Euro						3,17	
Totale Manodopera Euro						2,50	78,864
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.a	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 63A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 63A - 3F+N - IP55	m	1,0000	72,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	4,131
3	ABR26_PR_5.70.20.a	Materiali elemento rettilineo 63A	m	1,0000	54,42	54,42	
		Totale Materiali				54,42	74,928
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						57,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,42						8,61	
Totale Euro						66,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,03						6,60	
Totale Euro						72,63	
Prezzo di Applicazione Euro						72,63	
Totale Manodopera Euro						3,00	4,131
Totale Materiali Euro						54,42	74,928
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.b	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 100A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 100A - 3F+N - IP55	m	1,0000	97,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	3,063
3	ABR26_PR_5.70.20.b	Materiali elemento rettilineo 100A	m	1,0000	74,43	74,43	
		Totale Materiali				74,43	75,996
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						77,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,43						11,61	
Totale Euro						89,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,04						8,90	
Totale Euro						97,94	
Prezzo di Applicazione Euro						97,94	
Totale Manodopera Euro						3,00	3,063
Totale Materiali Euro						74,43	75,996
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.50.c	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 160A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 160A - 3F+N - IP55		m	1,0000	123,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06000	24,48	1,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,06000	25,53	1,53	
		Totale Manodopera				3,00	2,435
3	ABR26_PR_5.70.20.c	Materiali elemento rettilineo 160A	m	1,0000	94,39	94,39	
		Totale Materiali				94,39	76,615
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						97,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,39						14,61	
Totale Euro						112,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,00						11,20	
Totale Euro						123,20	
Prezzo di Applicazione Euro						123,20	
Totale Manodopera Euro						3,00	2,435
Totale Materiali Euro						94,39	76,615
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.50.d	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - alimentazione 63/100A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - alimentazione 63/100A - 3F+N - IP55		m	1,0000	165,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	6,047
3	ABR26_PR_5.70.20.d	Materiali alimentazione 63/100A	Cad	1,0000	120,85	120,85	
		Totale Materiali				120,85	73,004
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						130,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,86						19,63	
Totale Euro						150,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,49						15,05	
Totale Euro						165,54	
Prezzo di Applicazione Euro						165,54	
Totale Manodopera Euro						10,01	6,047
Totale Materiali Euro						120,85	73,004
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.e	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - alimentazione 160A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - alimentazione 160A - 3F+N - IP55	m	1,0000	279,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	3,583
3	ABR26_PR_5.70.20.e	Materiali alimentazione 160A	Cad	1,0000	210,83	210,83	
		Totale Materiali				210,83	75,466
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						220,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 220,84						33,13	
Totale Euro						253,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 253,97						25,40	
Totale Euro						279,37	
Prezzo di Applicazione Euro						279,37	
Totale Manodopera Euro						10,01	3,583
Totale Materiali Euro						210,83	75,466
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.f	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - chiusura di estremità IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	39,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,05000	25,53	1,28	
		Totale Manodopera				2,50	6,252
3	ABR26_PR_5.70.20.f	Materiali chiusura di estremità IP55	Cad	1,0000	29,11	29,11	
		Totale Materiali				29,11	72,793
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						31,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,61						4,74	
Totale Euro						36,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,35						3,64	
Totale Euro						39,99	
Prezzo di Applicazione Euro						39,99	
Totale Manodopera Euro						2,50	6,252
Totale Materiali Euro						29,11	72,793
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.50.g	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - giunto flessibile 63/100A IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	293,88		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	3,406
3	ABR26_PR_5.70.20.g	Materiali giunto flessibile 63/100A IP55	Cad	1,0000	222,30	222,30	
		Totale Materiali				222,30	75,643
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						232,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 232,31						34,85	
Totale Euro						267,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 267,16						26,72	
Totale Euro						293,88	
Prezzo di Applicazione Euro						293,88	
Totale Manodopera Euro						10,01	3,406
Totale Materiali Euro						222,30	75,643
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.50.h	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - giunto flessibile 160A IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	369,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	2,707
3	ABR26_PR_5.70.20.h	Materiali giunto flessibile 160A IP55	Cad	1,0000	282,28	282,28	
		Totale Materiali				282,28	76,346
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						292,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 292,29						43,84	
Totale Euro						336,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 336,13						33,61	
Totale Euro						369,74	
Prezzo di Applicazione Euro						369,74	
Totale Manodopera Euro						10,01	2,707
Totale Materiali Euro						282,28	76,346
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.i	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - angolo 63A IP55 - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - angolo 63A IP55 - 3F+N - IP55	m	1,0000	315,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	1,585
3	ABR26_PR_5.70.20.i	Materiali angolo 63A IP55	Cad	1,0000	244,35	244,35	
		Totale Materiali				244,35	77,466
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						249,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 249,35						37,40	
Totale Euro						286,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,75						28,68	
Totale Euro						315,43	
Prezzo di Applicazione Euro						315,43	
Totale Manodopera Euro						5,00	1,585
Totale Materiali Euro						244,35	77,466
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.j	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - angolo 100A IP55 - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - angolo 100A IP55 - 3F+N - IP55	m	1,0000	342,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	1,461
3	ABR26_PR_5.70.20.j	Materiali angolo 100A IP55	Cad	1,0000	265,52	265,52	
		Totale Materiali				265,52	77,590
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						270,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,52						40,58	
Totale Euro						311,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 311,10						31,11	
Totale Euro						342,21	
Prezzo di Applicazione Euro						342,21	
Totale Manodopera Euro						5,00	1,461
Totale Materiali Euro						265,52	77,590
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.50.k	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - angolo 160A IP55 - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - angolo 160A IP55 - 3F+N - IP55		m	1,0000	404,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	1,235
3	ABR26_PR_5.70.20.k	Materiali angolo 160A IP55	Cad	1,0000	314,92	314,92	
		Totale Materiali				314,92	77,816
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						319,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 319,92						47,99	
Totale Euro						367,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 367,91						36,79	
Totale Euro						404,70	
Prezzo di Applicazione Euro						404,70	
Totale Manodopera Euro						5,00	1,235
Totale Materiali Euro						314,92	77,816
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.I	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - cassetta di derivazione con coperchio sezionatore fino a 63A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - cassetta di derivazione con coperchio sezionatore fino a 63A - 3F+N - IP55	m	1,0000	181,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	2,754
3	ABR26_PR_5.70.20.I	Materiali cassetta di derivazione con coperchio sezionatore IP55 fino a 63A	Cad	1,0000	138,50	138,50	
		Totale Materiali				138,50	76,296
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						143,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,50						21,53	
Totale Euro						165,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,03						16,50	
Totale Euro						181,53	
Prezzo di Applicazione Euro						181,53	
Totale Manodopera Euro						5,00	2,754
Totale Materiali Euro						138,50	76,296
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.30.30.50.m	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - cassetta di derivazione vuota 32A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - cassetta di derivazione vuota 32A - 3F+N - IP55		m	1,0000	83,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	6,000
3	ABR26_PR_5.70.20.m	Materiali cassetta di derivazione IP55 vuota 32A	Cad	1,0000	60,87	60,87	
		Totale Materiali				60,87	73,047
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						65,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,87						9,88	
Totale Euro						75,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,75						7,58	
Totale Euro						83,33	
Prezzo di Applicazione Euro						83,33	
Totale Manodopera Euro						5,00	6,000
Totale Materiali Euro						60,87	73,047
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.50.n	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 63/160A - 3F+N - IP55 - staffa di sospensione Condotta sbarra prefabbricata da 63A a 160A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 63/100/160A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	27,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	20,333
3	ABR26_PR_5.70.20.n	Materiali staffa di sospensione	Cad	1,0000	15,88	15,88	
		Totale Materiali				15,88	58,706
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						21,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,38						3,21	
Totale Euro						24,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,59						2,46	
Totale Euro						27,05	
Prezzo di Applicazione Euro						27,05	
Totale Manodopera Euro						5,50	20,333
Totale Materiali Euro						15,88	58,706
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.a	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 250A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 250A - 3F+N - IP55	m	1,0000	304,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	1,645
3	ABR26_PR_5.70.30.a	Materiali elemento rettilineo 250A	m	1,0000	235,31	235,31	
		Totale Materiali				235,31	77,405
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						240,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 240,31						36,05	
Totale Euro						276,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 276,36						27,64	
Totale Euro						304,00	
Prezzo di Applicazione Euro						304,00	
Totale Manodopera Euro						5,00	1,645
Totale Materiali Euro						235,31	77,405
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.b	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 400A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 400A - 3F+N - IP55	m	1,0000	550,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	0,908
3	ABR26_PR_5.70.30.b	Materiali elemento rettilineo 400A	m	1,0000	430,21	430,21	
		Totale Materiali				430,21	78,143
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						435,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 435,21						65,28	
Totale Euro						500,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 500,49						50,05	
Totale Euro						550,54	
Prezzo di Applicazione Euro						550,54	
Totale Manodopera Euro						5,00	0,908
Totale Materiali Euro						430,21	78,143
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.c	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - elemento rettilineo 630A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - elemento rettilineo 630A - 3F+N - IP55	m	1,0000	807,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	0,619
3	ABR26_PR_5.70.30.c	Materiali elemento rettilineo 630A	m	1,0000	633,37	633,37	
		Totale Materiali				633,37	78,432
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						638,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 638,37						95,76	
Totale Euro						734,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 734,13						73,41	
Totale Euro						807,54	
Prezzo di Applicazione Euro						807,54	
Totale Manodopera Euro						5,00	0,619
Totale Materiali Euro						633,37	78,432
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.d	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - alimentazione 250A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - alimentazione 250A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	644,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	1,554
3	ABR26_PR_5.70.30.d	Materiali alimentazione 250A	Cad	1,0000	499,29	499,29	
		Totale Materiali				499,29	77,497
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	509,30	
		Spese Generali 15,000% su Euro 509,30	76,40	
		Totale Euro	585,70	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 585,70	58,57	
		Totale Euro	644,27	
		Prezzo di Applicazione Euro	644,27	
		Totale Manodopera Euro	10,01	1,554
		Totale Materiali Euro	499,29	77,497
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.e	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - alimentazione 400A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - alimentazione 400A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	830,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	1,205
3	ABR26_PR_5.70.30.e	Materiali alimentazione 400A	Cad	1,0000	646,61	646,61	
		Totale Materiali				646,61	77,847
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						656,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 656,62						98,49	
Totale Euro						755,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 755,11						75,51	
Totale Euro						830,62	
Prezzo di Applicazione Euro						830,62	
Totale Manodopera Euro						10,01	1,205
Totale Materiali Euro						646,61	77,847
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.f	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - alimentazione 630A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - alimentazione 630A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	1.002,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,30000	25,53	7,66	
		Totale Manodopera				15,00	1,497
3	ABR26_PR_5.70.30.f	Materiali alimentazione 630A	Cad	1,0000	777,16	777,16	
		Totale Materiali				777,16	77,555
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						792,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 792,16						118,82	
Totale Euro						910,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 910,98						91,10	
Totale Euro						1.002,08	
Prezzo di Applicazione Euro						1.002,08	
Totale Manodopera Euro						15,00	1,497
Totale Materiali Euro						777,16	77,555
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.g	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - chiusura di estremità 250/400A Condotto sbarra prefabbricato 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	94,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	4,240
3	ABR26_PR_5.70.30.g	Materiali chiusura di estremità 250/400A	Cad	1,0000	70,57	70,57	
		Totale Materiali				70,57	74,804
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						74,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,57						11,19	
Totale Euro						85,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,76						8,58	
Totale Euro						94,34	
Prezzo di Applicazione Euro						94,34	
Totale Manodopera Euro						4,00	4,240
Totale Materiali Euro						70,57	74,804
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.h	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - chiusura di estremità 630A Condotto sbarra prefabbricato 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	123,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,08000	25,53	2,04	
		Totale Manodopera				4,00	3,243
3	ABR26_PR_5.70.30.h	Materiali chiusura di estremità 630A	Cad	1,0000	93,51	93,51	
		Totale Materiali				93,51	75,809
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						97,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,51						14,63	
Totale Euro						112,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,14						11,21	
Totale Euro						123,35	
Prezzo di Applicazione Euro						123,35	
Totale Manodopera Euro						4,00	3,243
Totale Materiali Euro						93,51	75,809
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.i	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - angolo 250A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - angolo 250A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	644,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	3,882
3	ABR26_PR_5.70.30.i	Materiali angolo 250A IP55	Cad	1,0000	484,29	484,29	
		Totale Materiali				484,29	75,169
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						509,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 509,30						76,40	
Totale Euro						585,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 585,70						58,57	
Totale Euro						644,27	
Prezzo di Applicazione Euro						644,27	
Totale Manodopera Euro						25,01	3,882
Totale Materiali Euro						484,29	75,169
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.j	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - angolo 400A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - angolo 400A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	752,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,80000	25,53	20,42	
		Totale Manodopera				40,00	5,316
3	ABR26_PR_5.70.30.j	Materiali angolo 400A IP55	Cad	1,0000	554,86	554,86	
		Totale Materiali				554,86	73,736
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						594,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 594,86						89,23	
Totale Euro						684,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 684,09						68,41	
Totale Euro						752,50	
Prezzo di Applicazione Euro						752,50	
Totale Manodopera Euro						40,00	5,316
Totale Materiali Euro						554,86	73,736
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.k	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - angolo 630A - 3F+N - IP55 Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - angolo 630A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	947,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,10000	24,48	26,93	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	1,10000	25,53	28,08	
		Totale Manodopera				55,01	5,804
3	ABR26_PR_5.70.30.k	Materiali angolo 630A IP55	Cad	1,0000	694,24	694,24	
		Totale Materiali				694,24	73,248
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						749,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 749,25						112,39	
Totale Euro						861,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 861,64						86,16	
Totale Euro						947,80	
Prezzo di Applicazione Euro						947,80	
Totale Manodopera Euro						55,01	5,804
Totale Materiali Euro						694,24	73,248
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.I	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - cassetta di derivazione con base portafusibile fino a 160A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - cassetta di derivazione con base portafusibile fino a 160A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	296,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	1,687
3	ABR26_PR_5.70.30.I	Materiali cassetta di derivazione con base portafusibile fino a 160A	Cad	1,0000	229,36	229,36	
		Totale Materiali				229,36	77,366
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						234,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,36						35,15	
Totale Euro						269,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,51						26,95	
Totale Euro						296,46	
Prezzo di Applicazione Euro						296,46	
Totale Manodopera Euro						5,00	1,687
Totale Materiali Euro						229,36	77,366
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.m	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - cassetta di derivazione con base portafusibile da 250A a 400A - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - cassetta di derivazione con base portafusibile da 250A a 400A - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	924,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,10000	25,53	2,55	
		Totale Manodopera				5,00	0,541
3	ABR26_PR_5.70.30.m	Materiali cassetta di derivazione con base portafusibile da 250A a 400A	Cad	1,0000	726,00	726,00	
		Totale Materiali				726,00	78,510
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						731,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 731,00						109,65	
Totale Euro						840,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 840,65						84,07	
Totale Euro						924,72	
Prezzo di Applicazione Euro						924,72	
Totale Manodopera Euro						5,00	0,541
Totale Materiali Euro						726,00	78,510
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.n	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - cassetta di derivazione per modulari 4 moduli - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - cassetta di derivazione per modulari 4 moduli - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	356,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	1,544
3	ABR26_PR_5.70.30.n	Materiali cassetta di derivazione per modulari 4 moduli	Cad	1,0000	276,11	276,11	
		Totale Materiali				276,11	77,507
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						281,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 281,61						42,24	
Totale Euro						323,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 323,85						32,39	
Totale Euro						356,24	
Prezzo di Applicazione Euro						356,24	
Totale Manodopera Euro						5,50	1,544
Totale Materiali Euro						276,11	77,507
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.o	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - cassetta di derivazione per modulari 11 moduli - 3F+N - IP55 Condotto sbarra prefabbricato 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - cassetta di derivazione per modulari 11 moduli - 3F+N - IP55	Cad	1,0000	428,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	1,283
3	ABR26_PR_5.70.30.o	Materiali cassetta di derivazione per modulari 11 moduli	Cad	1,0000	333,45	333,45	
		Totale Materiali				333,45	77,769
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						338,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 338,95						50,84	
Totale Euro						389,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 389,79						38,98	
Totale Euro						428,77	
Prezzo di Applicazione Euro						428,77	
Totale Manodopera Euro						5,50	1,283
Totale Materiali Euro						333,45	77,769
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.30.30.60.p	CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO 250/400/630A - 3F+N - IP55 - staffa di sospensione Condotta sbarra prefabbricata 250/400/630A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme vigenti, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 250/400/630A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20 °C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10, compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11000	24,48	2,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,11000	25,53	2,81	
		Totale Manodopera				5,50	18,104
3	ABR26_PR_5.70.30.p	Materiali staffa di sospensione	Cad	1,0000	18,52	18,52	
		Totale Materiali				18,52	60,961
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						24,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,02						3,60	
Totale Euro						27,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,62						2,76	
Totale Euro						30,38	
Prezzo di Applicazione Euro						30,38	
Totale Manodopera Euro						5,50	18,104
Totale Materiali Euro						18,52	60,961
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.10.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI FINO A 1.8 M - potenza 150 W, alimentazione 230 Vca per anta fino a 1,8 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	453,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,82000	24,48	69,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,82000	27,33	77,07	
						146,10	32,229
3	ABR26_PR_8.300.10.10.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti potenza 150 W, alimentazione 230 Vca Totale Materiali	Cad	1,0000	212,26	212,26	
						212,26	46,823
Totale Euro						358,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 358,36						53,75	
Totale Euro						412,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 412,11						41,21	
Totale Euro						453,32	
Prezzo di Applicazione Euro						453,32	
Totale Manodopera Euro						146,10	32,229
Totale Materiali Euro						212,26	46,823

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.10.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI FINO A 1.8 M - potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc per anta fino a 1,8 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	534,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,96000	24,48	96,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,96000	27,33	108,23	
						205,17	38,397
3	ABR26_PR_8.300.10.10.b	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc Totale Materiali	Cad	1,0000	217,23	217,23	
						217,23	40,654
Totale Euro						422,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 422,40						63,36	
Totale Euro						485,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 485,76						48,58	
Totale Euro						534,34	
Prezzo di Applicazione Euro						534,34	
Totale Manodopera Euro						205,17	38,397
Totale Materiali Euro						217,23	40,654

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.10.100.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE - con asta in alluminio da 2,5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio	Cad	1,0000	1.712,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	9,61000	24,48	235,25	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	9,61000	27,33	262,64	
		Totale Manodopera				497,89	29,066
3	ABR26_PR_8.300.10.100.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m	Cad	1,0000	856,22	856,22	
		Totale Materiali				856,22	49,985
Totale Euro						1.354,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.354,11						203,12	
Totale Euro						1.557,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.557,23						155,72	
Totale Euro						1.712,95	
Prezzo di Applicazione Euro						1.712,95	
Totale Manodopera Euro						497,89	29,066
Totale Materiali Euro						856,22	49,985

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.10.100.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE - con asta in alluminio da 4,5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio	Cad	1,0000	1.910,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,15000	24,48	248,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,15000	27,33	277,40	
		Totale Manodopera				525,87	27,520
3	ABR26_PR_8.300.10.100.b	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m	Cad	1,0000	984,68	984,68	
		Totale Materiali				984,68	51,531
Totale Euro						1.510,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.510,55						226,58	
Totale Euro						1.737,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.737,13						173,71	
Totale Euro						1.910,84	
Prezzo di Applicazione Euro						1.910,84	
Totale Manodopera Euro						525,87	27,520
Totale Materiali Euro						984,68	51,531

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.10.100.c	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE - con asta in alluminio da 6,0 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio	Cad	1,0000	3.189,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	12,00000	24,48	293,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	12,00000	27,33	327,96	
		Totale Manodopera				621,72	19,491
3	ABR26_PR_8.300.10.100.c	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6,0 m	Cad	1,0000	1.899,90	1.899,90	
		Totale Materiali				1.899,90	59,561
Totale Euro						2.521,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.521,62						378,24	
Totale Euro						2.899,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.899,86						289,99	
Totale Euro						3.189,85	
Prezzo di Applicazione Euro						3.189,85	
Totale Manodopera Euro						621,72	19,491
Totale Materiali Euro						1.899,90	59,561

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.110.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA AUTOMATICO PER APERTURA DI PORTE BASCULANTI Sistema automatico per apertura di porte basculanti Fornitura e installazione di sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocessore.		Cad	1,0000	994,39		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,78000	24,48	190,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,78000	27,33	212,63	
		Totale Manodopera				403,08	40,535
3	ABR26_PR_8.300.10.110.a	Materiali Fornitura e installazione di sistema automatico per apertura di porte basculanti Sistema automatico per apertura di porte basculanti	Cad	1,0000	383,00	383,00	
		Totale Materiali				383,00	38,516
Totale Euro						786,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 786,08						117,91	
Totale Euro						903,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 903,99						90,40	
Totale Euro						994,39	
Prezzo di Applicazione Euro						994,39	
Totale Manodopera Euro						403,08	40,535
Totale Materiali Euro						383,00	38,516

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.120. a	LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO, CON BULBO IN POLICARBONATO GIALLO, DIAMETRO 120 MM - sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm		Cad	1,0000	36,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	17,121
3	ABR26_PR_8.300.10.120. a	Materiali Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	22,50	22,50	
		Totale Materiali				22,50	61,932
Totale Euro						28,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,72						4,31	
Totale Euro						33,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,03						3,30	
Totale Euro						36,33	
Prezzo di Applicazione Euro						36,33	
Totale Manodopera Euro						6,22	17,121
Totale Materiali Euro						22,50	61,932

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.10.120.b	LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO, CON BULBO IN POLICARBONATO GIALLO, DIAMETRO 120 MM - sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm	Cad	1,0000	60,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	10,303
3	ABR26_PR_8.300.10.120.b	Materiali Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente	Cad	1,0000	41,50	41,50	
		Totale Materiali				41,50	68,743
Totale Euro						47,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,72						7,16	
Totale Euro						54,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,88						5,49	
Totale Euro						60,37	
Prezzo di Applicazione Euro						60,37	
Totale Manodopera Euro						6,22	10,303
Totale Materiali Euro						41,50	68,743

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.120. c	LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO, CON BULBO IN POLICARBONATO GIALLO, DIAMETRO 120 MM - sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm		Cad	1,0000	36,96		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	16,829
3	ABR26_PR_8.300.10.120. c	Materiali Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca	Cad	1,0000	23,00	23,00	
		Totale Materiali				23,00	62,229
Totale Euro						29,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,22						4,38	
Totale Euro						33,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,60						3,36	
Totale Euro						36,96	
Prezzo di Applicazione Euro						36,96	
Totale Manodopera Euro						6,22	16,829
Totale Materiali Euro						23,00	62,229

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.10.120.d	LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO, CON BULBO IN POLICARBONATO GIALLO, DIAMETRO 120 MM - sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm	Cad	1,0000	38,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	16,270
3	ABR26_PR_8.300.10.120.d	Materiali Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc	Cad	1,0000	24,00	24,00	
		Totale Materiali				24,00	62,778
Totale Euro						30,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,22						4,53	
Totale Euro						34,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,75						3,48	
Totale Euro						38,23	
Prezzo di Applicazione Euro						38,23	
Totale Manodopera Euro						6,22	16,270
Totale Materiali Euro						24,00	62,778

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.130.a	MINITRASMETTITORE QUARZATO OMOLOGATO MINIOSTERO PP.TT., 4 CANALI DI TRASMISSIONE, 2 LED PER SEGNALAZIONE INVIO COMANDO ED ESAURIMENTO BATTERIE Minitrasmettitore quarzato omologato Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia		Cad	1,0000	57,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	11,764
3	ABR26_PR_8.300.10.130.a	Materiali Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie Minitrasmettitore quarzato omologato	Cad	1,0000	38,50	38,50	
		Totale Materiali				38,50	67,296
Totale Euro						45,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,23						6,78	
Totale Euro						52,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,01						5,20	
Totale Euro						57,21	
Prezzo di Applicazione Euro						57,21	
Totale Manodopera Euro						6,73	11,764
Totale Materiali Euro						38,50	67,296

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.140.a	RICEVITORE QUARZATO OMOLOGATO MINISTERO PP.TT., 2 CANALI DI TRASMISSIONE, COMPLETO DI CUSTODIA DA ESTERNO IP 55 Ricevitore quarzato omologato Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55		Cad	1,0000	107,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13000	24,48	3,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13000	27,33	3,55	
		Totale Manodopera				6,73	6,279
3	ABR26_PR_8.300.10.140.a	Materiali Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato	Cad	1,0000	78,00	78,00	
		Totale Materiali				78,00	72,775
Totale Euro						84,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,73						12,71	
Totale Euro						97,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,44						9,74	
Totale Euro						107,18	
Prezzo di Applicazione Euro						107,18	
Totale Manodopera Euro						6,73	6,279
Totale Materiali Euro						78,00	72,775

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.20.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI FINO A 2.5 M -potenza 150 W, alimentazione 230 Vca per anta fino a 2,5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	517,44		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	30,038
3	ABR26_PR_8.300.10.20.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti potenza 150 W, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	253,61	253,61	
		Totale Materiali				253,61	49,012
Totale Euro						409,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 409,04						61,36	
Totale Euro						470,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 470,40						47,04	
Totale Euro						517,44	
Prezzo di Applicazione Euro						517,44	
Totale Manodopera Euro						155,43	30,038
Totale Materiali Euro						253,61	49,012

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.20.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI FINO A 2,5 M -potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc per anta fino a 2,5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	556,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,96000	24,48	96,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,96000	27,33	108,23	
		Totale Manodopera				205,17	36,857
3	ABR26_PR_8.300.10.20.b	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc	Cad	1,0000	234,87	234,87	
		Totale Materiali				234,87	42,193
Totale Euro						440,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 440,04						66,01	
Totale Euro						506,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 506,05						50,61	
Totale Euro						556,66	
Prezzo di Applicazione Euro						556,66	
Totale Manodopera Euro						205,17	36,857
Totale Materiali Euro						234,87	42,193

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.10.30.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI REVERSIBILE PER ANTA FINO A 2,5 M Motore reversibile per anta fino a 2,5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	610,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,17000	24,48	77,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,17000	27,33	86,64	
		Totale Manodopera				164,24	26,885
3	ABR26_PR_8.300.10.30.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti Motore reversibile per anta fino a 2,5 m	Cad	1,0000	318,67	318,67	
		Totale Materiali				318,67	52,165
Totale Euro						482,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 482,91						72,44	
Totale Euro						555,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 555,35						55,54	
Totale Euro						610,89	
Prezzo di Applicazione Euro						610,89	
Totale Manodopera Euro						164,24	26,885
Totale Materiali Euro						318,67	52,165

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.40.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI A BATTENTI FINO A 3.5 M Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	626,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,33000	24,48	81,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,33000	27,33	91,01	
		Totale Manodopera				172,53	27,550
3	ABR26_PR_8.300.10.40.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m	Cad	1,0000	322,53	322,53	
		Totale Materiali				322,53	51,502
Totale Euro						495,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 495,06						74,26	
Totale Euro						569,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 569,32						56,93	
Totale Euro						626,25	
Prezzo di Applicazione Euro						626,25	
Totale Manodopera Euro						172,53	27,550
Totale Materiali Euro						322,53	51,502

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.50.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI A BATTENTI FINO A 3.5 M Motore autobloccante per anta fino a 5 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110Ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	776,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,84000	24,48	118,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	4,84000	27,33	132,28	
						250,76	32,280
3	ABR26_PR_8.300.10.50.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti Motore autobloccante per anta fino a 5 m Totale Materiali	Cad	1,0000	363,33	363,33	
						363,33	46,771
Totale Euro						614,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 614,09						92,11	
Totale Euro						706,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 706,20						70,62	
Totale Euro						776,82	
Prezzo di Applicazione Euro						776,82	
Totale Manodopera Euro						250,76	32,280
Totale Materiali Euro						363,33	46,771

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.60.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI - per anta fino a 2,50 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110Ø, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	836,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,53000	24,48	86,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,53000	27,33	96,47	
						182,88	21,857
3	ABR26_PR_8.300.10.60.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti per anta fino a 2,50 m Totale Materiali	Cad	1,0000	478,56	478,56	
						478,56	57,194
Totale Euro						661,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 661,44						99,22	
Totale Euro						760,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 760,66						76,07	
Totale Euro						836,73	
Prezzo di Applicazione Euro						836,73	
Totale Manodopera Euro						182,88	21,857
Totale Materiali Euro						478,56	57,194

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.60.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI - per anta fino a 3,50 m Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110Ø, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	871,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,71000	24,48	115,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	4,71000	27,33	128,72	
						244,02	27,999
3	ABR26_PR_8.300.10.60.b	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico per cancelli a battenti per anta fino a 3,50 m Totale Materiali	Cad	1,0000	444,93	444,93	
						444,93	51,052
Totale Euro						688,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 688,95						103,34	
Totale Euro						792,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 792,29						79,23	
Totale Euro						871,52	
Prezzo di Applicazione Euro						871,52	
Totale Manodopera Euro						244,02	27,999
Totale Materiali Euro						444,93	51,052

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.70.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI, IN CASSA METALLICA IP 44 - del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca monofase Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici		Cad	1,0000	513,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,21000	24,48	78,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,21000	27,33	87,73	
		Totale Manodopera				166,31	32,371
3	ABR26_PR_8.300.10.70.a	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44 per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca monofase	Cad	1,0000	239,83	239,83	
		Totale Materiali				239,83	46,680
Totale Euro						406,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 406,14						60,92	
Totale Euro						467,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 467,06						46,71	
Totale Euro						513,77	
Prezzo di Applicazione Euro						513,77	
Totale Manodopera Euro						166,31	32,371
Totale Materiali Euro						239,83	46,680

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.70.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI, IN CASSA METALLICA IP 44 - del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca monofase Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici		Cad	1,0000	907,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,70000	24,48	115,06	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,70000	27,33	128,45	
		Totale Manodopera				243,51	26,823
3	ABR26_PR_8.300.10.70.b	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44 per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca monofase	Cad	1,0000	474,15	474,15	
		Totale Materiali				474,15	52,228
Totale Euro						717,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 717,66						107,65	
Totale Euro						825,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 825,31						82,53	
Totale Euro						907,84	
Prezzo di Applicazione Euro						907,84	
Totale Manodopera Euro						243,51	26,823
Totale Materiali Euro						474,15	52,228

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.70.c	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI, IN CASSA METALLICA IP 44 - del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici		Cad	1,0000	930,86		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,37000	24,48	82,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,37000	27,33	92,10	
						174,60	18,757
3	ABR26_PR_8.300.10.70.c	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44 per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	561,26	561,26	
						561,26	60,295
Totale Euro						735,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 735,86						110,38	
Totale Euro						846,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 846,24						84,62	
Totale Euro						930,86	
Prezzo di Applicazione Euro						930,86	
Totale Manodopera Euro						174,60	18,757
Totale Materiali Euro						561,26	60,295

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.70.d	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI, IN CASSA METALLICA IP 44 - del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W, alimentazione Vca trifase Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due fincorsa meccanici		Cad	1,0000	2.736,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,28000	24,48	104,77	8,104
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	4,28000	27,33	116,97	
						221,74	
3	ABR26_PR_8.300.10.70.d	Materiali Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44 per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W, alimentazione Vca trifase Totale Materiali	Cad	1,0000	1.941,25	1.941,25	70,947
						1.941,25	
Totale Euro						2.162,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.162,99						324,45	
Totale Euro						2.487,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.487,44						248,74	
Totale Euro						2.736,18	
Prezzo di Applicazione Euro						2.736,18	
Totale Manodopera Euro						221,74	8,104
Totale Materiali Euro						1.941,25	70,947

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.80.a	CREMAGLIERA IN ACCIAIO, DEL TIPO A SALDARE, PER CANCELLI SCORREVOLI - modulo 4, in barre da 2 m Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli		Cad	1,0000	24,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	25,274
3	ABR26_PR_8.300.10.80.a	Materiali Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli modulo 4, in barre da 2 m	Cad	1,0000	13,23	13,23	
		Totale Materiali				13,23	53,759
Totale Euro						19,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,45						2,92	
Totale Euro						22,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,37						2,24	
Totale Euro						24,61	
Prezzo di Applicazione Euro						24,61	
Totale Manodopera Euro						6,22	25,274
Totale Materiali Euro						13,23	53,759

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.80.b	CREMAGLIERA IN ACCIAIO, DEL TIPO A SALDARE, PER CANCELLI SCORREVOLI - modulo 6, in barre da 1 m Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli		Cad	1,0000	52,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12000	24,48	2,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12000	27,33	3,28	
		Totale Manodopera				6,22	11,845
3	ABR26_PR_8.300.10.80.b	Materiali Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli modulo 6, in barre da 1 m	Cad	1,0000	35,29	35,29	
		Totale Materiali				35,29	67,206
Totale Euro						41,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,51						6,23	
Totale Euro						47,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,74						4,77	
Totale Euro						52,51	
Prezzo di Applicazione Euro						52,51	
Totale Manodopera Euro						6,22	11,845
Totale Materiali Euro						35,29	67,206

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.90.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI - anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca Fornitura e installazione di motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	468,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,82000	24,48	69,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,82000	27,33	77,07	
						146,10	31,173
3	ABR26_PR_8.300.10.90.a	Materiali Fornitura e installazione di motore oleodinamico per cancelli a battenti anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca Totale Materiali	Cad	1,0000	224,39	224,39	
						224,39	47,878
Totale Euro						370,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 370,49						55,57	
Totale Euro						426,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 426,06						42,61	
Totale Euro						468,67	
Prezzo di Applicazione Euro						468,67	
Totale Manodopera Euro						146,10	31,173
Totale Materiali Euro						224,39	47,878

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.90.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI - anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca Fornitura e installazione di motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	797,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,82000	24,48	69,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,82000	27,33	77,07	
		Totale Manodopera				146,10	18,327
3	ABR26_PR_8.300.10.90.b	Materiali Fornitura e installazione di motore oleodinamico per cancelli a battenti anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	484,07	484,07	
		Totale Materiali				484,07	60,724
Totale Euro						630,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 630,17						94,53	
Totale Euro						724,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 724,70						72,47	
Totale Euro						797,17	
Prezzo di Applicazione Euro						797,17	
Totale Manodopera Euro						146,10	18,327
Totale Materiali Euro						484,07	60,724

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.10.90.c	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI - anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca Fornitura e installazione di motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale		Cad	1,0000	832,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,66000	24,48	89,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,66000	27,33	100,03	
						189,63	22,773
3	ABR26_PR_8.300.10.90.c	Materiali Fornitura e installazione di motore oleodinamico per cancelli a battenti anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca Totale Materiali	Cad	1,0000	468,63	468,63	
						468,63	56,278
Totale Euro						658,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 658,26						98,74	
Totale Euro						757,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 757,00						75,70	
Totale Euro						832,70	
Prezzo di Applicazione Euro						832,70	
Totale Manodopera Euro						189,63	22,773
Totale Materiali Euro						468,63	56,278

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.20.10.a	MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M ² CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 M, TIPO ELETTROMECCANICO CON ELETTROFRENO - potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm Fornitura e installazione di motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	657,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,03000	24,48	98,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,03000	27,33	110,14	
		Totale Manodopera				208,79	31,757
3	ABR26_PR_8.300.20.10.a	Materiali Fornitura e installazione di motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm	Cad	1,0000	310,95	310,95	
		Totale Materiali				310,95	47,295
Totale Euro						519,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 519,74						77,96	
Totale Euro						597,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 597,70						59,77	
Totale Euro						657,47	
Prezzo di Applicazione Euro						657,47	
Totale Manodopera Euro						208,79	31,757
Totale Materiali Euro						310,95	47,295

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.20.10.b	MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M ² CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 M, TIPO ELETTROMECCANICO CON ELETTROFRENO - potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm Fornitura e installazione di motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	684,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,24000	24,48	103,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,24000	27,33	115,88	
		Totale Manodopera				219,68	32,093
3	ABR26_PR_8.300.20.10.b	Materiali Fornitura e installazione di motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm	Cad	1,0000	321,43	321,43	
		Totale Materiali				321,43	46,958
Totale Euro						541,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 541,11						81,17	
Totale Euro						622,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 622,28						62,23	
Totale Euro						684,51	
Prezzo di Applicazione Euro						684,51	
Totale Manodopera Euro						219,68	32,093
Totale Materiali Euro						321,43	46,958

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.300.20.10.c	MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M ² CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 M, TIPO ELETTROMECCANICO CON ELETTROFRENO - potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con asse diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm Fornitura e installazione di motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca	Cad	1,0000	717,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	5,35000	24,48	130,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	5,35000	27,33	146,22	
		Totale Manodopera				277,19	38,633
3	ABR26_PR_8.300.20.10.c	Materiali Fornitura e installazione di motore per apertura di serrande fino a 20 m ² con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con asse diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm	Cad	1,0000	290,00	290,00	
		Totale Materiali				290,00	40,418
Totale Euro						567,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 567,19						85,08	
Totale Euro						652,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 652,27						65,23	
Totale Euro						717,50	
Prezzo di Applicazione Euro						717,50	
Totale Manodopera Euro						277,19	38,633
Totale Materiali Euro						290,00	40,418

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.20.20.a	MOTORE PER APERTURA DI TAPPARELLE, TIPO ELETTROMECCANICO, ALIMENTAZIONE 230 VCA - sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete		Cad	1,0000	330,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,48000	24,48	36,23	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,48000	27,33	40,45	
		Totale Manodopera				76,68	23,191
3	ABR26_PR_8.300.20.20.a	Materiali Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm	Cad	1,0000	184,70	184,70	
		Totale Materiali				184,70	55,860
Totale Euro						261,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 261,38						39,21	
Totale Euro						300,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 300,59						30,06	
Totale Euro						330,65	
Prezzo di Applicazione Euro						330,65	
Totale Manodopera Euro						76,68	23,191
Totale Materiali Euro						184,70	55,860

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.20.20.b	MOTORE PER APERTURA DI TAPPARELLE, TIPO ELETTROMECCANICO, ALIMENTAZIONE 230 VCA - sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete		Cad	1,0000	360,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,08000	24,48	50,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,08000	27,33	56,85	
		Totale Manodopera				107,77	29,861
3	ABR26_PR_8.300.20.20.b	Materiali Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm	Cad	1,0000	177,53	177,53	
		Totale Materiali				177,53	49,190
Totale Euro						285,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 285,30						42,80	
Totale Euro						328,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 328,10						32,81	
Totale Euro						360,91	
Prezzo di Applicazione Euro						360,91	
Totale Manodopera Euro						107,77	29,861
Totale Materiali Euro						177,53	49,190

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.300.20.20.c	MOTORE PER APERTURA DI TAPPARELLE, TIPO ELETTROMECCANICO, ALIMENTAZIONE 230 VCA - sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete		Cad	1,0000	406,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,74000	24,48	42,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,74000	27,33	47,55	
		Totale Manodopera				90,15	22,152
3	ABR26_PR_8.300.20.20.c	Materiali Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm	Cad	1,0000	231,56	231,56	
		Totale Materiali				231,56	56,899
Totale Euro						321,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 321,71						48,26	
Totale Euro						369,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 369,97						37,00	
Totale Euro						406,97	
Prezzo di Applicazione Euro						406,97	
Totale Manodopera Euro						90,15	22,152
Totale Materiali Euro						231,56	56,899

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.a	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - unipolare fino a 8A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	32,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04800	27,33	1,31	
		Totale Manodopera				2,49	7,626
3	ABR26_PR_8.60.10.a	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA unipolare fino a 8A	Cad	1,0000	23,32	23,32	
		Totale Materiali				23,32	71,424
Totale Euro						25,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,81						3,87	
Totale Euro						29,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,68						2,97	
Totale Euro						32,65	
Prezzo di Applicazione Euro						32,65	
Totale Manodopera Euro						2,49	7,626
Totale Materiali Euro						23,32	71,424

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.b	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - unipolare da 10 a 32A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	27,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	9,124
3	ABR26_PR_8.60.10.b	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA Unipolare da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	19,08	19,08	
						19,08	69,916
Totale Euro						21,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,57						3,24	
Totale Euro						24,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,81						2,48	
Totale Euro						27,29	
Prezzo di Applicazione Euro						27,29	
Totale Manodopera Euro						2,49	9,124
Totale Materiali Euro						19,08	69,916

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.c	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - unipolare da 40 a 63A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	37,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	6,670
3	ABR26_PR_8.60.10.c	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA unipolare da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	27,02	27,02	72,381
Totale Euro						29,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,51						4,43	
Totale Euro						33,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,94						3,39	
Totale Euro						37,33	
Prezzo di Applicazione Euro						37,33	
Totale Manodopera Euro						2,49	6,670
Totale Materiali Euro						27,02	72,381

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.d	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - unipolare+N.A. fino a 8A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	58,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	4,274
3	ABR26_PR_8.60.10.d	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA unipolare+N.A. fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	43,56	43,56	
						43,56	74,768
Totale Euro						46,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,05						6,91	
Totale Euro						52,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,96						5,30	
Totale Euro						58,26	
Prezzo di Applicazione Euro						58,26	
Totale Manodopera Euro						2,49	4,274
Totale Materiali Euro						43,56	74,768

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.e	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - unipolare+N.A. da 10 a 32A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	45,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	5,425
3	ABR26_PR_8.60.10.e	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA unipolare+N.A. da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	33,80	33,80	
						33,80	73,638
Totale Euro						36,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,29						5,44	
Totale Euro						41,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,73						4,17	
Totale Euro						45,90	
Prezzo di Applicazione Euro						45,90	
Totale Manodopera Euro						2,49	5,425
Totale Materiali Euro						33,80	73,638

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.f	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - unipolare+N.A. da 40 a 63A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	65,43		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	3,806
3	ABR26_PR_8.60.10.f	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA unipolare+N.A. da 40 A Totale Materiali	Cad	1,0000	49,23	49,23	
						49,23	75,241
Totale Euro						51,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,72						7,76	
Totale Euro						59,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,48						5,95	
Totale Euro						65,43	
Prezzo di Applicazione Euro						65,43	
Totale Manodopera Euro						2,49	3,806
Totale Materiali Euro						49,23	75,241

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.g	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - bipolare fino a 8A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	68,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	5,462
3	ABR26_PR_8.60.10.g	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA bipolare fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	50,25	50,25	
						50,25	73,583
Totale Euro						53,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,98						8,10	
Totale Euro						62,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,08						6,21	
Totale Euro						68,29	
Prezzo di Applicazione Euro						68,29	
Totale Manodopera Euro						3,73	5,462
Totale Materiali Euro						50,25	73,583

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.h	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - bipolare da 10 a 32A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	55,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	6,755
3	ABR26_PR_8.60.10.h	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA bipolare da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	39,92	39,92	
						39,92	72,293
Totale Euro						43,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,65						6,55	
Totale Euro						50,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,20						5,02	
Totale Euro						55,22	
Prezzo di Applicazione Euro						55,22	
Totale Manodopera Euro						3,73	6,755
Totale Materiali Euro						39,92	72,293

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.i	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - bipolare da 40 a 63A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	77,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	4,828
3	ABR26_PR_8.60.10.i	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA bipolare da 40 a 63A	Cad	1,0000	57,35	57,35	
		Totale Materiali				57,35	74,230
Totale Euro						61,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,08						9,16	
Totale Euro						70,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,24						7,02	
Totale Euro						77,26	
Prezzo di Applicazione Euro						77,26	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,828
Totale Materiali Euro						57,35	74,230

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.j	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - tripolare fino a 8A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	111,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	7,175
3	ABR26_PR_8.60.10.j	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA tripolare fino a 8A	Cad	1,0000	79,94	79,94	
		Totale Materiali				79,94	71,876
Totale Euro						87,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,92						13,19	
Totale Euro						101,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,11						10,11	
Totale Euro						111,22	
Prezzo di Applicazione Euro						111,22	
Totale Manodopera Euro						7,98	7,175
Totale Materiali Euro						79,94	71,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.k	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - tripolare da 10 a 32A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	86,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	9,192
3	ABR26_PR_8.60.10.k	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA tripolare da 10 a 32A	Cad	1,0000	60,65	60,65	
		Totale Materiali				60,65	69,865
Totale Euro						68,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,63						10,29	
Totale Euro						78,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,92						7,89	
Totale Euro						86,81	
Prezzo di Applicazione Euro						86,81	
Totale Manodopera Euro						7,98	9,192
Totale Materiali Euro						60,65	69,865

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.I	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - tripolare da 40 a 63A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	124,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	6,411
3	ABR26_PR_8.60.10.I	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA tripolare da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	90,42	90,42	
						90,42	72,638
Totale Euro						98,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,40						14,76	
Totale Euro						113,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,16						11,32	
Totale Euro						124,48	
Prezzo di Applicazione Euro						124,48	
Totale Manodopera Euro						7,98	6,411
Totale Materiali Euro						90,42	72,638

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.m	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - tripolare+N.A. fino a 8A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	141,91		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	5,623
3	ABR26_PR_8.60.10.m	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA tripolare+N.A. fino a 8A	Cad	1,0000	104,20	104,20	
		Totale Materiali				104,20	73,427
Totale Euro						112,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,18						16,83	
Totale Euro						129,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,01						12,90	
Totale Euro						141,91	
Prezzo di Applicazione Euro						141,91	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,623
Totale Materiali Euro						104,20	73,427

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.n	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	102,86		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	7,758
3	ABR26_PR_8.60.10.n	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA tripolare+N.A. da 10 a 32A	Cad	1,0000	73,33	73,33	
		Totale Materiali				73,33	71,291
Totale Euro						81,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,31						12,20	
Totale Euro						93,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,51						9,35	
Totale Euro						102,86	
Prezzo di Applicazione Euro						102,86	
Totale Manodopera Euro						7,98	7,758
Totale Materiali Euro						73,33	71,291

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.10.o	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA - tripolare+N.A. da 40 a 63A Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	150,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	5,310
3	ABR26_PR_8.60.10.o	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA tripolare+N.A. da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	110,82	110,82	
						110,82	73,742
Totale Euro						118,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,80						17,82	
Totale Euro						136,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,62						13,66	
Totale Euro						150,28	
Prezzo di Applicazione Euro						150,28	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,310
Totale Materiali Euro						110,82	73,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.a	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore di apertura ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	178,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	6,105
3	ABR26_PR_8.60.100.a	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore di apertura	Cad	1,0000	130,00	130,00	
		Totale Materiali				130,00	72,948
Totale Euro						140,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,88						21,13	
Totale Euro						162,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,01						16,20	
Totale Euro						178,21	
Prezzo di Applicazione Euro						178,21	
Totale Manodopera Euro						10,88	6,105
Totale Materiali Euro						130,00	72,948

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.b	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore di minima tensione ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	233,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	4,669
3	ABR26_PR_8.60.100.b	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore di minima tensione	Cad	1,0000	173,32	173,32	
		Totale Materiali				173,32	74,383
Totale Euro						184,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,20						27,63	
Totale Euro						211,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 211,83						21,18	
Totale Euro						233,01	
Prezzo di Applicazione Euro						233,01	
Totale Manodopera Euro						10,88	4,669
Totale Materiali Euro						173,32	74,383

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.c	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - comando a motore fino a 160A (solenoidi) ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	945,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	1,151
3	ABR26_PR_8.60.100.c	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI comando a motore fino a 160A (solenoidi)	Cad	1,0000	736,63	736,63	
		Totale Materiali				736,63	77,901
Totale Euro						747,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 747,51						112,13	
Totale Euro						859,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 859,64						85,96	
Totale Euro						945,60	
Prezzo di Applicazione Euro						945,60	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,151
Totale Materiali Euro						736,63	77,901

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.d	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - comando a motore fino a 250A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.260,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,863
3	ABR26_PR_8.60.100.d	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI comando a motore fino a 250A	Cad	1,0000	985,79	985,79	
		Totale Materiali				985,79	78,188
Totale Euro						996,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 996,67						149,50	
Totale Euro						1.146,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.146,17						114,62	
Totale Euro						1.260,79	
Prezzo di Applicazione Euro						1.260,79	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,863
Totale Materiali Euro						985,79	78,188

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.e	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore differ. ritar. Id:tar In: fino a 250A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.007,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	1,080
3	ABR26_PR_8.60.100.e	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore differ. ritar. Id:tar In: fino a 250A	Cad	1,0000	785,39	785,39	
		Totale Materiali				785,39	77,971
Totale Euro						796,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 796,27						119,44	
Totale Euro						915,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 915,71						91,57	
Totale Euro						1.007,28	
Prezzo di Applicazione Euro						1.007,28	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,080
Totale Materiali Euro						785,39	77,971

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.f	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 1000A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.219,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,892
3	ABR26_PR_8.60.100.f	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 1000A	Cad	1,0000	953,29	953,29	
		Totale Materiali				953,29	78,159
Totale Euro						964,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 964,17						144,63	
Totale Euro						1.108,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.108,80						110,88	
Totale Euro						1.219,68	
Prezzo di Applicazione Euro						1.219,68	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,892
Totale Materiali Euro						953,29	78,159

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.g	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	146,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	4,965
3	ABR26_PR_8.60.100.g	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250A	Cad	1,0000	108,33	108,33	
		Totale Materiali				108,33	74,087
Totale Euro						115,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,59						17,34	
Totale Euro						132,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,93						13,29	
Totale Euro						146,22	
Prezzo di Applicazione Euro						146,22	
Totale Manodopera Euro						7,26	4,965
Totale Materiali Euro						108,33	74,087

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.h	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	207,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	3,492
3	ABR26_PR_8.60.100.h	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400A	Cad	1,0000	157,08	157,08	
		Totale Materiali				157,08	75,559
Totale Euro						164,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,34						24,65	
Totale Euro						188,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 188,99						18,90	
Totale Euro						207,89	
Prezzo di Applicazione Euro						207,89	
Totale Manodopera Euro						7,26	3,492
Totale Materiali Euro						157,08	75,559

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.i	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 630A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	283,42		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	2,562
3	ABR26_PR_8.60.100.i	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 640A	Cad	1,0000	216,78	216,78	
		Totale Materiali				216,78	76,487
Totale Euro						224,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,04						33,61	
Totale Euro						257,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 257,65						25,77	
Totale Euro						283,42	
Prezzo di Applicazione Euro						283,42	
Totale Manodopera Euro						7,26	2,562
Totale Materiali Euro						216,78	76,487

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.j	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1250A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	573,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	1,266
3	ABR26_PR_8.60.100.j	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1250A	Cad	1,0000	446,18	446,18	
		Totale Materiali				446,18	77,785
Totale Euro						453,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 453,44						68,02	
Totale Euro						521,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 521,46						52,15	
Totale Euro						573,61	
Prezzo di Applicazione Euro						573,61	
Totale Manodopera Euro						7,26	1,266
Totale Materiali Euro						446,18	77,785

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.k	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - comando a maniglia rotativa per portella ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	180,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	4,022
3	ABR26_PR_8.60.100.k	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI comando a maniglia rotativa per portella	Cad	1,0000	135,42	135,42	
		Totale Materiali				135,42	75,029
Totale Euro						142,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,68						21,40	
Totale Euro						164,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,08						16,41	
Totale Euro						180,49	
Prezzo di Applicazione Euro						180,49	
Totale Manodopera Euro						7,26	4,022
Totale Materiali Euro						135,42	75,029

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.I	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - contatti ausiliari ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	84,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	8,585
3	ABR26_PR_8.60.100.I	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI contatti ausiliari	Cad	1,0000	59,59	59,59	
		Totale Materiali				59,59	70,462
Totale Euro						66,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,85						10,03	
Totale Euro						76,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,88						7,69	
Totale Euro						84,57	
Prezzo di Applicazione Euro						84,57	
Totale Manodopera Euro						7,26	8,585
Totale Materiali Euro						59,59	70,462

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.m	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - contatto di scattato relè ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	139,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	5,209
3	ABR26_PR_8.60.100.m	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI contatto di scattato relè	Cad	1,0000	102,92	102,92	
		Totale Materiali				102,92	73,841
Totale Euro						110,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,18						16,53	
Totale Euro						126,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,71						12,67	
Totale Euro						139,38	
Prezzo di Applicazione Euro						139,38	
Totale Manodopera Euro						7,26	5,209
Totale Materiali Euro						102,92	73,841

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.n	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - comando a motore fino a 1600A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.818,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	0,399
3	ABR26_PR_8.60.100.n	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI comando a motore fino a 1600A	Cad	1,0000	1.429,93	1.429,93	
		Totale Materiali				1.429,93	78,652
Totale Euro						1.437,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.437,19						215,58	
Totale Euro						1.652,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.652,77						165,28	
Totale Euro						1.818,05	
Prezzo di Applicazione Euro						1.818,05	
Totale Manodopera Euro						7,26	0,399
Totale Materiali Euro						1.429,93	78,652

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.o	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - blocco a chiave ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	98,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	7,389
3	ABR26_PR_8.60.100.o	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI blocco a chiave	Cad	1,0000	70,42	70,42	
		Totale Materiali				70,42	71,667
Totale Euro						77,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,68						11,65	
Totale Euro						89,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,33						8,93	
Totale Euro						98,26	
Prezzo di Applicazione Euro						98,26	
Totale Manodopera Euro						7,26	7,389
Totale Materiali Euro						70,42	71,667

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.p	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore elettronico fino a 250A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	557,65		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	1,302
3	ABR26_PR_8.60.100.p	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore elettronico fino a 250A	Cad	1,0000	433,57	433,57	
		Totale Materiali				433,57	77,749
Totale Euro						440,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 440,83						66,12	
Totale Euro						506,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 506,95						50,70	
Totale Euro						557,65	
Prezzo di Applicazione Euro						557,65	
Totale Manodopera Euro						7,26	1,302
Totale Materiali Euro						433,57	77,749

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.q	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore elettronico fino a 400/630A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	653,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	1,112
3	ABR26_PR_8.60.100.q	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore elettronico 400/630A	Cad	1,0000	508,99	508,99	
		Totale Materiali				508,99	77,939
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						516,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 516,25						77,44	
Totale Euro						593,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 593,69						59,37	
Totale Euro						653,06	
Prezzo di Applicazione Euro						653,06	
Totale Manodopera Euro						7,26	1,112
Totale Materiali Euro						508,99	77,939
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.100.r	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - sganciatore elettronico fino a 1600A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.199,86		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14000	24,48	3,43	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14000	27,33	3,83	
		Totale Manodopera				7,26	0,605
3	ABR26_PR_8.60.100.r	Materiali ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI sganciatore elettronico fino a 1600A	Cad	1,0000	941,24	941,24	
		Totale Materiali				941,24	78,446
Totale Euro						948,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 948,50						142,28	
Totale Euro						1.090,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.090,78						109,08	
Totale Euro						1.199,86	
Prezzo di Applicazione Euro						1.199,86	
Totale Manodopera Euro						7,26	0,605
Totale Materiali Euro						941,24	78,446

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.110.a	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 15KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	308,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,210
3	ABR26_PR_8.60.110.a	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 15KA	Cad	1,0000	239,88	239,88	
		Totale Materiali				239,88	77,840
Totale Euro						243,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,61						36,54	
Totale Euro						280,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,15						28,02	
Totale Euro						308,17	
Prezzo di Applicazione Euro						308,17	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,210
Totale Materiali Euro						239,88	77,840

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.110.b	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - tripolare da 125A con Icc: 15KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	626,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,273
3	ABR26_PR_8.60.110.b	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE tripolare da 125A con Icc: 15KA	Cad	1,0000	487,48	487,48	
		Totale Materiali				487,48	77,778
Totale Euro						495,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 495,46						74,32	
Totale Euro						569,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 569,78						56,98	
Totale Euro						626,76	
Prezzo di Applicazione Euro						626,76	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,273
Totale Materiali Euro						487,48	77,778

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.110.c	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	390,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	2,785
3	ABR26_PR_8.60.110.c	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA	Cad	1,0000	297,92	297,92	
		Totale Materiali				297,92	76,267
Totale Euro						308,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 308,80						46,32	
Totale Euro						355,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 355,12						35,51	
Totale Euro						390,63	
Prezzo di Applicazione Euro						390,63	
Totale Manodopera Euro						10,88	2,785
Totale Materiali Euro						297,92	76,267

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.110.d	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - tetrapolare da 125A con Icc: 15KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	781,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	1,393
3	ABR26_PR_8.60.110.d	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE tetrapolare da 125A con Icc: 15KA	Cad	1,0000	606,63	606,63	
		Totale Materiali				606,63	77,659
Totale Euro						617,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 617,51						92,63	
Totale Euro						710,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 710,14						71,01	
Totale Euro						781,15	
Prezzo di Applicazione Euro						781,15	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,393
Totale Materiali Euro						606,63	77,659

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.110.e	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 25KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	357,58		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,043
3	ABR26_PR_8.60.110.e	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 25KA	Cad	1,0000	278,94	278,94	
		Totale Materiali				278,94	78,008
Totale Euro						282,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 282,67						42,40	
Totale Euro						325,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 325,07						32,51	
Totale Euro						357,58	
Prezzo di Applicazione Euro						357,58	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,043
Totale Materiali Euro						278,94	78,008

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.110.f	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - tripolare da 125A con Icc: 25KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	764,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,044
3	ABR26_PR_8.60.110.f	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE tripolare da 125A con Icc: 25KA	Cad	1,0000	596,42	596,42	
		Totale Materiali				596,42	78,007
Totale Euro						604,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 604,40						90,66	
Totale Euro						695,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 695,06						69,51	
Totale Euro						764,57	
Prezzo di Applicazione Euro						764,57	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,044
Totale Materiali Euro						596,42	78,007

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.110.g	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - tetrapolare fino a 100A con Icc: 25KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	585,04		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	1,860
3	ABR26_PR_8.60.110.g	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE tetrapolare fino a 100A con Icc: 25KA	Cad	1,0000	451,60	451,60	
		Totale Materiali				451,60	77,191
Totale Euro						462,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 462,48						69,37	
Totale Euro						531,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 531,85						53,19	
Totale Euro						585,04	
Prezzo di Applicazione Euro						585,04	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,860
Totale Materiali Euro						451,60	77,191

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.110.h	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - tetrapolare da 125A con Icc: 25KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	863,39		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	1,260
3	ABR26_PR_8.60.110.h	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE tetrapolare da 125A con Icc: 25KA	Cad	1,0000	671,64	671,64	
		Totale Materiali				671,64	77,791
Totale Euro						682,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 682,52						102,38	
Totale Euro						784,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 784,90						78,49	
Totale Euro						863,39	
Prezzo di Applicazione Euro						863,39	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,260
Totale Materiali Euro						671,64	77,791

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.110.i	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - incremento per sganciatore di apertura INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	153,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	5,182
3	ABR26_PR_8.60.110.i	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE incremento per sganciatore di apertura	Cad	1,0000	113,75	113,75	
		Totale Materiali				113,75	73,868
Totale Euro						121,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,73						18,26	
Totale Euro						139,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,99						14,00	
Totale Euro						153,99	
Prezzo di Applicazione Euro						153,99	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,182
Totale Materiali Euro						113,75	73,868

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.110.j	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - incremento per contatto ausiliario INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	78,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	10,153
3	ABR26_PR_8.60.110.j	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE incremento per contatto ausiliario	Cad	1,0000	54,15	54,15	
		Totale Materiali				54,15	68,893
Totale Euro						62,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,13						9,32	
Totale Euro						71,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,45						7,15	
Totale Euro						78,60	
Prezzo di Applicazione Euro						78,60	
Totale Manodopera Euro						7,98	10,153
Totale Materiali Euro						54,15	68,893

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.110.k	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA - incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	791,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	1,009
3	ABR26_PR_8.60.110.k	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar Totale Materiali	Cad	1,0000	617,47	617,47	
						617,47	78,042
Totale Euro						625,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 625,45						93,82	
Totale Euro						719,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 719,27						71,93	
Totale Euro						791,20	
Prezzo di Applicazione Euro						791,20	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,009
Totale Materiali Euro						617,47	78,042

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.a	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 4kW (su profilato) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	52,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	15,267
3	ABR26_PR_8.60.120.a	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 462 (su profilato)	Cad	1,0000	33,34	33,34	
		Totale Materiali				33,34	63,784
Totale Euro						41,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,32						6,20	
Totale Euro						47,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,52						4,75	
Totale Euro						52,27	
Prezzo di Applicazione Euro						52,27	
Totale Manodopera Euro						7,98	15,267
Totale Materiali Euro						33,34	63,784

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.b	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 7,5kW (su profilato) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	62,80		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	12,707
3	ABR26_PR_8.60.120.b	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 7,562 (su profilato)	Cad	1,0000	41,66	41,66	
		Totale Materiali				41,66	66,338
Totale Euro						49,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,64						7,45	
Totale Euro						57,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,09						5,71	
Totale Euro						62,80	
Prezzo di Applicazione Euro						62,80	
Totale Manodopera Euro						7,98	12,707
Totale Materiali Euro						41,66	66,338

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.c	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 15kW (su profilato) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	94,42		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	8,452
3	ABR26_PR_8.60.120.c	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 1562 (su profilato)	Cad	1,0000	66,66	66,66	
		Totale Materiali				66,66	70,599
Totale Euro						74,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,64						11,20	
Totale Euro						85,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,84						8,58	
Totale Euro						94,42	
Prezzo di Applicazione Euro						94,42	
Totale Manodopera Euro						7,98	8,452
Totale Materiali Euro						66,66	70,599

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.d	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 30kW (su profilato) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	199,84		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,993
3	ABR26_PR_8.60.120.d	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 4062 (su profilato)	Cad	1,0000	149,99	149,99	
		Totale Materiali				149,99	75,055
Totale Euro						157,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,97						23,70	
Totale Euro						181,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 181,67						18,17	
Totale Euro						199,84	
Prezzo di Applicazione Euro						199,84	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,993
Totale Materiali Euro						149,99	75,055

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.e	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 45kW (con viti) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	310,52		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	2,570
3	ABR26_PR_8.60.120.e	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 4562 (con viti)	Cad	1,0000	237,49	237,49	
		Totale Materiali				237,49	76,481
Totale Euro						245,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 245,47						36,82	
Totale Euro						282,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 282,29						28,23	
Totale Euro						310,52	
Prezzo di Applicazione Euro						310,52	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,570
Totale Materiali Euro						237,49	76,481

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.f	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 55kW (con viti) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	347,40		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	2,297
3	ABR26_PR_8.60.120.f	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 5562 (con viti)	Cad	1,0000	266,65	266,65	
		Totale Materiali				266,65	76,756
Totale Euro						274,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 274,63						41,19	
Totale Euro						315,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 315,82						31,58	
Totale Euro						347,40	
Prezzo di Applicazione Euro						347,40	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,297
Totale Materiali Euro						266,65	76,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.g	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 90kW (con viti) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	479,17		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,665
3	ABR26_PR_8.60.120.g	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 9062 (con viti)	Cad	1,0000	370,81	370,81	
		Totale Materiali				370,81	77,386
Totale Euro						378,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 378,79						56,82	
Totale Euro						435,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 435,61						43,56	
Totale Euro						479,17	
Prezzo di Applicazione Euro						479,17	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,665
Totale Materiali Euro						370,81	77,386

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.h	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - tripolare fino 132kW (con viti) CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	716,35		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,114
3	ABR26_PR_8.60.120.h	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 13262 (con viti)	Cad	1,0000	558,31	558,31	
		Totale Materiali				558,31	77,938
Totale Euro						566,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 566,29						84,94	
Totale Euro						651,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 651,23						65,12	
Totale Euro						716,35	
Prezzo di Applicazione Euro						716,35	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,114
Totale Materiali Euro						558,31	77,938

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.i	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico da 1 a 15A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	46,89		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	7,955
3	ABR26_PR_8.60.120.i	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico da 1 a 15A	Cad	1,0000	33,34	33,34	
		Totale Materiali				33,34	71,103
Totale Euro						37,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,07						5,56	
Totale Euro						42,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,63						4,26	
Totale Euro						46,89	
Prezzo di Applicazione Euro						46,89	
Totale Manodopera Euro						3,73	7,955
Totale Materiali Euro						33,34	71,103

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.j	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico da 16 a 32A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	52,15		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	7,152
3	ABR26_PR_8.60.120.j	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico da 16 a 32A	Cad	1,0000	37,50	37,50	
		Totale Materiali				37,50	71,908
Totale Euro						41,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,23						6,18	
Totale Euro						47,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,41						4,74	
Totale Euro						52,15	
Prezzo di Applicazione Euro						52,15	
Totale Manodopera Euro						3,73	7,152
Totale Materiali Euro						37,50	71,908

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.k	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico fino a 40A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	78,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	4,750
3	ABR26_PR_8.60.120.k	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico fino a 40A	Cad	1,0000	58,34	58,34	
		Totale Materiali				58,34	74,300
Totale Euro						62,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,07						9,31	
Totale Euro						71,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,38						7,14	
Totale Euro						78,52	
Prezzo di Applicazione Euro						78,52	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,750
Totale Materiali Euro						58,34	74,300

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.I	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico fino a 70A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	110,13		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	3,387
3	ABR26_PR_8.60.120.I	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico fino a 70A	Cad	1,0000	83,33	83,33	
		Totale Materiali				83,33	75,665
Totale Euro						87,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,06						13,06	
Totale Euro						100,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,12						10,01	
Totale Euro						110,13	
Prezzo di Applicazione Euro						110,13	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,387
Totale Materiali Euro						83,33	75,665

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.m	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico fino a 100A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	131,22		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	2,843
3	ABR26_PR_8.60.120.m	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico fino a 100A	Cad	1,0000	100,00	100,00	
		Totale Materiali				100,00	76,208
Totale Euro						103,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,73						15,56	
Totale Euro						119,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,29						11,93	
Totale Euro						131,22	
Prezzo di Applicazione Euro						131,22	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,843
Totale Materiali Euro						100,00	76,208

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.n	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico fino a 160A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	183,92		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	2,028
3	ABR26_PR_8.60.120.n	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico fino a 160A	Cad	1,0000	141,66	141,66	
		Totale Materiali				141,66	77,023
Totale Euro						145,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,39						21,81	
Totale Euro						167,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,20						16,72	
Totale Euro						183,92	
Prezzo di Applicazione Euro						183,92	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,028
Totale Materiali Euro						141,66	77,023

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.o	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - relè termico fino a 160A CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	435,61		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	0,856
3	ABR26_PR_8.60.120.o	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V relè termico fino a 160A	Cad	1,0000	340,63	340,63	
		Totale Materiali				340,63	78,196
Totale Euro						344,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 344,36						51,65	
Totale Euro						396,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 396,01						39,60	
Totale Euro						435,61	
Prezzo di Applicazione Euro						435,61	
Totale Manodopera Euro						3,73	0,856
Totale Materiali Euro						340,63	78,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.p	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - quarto polo fino a 45kW CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	54,74		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	14,578
3	ABR26_PR_8.60.120.p	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V quarto polo fino a 45kW	Cad	1,0000	35,29	35,29	
		Totale Materiali				35,29	64,468
Totale Euro						43,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,27						6,49	
Totale Euro						49,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,76						4,98	
Totale Euro						54,74	
Prezzo di Applicazione Euro						54,74	
Totale Manodopera Euro						7,98	14,578
Totale Materiali Euro						35,29	64,468

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.q	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - quarto polo fino a 90kW CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	99,68		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	8,006
3	ABR26_PR_8.60.120.q	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V quarto polo fino a 9062	Cad	1,0000	70,82	70,82	
		Totale Materiali				70,82	71,047
Totale Euro						78,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,80						11,82	
Totale Euro						90,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,62						9,06	
Totale Euro						99,68	
Prezzo di Applicazione Euro						99,68	
Totale Manodopera Euro						7,98	8,006
Totale Materiali Euro						70,82	71,047

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.r	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - quarto polo fino a 132kW CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	252,56		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,160
3	ABR26_PR_8.60.120.r	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V quarto polo fino a 13262	Cad	1,0000	191,67	191,67	
		Totale Materiali				191,67	75,891
Totale Euro						199,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,65						29,95	
Totale Euro						229,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 229,60						22,96	
Totale Euro						252,56	
Prezzo di Applicazione Euro						252,56	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,160
Totale Materiali Euro						191,67	75,891

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.s	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - interblocco mecc. fino a 132kW CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	41,72		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	19,128
3	ABR26_PR_8.60.120.s	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V interblocco mecc. fino a 13262	Cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				25,00	59,923
Totale Euro						32,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,98						4,95	
Totale Euro						37,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,93						3,79	
Totale Euro						41,72	
Prezzo di Applicazione Euro						41,72	
Totale Manodopera Euro						7,98	19,128
Totale Materiali Euro						25,00	59,923

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.t	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - contatto ausiliario CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	31,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	25,602
3	ABR26_PR_8.60.120.t	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V contatto ausiliario	Cad	1,0000	16,66	16,66	
		Totale Materiali				16,66	53,449
Totale Euro						24,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,64						3,70	
Totale Euro						28,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34						2,83	
Totale Euro						31,17	
Prezzo di Applicazione Euro						31,17	
Totale Manodopera Euro						7,98	25,602
Totale Materiali Euro						16,66	53,449

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.120.u	CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI - temporizzatore CONTATORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC40.400V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	716,35		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,114
3	ABR26_PR_8.60.120.h	Materiali CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/380 V tripolare fino 13262 (con viti)	Cad	1,0000	558,31	558,31	
		Totale Materiali				558,31	77,938
Totale Euro						566,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 566,29						84,94	
Totale Euro						651,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 651,23						65,12	
Totale Euro						716,35	
Prezzo di Applicazione Euro						716,35	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,114
Totale Materiali Euro						558,31	77,938

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.130.a	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° - amperometro diretto fino a 60A STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - amperometro diretto fino a 60A		Cad	1,0000	72,56		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	10,143
3	ABR26_PR_8.60.130.a	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° amperometro diretto fino a 60A	Cad	1,0000	50,00	50,00	
		Totale Materiali				50,00	68,908
Totale Euro						57,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,36						8,60	
Totale Euro						65,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,96						6,60	
Totale Euro						72,56	
Prezzo di Applicazione Euro						72,56	
Totale Manodopera Euro						7,36	10,143
Totale Materiali Euro						50,00	68,908

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.130.b	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° - amperometro su TA 5A f.s. max 4000A STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	98,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	7,440
3	ABR26_PR_8.60.130.b	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° amperometro su TA 5A f.s. max 4000A	Cad	1,0000	54,16	54,16	
		Totale Materiali				54,16	54,746
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00500	61,47	0,31	
		Totale Noli				0,31	0,313
5		Altro (Spese Generali)15%*61,83				9,27	
6		(Utile d'Impresa)10%*71,10				7,11	
		Totale Altro				16,38	16,557
Totale Euro						78,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,21						11,73	
Totale Euro						89,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,94						8,99	
Totale Euro						98,93	
Prezzo di Applicazione Euro						98,93	
Totale Manodopera Euro						7,36	7,440
Totale Materiali Euro						54,16	54,746
Totale Noli Euro						0,31	0,313
Totale Altro Euro						16,38	16,557

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.130.c	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° - voltmetro fino a 600V max STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	83,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	8,855
3	ABR26_PR_8.60.130.c	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° amperometro su TA 5A f.s. max 4000A	Cad	1,0000	58,34	58,34	
		Totale Materiali				58,34	70,188
Totale Euro						65,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,70						9,86	
Totale Euro						75,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,56						7,56	
Totale Euro						83,12	
Prezzo di Applicazione Euro						83,12	
Totale Manodopera Euro						7,36	8,855
Totale Materiali Euro						58,34	70,188

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.130.d	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - commutatore voltmetrico (V concatenata) STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - commutatore voltmetrico (V concatenata)		Cad	1,0000	46,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	15,934
3	ABR26_PR_8.60.130.d	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° commutatore voltmetrico (V concatenata)	Cad	1,0000	29,15	29,15	
		Totale Materiali				29,15	63,109
Totale Euro						36,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,51						5,48	
Totale Euro						41,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,99						4,20	
Totale Euro						46,19	
Prezzo di Applicazione Euro						46,19	
Totale Manodopera Euro						7,36	15,934
Totale Materiali Euro						29,15	63,109

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.130.e	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - commutatore voltmetrico (V concatenata + fase) STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - commutatore voltmetrico (V concatenata + fase)	Cad	1,0000	51,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	14,294
3	ABR26_PR_8.60.130.e	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° commutatore voltmetrico (V concatenata + fase)	Cad	1,0000	33,34	33,34	
		Totale Materiali				33,34	64,750
Totale Euro						40,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,70						6,11	
Totale Euro						46,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,81						4,68	
Totale Euro						51,49	
Prezzo di Applicazione Euro						51,49	
Totale Manodopera Euro						7,36	14,294
Totale Materiali Euro						33,34	64,750

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.130.f	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - commutatore amperometrico STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - commutatore amperometrico		Cad	1,0000	51,49		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	14,294
3	ABR26_PR_8.60.130.f	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° commutatore amperometrico	Cad	1,0000	33,34	33,34	
		Totale Materiali				33,34	64,750
Totale Euro						40,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,70						6,11	
Totale Euro						46,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,81						4,68	
Totale Euro						51,49	
Prezzo di Applicazione Euro						51,49	
Totale Manodopera Euro						7,36	14,294
Totale Materiali Euro						33,34	64,750

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.130.g	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	56,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	12,969
3	ABR26_PR_8.60.130.g	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA	Cad	1,0000	37,50	37,50	
		Totale Materiali				37,50	66,079
Totale Euro						44,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,86						6,73	
Totale Euro						51,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,59						5,16	
Totale Euro						56,75	
Prezzo di Applicazione Euro						56,75	
Totale Manodopera Euro						7,36	12,969
Totale Materiali Euro						37,50	66,079

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.130.h	STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° ACCESSORI STRUMENTI DI MISURA - TA passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	72,56		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	10,143
3	ABR26_PR_8.60.130.h	Materiali STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° TA passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA	Cad	1,0000	50,00	50,00	
		Totale Materiali				50,00	68,908
Totale Euro						57,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,36						8,60	
Totale Euro						65,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,96						6,60	
Totale Euro						72,56	
Prezzo di Applicazione Euro						72,56	
Totale Manodopera Euro						7,36	10,143
Totale Materiali Euro						50,00	68,908

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.a	SEZIONATORE DI POTENZA - tripolare fino a 160A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	156,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	5,097
3	ABR26_PR_8.60.140.a	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tripolare fino a 160A	Cad	1,0000	115,78	115,78	
		Totale Materiali				115,78	73,957
Totale Euro						123,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,76						18,56	
Totale Euro						142,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,32						14,23	
Totale Euro						156,55	
Prezzo di Applicazione Euro						156,55	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,097
Totale Materiali Euro						115,78	73,957

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.b	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 160A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	173,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	4,586
3	ABR26_PR_8.60.140.b	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare fino a 160A	Cad	1,0000	129,56	129,56	
		Totale Materiali				129,56	74,464
Totale Euro						137,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,54						20,63	
Totale Euro						158,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,17						15,82	
Totale Euro						173,99	
Prezzo di Applicazione Euro						173,99	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,586
Totale Materiali Euro						129,56	74,464

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.c	SEZIONATORE DI POTENZA - tripolare 250A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	213,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,738
3	ABR26_PR_8.60.140.c	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tripolare 250A	Cad	1,0000	160,77	160,77	
		Totale Materiali				160,77	75,313
Totale Euro						168,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 168,75						25,31	
Totale Euro						194,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 194,06						19,41	
Totale Euro						213,47	
Prezzo di Applicazione Euro						213,47	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,738
Totale Materiali Euro						160,77	75,313

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.d	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare 250A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	233,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,417
3	ABR26_PR_8.60.140.d	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare 250A	Cad	1,0000	176,65	176,65	
		Totale Materiali				176,65	75,637
Totale Euro						184,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,63						27,69	
Totale Euro						212,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,32						21,23	
Totale Euro						233,55	
Prezzo di Applicazione Euro						233,55	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,417
Totale Materiali Euro						176,65	75,637

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.e	SEZIONATORE DI POTENZA - tripolare 400A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	291,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	2,741
3	ABR26_PR_8.60.140.e	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tripolare 400A	Cad	1,0000	222,19	222,19	
		Totale Materiali				222,19	76,309
Totale Euro						230,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 230,17						34,53	
Totale Euro						264,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,70						26,47	
Totale Euro						291,17	
Prezzo di Applicazione Euro						291,17	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,741
Totale Materiali Euro						222,19	76,309

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.f	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare 400A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	345,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	2,309
3	ABR26_PR_8.60.140.f	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare 400A	Cad	1,0000	265,19	265,19	
		Totale Materiali				265,19	76,740
Totale Euro						273,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 273,17						40,98	
Totale Euro						314,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 314,15						31,42	
Totale Euro						345,57	
Prezzo di Applicazione Euro						345,57	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,309
Totale Materiali Euro						265,19	76,740

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.g	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 630A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	487,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,638
3	ABR26_PR_8.60.140.g	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare fino a 640A	Cad	1,0000	377,11	377,11	
		Totale Materiali				377,11	77,413
Totale Euro						385,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 385,09						57,76	
Totale Euro						442,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 442,85						44,29	
Totale Euro						487,14	
Prezzo di Applicazione Euro						487,14	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,638
Totale Materiali Euro						377,11	77,413

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.h	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 63A con fusibili SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	227,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,508
3	ABR26_PR_8.60.140.h	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare fino a 63A con fusibili	Cad	1,0000	171,87	171,87	
		Totale Materiali				171,87	75,544
Totale Euro						179,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,85						26,98	
Totale Euro						206,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,83						20,68	
Totale Euro						227,51	
Prezzo di Applicazione Euro						227,51	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,508
Totale Materiali Euro						171,87	75,544

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.i	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 160A con fusibili SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	275,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	2,894
3	ABR26_PR_8.60.140.i	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare fino a 160A con fusibili	Cad	1,0000	209,99	209,99	
		Totale Materiali				209,99	76,155
Totale Euro						217,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 217,97						32,70	
Totale Euro						250,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 250,67						25,07	
Totale Euro						275,74	
Prezzo di Applicazione Euro						275,74	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,894
Totale Materiali Euro						209,99	76,155

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.j	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 250A con fusibili SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	485,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,644
3	ABR26_PR_8.60.140.j	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare fino a 250A con fusibili	Cad	1,0000	375,82	375,82	
		Totale Materiali				375,82	77,407
Totale Euro						383,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 383,80						57,57	
Totale Euro						441,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 441,37						44,14	
Totale Euro						485,51	
Prezzo di Applicazione Euro						485,51	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,644
Totale Materiali Euro						375,82	77,407

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.k	SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 400A con fusibili SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	589,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,353
3	ABR26_PR_8.60.140.k	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA tetrapolare fino a 400A con fusibili	Cad	1,0000	458,31	458,31	
		Totale Materiali				458,31	77,699
Totale Euro						466,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 466,29						69,94	
Totale Euro						536,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 536,23						53,62	
Totale Euro						589,85	
Prezzo di Applicazione Euro						589,85	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,353
Totale Materiali Euro						458,31	77,699

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.I	SEZIONATORE DI POTENZA - coppia di contatti ausiliari SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	39,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	9,445
3	ABR26_PR_8.60.140.I	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA coppia di contatti ausiliari	Cad	1,0000	27,49	27,49	
		Totale Materiali				27,49	69,613
Totale Euro						31,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,22						4,68	
Totale Euro						35,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,90						3,59	
Totale Euro						39,49	
Prezzo di Applicazione Euro						39,49	
Totale Manodopera Euro						3,73	9,445
Totale Materiali Euro						27,49	69,613

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.m	SEZIONATORE DI POTENZA - schermi copri morsetti SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	22,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	16,825
3	ABR26_PR_8.60.140.m	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA schermi copri morsetti	Cad	1,0000	13,79	13,79	
		Totale Materiali				13,79	62,201
Totale Euro						17,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,52						2,63	
Totale Euro						20,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,15						2,02	
Totale Euro						22,17	
Prezzo di Applicazione Euro						22,17	
Totale Manodopera Euro						3,73	16,825
Totale Materiali Euro						13,79	62,201

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.n	SEZIONATORE DI POTENZA - schermi copri fusibili fino a 160A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	62,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	5,948
3	ABR26_PR_8.60.140.n	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA schermi copri fusibili fino a 160A	Cad	1,0000	45,84	45,84	
		Totale Materiali				45,84	73,098
Totale Euro						49,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,57						7,44	
Totale Euro						57,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,01						5,70	
Totale Euro						62,71	
Prezzo di Applicazione Euro						62,71	
Totale Manodopera Euro						3,73	5,948
Totale Materiali Euro						45,84	73,098

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.o	SEZIONATORE DI POTENZA - schermi copri fusibili fino a 400A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	91,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	4,066
3	ABR26_PR_8.60.140.o	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA schermi copri fusibili fino a 400A	Cad	1,0000	68,78	68,78	
		Totale Materiali				68,78	74,981
Totale Euro						72,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,51						10,88	
Totale Euro						83,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,39						8,34	
Totale Euro						91,73	
Prezzo di Applicazione Euro						91,73	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,066
Totale Materiali Euro						68,78	74,981

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.p	SEZIONATORE DI POTENZA - blocco a chiave SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	66,10		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	5,643
3	ABR26_PR_8.60.140.p	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA blocco a chiave	Cad	1,0000	48,52	48,52	
		Totale Materiali				48,52	73,404
Totale Euro						52,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,25						7,84	
Totale Euro						60,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,09						6,01	
Totale Euro						66,10	
Prezzo di Applicazione Euro						66,10	
Totale Manodopera Euro						3,73	5,643
Totale Materiali Euro						48,52	73,404

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.q	SEZIONATORE DI POTENZA - kit per commutatori fino a 160A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	184,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	4,337
3	ABR26_PR_8.60.140.q	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA kit per commutatori fino a 160A	Cad	1,0000	137,48	137,48	
		Totale Materiali				137,48	74,713
Totale Euro						145,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,46						21,82	
Totale Euro						167,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,28						16,73	
Totale Euro						184,01	
Prezzo di Applicazione Euro						184,01	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,337
Totale Materiali Euro						137,48	74,713

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.140.r	SEZIONATORE DI POTENZA - kit per commutatori fino a 400A SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	214,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,719
3	ABR26_PR_8.60.140.r	Materiali SEZIONATORE DI POTENZA kit per commutatori fino a 400A	Cad	1,0000	161,66	161,66	
		Totale Materiali				161,66	75,331
Totale Euro						169,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,64						25,45	
Totale Euro						195,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,09						19,51	
Totale Euro						214,60	
Prezzo di Applicazione Euro						214,60	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,719
Totale Materiali Euro						161,66	75,331

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.150.a	Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN Quadro elettrico tipo per appartamento Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n. 1 interruttore generale differenziale puro 2x25A, id. 0,03 A e n. 2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16 A, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori, lo sportello, le viti di fissaggio etc.; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	239,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	12,981
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.60.240.b	CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. centralino da incasso da 5 a 8 moduli.		1,00	11,57	11,57	
4	ABR26_PR_8.60.50.k	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A.	Cad	1,0000	79,07	79,07	
5	ABR26_PR_8.60.10.e	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 kA unipolare+N.A. da 10 a 32A	Cad	2,0000	33,80	67,60	
		Totale Materiali				158,24	66,071
Totale Euro						189,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 189,33						28,40	
Totale Euro						217,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 217,73						21,77	
Totale Euro						239,50	
Prezzo di Applicazione Euro						239,50	
Totale Manodopera Euro						31,09	12,981
Totale Materiali Euro						158,24	66,071

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.160.a	CUSTODIA CON VETRO FRANGIBILE Custodia con vetro frangibile Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere murarie; la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	65,20		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	19,862
3	ABR26_PR_8.60.160	Materiali CUSTODIA CON VETRO FRANGIBILE		1,00	38,59	38,59	
		Totale Materiali				38,59	59,187
Totale Euro						51,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,54						7,73	
Totale Euro						59,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,27						5,93	
Totale Euro						65,20	
Prezzo di Applicazione Euro						65,20	
Totale Manodopera Euro						12,95	19,862
Totale Materiali Euro						38,59	59,187

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.170.a	QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO PER LOCALI DI CHIRURGIA - per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 240V/240 a.c. con circuiti di uscita protetti singolarmente da interruttore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x100x400 (lxhxp). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell'isolamento degli impianti a 240V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica-acustica di allarme, test e tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	7.386,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,20000	24,48	151,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,20000	27,33	169,45	
						321,23	4,349
3	ABR26_PR_8.60.170.a	Materiali QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita Totale Materiali	Cad	1,0000	5.518,00	5.518,00	
						5.518,00	74,703
Totale Euro						5.839,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.839,23						875,88	
Totale Euro						6.715,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.715,11						671,51	
Totale Euro						7.386,62	
Prezzo di Applicazione Euro						7.386,62	
Totale Manodopera Euro						321,23	4,349
Totale Materiali Euro						5.518,00	74,703

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.170.b	QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO PER LOCALI DI CHIRURGIA - per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 240V/240 a.c. con circuiti di uscita protetti singolarmente da interruttore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x100x400 (lxhxp). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell'isolamento degli impianti a 240V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica-acustica di allarme, test e tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	8.353,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	8,00000	27,33	218,64	
						414,48	4,962
3	ABR26_PR_8.60.170.b	Materiali QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita Totale Materiali	Cad	1,0000	6.189,00	6.189,00	
						6.189,00	74,090
Totale Euro						6.603,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.603,48						990,52	
Totale Euro						7.594,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.594,00						759,40	
Totale Euro						8.353,40	
Prezzo di Applicazione Euro						8.353,40	
Totale Manodopera Euro						414,48	4,962
Totale Materiali Euro						6.189,00	74,090

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.180.a	PANNELLO REMOTO SEGNALEZIONE CONTROLLO D'ISOLAMENTO Pannello remoto per segnalazione controllo d'isolamento locali chirurgia PANNELLO REMOTO per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento al quadro per locale di chirurgia; il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	179,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26200	24,48	6,41	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,26200	27,33	7,16	
		13,57				7,544	
3	ABR26_PR_8.85.180	Materiali BRACCI CURVATI Totale Materiali	Cad	1,0000	128,62	128,62	
		128,62				71,507	
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
		0,00				0,000	
Totale Euro						142,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,19						21,33	
Totale Euro						163,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,52						16,35	
Totale Euro						179,87	
Prezzo di Applicazione Euro						179,87	
Totale Manodopera Euro						13,57	7,544
Totale Materiali Euro						128,62	71,507
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.190.a	APPARECCHIO PER IL CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO Apparecchio per il controllo dell'isolamento APPARECCHIO PER IL CONTROLLO dell'isolamento con corrente di controllo minore di 1 mA, in grado di rilevare su circuiti a 24V a.c., 110V a.c. e 240V a.c. e soglia di intervento regolabile, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	607,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	17,060
3	ABR26_PR_8.60.190	Materiali APPARECCHIO PER IL CONTROLLO dell'isolamento	Cad	1,0000	376,54	376,54	
		Totale Materiali				376,54	61,992
Totale Euro						480,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 480,16						72,02	
Totale Euro						552,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 552,18						55,22	
Totale Euro						607,40	
Prezzo di Applicazione Euro						607,40	
Totale Manodopera Euro						103,62	17,060
Totale Materiali Euro						376,54	61,992

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.a	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare fino a 8A INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	44,92		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	5,543
3	ABR26_PR_8.60.20.a	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO unipolare fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	33,02	33,02	
						33,02	73,508
Totale Euro						35,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,51						5,33	
Totale Euro						40,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,84						4,08	
Totale Euro						44,92	
Prezzo di Applicazione Euro						44,92	
Totale Manodopera Euro						2,49	5,543
Totale Materiali Euro						33,02	73,508

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.b	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare da 10 a 32 A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	33,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	7,404
3	ABR26_PR_8.60.20.b	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO unipolare da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	24,09	24,09	
						24,09	71,632
Totale Euro						26,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,58						3,99	
Totale Euro						30,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,57						3,06	
Totale Euro						33,63	
Prezzo di Applicazione Euro						33,63	
Totale Manodopera Euro						2,49	7,404
Totale Materiali Euro						24,09	71,632

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.c	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare da 40 a 63A INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	45,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	5,517
3	ABR26_PR_8.60.20.c	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO unipolare da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	33,19	33,19	
						33,19	73,543
Totale Euro						35,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,68						5,35	
Totale Euro						41,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,03						4,10	
Totale Euro						45,13	
Prezzo di Applicazione Euro						45,13	
Totale Manodopera Euro						2,49	5,517
Totale Materiali Euro						33,19	73,543

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.d	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare+N.A. fino a 8A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	70,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	3,510
3	ABR26_PR_8.60.20.d	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO unipolare+N.A. fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	53,59	53,59	
						53,59	75,543
Totale Euro						56,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,08						8,41	
Totale Euro						64,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,49						6,45	
Totale Euro						70,94	
Prezzo di Applicazione Euro						70,94	
Totale Manodopera Euro						2,49	3,510
Totale Materiali Euro						53,59	75,543

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.e	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare+N.A. da 10 a 32A INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	54,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	4,601
3	ABR26_PR_8.60.20.e	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO unipolare+N.A. da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	40,29	40,29	
						40,29	74,446
Totale Euro						42,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,78						6,42	
Totale Euro						49,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,20						4,92	
Totale Euro						54,12	
Prezzo di Applicazione Euro						54,12	
Totale Manodopera Euro						2,49	4,601
Totale Materiali Euro						40,29	74,446

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.f	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare+N.A. da 40 a 63A INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	77,22		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	
						2,49	3,225
3	ABR26_PR_8.60.20.f	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO unipolare+N.A. da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	58,55	58,55	
						58,55	75,822
Totale Euro						61,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,04						9,16	
Totale Euro						70,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,20						7,02	
Totale Euro						77,22	
Prezzo di Applicazione Euro						77,22	
Totale Manodopera Euro						2,49	3,225
Totale Materiali Euro						58,55	75,822

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.g	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - unipolare fino a 8A INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	81,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	3,057
3	ABR26_PR_8.60.20.g	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	61,90	61,90	75,988
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 64,39 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 74,05 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						64,39 9,66 74,05 7,41 81,46 81,46	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						2,49 61,90	3,057 75,988

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.h	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - bipolare da 10 a 32A INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	61,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	4,050
3	ABR26_PR_8.60.20.h	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	46,11	46,11	75,000
Totale Euro						48,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,60						7,29	
Totale Euro						55,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,89						5,59	
Totale Euro						61,48	
Prezzo di Applicazione Euro						61,48	
Totale Manodopera Euro						2,49	4,050
Totale Materiali Euro						46,11	75,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.i	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - bipolare da 40 a 63A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	88,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04800	24,48	1,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04800	27,33	1,31	2,809
3	ABR26_PR_8.60.20.i	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	67,57	67,57	76,238
Totale Euro						70,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,06						10,51	
Totale Euro						80,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,57						8,06	
Totale Euro						88,63	
Prezzo di Applicazione Euro						88,63	
Totale Manodopera Euro						2,49	2,809
Totale Materiali Euro						67,57	76,238

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.j	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - tripolare fino a 8A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	129,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	6,169
3	ABR26_PR_8.60.20.j	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	94,28	94,28	
						94,28	72,882
Totale Euro						102,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,26						15,34	
Totale Euro						117,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,60						11,76	
Totale Euro						129,36	
Prezzo di Applicazione Euro						129,36	
Totale Manodopera Euro						7,98	6,169
Totale Materiali Euro						94,28	72,882

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.k	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - tripolare da 10 a 32A INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	105,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	7,554
3	ABR26_PR_8.60.20.k	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	75,53	75,53	
						75,53	71,498
Totale Euro						83,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,51						12,53	
Totale Euro						96,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,04						9,60	
Totale Euro						105,64	
Prezzo di Applicazione Euro						105,64	
Totale Manodopera Euro						7,98	7,554
Totale Materiali Euro						75,53	71,498

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.I	INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - tripolare da 40 a 63A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	146,09		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	5,462
3	ABR26_PR_8.60.20.I	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	107,51	107,51	
		Totale Materiali				107,51	73,592
Totale Euro						115,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,49						17,32	
Totale Euro						132,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,81						13,28	
Totale Euro						146,09	
Prezzo di Applicazione Euro						146,09	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,462
Totale Materiali Euro						107,51	73,592

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.m	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - tripolare+N.A. fino a 8A INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	166,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	4,798
3	ABR26_PR_8.60.20.m	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. fino a 8A Totale Materiali	Cad	1,0000	123,50	123,50	
						123,50	74,254
Totale Euro						131,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,48						19,72	
Totale Euro						151,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,20						15,12	
Totale Euro						166,32	
Prezzo di Applicazione Euro						166,32	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,798
Totale Materiali Euro						123,50	74,254

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.n	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	128,67		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	6,202
3	ABR26_PR_8.60.20.n	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. da 10 a 32A Totale Materiali	Cad	1,0000	93,73	93,73	
						93,73	72,845
Totale Euro						101,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,71						15,26	
Totale Euro						116,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,97						11,70	
Totale Euro						128,67	
Prezzo di Applicazione Euro						128,67	
Totale Manodopera Euro						7,98	6,202
Totale Materiali Euro						93,73	72,845

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.20.o	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA - tripolare+N.A. da 40 a 63A INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	173,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	4,586
3	ABR26_PR_8.60.20.o	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. da 40 a 63A Totale Materiali	Cad	1,0000	129,56	129,56	
		Totale Materiali				129,56	74,464
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						137,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,54						20,63	
Totale Euro						158,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,17						15,82	
Totale Euro						173,99	
Prezzo di Applicazione Euro						173,99	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,586
Totale Materiali Euro						129,56	74,464
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.a	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico unipolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	13,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	9,104
3	ABR26_PR_8.60.200.a	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico unipolare fino a 32A	Cad	1,0000	9,60	9,60	
		Totale Materiali				9,60	69,920
Totale Euro						10,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,85						1,63	
Totale Euro						12,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,48						1,25	
Totale Euro						13,73	
Prezzo di Applicazione Euro						13,73	
Totale Manodopera Euro						1,25	9,104
Totale Materiali Euro						9,60	69,920

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.b	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico bipolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	19,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03600	24,48	0,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03600	27,33	0,98	
		Totale Manodopera				1,86	9,394
3	ABR26_PR_8.60.200.b	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico bipolare fino a 32A	Cad	1,0000	13,79	13,79	
		Totale Materiali				13,79	69,646
Totale Euro						15,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,65						2,35	
Totale Euro						18,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,00						1,80	
Totale Euro						19,80	
Prezzo di Applicazione Euro						19,80	
Totale Manodopera Euro						1,86	9,394
Totale Materiali Euro						13,79	69,646

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.c	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico tripolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	29,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05400	27,33	1,48	
		Totale Manodopera				2,80	9,361
3	ABR26_PR_8.60.200.c	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico tripolare fino a 32A	Cad	1,0000	20,84	20,84	
		Totale Materiali				20,84	69,676
Totale Euro						23,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,64						3,55	
Totale Euro						27,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,19						2,72	
Totale Euro						29,91	
Prezzo di Applicazione Euro						29,91	
Totale Manodopera Euro						2,80	9,361
Totale Materiali Euro						20,84	69,676

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.d	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	39,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	9,445
3	ABR26_PR_8.60.200.d	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A	Cad	1,0000	27,49	27,49	
		Totale Materiali				27,49	69,613
Totale Euro						31,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,22						4,68	
Totale Euro						35,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,90						3,59	
Totale Euro						39,49	
Prezzo di Applicazione Euro						39,49	
Totale Manodopera Euro						3,73	9,445
Totale Materiali Euro						27,49	69,613

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.e	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico unipolare fino a 63A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	21,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	5,787
3	ABR26_PR_8.60.200.e	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico unipolare fino a 63A	Cad	1,0000	15,83	15,83	
		Totale Materiali				15,83	73,287
Totale Euro						17,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,08						2,56	
Totale Euro						19,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,64						1,96	
Totale Euro						21,60	
Prezzo di Applicazione Euro						21,60	
Totale Manodopera Euro						1,25	5,787
Totale Materiali Euro						15,83	73,287

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.f	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico bipolare fino a 63A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	41,92		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03600	24,48	0,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03600	27,33	0,98	
		Totale Manodopera				1,86	4,437
3	ABR26_PR_8.60.200.f	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico bipolare fino a 63A	Cad	1,0000	31,28	31,28	
		Totale Materiali				31,28	74,618
Totale Euro						33,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,14						4,97	
Totale Euro						38,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,11						3,81	
Totale Euro						41,92	
Prezzo di Applicazione Euro						41,92	
Totale Manodopera Euro						1,86	4,437
Totale Materiali Euro						31,28	74,618

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.g	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico tripolare fino a 63A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	61,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05400	27,33	1,48	
		Totale Manodopera				2,80	4,551
3	ABR26_PR_8.60.200.g	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico tripolare fino a 63A	Cad	1,0000	45,84	45,84	
		Totale Materiali				45,84	74,500
Totale Euro						48,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,64						7,30	
Totale Euro						55,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,94						5,59	
Totale Euro						61,53	
Prezzo di Applicazione Euro						61,53	
Totale Manodopera Euro						2,80	4,551
Totale Materiali Euro						45,84	74,500

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.h	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	81,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	4,595
3	ABR26_PR_8.60.200.h	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico tripolare fino a 63A	Cad	1,0000	60,44	60,44	
		Totale Materiali				60,44	74,452
Totale Euro						64,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,17						9,63	
Totale Euro						73,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,80						7,38	
Totale Euro						81,18	
Prezzo di Applicazione Euro						81,18	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,595
Totale Materiali Euro						60,44	74,452

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.i	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico bipolare 80+100A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	47,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03600	24,48	0,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03600	27,33	0,98	
		Totale Manodopera				1,86	3,884
3	ABR26_PR_8.60.200.i	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico bipolare 80+100A	Cad	1,0000	36,00	36,00	
		Totale Materiali				36,00	75,172
Totale Euro						37,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,86						5,68	
Totale Euro						43,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,54						4,35	
Totale Euro						47,89	
Prezzo di Applicazione Euro						47,89	
Totale Manodopera Euro						1,86	3,884
Totale Materiali Euro						36,00	75,172

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.j	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico tripolare 80+100A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	60,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05400	27,33	1,48	
		Totale Manodopera				2,80	4,630
3	ABR26_PR_8.60.200.j	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico tripolare 80+100A	Cad	1,0000	45,00	45,00	
		Totale Materiali				45,00	74,417
Totale Euro						47,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,80						7,17	
Totale Euro						54,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,97						5,50	
Totale Euro						60,47	
Prezzo di Applicazione Euro						60,47	
Totale Manodopera Euro						2,80	4,630
Totale Materiali Euro						45,00	74,417

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.k	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore non automatico tetrapolare 80+100A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	95,37		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	3,911
3	ABR26_PR_8.60.200.k	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore non automatico tetrapolare 80+100A	Cad	1,0000	71,66	71,66	
		Totale Materiali				71,66	75,139
Totale Euro						75,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,39						11,31	
Totale Euro						86,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,70						8,67	
Totale Euro						95,37	
Prezzo di Applicazione Euro						95,37	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,911
Totale Materiali Euro						71,66	75,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.I	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore unipolare 16A luminoso APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	22,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	9,139
3	ABR26_PR_8.60.200.I	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore unipolare 16A luminoso	Cad	1,0000	15,83	15,83	
		Totale Materiali				15,83	69,890
Totale Euro						17,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,90						2,69	
Totale Euro						20,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,59						2,06	
Totale Euro						22,65	
Prezzo di Applicazione Euro						22,65	
Totale Manodopera Euro						2,07	9,139
Totale Materiali Euro						15,83	69,890

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.m	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore bipolare 16A luminoso APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	28,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05200	24,48	1,27	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05200	27,33	1,42	
		Totale Manodopera				2,69	9,373
3	ABR26_PR_8.60.200.m	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore bipolare 16A luminoso	Cad	1,0000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				20,00	69,686
Totale Euro						22,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,69						3,40	
Totale Euro						26,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,09						2,61	
Totale Euro						28,70	
Prezzo di Applicazione Euro						28,70	
Totale Manodopera Euro						2,69	9,373
Totale Materiali Euro						20,00	69,686

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.n	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - deviatore 16A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	17,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	9,218
3	ABR26_PR_8.60.200.n	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN deviatore 16A	Cad	1,0000	12,50	12,50	
		Totale Materiali				12,50	69,832
Totale Euro						14,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,15						2,12	
Totale Euro						16,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,27						1,63	
Totale Euro						17,90	
Prezzo di Applicazione Euro						17,90	
Totale Manodopera Euro						1,65	9,218
Totale Materiali Euro						12,50	69,832

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.o	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - deviatore bipolare 16A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	40,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07400	24,48	1,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07400	27,33	2,02	
		Totale Manodopera				3,83	9,415
3	ABR26_PR_8.60.200.o	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN deviatore bipolare 16A	Cad	1,0000	28,33	28,33	
		Totale Materiali				28,33	69,641
Totale Euro						32,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,16						4,82	
Totale Euro						36,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,98						3,70	
Totale Euro						40,68	
Prezzo di Applicazione Euro						40,68	
Totale Manodopera Euro						3,83	9,415
Totale Materiali Euro						28,33	69,641

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.p	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	18,04		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01800	24,48	0,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01800	27,33	0,49	
		Totale Manodopera				0,93	5,155
3	ABR26_PR_8.60.200.q	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A	Cad	1,0000	13,33	13,33	
		Totale Materiali				13,33	73,891
Totale Euro						14,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,26						2,14	
Totale Euro						16,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,40						1,64	
Totale Euro						18,04	
Prezzo di Applicazione Euro						18,04	
Totale Manodopera Euro						0,93	5,155
Totale Materiali Euro						13,33	73,891

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.q	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	19,09		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03400	24,48	0,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03400	27,33	0,93	
		Totale Manodopera				1,76	9,219
3	ABR26_PR_8.60.200.q	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A	Cad	1,0000	13,33	13,33	
		Totale Materiali				13,33	69,827
Totale Euro						15,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,09						2,26	
Totale Euro						17,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,35						1,74	
Totale Euro						19,09	
Prezzo di Applicazione Euro						19,09	
Totale Manodopera Euro						1,76	9,219
Totale Materiali Euro						13,33	69,827

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.r	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	28,09		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	9,220
3	ABR26_PR_8.60.200.r	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A	Cad	1,0000	19,62	19,62	
		Totale Materiali				19,62	69,847
Totale Euro						22,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,21						3,33	
Totale Euro						25,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,54						2,55	
Totale Euro						28,09	
Prezzo di Applicazione Euro						28,09	
Totale Manodopera Euro						2,59	9,220
Totale Materiali Euro						19,62	69,847

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.s	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	49,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09000	27,33	2,46	
		Totale Manodopera				4,66	9,344
3	ABR26_PR_8.60.200.s	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A	Cad	1,0000	34,77	34,77	
		Totale Materiali				34,77	69,721
Totale Euro						39,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,43						5,91	
Totale Euro						45,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,34						4,53	
Totale Euro						49,87	
Prezzo di Applicazione Euro						49,87	
Totale Manodopera Euro						4,66	9,344
Totale Materiali Euro						34,77	69,721

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.t	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	17,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	9,218
3	ABR26_PR_8.60.200.t	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A	Cad	1,0000	12,50	12,50	
		Totale Materiali				12,50	69,832
Totale Euro						14,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,15						2,12	
Totale Euro						16,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,27						1,63	
Totale Euro						17,90	
Prezzo di Applicazione Euro						17,90	
Totale Manodopera Euro						1,65	9,218
Totale Materiali Euro						12,50	69,832

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.u	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	49,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09000	27,33	2,46	
		Totale Manodopera				4,66	9,344
3	ABR26_PR_8.60.200.u	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A	Cad	1,0000	34,77	34,77	
		Totale Materiali				34,77	69,721
Totale Euro						39,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,43						5,91	
Totale Euro						45,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,34						4,53	
Totale Euro						49,87	
Prezzo di Applicazione Euro						49,87	
Totale Manodopera Euro						4,66	9,344
Totale Materiali Euro						34,77	69,721

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.v	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	53,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09800	24,48	2,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09800	27,33	2,68	
		Totale Manodopera				5,08	9,430
3	ABR26_PR_8.60.200.v	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A	Cad	1,0000	37,50	37,50	
		Totale Materiali				37,50	69,612
Totale Euro						42,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,58						6,39	
Totale Euro						48,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,97						4,90	
Totale Euro						53,87	
Prezzo di Applicazione Euro						53,87	
Totale Manodopera Euro						5,08	9,430
Totale Materiali Euro						37,50	69,612

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.w	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	70,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12800	24,48	3,13	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12800	27,33	3,50	
		Totale Manodopera				6,63	9,392
3	ABR26_PR_8.60.200.w	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A	Cad	1,0000	49,17	49,17	
		Totale Materiali				49,17	69,656
Totale Euro						55,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,80						8,37	
Totale Euro						64,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,17						6,42	
Totale Euro						70,59	
Prezzo di Applicazione Euro						70,59	
Totale Manodopera Euro						6,63	9,392
Totale Materiali Euro						49,17	69,656

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.x	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - pulsante non luminoso 16 A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	17,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	9,218
3	ABR26_PR_8.60.200.x	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A	Cad	1,0000	12,50	12,50	
		Totale Materiali				12,50	69,832
Totale Euro						14,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,15						2,12	
Totale Euro						16,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,27						1,63	
Totale Euro						17,90	
Prezzo di Applicazione Euro						17,90	
Totale Manodopera Euro						1,65	9,218
Totale Materiali Euro						12,50	69,832

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.y	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	23,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	9,144
3	ABR26_PR_8.60.200.y	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina	Cad	1,0000	16,66	16,66	
		Totale Materiali				16,66	69,883
Totale Euro						18,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,84						2,83	
Totale Euro						21,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,67						2,17	
Totale Euro						23,84	
Prezzo di Applicazione Euro						23,84	
Totale Manodopera Euro						2,18	9,144
Totale Materiali Euro						16,66	69,883

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - gemma luminosa con lampadina APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	17,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	9,218
3	ABR26_PR_8.60.200.z10	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina	Cad	1,0000	12,50	12,50	
		Totale Materiali				12,50	69,832
Totale Euro						14,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,15						2,12	
Totale Euro						16,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,27						1,63	
Totale Euro						17,90	
Prezzo di Applicazione Euro						17,90	
Totale Manodopera Euro						1,65	9,218
Totale Materiali Euro						12,50	69,832

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 1	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - presa UNEL bipolare 2x16A+T APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	13,18		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	9,484
3	ABR26_PR_8.60.200.z21	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN presa UNEL bipolare 2x16A+T	Cad	1,0000	9,17	9,17	
		Totale Materiali				9,17	69,575
Totale Euro						10,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,42						1,56	
Totale Euro						11,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,98						1,20	
Totale Euro						13,18	
Prezzo di Applicazione Euro						13,18	
Totale Manodopera Euro						1,25	9,484
Totale Materiali Euro						9,17	69,575

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 10	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore elettronico ritardato all'eccitazione 10 A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	92,16		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	9,440
3	ABR26_PR_8.60.200.z2	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore temporizzatore per luce scale 16A max 5 min	Cad	1,0000	64,15	64,15	
		Totale Materiali				64,15	69,607
Totale Euro						72,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,85						10,93	
Totale Euro						83,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,78						8,38	
Totale Euro						92,16	
Prezzo di Applicazione Euro						92,16	
Totale Manodopera Euro						8,70	9,440
Totale Materiali Euro						64,15	69,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 11	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	84,44		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	9,450
3	ABR26_PR_8.60.200.z3	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A	Cad	1,0000	58,77	58,77	
		Totale Materiali				58,77	69,600
Totale Euro						66,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,75						10,01	
Totale Euro						76,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,76						7,68	
Totale Euro						84,44	
Prezzo di Applicazione Euro						84,44	
Totale Manodopera Euro						7,98	9,450
Totale Materiali Euro						58,77	69,600

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 12	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	105,35		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19200	24,48	4,70	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,19200	27,33	5,25	
		Totale Manodopera				9,95	9,445
3	ABR26_PR_8.60.200.z4	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico	Cad	1,0000	73,33	73,33	
		Totale Materiali				73,33	69,606
Totale Euro						83,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,28						12,49	
Totale Euro						95,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,77						9,58	
Totale Euro						105,35	
Prezzo di Applicazione Euro						105,35	
Totale Manodopera Euro						9,95	9,445
Totale Materiali Euro						73,33	69,606

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 13	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h) analogico APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	144,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26400	24,48	6,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,26400	27,33	7,22	
		Totale Manodopera				13,68	9,443
3	ABR26_PR_8.60.200.z5	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h) analogico	Cad	1,0000	100,84	100,84	
		Totale Materiali				100,84	69,607
Totale Euro						114,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,52						17,18	
Totale Euro						131,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,70						13,17	
Totale Euro						144,87	
Prezzo di Applicazione Euro						144,87	
Totale Manodopera Euro						13,68	9,443
Totale Materiali Euro						100,84	69,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 14	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	308,88		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,61400	24,48	15,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,61400	27,33	16,78	
		Totale Manodopera				31,81	10,298
3	ABR26_PR_8.60.200.z6	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita	Cad	1,0000	212,36	212,36	
		Totale Materiali				212,36	68,752
Totale Euro						244,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 244,17						36,63	
Totale Euro						280,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,80						28,08	
Totale Euro						308,88	
Prezzo di Applicazione Euro						308,88	
Totale Manodopera Euro						31,81	10,298
Totale Materiali Euro						212,36	68,752

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 15	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	350,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90600	24,48	22,18	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90600	27,33	24,76	
		Totale Manodopera				46,94	13,399
3	ABR26_PR_8.60.200.z7	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite	Cad	1,0000	230,00	230,00	
		Totale Materiali				230,00	65,652
Totale Euro						276,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 276,94						41,54	
Totale Euro						318,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 318,48						31,85	
Totale Euro						350,33	
Prezzo di Applicazione Euro						350,33	
Totale Manodopera Euro						46,94	13,399
Totale Materiali Euro						230,00	65,652

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 16	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	440,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,87600	24,48	21,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,87600	27,33	23,94	
		Totale Manodopera				45,38	10,296
3	ABR26_PR_8.60.200.z8	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite	Cad	1,0000	303,04	303,04	
		Totale Materiali				303,04	68,756
Totale Euro						348,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,42						52,26	
Totale Euro						400,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,68						40,07	
Totale Euro						440,75	
Prezzo di Applicazione Euro						440,75	
Totale Manodopera Euro						45,38	10,296
Totale Materiali Euro						303,04	68,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 17	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	34,13		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
		Totale Manodopera				3,21	9,405
3	ABR26_PR_8.60.200.z9	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA	Cad	1,0000	23,77	23,77	
		Totale Materiali				23,77	69,645
Totale Euro						26,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,98						4,05	
Totale Euro						31,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,03						3,10	
Totale Euro						34,13	
Prezzo di Applicazione Euro						34,13	
Totale Manodopera Euro						3,21	9,405
Totale Materiali Euro						23,77	69,645

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z18	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	41,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07400	24,48	1,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07400	27,33	2,02	
		Totale Manodopera				3,83	9,287
3	ABR26_PR_8.60.200.z11	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA	Cad	1,0000	28,77	28,77	
		Totale Materiali				28,77	69,762
Totale Euro						32,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,60						4,89	
Totale Euro						37,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,49						3,75	
Totale Euro						41,24	
Prezzo di Applicazione Euro						41,24	
Totale Manodopera Euro						3,83	9,287
Totale Materiali Euro						28,77	69,762

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 19	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - trasformatore BTS secondario 24V-40VA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - trasformatore BTS secondario 24V-40VA	Cad	1,0000	46,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08400	24,48	2,06	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08400	27,33	2,30	
		Totale Manodopera				4,36	9,454
3	ABR26_PR_8.60.200.z12	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN trasformatore BTS secondario 24V-40VA	Cad	1,0000	32,10	32,10	
		Totale Materiali				32,10	69,601
Totale Euro						36,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,46						5,47	
Totale Euro						41,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,93						4,19	
Totale Euro						46,12	
Prezzo di Applicazione Euro						46,12	
Totale Manodopera Euro						4,36	9,454
Totale Materiali Euro						32,10	69,601

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 2	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè di priorità 55A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	35,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06400	24,48	1,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06400	27,33	1,75	
		Totale Manodopera				3,32	9,266
3	ABR26_PR_8.60.200.z31	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè di priorità 55A	Cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				25,00	69,774
Totale Euro						28,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,32						4,25	
Totale Euro						32,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,57						3,26	
Totale Euro						35,83	
Prezzo di Applicazione Euro						35,83	
Totale Manodopera Euro						3,32	9,266
Totale Materiali Euro						25,00	69,774

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 20	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - scaricatore di tensione trifase APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	306,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,56000	24,48	13,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,56000	27,33	15,30	
		Totale Manodopera				29,01	9,463
3	ABR26_PR_8.60.200.z13	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN scaricatore di tensione trifase	Cad	1,0000	213,32	213,32	
		Totale Materiali				213,32	69,587
Totale Euro						242,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 242,33						36,35	
Totale Euro						278,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 278,68						27,87	
Totale Euro						306,55	
Prezzo di Applicazione Euro						306,55	
Totale Manodopera Euro						29,01	9,463
Totale Materiali Euro						213,32	69,587

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 21	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - scaricatore di tensione monofase APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	144,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,26400	24,48	6,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,26400	27,33	7,22	
		Totale Manodopera				13,68	9,443
3	ABR26_PR_8.60.200.z14	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN scaricatore di tensione monofase	Cad	1,0000	100,84	100,84	
		Totale Materiali				100,84	69,607
Totale Euro						114,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,52						17,18	
Totale Euro						131,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,70						13,17	
Totale Euro						144,87	
Prezzo di Applicazione Euro						144,87	
Totale Manodopera Euro						13,68	9,443
Totale Materiali Euro						100,84	69,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 22	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - voltmetro c.a. analogico f.s. 400V o 500V cl. 1,5 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	56,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10200	24,48	2,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10200	27,33	2,79	
		Totale Manodopera				5,29	9,406
3	ABR26_PR_8.60.200.z15	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN voltmetro c.a. analogico f.s. 400V o 500V cl. 1,5	Cad	1,0000	39,17	39,17	
		Totale Materiali				39,17	69,648
Totale Euro						44,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,46						6,67	
Totale Euro						51,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,13						5,11	
Totale Euro						56,24	
Prezzo di Applicazione Euro						56,24	
Totale Manodopera Euro						5,29	9,406
Totale Materiali Euro						39,17	69,648

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 23	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - amperometro c.a. analogico f.s. fino a 40A cl. 1,5 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	59,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10800	27,33	2,95	
		Totale Manodopera				5,59	9,353
3	ABR26_PR_8.60.200.z16	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN amperometro c.a. analogico f.s. fino a 40A cl. 1,5	Cad	1,0000	41,66	41,66	
		Totale Materiali				41,66	69,701
Totale Euro						47,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,25						7,09	
Totale Euro						54,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,34						5,43	
Totale Euro						59,77	
Prezzo di Applicazione Euro						59,77	
Totale Manodopera Euro						5,59	9,353
Totale Materiali Euro						41,66	69,701

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 24	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - frequenzimetro analogico 240V 45+65 Hz cl. 0,5 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	155,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28400	24,48	6,95	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28400	27,33	7,76	
		Totale Manodopera				14,71	9,451
3	ABR26_PR_8.60.200.z17	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN frequenzimetro analogico 240V 45+65 Hz cl. 0,5	Cad	1,0000	108,33	108,33	
		Totale Materiali				108,33	69,598
Totale Euro						123,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,04						18,46	
Totale Euro						141,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,50						14,15	
Totale Euro						155,65	
Prezzo di Applicazione Euro						155,65	
Totale Manodopera Euro						14,71	9,451
Totale Materiali Euro						108,33	69,598

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 25	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - voltmetro c.a. digitale 600V APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	124,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22600	24,48	5,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22600	27,33	6,18	
		Totale Manodopera				11,71	9,409
3	ABR26_PR_8.60.200.z18	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN voltmetro c.a. digitale 600V	Cad	1,0000	86,67	86,67	
		Totale Materiali				86,67	69,642
Totale Euro						98,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,38						14,76	
Totale Euro						113,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,14						11,31	
Totale Euro						124,45	
Prezzo di Applicazione Euro						124,45	
Totale Manodopera Euro						11,71	9,409
Totale Materiali Euro						86,67	69,642

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 26	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - amperometro c.a. digitale 3 cifre APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	124,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22600	24,48	5,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22600	27,33	6,18	
		Totale Manodopera				11,71	9,409
3	ABR26_PR_8.60.200.z19	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN amperometro c.a. digitale 3 cifre	Cad	1,0000	86,67	86,67	
		Totale Materiali				86,67	69,642
Totale Euro						98,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,38						14,76	
Totale Euro						113,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,14						11,31	
Totale Euro						124,45	
Prezzo di Applicazione Euro						124,45	
Totale Manodopera Euro						11,71	9,409
Totale Materiali Euro						86,67	69,642

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 27	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - frequenzimetro digitale 3 cifre APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	246,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22600	24,48	5,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22600	27,33	6,18	
		Totale Manodopera				11,71	4,746
3	ABR26_PR_8.60.200.z20	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN frequenzimetro digitale 3 cifre	Cad	1,0000	183,32	183,32	
		Totale Materiali				183,32	74,306
Totale Euro						195,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 195,03						29,25	
Totale Euro						224,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,28						22,43	
Totale Euro						246,71	
Prezzo di Applicazione Euro						246,71	
Totale Manodopera Euro						11,71	4,746
Totale Materiali Euro						183,32	74,306

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 28	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase) APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	52,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09600	24,48	2,35	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09600	27,33	2,62	
		Totale Manodopera				4,97	9,434
3	ABR26_PR_8.60.200.z22	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase)	Cad	1,0000	36,67	36,67	
		Totale Materiali				36,67	69,609
Totale Euro						41,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,64						6,25	
Totale Euro						47,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,89						4,79	
Totale Euro						52,68	
Prezzo di Applicazione Euro						52,68	
Totale Manodopera Euro						4,97	9,434
Totale Materiali Euro						36,67	69,609

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 29	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - commutatore amperometrico APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	52,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09600	24,48	2,35	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09600	27,33	2,62	
		Totale Manodopera				4,97	9,434
3	ABR26_PR_8.60.200.z23	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN commutatore amperometrico	Cad	1,0000	36,67	36,67	
		Totale Materiali				36,67	69,609
Totale Euro						41,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,64						6,25	
Totale Euro						47,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,89						4,79	
Totale Euro						52,68	
Prezzo di Applicazione Euro						52,68	
Totale Manodopera Euro						4,97	9,434
Totale Materiali Euro						36,67	69,609

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 3	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè monostabile 1 contatto 16A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	38,31		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07000	24,48	1,71	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07000	27,33	1,91	
		Totale Manodopera				3,62	9,449
3	ABR26_PR_8.60.200.z42	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè monostabile 1 contatto 16A	Cad	1,0000	26,67	26,67	
		Totale Materiali				26,67	69,616
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						30,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,29						4,54	
Totale Euro						34,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,83						3,48	
Totale Euro						38,31	
Prezzo di Applicazione Euro						38,31	
Totale Manodopera Euro						3,62	9,449
Totale Materiali Euro						26,67	69,616
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 30	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA	Cad	1,0000	59,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,10800	27,33	2,95	
						5,59	9,353
3	ABR26_PR_8.60.200.z24	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN TA a primario avvolto max 60A - cl. 0,5 - 6VA Totale Materiali	Cad	1,0000	41,66	41,66	
						41,66	69,701
Totale Euro						47,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,25						7,09	
Totale Euro						54,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,34						5,43	
Totale Euro						59,77	
Prezzo di Applicazione Euro						59,77	
Totale Manodopera Euro						5,59	9,353
Totale Materiali Euro						41,66	69,701

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 31	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - TA a primario passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - TA a primario passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA	Cad	1,0000	79,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14400	24,48	3,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,14400	27,33	3,94	
						7,47	9,453
3	ABR26_PR_8.60.200.z25	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN TA a primario passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA Totale Materiali	Cad	1,0000	55,00	55,00	
						55,00	69,603
Totale Euro						62,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,47						9,37	
Totale Euro						71,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,84						7,18	
Totale Euro						79,02	
Prezzo di Applicazione Euro						79,02	
Totale Manodopera Euro						7,47	9,453
Totale Materiali Euro						55,00	69,603

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 32	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - contatti ausiliari 1NA + 1NC APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	19,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03600	24,48	0,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03600	27,33	0,98	
		Totale Manodopera				1,86	9,394
3	ABR26_PR_8.60.200.z26	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN contatti ausiliari 1NA + 1NC	Cad	1,0000	13,79	13,79	
		Totale Materiali				13,79	69,646
Totale Euro						15,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,65						2,35	
Totale Euro						18,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,00						1,80	
Totale Euro						19,80	
Prezzo di Applicazione Euro						19,80	
Totale Manodopera Euro						1,86	9,394
Totale Materiali Euro						13,79	69,646

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 33	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - bobina di sgancio a distanza APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	28,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05200	24,48	1,27	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05200	27,33	1,42	
		Totale Manodopera				2,69	9,373
3	ABR26_PR_8.60.200.z27	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN bobina di sgancio a distanza	Cad	1,0000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				20,00	69,686
Totale Euro						22,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,69						3,40	
Totale Euro						26,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,09						2,61	
Totale Euro						28,70	
Prezzo di Applicazione Euro						28,70	
Totale Manodopera Euro						2,69	9,373
Totale Materiali Euro						20,00	69,686

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 34	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - contatto di segnalazione APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	23,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	9,144
3	ABR26_PR_8.60.200.z28	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN contatto di segnalazione	Cad	1,0000	16,66	16,66	
		Totale Materiali				16,66	69,883
Totale Euro						18,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,84						2,83	
Totale Euro						21,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,67						2,17	
Totale Euro						23,84	
Prezzo di Applicazione Euro						23,84	
Totale Manodopera Euro						2,18	9,144
Totale Materiali Euro						16,66	69,883

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 35	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - sganciatore di apertura APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	47,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08600	24,48	2,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08600	27,33	2,35	
		Totale Manodopera				4,46	9,327
3	ABR26_PR_8.60.200.z29	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN sganciatore di apertura	Cad	1,0000	33,34	33,34	
		Totale Materiali				33,34	69,720
Totale Euro						37,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,80						5,67	
Totale Euro						43,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,47						4,35	
Totale Euro						47,82	
Prezzo di Applicazione Euro						47,82	
Totale Manodopera Euro						4,46	9,327
Totale Materiali Euro						33,34	69,720

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 36	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - blocco meccanico + lucchetto APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	13,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02400	24,48	0,59	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02400	27,33	0,66	
		Totale Manodopera				1,25	9,484
3	ABR26_PR_8.60.200.z30	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN blocco meccanico + lucchetto	Cad	1,0000	9,17	9,17	
		Totale Materiali				9,17	69,575
Totale Euro						10,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,42						1,56	
Totale Euro						11,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,98						1,20	
Totale Euro						13,18	
Prezzo di Applicazione Euro						13,18	
Totale Manodopera Euro						1,25	9,484
Totale Materiali Euro						9,17	69,575

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 37	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - commutatore voltmetrico (3 tensioni concat) APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	47,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10800	27,33	2,95	
		Totale Manodopera				5,59	11,726
3	ABR26_PR_8.60.200.z32	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN commutatore voltmetrico (3 tensioni concat)	Cad	1,0000	32,10	32,10	
		Totale Materiali				32,10	67,338
Totale Euro						37,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,69						5,65	
Totale Euro						43,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,34						4,33	
Totale Euro						47,67	
Prezzo di Applicazione Euro						47,67	
Totale Manodopera Euro						5,59	11,726
Totale Materiali Euro						32,10	67,338

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 38	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - suoneria modulatore o ronzatore APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	14,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02600	24,48	0,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02600	27,33	0,71	
		Totale Manodopera				1,35	9,401
3	ABR26_PR_8.60.200.z33	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN suoneria modulatore o ronzatore	Cad	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				10,00	69,638
Totale Euro						11,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,35						1,70	
Totale Euro						13,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,05						1,31	
Totale Euro						14,36	
Prezzo di Applicazione Euro						14,36	
Totale Manodopera Euro						1,35	9,401
Totale Materiali Euro						10,00	69,638

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z39	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - comando elettrico a distanza (Ap. + ripristino) APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	263,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	9,443
3	ABR26_PR_8.60.200.z34	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN comando elettrico a distanza (Ap. + ripristino)	Cad	1,0000	183,32	183,32	
		Totale Materiali				183,32	69,608
Totale Euro						208,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,19						31,23	
Totale Euro						239,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,42						23,94	
Totale Euro						263,36	
Prezzo di Applicazione Euro						263,36	
Totale Manodopera Euro						24,87	9,443
Totale Materiali Euro						183,32	69,608

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 4	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè monostabile 2 contatti 16A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	51,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09400	24,48	2,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09400	27,33	2,57	
		Totale Manodopera				4,87	9,420
3	ABR26_PR_8.60.200.z44	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè monostabile 2 contatti 16A	Cad	1,0000	36,00	36,00	
		Totale Materiali				36,00	69,632
Totale Euro						40,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,87						6,13	
Totale Euro						47,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,00						4,70	
Totale Euro						51,70	
Prezzo di Applicazione Euro						51,70	
Totale Manodopera Euro						4,87	9,420
Totale Materiali Euro						36,00	69,632

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 40	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	62,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11200	24,48	2,74	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11200	27,33	3,06	
		Totale Manodopera				5,80	9,334
3	ABR26_PR_8.60.200.z35	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A	Cad	1,0000	43,32	43,32	
		Totale Materiali				43,32	69,714
Totale Euro						49,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,12						7,37	
Totale Euro						56,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,49						5,65	
Totale Euro						62,14	
Prezzo di Applicazione Euro						62,14	
Totale Manodopera Euro						5,80	9,334
Totale Materiali Euro						43,32	69,714

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 41	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore salvamotore tripolare fino a 16A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	72,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13200	24,48	3,23	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13200	27,33	3,61	
		Totale Manodopera				6,84	9,376
3	ABR26_PR_8.60.200.z36	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A	Cad	1,0000	50,83	50,83	
		Totale Materiali				50,83	69,678
Totale Euro						57,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,67						8,65	
Totale Euro						66,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,32						6,63	
Totale Euro						72,95	
Prezzo di Applicazione Euro						72,95	
Totale Manodopera Euro						6,84	9,376
Totale Materiali Euro						50,83	69,678

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 42	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore salvamotore tripolare fino a 25A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	95,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17400	24,48	4,26	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,17400	27,33	4,76	
		Totale Manodopera				9,02	9,422
3	ABR26_PR_8.60.200.z37	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A	Cad	1,0000	66,66	66,66	
		Totale Materiali				66,66	69,633
Totale Euro						75,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,68						11,35	
Totale Euro						87,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,03						8,70	
Totale Euro						95,73	
Prezzo di Applicazione Euro						95,73	
Totale Manodopera Euro						9,02	9,422
Totale Materiali Euro						66,66	69,633

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 43	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	11,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	8,762
3	ABR26_PR_8.60.200.z38	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA	Cad	1,0000	8,34	8,34	
		Totale Materiali				8,34	70,261
Totale Euro						9,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,38						1,41	
Totale Euro						10,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,79						1,08	
Totale Euro						11,87	
Prezzo di Applicazione Euro						11,87	
Totale Manodopera Euro						1,04	8,762
Totale Materiali Euro						8,34	70,261

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 44	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - bobina di minima o sgancio per salvamotore APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	34,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
		Totale Manodopera				3,21	9,405
3	ABR26_PR_8.60.200.z39	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN bobina di minima o sgancio per salvamotore	Cad	1,0000	23,77	23,77	
		Totale Materiali				23,77	69,645
Totale Euro						26,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,98						4,05	
Totale Euro						31,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,03						3,10	
Totale Euro						34,13	
Prezzo di Applicazione Euro						34,13	
Totale Manodopera Euro						3,21	9,405
Totale Materiali Euro						23,77	69,645

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 45	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	15,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02800	24,48	0,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02800	27,33	0,77	
		Totale Manodopera				1,46	9,395
3	ABR26_PR_8.60.200.z40	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A	Cad	1,0000	10,83	10,83	
		Totale Materiali				10,83	69,691
Totale Euro						12,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,29						1,84	
Totale Euro						14,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,13						1,41	
Totale Euro						15,54	
Prezzo di Applicazione Euro						15,54	
Totale Manodopera Euro						1,46	9,395
Totale Materiali Euro						10,83	69,691

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 46	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	29,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05400	24,48	1,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05400	27,33	1,48	
		Totale Manodopera				2,80	9,361
3	ABR26_PR_8.60.200.z41	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A	Cad	1,0000	20,84	20,84	
		Totale Materiali				20,84	69,676
Totale Euro						23,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,64						3,55	
Totale Euro						27,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,19						2,72	
Totale Euro						29,91	
Prezzo di Applicazione Euro						29,91	
Totale Manodopera Euro						2,80	9,361
Totale Materiali Euro						20,84	69,676

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 47	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	31,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05600	24,48	1,37	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05600	27,33	1,53	
		Totale Manodopera				2,90	9,337
3	ABR26_PR_8.60.200.z43	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A	Cad	1,0000	21,66	21,66	
		Totale Materiali				21,66	69,736
Totale Euro						24,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,56						3,68	
Totale Euro						28,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,24						2,82	
Totale Euro						31,06	
Prezzo di Applicazione Euro						31,06	
Totale Manodopera Euro						2,90	9,337
Totale Materiali Euro						21,66	69,736

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 48	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - selettore unipolare O-I a manovra rotativa APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - selettore unipolare O-I a manovra rotativa	Cad	1,0000	36,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,16000	25,53	4,08	
		Totale Manodopera				8,00	22,014
3	ABR26_PR_8.60.200.z48	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN selettore unipolare O-I a manovra rotativa	Cad	1,0000	20,73	20,73	
		Totale Materiali				20,73	57,045
Totale Euro						28,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,73						4,31	
Totale Euro						33,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,04						3,30	
Totale Euro						36,34	
Prezzo di Applicazione Euro						36,34	
Totale Manodopera Euro						8,00	22,014
Totale Materiali Euro						20,73	57,045

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 49	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - selettore unipolare O-II a manovra rotativa APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - selettore unipolare O-II a manovra rotativa	Cad	1,0000	49,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,19000	24,48	4,65	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2 Totale Manodopera	ora	0,19000	25,53	4,85	
						9,50	19,231
3	ABR26_PR_8.60.200.z49	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN selettore unipolare O-I a manovra rotativa Totale Materiali	Cad	1,0000	29,55	29,55	
						29,55	59,818
Totale Euro						39,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,05						5,86	
Totale Euro						44,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,91						4,49	
Totale Euro						49,40	
Prezzo di Applicazione Euro						49,40	
Totale Manodopera Euro						9,50	19,231
Totale Materiali Euro						29,55	59,818

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 5	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè monostabile 4 contatti 16A. APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	80,76		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14600	24,48	3,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14600	27,33	3,99	
		Totale Manodopera				7,56	9,361
3	ABR26_PR_8.60.200.z45	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè monostabile 4 contatti 16A.	Cad	1,0000	56,28	56,28	
		Totale Materiali				56,28	69,688
Totale Euro						63,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,84						9,58	
Totale Euro						73,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,42						7,34	
Totale Euro						80,76	
Prezzo di Applicazione Euro						80,76	
Totale Manodopera Euro						7,56	9,361
Totale Materiali Euro						56,28	69,688

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z50	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - contatore modulare 20A; due contatti NA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	49,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	20,056
3	ABR26_PR_8.60.200.z50	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN contattore modulare 20A; due contatti NA	Cad	1,0000	29,44	29,44	
		Totale Materiali				29,44	58,986
Totale Euro						39,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,45						5,92	
Totale Euro						45,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,37						4,54	
Totale Euro						49,91	
Prezzo di Applicazione Euro						49,91	
Totale Manodopera Euro						10,01	20,056
Totale Materiali Euro						29,44	58,986

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z51	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - contatore modulare 20A; quattro contatti NA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	64,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	15,641
3	ABR26_PR_8.60.200.z51	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN contattore modulare 20A; quattro contatti NA	Cad	1,0000	40,58	40,58	
		Totale Materiali				40,58	63,406
Totale Euro						50,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,59						7,59	
Totale Euro						58,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,18						5,82	
Totale Euro						64,00	
Prezzo di Applicazione Euro						64,00	
Totale Manodopera Euro						10,01	15,641
Totale Materiali Euro						40,58	63,406

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z52	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - contatore modulare 40A; quattro contatti NA APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	121,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,20000	25,53	5,11	
		Totale Manodopera				10,01	8,241
3	ABR26_PR_8.60.200.z52	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN contattore modulare 40A; quattro contatti NA	Cad	1,0000	86,01	86,01	
		Totale Materiali				86,01	70,813
Totale Euro						96,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,02						14,40	
Totale Euro						110,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,42						11,04	
Totale Euro						121,46	
Prezzo di Applicazione Euro						121,46	
Totale Manodopera Euro						10,01	8,241
Totale Materiali Euro						86,01	70,813

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 6	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè passo-passo 1 contatto 16A. APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	1,0000	31,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
		Totale Manodopera				3,21	10,243
3	ABR26_PR_8.60.200.z46	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 1 contatto 16A.	Cad	1,0000	21,56	21,56	
		Totale Materiali				21,56	68,794
Totale Euro						24,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,77						3,72	
Totale Euro						28,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,49						2,85	
Totale Euro						31,34	
Prezzo di Applicazione Euro						31,34	
Totale Manodopera Euro						3,21	10,243
Totale Materiali Euro						21,56	68,794

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 7	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè passo-passo 2 contatti 16A. APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - relè passo-passo 2 contatti 16A.	Cad	1,0000	43,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07800	24,48	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07800	27,33	2,13	
		Totale Manodopera				4,04	9,262
3	ABR26_PR_8.60.200.z47	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 2 contatti 16A.	Cad	1,0000	30,44	30,44	
		Totale Materiali				30,44	69,785
Totale Euro						34,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,48						5,17	
Totale Euro						39,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,65						3,97	
Totale Euro						43,62	
Prezzo di Applicazione Euro						43,62	
Totale Manodopera Euro						4,04	9,262
Totale Materiali Euro						30,44	69,785

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.200.z 8	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - relè passo-passo 4 contatti 16A APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. - relè passo-passo 4 contatti 16A	Cad	1,0000	68,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,12400	24,48	3,04	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,12400	27,33	3,39	
		Totale Manodopera				6,43	9,425
3	ABR26_PR_8.60.200.z	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN relè passo-passo 4 contatti 16A	Cad	1,0000	47,50	47,50	
		Totale Materiali				47,50	69,628
Totale Euro						53,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,93						8,09	
Totale Euro						62,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,02						6,20	
Totale Euro						68,22	
Prezzo di Applicazione Euro						68,22	
Totale Manodopera Euro						6,43	9,425
Totale Materiali Euro						47,50	69,628

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.200.z 9	APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN - interruttore temporizzatore per luce scale 16A max 5 min APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	62,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11200	24,48	2,74	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11200	27,33	3,06	
		Totale Manodopera				5,80	9,334
3	ABR26_PR_8.60.200.z1	Materiali APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN interruttore temporizzatore per luce scale 16A max 5 min	Cad	1,0000	43,32	43,32	
		Totale Materiali				43,32	69,714
Totale Euro						49,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,12						7,37	
Totale Euro						56,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,49						5,65	
Totale Euro						62,14	
Prezzo di Applicazione Euro						62,14	
Totale Manodopera Euro						5,80	9,334
Totale Materiali Euro						43,32	69,714

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.202.a	Relè differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido Relè differenziale Relè differenziale modulare con dispositivo per attacco rapido, e trasformatore toroidale esterno (escluso), regolazione della sensibilità da 0,30 mA a 2 A, e il tempo di intervento da 20 ms a 5 s, completo di accessori in opera.		Cad	1,0000	246,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,40000	25,53	10,21	
		Totale Manodopera				20,00	8,105
3	ABR26_PR_8.60.202.a	Materiali Relè differenziale elettronico modulare	Cad	1,0000	175,08	175,08	
		Totale Materiali				175,08	70,949
Totale Euro						195,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 195,08						29,26	
Totale Euro						224,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,34						22,43	
Totale Euro						246,77	
Prezzo di Applicazione Euro						246,77	
Totale Manodopera Euro						20,00	8,105
Totale Materiali Euro						175,08	70,949

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.204.a	Trasformatore toroidale modulare applicabile su profilato DIN EN 50022 Trasformatore toroidale d=35 mm Trasformatore toroidale modulare applicabile su profilato DIN EN 50022 valido per tutte le sensibilità del relè differenziale, completo di accessori, diametro 35 mm, in opera:	Cad	1,0000	125,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,40000	25,53	10,21	
		Totale Manodopera				20,00	15,941
3	ABR26_PR_8.60.204.a	Materiali trasformatore toroidale d=35 mm	Cad	1,0000	79,17	79,17	
		Totale Materiali				79,17	63,104
Totale Euro						99,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,17						14,88	
Totale Euro						114,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,05						11,41	
Totale Euro						125,46	
Prezzo di Applicazione Euro						125,46	
Totale Manodopera Euro						20,00	15,941
Totale Materiali Euro						79,17	63,104

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.206.a	Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, diametro fino a 110 mm, in opera: Trasformatore toroidale non modulare Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, diametro fino a 110 mm, in opera:		Cad	1,0000	198,44		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,40000	25,53	10,21	
		Totale Manodopera				20,00	10,079
3	ABR26_PR_8.60.206.a	Materiali trasformatore toroidale d=110 mm	Cad	1,0000	136,87	136,87	
		Totale Materiali				136,87	68,973
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						156,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,87						23,53	
Totale Euro						180,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,40						18,04	
Totale Euro						198,44	
Prezzo di Applicazione Euro						198,44	
Totale Manodopera Euro						20,00	10,079
Totale Materiali Euro						136,87	68,973
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.208.a	Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale a riarmo automatico quadri polare In 63 A interruttore differenziale a riarmo automatico Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale a riarmo automatico quadri polare In 40A, esecuzione modulare, secondo la normativa vigente, tensione ausiliaria di alimentazione 230 Vac, Idn 30mA. Dato in opera completo di collegamenti elettricie quant'altro per un lavoro finito.		Cad	1,0000	401,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,50000	25,53	12,77	
		Totale Manodopera				25,01	6,237
3	ABR26_PR_8.60.208.a	Materiali interruttore differenziale a riarmo automatico	Cad	1,0000	291,99	291,99	
		Totale Materiali				291,99	72,814
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						317,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 317,00						47,55	
Totale Euro						364,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 364,55						36,46	
Totale Euro						401,01	
Prezzo di Applicazione Euro						401,01	
Totale Manodopera Euro						25,01	6,237
Totale Materiali Euro						291,99	72,814
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.210.a	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 400x400 (32 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	384,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,76400	24,48	18,70	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,76400	27,33	20,88	
						39,58	10,290
3	ABR26_PR_8.60.210.a	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x400 (32 mod.DIN)	Cad	1,0000	264,49	264,49	
		Totale Materiali				264,49	68,761
Totale Euro						304,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,07						45,61	
Totale Euro						349,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 349,68						34,97	
Totale Euro						384,65	
Prezzo di Applicazione Euro						384,65	
Totale Manodopera Euro						39,58	10,290
Totale Materiali Euro						264,49	68,761

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.210.b	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	461,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,91800	24,48	22,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,91800	27,33	25,09	
						47,56	10,302
3	ABR26_PR_8.60.210.b	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN) Totale Materiali	Cad	1,0000	317,40	317,40	
						317,40	68,750
Totale Euro						364,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 364,96						54,74	
Totale Euro						419,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 419,70						41,97	
Totale Euro						461,67	
Prezzo di Applicazione Euro						461,67	
Totale Manodopera Euro						47,56	10,302
Totale Materiali Euro						317,40	68,750

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.210.c	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	527,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,05000	24,48	25,70	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,05000	27,33	28,70	
						54,40	10,309
3	ABR26_PR_8.60.210.c	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN) Totale Materiali	Cad	1,0000	362,74	362,74	
						362,74	68,742
Totale Euro						417,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 417,14						62,57	
Totale Euro						479,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 479,71						47,97	
Totale Euro						527,68	
Prezzo di Applicazione Euro						527,68	
Totale Manodopera Euro						54,40	10,309
Totale Materiali Euro						362,74	68,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.210.d	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	505,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00600	24,48	24,63	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,00600	27,33	27,49	
						52,12	10,307
3	ABR26_PR_8.60.210.d	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN) Totale Materiali	Cad	1,0000	347,63	347,63	
						347,63	68,745
Totale Euro						399,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 399,75						59,96	
Totale Euro						459,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 459,71						45,97	
Totale Euro						505,68	
Prezzo di Applicazione Euro						505,68	
Totale Manodopera Euro						52,12	10,307
Totale Materiali Euro						347,63	68,745

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.210.e	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	632,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,25600	24,48	30,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,25600	27,33	34,33	
		Totale Manodopera				65,08	10,297
3	ABR26_PR_8.60.210.e	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN)	Cad	1,0000	434,53	434,53	
		Totale Materiali				434,53	68,754
Totale Euro						499,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 499,61						74,94	
Totale Euro						574,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 574,55						57,46	
Totale Euro						632,01	
Prezzo di Applicazione Euro						632,01	
Totale Manodopera Euro						65,08	10,297
Totale Materiali Euro						434,53	68,754

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.210.f	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 600x1000 (140 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	703,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,40000	24,48	34,27	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,40000	27,33	38,26	
		Totale Manodopera				72,53	10,309
3	ABR26_PR_8.60.210.f	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x1000 (140 mod.DIN)	Cad	1,0000	483,66	483,66	
		Totale Materiali				483,66	68,743
Totale Euro						556,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 556,19						83,43	
Totale Euro						639,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 639,62						63,96	
Totale Euro						703,58	
Prezzo di Applicazione Euro						703,58	
Totale Manodopera Euro						72,53	10,309
Totale Materiali Euro						483,66	68,743

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.210.g	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 600x1400 (144 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	818,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,62800	24,48	39,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,62800	27,33	44,49	
		Totale Manodopera				84,34	10,299
3	ABR26_PR_8.60.210.g	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x1400 (144 mod.DIN)	Cad	1,0000	563,01	563,01	
		Totale Materiali				563,01	68,752
Totale Euro						647,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 647,35						97,10	
Totale Euro						744,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 744,45						74,45	
Totale Euro						818,90	
Prezzo di Applicazione Euro						818,90	
Totale Manodopera Euro						84,34	10,299
Totale Materiali Euro						563,01	68,752

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.210.h	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm 400x1000 (80 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	632,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,25600	24,48	30,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,25600	27,33	34,33	
		Totale Manodopera				65,08	10,297
3	ABR26_PR_8.60.210.h	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x1000 (80 mod.DIN)	Cad	1,0000	434,53	434,53	
		Totale Materiali				434,53	68,754
Totale Euro						499,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 499,61						74,94	
Totale Euro						574,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 574,55						57,46	
Totale Euro						632,01	
Prezzo di Applicazione Euro						632,01	
Totale Manodopera Euro						65,08	10,297
Totale Materiali Euro						434,53	68,754

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.a	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 400x400 (32 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	438,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,08200	24,48	26,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,08200	27,33	29,57	
		Totale Manodopera				56,06	12,771
3	ABR26_PR_8.60.220.a	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x400 (32 mod.DIN)	Cad	1,0000	290,95	290,95	
		Totale Materiali				290,95	66,280
Totale Euro						347,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 347,01						52,05	
Totale Euro						399,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 399,06						39,91	
Totale Euro						438,97	
Prezzo di Applicazione Euro						438,97	
Totale Manodopera Euro						56,06	12,771
Totale Materiali Euro						290,95	66,280

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.b	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	544,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,08200	24,48	26,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,08200	27,33	29,57	
		Totale Manodopera				56,06	10,303
3	ABR26_PR_8.60.220.b	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN)	Cad	1,0000	374,08	374,08	
		Totale Materiali				374,08	68,748
Totale Euro						430,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 430,14						64,52	
Totale Euro						494,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 494,66						49,47	
Totale Euro						544,13	
Prezzo di Applicazione Euro						544,13	
Totale Manodopera Euro						56,06	10,303
Totale Materiali Euro						374,08	68,748

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.c	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	664,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,32200	24,48	32,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,32200	27,33	36,13	
		Totale Manodopera				68,49	10,299
3	ABR26_PR_8.60.220.c	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN)	Cad	1,0000	457,20	457,20	
		Totale Materiali				457,20	68,753
Totale Euro						525,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 525,69						78,85	
Totale Euro						604,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 604,54						60,45	
Totale Euro						664,99	
Prezzo di Applicazione Euro						664,99	
Totale Manodopera Euro						68,49	10,299
Totale Materiali Euro						457,20	68,753

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.d	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	664,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,32200	24,48	32,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,32200	27,33	36,13	
		Totale Manodopera				68,49	10,299
3	ABR26_PR_8.60.220.d	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN)	Cad	1,0000	457,20	457,20	
		Totale Materiali				457,20	68,753
Totale Euro						525,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 525,69						78,85	
Totale Euro						604,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 604,54						60,45	
Totale Euro						664,99	
Prezzo di Applicazione Euro						664,99	
Totale Manodopera Euro						68,49	10,299
Totale Materiali Euro						457,20	68,753

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.e	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	846,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,68400	24,48	41,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,68400	27,33	46,02	
		Totale Manodopera				87,24	10,307
3	ABR26_PR_8.60.220.e	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x800 (96 mod.DIN)	Cad	1,0000	581,89	581,89	
		Totale Materiali				581,89	68,745
Totale Euro						669,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 669,13						100,37	
Totale Euro						769,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 769,50						76,95	
Totale Euro						846,45	
Prezzo di Applicazione Euro						846,45	
Totale Manodopera Euro						87,24	10,307
Totale Materiali Euro						581,89	68,745

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.f	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 600x1000 (140 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	1.005,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	10,302
3	ABR26_PR_8.60.220.f	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x1000 (140 mod.DIN)	Cad	1,0000	691,47	691,47	
		Totale Materiali				691,47	68,749
Totale Euro						795,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 795,09						119,26	
Totale Euro						914,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 914,35						91,44	
Totale Euro						1.005,79	
Prezzo di Applicazione Euro						1.005,79	
Totale Manodopera Euro						103,62	10,302
Totale Materiali Euro						691,47	68,749

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.220.g	CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 600x1400 (144 mod.DIN) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	1.148,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,28600	24,48	55,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,28600	27,33	62,48	
		Totale Manodopera				118,44	10,310
3	ABR26_PR_8.60.220.g	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO misure assimilabili a mm 600x1400 (144 mod.DIN)	Cad	1,0000	789,72	789,72	
		Totale Materiali				789,72	68,742
Totale Euro						908,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 908,16						136,22	
Totale Euro						1.044,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.044,38						104,44	
Totale Euro						1.148,82	
Prezzo di Applicazione Euro						1.148,82	
Totale Manodopera Euro						118,44	10,310
Totale Materiali Euro						789,72	68,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.230.1	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - fino a 12 moduli CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	76,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15200	24,48	3,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15200	27,33	4,15	
		Totale Manodopera				7,87	10,235
3	ABR26_PR_8.60.230.1	Materiali CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 fino a 12 moduli	Cad	1,0000	52,91	52,91	
		Totale Materiali				52,91	68,813
Totale Euro						60,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,78						9,12	
Totale Euro						69,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,90						6,99	
Totale Euro						76,89	
Prezzo di Applicazione Euro						76,89	
Totale Manodopera Euro						7,87	10,235
Totale Materiali Euro						52,91	68,813

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.230.a	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - da 13 a 24 moduli CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	109,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21800	24,48	5,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21800	27,33	5,96	
		Totale Manodopera				11,30	10,283
3	ABR26_PR_8.60.230.a	Materiali CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 da 13 a 24 moduli	Cad	1,0000	75,57	75,57	
		Totale Materiali				75,57	68,769
Totale Euro						86,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,87						13,03	
Totale Euro						99,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,90						9,99	
Totale Euro						109,89	
Prezzo di Applicazione Euro						109,89	
Totale Manodopera Euro						11,30	10,283
Totale Materiali Euro						75,57	68,769

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.230.b	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - da 25 a 36 moduli. CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	153,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30600	24,48	7,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30600	27,33	8,36	
		Totale Manodopera				15,85	10,300
3	ABR26_PR_8.60.230.b	Materiali CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 da 25 a 36 moduli.	Cad	1,0000	105,80	105,80	
		Totale Materiali				105,80	68,750
Totale Euro						121,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,65						18,25	
Totale Euro						139,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,90						13,99	
Totale Euro						153,89	
Prezzo di Applicazione Euro						153,89	
Totale Manodopera Euro						15,85	10,300
Totale Materiali Euro						105,80	68,750

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.230.c	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - da 37 a 54 moduli. CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	269,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,53600	24,48	13,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,53600	27,33	14,65	
		Totale Manodopera				27,77	10,304
3	ABR26_PR_8.60.230.c	Materiali CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 da 37 a 54 moduli.	Cad	1,0000	185,29	185,29	
		Totale Materiali				185,29	68,748
Totale Euro						213,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 213,06						31,96	
Totale Euro						245,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 245,02						24,50	
Totale Euro						269,52	
Prezzo di Applicazione Euro						269,52	
Totale Manodopera Euro						27,77	10,304
Totale Materiali Euro						185,29	68,748

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.230.d	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 - da 55 a 72 moduli CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	294,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,53600	24,48	13,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,53600	27,33	14,65	
		Totale Manodopera				27,77	9,431
3	ABR26_PR_8.60.230.d	Materiali CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 da 55 a 72 moduli	Cad	1,0000	205,00	205,00	
		Totale Materiali				205,00	69,619
Totale Euro						232,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 232,77						34,92	
Totale Euro						267,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 267,69						26,77	
Totale Euro						294,46	
Prezzo di Applicazione Euro						294,46	
Totale Manodopera Euro						27,77	9,431
Totale Materiali Euro						205,00	69,619

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.240.a	CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO INC. A PARETE IP40. - fino a 4 moduli. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	31,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	49,792
3	ABR26_PR_8.60.240.a	Materiali CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. centralino da incasso fino a 4 moduli.		1,00	9,13	9,13	
		Totale Materiali				9,13	29,253
Totale Euro						24,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,67						3,70	
Totale Euro						28,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,37						2,84	
Totale Euro						31,21	
Prezzo di Applicazione Euro						31,21	
Totale Manodopera Euro						15,54	49,792
Totale Materiali Euro						9,13	29,253

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.240.b	CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO INC. A PARETE IP40. - da 5 a 8 moduli. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	37,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	48,258
3	ABR26_PR_8.60.240.b	Materiali CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. centralino da incasso da 5 a 8 moduli.		1,00	11,57	11,57	
		Totale Materiali				11,57	30,779
Totale Euro						29,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,71						4,46	
Totale Euro						34,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,17						3,42	
Totale Euro						37,59	
Prezzo di Applicazione Euro						37,59	
Totale Manodopera Euro						18,14	48,258
Totale Materiali Euro						11,57	30,779

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.240.c	CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO INC. A PARETE IP40. - da 9 a 12 moduli Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	49,78		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	36,440
3	ABR26_PR_8.60.240.c	Materiali CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. centralino da incasso da 9 a 12 moduli		1,00	21,21	21,21	
		Totale Materiali				21,21	42,607
Totale Euro						39,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,35						5,90	
Totale Euro						45,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,25						4,53	
Totale Euro						49,78	
Prezzo di Applicazione Euro						49,78	
Totale Manodopera Euro						18,14	36,440
Totale Materiali Euro						21,21	42,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.240.d	CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO INC. A PARETE IP40. - da 13 a 24 moduli. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	78,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	29,575
3	ABR26_PR_8.60.240.d	Materiali CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. centralino da incasso da 13 a 24 moduli.		1,00	39,01	39,01	
		Totale Materiali				39,01	49,474
Totale Euro						62,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,33						9,35	
Totale Euro						71,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,68						7,17	
Totale Euro						78,85	
Prezzo di Applicazione Euro						78,85	
Totale Manodopera Euro						23,32	29,575
Totale Materiali Euro						39,01	49,474

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.240.e	CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO INC. A PARETE IP40. - da 25 a 36 moduli. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	154,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	16,804
3	ABR26_PR_8.60.240.e	Materiali CENTRALINO TIPO D'APPARTAMENTO incassato a parete IP40. centralino da incasso da 25 a 36 moduli.	Cad	1,0000	95,98	95,98	
		Totale Materiali				95,98	62,248
Totale Euro						121,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,89						18,28	
Totale Euro						140,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,17						14,02	
Totale Euro						154,19	
Prezzo di Applicazione Euro						154,19	
Totale Manodopera Euro						25,91	16,804
Totale Materiali Euro						95,98	62,248

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.250.a	CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante - fino a 12 moduli CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	49,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09800	24,48	2,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09800	27,33	2,68	
		Totale Manodopera				5,08	10,273
3	ABR26_PR_8.60.250.a	Materiali CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante fino a 12 moduli	Cad	1,0000	34,01	34,01	
		Totale Materiali				34,01	68,777
Totale Euro						39,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,09						5,86	
Totale Euro						44,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,95						4,50	
Totale Euro						49,45	
Prezzo di Applicazione Euro						49,45	
Totale Manodopera Euro						5,08	10,273
Totale Materiali Euro						34,01	68,777

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.250.b	CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante - da13 a 24 moduli CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	71,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,14200	24,48	3,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,14200	27,33	3,88	
		Totale Manodopera				7,36	10,301
3	ABR26_PR_8.60.250.b	Materiali CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante da13 a 24 moduli	Cad	1,0000	49,12	49,12	
		Totale Materiali				49,12	68,747
Totale Euro						56,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,48						8,47	
Totale Euro						64,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,95						6,50	
Totale Euro						71,45	
Prezzo di Applicazione Euro						71,45	
Totale Manodopera Euro						7,36	10,301
Totale Materiali Euro						49,12	68,747

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.250.c	CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante - da 25 a 36 moduli CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	109,89		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21800	24,48	5,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21800	27,33	5,96	
		Totale Manodopera				11,30	10,283
3	ABR26_PR_8.60.250.c	Materiali CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante da 25 a 36 moduli	Cad	1,0000	75,57	75,57	
		Totale Materiali				75,57	68,769
Totale Euro						86,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,87						13,03	
Totale Euro						99,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,90						9,99	
Totale Euro						109,89	
Prezzo di Applicazione Euro						109,89	
Totale Manodopera Euro						11,30	10,283
Totale Materiali Euro						75,57	68,769

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.250.d	CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante - da 37 a 54 moduli CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	121,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21800	24,48	5,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21800	27,33	5,96	
		Totale Manodopera				11,30	9,275
3	ABR26_PR_8.60.250.d	Materiali CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante da 37 a 54 moduli	Cad	1,0000	85,00	85,00	
		Totale Materiali				85,00	69,769
Totale Euro						96,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,30						14,45	
Totale Euro						110,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,75						11,08	
Totale Euro						121,83	
Prezzo di Applicazione Euro						121,83	
Totale Manodopera Euro						11,30	9,275
Totale Materiali Euro						85,00	69,769

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.250.e	CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante - da 55 a 72 moduli CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	150,92		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21800	24,48	5,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21800	27,33	5,96	
		Totale Manodopera				11,30	7,487
3	ABR26_PR_8.60.250.e	Materiali CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante da 55 a 72 moduli	Cad	1,0000	108,00	108,00	
		Totale Materiali				108,00	71,561
Totale Euro						119,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,30						17,90	
Totale Euro						137,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,20						13,72	
Totale Euro						150,92	
Prezzo di Applicazione Euro						150,92	
Totale Manodopera Euro						11,30	7,487
Totale Materiali Euro						108,00	71,561

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.260.a	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 600x400x240 (fino a 54 moduli) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	504,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,98400	24,48	24,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,98400	27,33	26,89	
		Totale Manodopera				50,98	10,099
3	ABR26_PR_8.60.260.a	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 misure assimilabili a mm 600x400x240 (fino a 54 moduli)	Cad	1,0000	348,07	348,07	
		Totale Materiali				348,07	68,952
Totale Euro						399,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 399,05						59,86	
Totale Euro						458,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 458,91						45,89	
Totale Euro						504,80	
Prezzo di Applicazione Euro						504,80	
Totale Manodopera Euro						50,98	10,099
Totale Materiali Euro						348,07	68,952

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.260.b	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 800x400x240 (da 55 a 96 moduli) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	760,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,48600	24,48	36,38	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,48600	27,33	40,61	
		Totale Manodopera				76,99	10,129
3	ABR26_PR_8.60.260.b	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 misure assimilabili a mm 600x400x240 (fino a 54 moduli)	Cad	1,0000	523,88	523,88	
		Totale Materiali				523,88	68,923
Totale Euro						600,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 600,87						90,13	
Totale Euro						691,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 691,00						69,10	
Totale Euro						760,10	
Prezzo di Applicazione Euro						760,10	
Totale Manodopera Euro						76,99	10,129
Totale Materiali Euro						523,88	68,923

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.260.c	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 - misure assimilabili a mm 100x800x400 (da 97 a 180 moduli) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	1.565,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,06200	24,48	74,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,06200	27,33	83,68	
		Totale Manodopera				158,64	10,133
3	ABR26_PR_8.60.260.c	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 misure assimilabili a mm 600x400x240 (fino a 54 moduli)	Cad	1,0000	1.078,99	1.078,99	
		Totale Materiali				1.078,99	68,919
Totale Euro						1.237,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.237,63						185,64	
Totale Euro						1.423,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.423,27						142,33	
Totale Euro						1.565,60	
Prezzo di Applicazione Euro						1.565,60	
Totale Manodopera Euro						158,64	10,133
Totale Materiali Euro						1.078,99	68,919

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.270.a	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - quadro mm 2.000(h) x mm 400 (p) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:	Cad	1,0000	3.245,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,34400	24,48	155,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,34400	27,33	173,38	
		Totale Manodopera				328,68	10,129
3	ABR26_PR_8.60.270.a	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 quadro mm 2.000(h) x mm 400 (p)	Cad	1,0000	2.236,55	2.236,55	
		Totale Materiali				2.236,55	68,923
Totale Euro						2.565,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.565,23						384,78	
Totale Euro						2.950,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.950,01						295,00	
Totale Euro						3.245,01	
Prezzo di Applicazione Euro						3.245,01	
Totale Manodopera Euro						328,68	10,129
Totale Materiali Euro						2.236,55	68,923

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.270.b	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - quadro mm 2.000(h) x mm 600 (p) CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:	Cad	1,0000	4.665,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	9,11800	24,48	223,21	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	9,11800	27,33	249,19	
		Totale Manodopera				472,40	10,126
3	ABR26_PR_8.60.270.b	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 quadro mm 2.000(h) x mm 600 (p)	Cad	1,0000	3.215,41	3.215,41	
		Totale Materiali				3.215,41	68,925
Totale Euro						3.687,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.687,81						553,17	
Totale Euro						4.240,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.240,98						424,10	
Totale Euro						4.665,08	
Prezzo di Applicazione Euro						4.665,08	
Totale Manodopera Euro						472,40	10,126
Totale Materiali Euro						3.215,41	68,925

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.270.c	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - porta in lamiera h = mm 1700 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:	Cad	1,0000	451,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,87400	24,48	21,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,87400	27,33	23,89	
		Totale Manodopera				45,29	10,041
3	ABR26_PR_8.60.270.c	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 porta in cristallo h = mm 4000	Cad	1,0000	311,27	311,27	
		Totale Materiali				311,27	69,012
Totale Euro						356,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 356,56						53,48	
Totale Euro						410,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 410,04						41,00	
Totale Euro						451,04	
Prezzo di Applicazione Euro						451,04	
Totale Manodopera Euro						45,29	10,041
Totale Materiali Euro						311,27	69,012

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.270.d	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - porta in lamiera h = mm 4000 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:		Cad	1,0000	417,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,83000	24,48	20,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,83000	27,33	22,68	
						43,00	10,295
3	ABR26_PR_8.60.270.d	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 porta in lamiera h = mm 4000 Totale Materiali	Cad	1,0000	287,17	287,17	
						287,17	68,755
Totale Euro						330,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 330,17						49,53	
Totale Euro						379,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 379,70						37,97	
Totale Euro						417,67	
Prezzo di Applicazione Euro						417,67	
Totale Manodopera Euro						43,00	10,295
Totale Materiali Euro						287,17	68,755

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.270.e	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - quadro mm 1700 (h) x mm 400 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:	Cad	1,0000	2.556,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	8,106
3	ABR26_PR_8.60.270.e	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 quadro mm 1700 (h) x mm 400	Cad	1,0000	1.813,69	1.813,69	
		Totale Materiali				1.813,69	70,945
Totale Euro						2.020,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.020,93						303,14	
Totale Euro						2.324,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.324,07						232,41	
Totale Euro						2.556,48	
Prezzo di Applicazione Euro						2.556,48	
Totale Manodopera Euro						207,24	8,106
Totale Materiali Euro						1.813,69	70,945

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.270.f	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - quadro mm 1700 (h) x mm 600 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:		Cad	1,0000	2.843,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	4,00000	27,33	109,32	
						207,24	7,289
3	ABR26_PR_8.60.270.f	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 quadro mm 1700 (h) x mm 600 Totale Materiali	Cad	1,0000	2.040,42	2.040,42	
						2.040,42	71,763
Totale Euro						2.247,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.247,66						337,15	
Totale Euro						2.584,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.584,81						258,48	
Totale Euro						2.843,29	
Prezzo di Applicazione Euro						2.843,29	
Totale Manodopera Euro						207,24	7,289
Totale Materiali Euro						2.040,42	71,763

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.270.g	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - porta in cristallo h = mm 1700 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, con porta, realizzato con struttura in lamiera spess. 40/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili:	Cad	1,0000	384,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,76400	24,48	18,70	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,76400	27,33	20,88	
		Totale Manodopera				39,58	10,290
3	ABR26_PR_8.60.270.g	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO IP55 porta in cristallo h = mm 1700	Cad	1,0000	264,49	264,49	
		Totale Materiali				264,49	68,761
Totale Euro						304,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,07						45,61	
Totale Euro						349,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 349,68						34,97	
Totale Euro						384,65	
Prezzo di Applicazione Euro						384,65	
Totale Manodopera Euro						39,58	10,290
Totale Materiali Euro						264,49	68,761

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.280.a	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco - con porta in lamiera CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco min. 12/10, per altezza pari a mm 1800 e larghezza mm 600 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	1.556,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	13,318
3	ABR26_PR_8.60.280.a	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco con porta in lamiera	Cad	1,0000	986,00	986,00	
		Totale Materiali				986,00	63,364
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	2,370
Totale Euro						1.230,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.230,12						184,52	
Totale Euro						1.414,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.414,64						141,46	
Totale Euro						1.556,10	
Prezzo di Applicazione Euro						1.556,10	
Totale Manodopera Euro						207,24	13,318
Totale Materiali Euro						986,00	63,364
Totale Noli Euro						36,88	2,370

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.280.b	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco - con porta in cristallo CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP40. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco min. 12/10, per altezza pari a mm 1800 e larghezza mm 600 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	1.650,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	12,553
3	ABR26_PR_8.60.280.b	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco con porta in lamiera	Cad	1,0000	1.060,99	1.060,99	
		Totale Materiali				1.060,99	64,265
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	2,234
Totale Euro						1.305,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.305,11						195,77	
Totale Euro						1.500,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.500,88						150,09	
Totale Euro						1.650,97	
Prezzo di Applicazione Euro						1.650,97	
Totale Manodopera Euro						207,24	12,553
Totale Materiali Euro						1.060,99	64,265
Totale Noli Euro						36,88	2,234

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.290.a	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco - mm 600x1400 con sportello in lamiera CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco spessore min 12/10, grado di protezione IP55, profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera verniciata a fuoco di spessore minimo 12/10, grado di protezione IP55 e profondità mm 400, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili (larghezza x altezza - lxh).	Cad	1,0000	1.651,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	12,552
3	ABR26_PR_8.60.290.a	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco mm 600x1400 con sportello in lamiera	Cad	1,0000	1.057,99	1.057,99	
		Totale Materiali				1.057,99	64,079
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,65000	61,47	39,96	
		Totale Noli				39,96	2,420
Totale Euro						1.305,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.305,19						195,78	
Totale Euro						1.500,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.500,97						150,10	
Totale Euro						1.651,07	
Prezzo di Applicazione Euro						1.651,07	
Totale Manodopera Euro						207,24	12,552
Totale Materiali Euro						1.057,99	64,079
Totale Noli Euro						39,96	2,420

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.290.b	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco - mm 600x1800 con sportello in lamiera CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco spessore min 12/10, grado di protezione IP55, profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera verniciata a fuoco di spessore minimo 12/10, grado di protezione IP55 e profondità mm 400, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili (larghezza x altezza - lxh).	Cad	1,0000	1.843,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	11,239
3	ABR26_PR_8.60.290.b	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco mm 600x1800 con sportello in lamiera	Cad	1,0000	1.209,13	1.209,13	
		Totale Materiali				1.209,13	65,572
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,67200	61,47	41,31	
		Totale Noli				41,31	2,240
Totale Euro						1.457,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.457,68						218,65	
Totale Euro						1.676,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.676,33						167,63	
Totale Euro						1.843,96	
Prezzo di Applicazione Euro						1.843,96	
Totale Manodopera Euro						207,24	11,239
Totale Materiali Euro						1.209,13	65,572
Totale Noli Euro						41,31	2,240

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.290.c	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco - mm 600x1400 con sportello in vetro CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco spessore min 12/10, grado di protezione IP55, profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera verniciata a fuoco di spessore minimo 12/10, grado di protezione IP55 e profondità mm 400, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili (larghezza x altezza - lxh).	Cad	1,0000	1.748,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	11,853
3	ABR26_PR_8.60.290.c	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco mm 600x1800 con sportello in lamiera	Cad	1,0000	1.133,57	1.133,57	
		Totale Materiali				1.133,57	64,835
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,67200	61,47	41,31	
		Totale Noli				41,31	2,363
Totale Euro						1.382,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.382,12						207,32	
Totale Euro						1.589,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.589,44						158,94	
Totale Euro						1.748,38	
Prezzo di Applicazione Euro						1.748,38	
Totale Manodopera Euro						207,24	11,853
Totale Materiali Euro						1.133,57	64,835
Totale Noli Euro						41,31	2,363

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.290.d	CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco - mm 600x1800 con sportello in vetro CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco spessore min 12/10, grado di protezione IP55, profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera verniciata a fuoco di spessore minimo 12/10, grado di protezione IP55 e profondità mm 400, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili (larghezza x altezza - lxh).	Cad	1,0000	1.939,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	10,685
3	ABR26_PR_8.60.290.d	Materiali CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera verniciata a fuoco mm 600x1800 con sportello in vetro	Cad	1,0000	1.284,71	1.284,71	
		Totale Materiali				1.284,71	66,237
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,67200	61,47	41,31	
		Totale Noli				41,31	2,130
Totale Euro						1.533,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.533,26						229,99	
Totale Euro						1.763,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.763,25						176,33	
Totale Euro						1.939,58	
Prezzo di Applicazione Euro						1.939,58	
Totale Manodopera Euro						207,24	10,685
Totale Materiali Euro						1.284,71	66,237
Totale Noli Euro						41,31	2,130

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.a	INTERRUPTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - bipolare fino a 4A caratteristica K INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	66,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	5,634
3	ABR26_PR_8.60.30.a	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare fino a 4A caratteristica K Totale Materiali		1,00	48,61	48,61	
						48,61	73,418
Totale Euro						52,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,34						7,85	
Totale Euro						60,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,19						6,02	
Totale Euro						66,21	
Prezzo di Applicazione Euro						66,21	
Totale Manodopera Euro						3,73	5,634
Totale Materiali Euro						48,61	73,418

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.b	INTERRUPTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - bipolare da 6 a 32A caratteristica K INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	95,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,918
3	ABR26_PR_8.60.30.b	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare da 6 a 32A caratteristica K Totale Materiali		1,00	71,53	71,53	
						71,53	75,129
Totale Euro						75,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,26						11,29	
Totale Euro						86,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,55						8,66	
Totale Euro						95,21	
Prezzo di Applicazione Euro						95,21	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,918
Totale Materiali Euro						71,53	75,129

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.c	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - bipolare da 40 a 63A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	113,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,291
3	ABR26_PR_8.60.30.c	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare da 40 a 63A caratteristica K. Totale Materiali		1,00	85,86	85,86	
						85,86	75,761
Totale Euro						89,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,59						13,44	
Totale Euro						103,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,03						10,30	
Totale Euro						113,33	
Prezzo di Applicazione Euro						113,33	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,291
Totale Materiali Euro						85,86	75,761

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.d	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - bipolare fino a 8A caratteristica B. INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	68,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	5,422
3	ABR26_PR_8.60.30.d	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare fino a 8A caratteristica B. Totale Materiali		1,00	50,65	50,65	
						50,65	73,630
Totale Euro						54,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,38						8,16	
Totale Euro						62,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,54						6,25	
Totale Euro						68,79	
Prezzo di Applicazione Euro						68,79	
Totale Manodopera Euro						3,73	5,422
Totale Materiali Euro						50,65	73,630

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.e	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - bipolare da 10 a 32A caratteristica B. INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	108,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,453
3	ABR26_PR_8.60.30.e	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare da 10 a 32A caratteristica B. Totale Materiali		1,00	81,66	81,66	
						81,66	75,597

Totale Euro						85,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,39						12,81	
Totale Euro						98,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,20						9,82	
Totale Euro						108,02	
Prezzo di Applicazione Euro						108,02	

Totale Manodopera Euro						3,73	3,453
Totale Materiali Euro						81,66	75,597

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.f	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - bipolare da 40 a 63A caratteristica B. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	127,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,921
3	ABR26_PR_8.60.30.f	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO bipolare da 40 a 63A caratteristica B. Totale Materiali		1,00	97,22	97,22	
						97,22	76,132
Totale Euro						100,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,95						15,14	
Totale Euro						116,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,09						11,61	
Totale Euro						127,70	
Prezzo di Applicazione Euro						127,70	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,921
Totale Materiali Euro						97,22	76,132

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.g	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. fino a 4A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	91,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	8,676
3	ABR26_PR_8.60.30.g	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. fino a 4A caratteristica K. Totale Materiali		1,00	64,73	64,73	
						64,73	70,374
Totale Euro						72,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,71						10,91	
Totale Euro						83,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,62						8,36	
Totale Euro						91,98	
Prezzo di Applicazione Euro						91,98	
Totale Manodopera Euro						7,98	8,676
Totale Materiali Euro						64,73	70,374

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.h	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - tripolare+N.A da 6 a 32A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	120,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	6,642
3	ABR26_PR_8.60.30.h	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A da 6 a 32A caratteristica K. Totale Materiali		1,00	87,00	87,00	
						87,00	72,409
Totale Euro						94,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,98						14,25	
Totale Euro						109,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,23						10,92	
Totale Euro						120,15	
Prezzo di Applicazione Euro						120,15	
Totale Manodopera Euro						7,98	6,642
Totale Materiali Euro						87,00	72,409

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.i	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - tripolare+N.A da 40 a 63 caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	139,55		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
		7,98				5,718	
3	ABR26_PR_8.60.30.i	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A da 40 a 63 caratteristica K. Totale Materiali		1,00	102,33	102,33	
		102,33				73,329	
Totale Euro						110,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,31						16,55	
Totale Euro						126,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,86						12,69	
Totale Euro						139,55	
Prezzo di Applicazione Euro						139,55	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,718
Totale Materiali Euro						102,33	73,329

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.j	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B. INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	92,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	8,649
3	ABR26_PR_8.60.30.j	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B. Totale Materiali		1,00	64,95	64,95	
						64,95	70,399
Totale Euro						72,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,93						10,94	
Totale Euro						83,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,87						8,39	
Totale Euro						92,26	
Prezzo di Applicazione Euro						92,26	
Totale Manodopera Euro						7,98	8,649
Totale Materiali Euro						64,95	70,399

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.k	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	138,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	5,741
3	ABR26_PR_8.60.30.k	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B. Totale Materiali		1,00	101,89	101,89	
						101,89	73,307
Totale Euro						109,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,87						16,48	
Totale Euro						126,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,35						12,64	
Totale Euro						138,99	
Prezzo di Applicazione Euro						138,99	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,741
Totale Materiali Euro						101,89	73,307

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.30.I	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 6kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	166,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	4,798
3	ABR26_PR_8.60.30.I	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B. Totale Materiali		1,00	123,50	123,50	
						123,50	74,254
Totale Euro						131,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,48						19,72	
Totale Euro						151,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,20						15,12	
Totale Euro						166,32	
Prezzo di Applicazione Euro						166,32	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,798
Totale Materiali Euro						123,50	74,254

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.a	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare fino a 4A caratteristica K INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	75,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	4,955
3	ABR26_PR_8.60.40.a	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare fino a 4A caratteristica K Totale Materiali	Cad	1,0000	55,77	55,77	
						55,77	74,093
Totale Euro						59,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,50						8,93	
Totale Euro						68,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,43						6,84	
Totale Euro						75,27	
Prezzo di Applicazione Euro						75,27	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,955
Totale Materiali Euro						55,77	74,093

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.b	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare da 6 a 8A caratteristica K. INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	96,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,866
3	ABR26_PR_8.60.40.b	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare da 6 a 8A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	72,53	72,53	
						72,53	75,184
Totale Euro						76,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,26						11,44	
Totale Euro						87,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,70						8,77	
Totale Euro						96,47	
Prezzo di Applicazione Euro						96,47	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,866
Totale Materiali Euro						72,53	75,184

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.c	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare da 10 a 32A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	82,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	4,529
3	ABR26_PR_8.60.40.c	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare da 10 a 32A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	61,37	61,37	
						61,37	74,514
Totale Euro						65,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,10						9,77	
Totale Euro						74,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,87						7,49	
Totale Euro						82,36	
Prezzo di Applicazione Euro						82,36	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,529
Totale Materiali Euro						61,37	74,514

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.d	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare da 40A a 63A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	75,27		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	4,955
3	ABR26_PR_8.60.40.d	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare da 40A a 63A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	55,77	55,77	
						55,77	74,093
Totale Euro						59,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,50						8,93	
Totale Euro						68,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,43						6,84	
Totale Euro						75,27	
Prezzo di Applicazione Euro						75,27	
Totale Manodopera Euro						3,73	4,955
Totale Materiali Euro						55,77	74,093

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.e	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare fino a 8A caratteristica B. INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	68,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	5,467
3	ABR26_PR_8.60.40.e	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare fino a 8A caratteristica B. Totale Materiali	Cad	1,0000	50,21	50,21	
						50,21	73,589
Totale Euro						53,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,94						8,09	
Totale Euro						62,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,03						6,20	
Totale Euro						68,23	
Prezzo di Applicazione Euro						68,23	
Totale Manodopera Euro						3,73	5,467
Totale Materiali Euro						50,21	73,589

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.f	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare da 10 a 32A caratteristica B. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	96,47		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,866
3	ABR26_PR_8.60.40.f	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare da 10 a 32A caratteristica B. Totale Materiali	Cad	1,0000	72,53	72,53	
						72,53	75,184
Totale Euro						76,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,26						11,44	
Totale Euro						87,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,70						8,77	
Totale Euro						96,47	
Prezzo di Applicazione Euro						96,47	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,866
Totale Materiali Euro						72,53	75,184

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.g	INTERRUPTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - bipolare da 40 a 63A caratteristica B INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	138,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,687
3	ABR26_PR_8.60.40.g	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA bipolare da 40 a 63A caratteristica B Totale Materiali	Cad	1,0000	106,01	106,01	
						106,01	76,365
Totale Euro						109,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,74						16,46	
Totale Euro						126,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,20						12,62	
Totale Euro						138,82	
Prezzo di Applicazione Euro						138,82	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,687
Totale Materiali Euro						106,01	76,365

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.h	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare + N fino a 4A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	126,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	6,305
3	ABR26_PR_8.60.40.h	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare + N fino a 4A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	92,07	92,07	
						92,07	72,742
Totale Euro						100,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,05						15,01	
Totale Euro						115,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,06						11,51	
Totale Euro						126,57	
Prezzo di Applicazione Euro						126,57	
Totale Manodopera Euro						7,98	6,305
Totale Materiali Euro						92,07	72,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.i	INTERRUOTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare + N da 6 a 8A caratteristica K. INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	151,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	5,276
3	ABR26_PR_8.60.40.i	Materiali INTERRUOTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare + N da 6 a 8A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	111,58	111,58	
						111,58	73,777
Totale Euro						119,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,56						17,93	
Totale Euro						137,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,49						13,75	
Totale Euro						151,24	
Prezzo di Applicazione Euro						151,24	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,276
Totale Materiali Euro						111,58	73,777

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.j	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare + N da 10 a 32A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	140,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	5,688
3	ABR26_PR_8.60.40.j	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare + N da 10 a 32A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	102,92	102,92	
						102,92	73,362
Totale Euro						110,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,90						16,64	
Totale Euro						127,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,54						12,75	
Totale Euro						140,29	
Prezzo di Applicazione Euro						140,29	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,688
Totale Materiali Euro						102,92	73,362

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.k	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	126,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	6,305
3	ABR26_PR_8.60.40.k	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K. Totale Materiali	Cad	1,0000	92,07	92,07	
						92,07	72,742
Totale Euro						100,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,05						15,01	
Totale Euro						115,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,06						11,51	
Totale Euro						126,57	
Prezzo di Applicazione Euro						126,57	
Totale Manodopera Euro						7,98	6,305
Totale Materiali Euro						92,07	72,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.I	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B. INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	174,55		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	4,572
3	ABR26_PR_8.60.40.I	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B.	Cad	1,0000	130,00	130,00	
		Totale Materiali				130,00	74,477
Totale Euro						137,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,98						20,70	
Totale Euro						158,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,68						15,87	
Totale Euro						174,55	
Prezzo di Applicazione Euro						174,55	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,572
Totale Materiali Euro						130,00	74,477

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.m	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	180,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	4,420
3	ABR26_PR_8.60.40.m	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B Totale Materiali	Cad	1,0000	134,75	134,75	
						134,75	74,633
Totale Euro						142,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,73						21,41	
Totale Euro						164,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,14						16,41	
Totale Euro						180,55	
Prezzo di Applicazione Euro						180,55	
Totale Manodopera Euro						7,98	4,420
Totale Materiali Euro						134,75	74,633

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.40.n	INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	208,80		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	3,822
3	ABR26_PR_8.60.40.n	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO caratteristica K o B, 10KA tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B Totale Materiali	Cad	1,0000	157,08	157,08	
						157,08	75,230
Totale Euro						165,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,06						24,76	
Totale Euro						189,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,82						18,98	
Totale Euro						208,80	
Prezzo di Applicazione Euro						208,80	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,822
Totale Materiali Euro						157,08	75,230

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.a	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A per c.p. e c.c INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	137,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,710
3	ABR26_PR_8.60.50.a	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A per c.p. e c.c Totale Materiali	Cad	1,0000	105,07	105,07	
						105,07	76,342
Totale Euro						108,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,80						16,32	
Totale Euro						125,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,12						12,51	
Totale Euro						137,63	
Prezzo di Applicazione Euro						137,63	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,710
Totale Materiali Euro						105,07	76,342

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.b	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	130,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,856
3	ABR26_PR_8.60.50.b	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c Totale Materiali	Cad	1,0000	99,52	99,52	
						99,52	76,196
Totale Euro						103,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,25						15,49	
Totale Euro						118,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,74						11,87	
Totale Euro						130,61	
Prezzo di Applicazione Euro						130,61	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,856
Totale Materiali Euro						99,52	76,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.c	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	200,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	1,860
3	ABR26_PR_8.60.50.c	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Totale Materiali	Cad	1,0000	154,83	154,83	
						154,83	77,195
Totale Euro						158,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,56						23,78	
Totale Euro						182,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,34						18,23	
Totale Euro						200,57	
Prezzo di Applicazione Euro						200,57	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,860
Totale Materiali Euro						154,83	77,195

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.d	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	130,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,856
3	ABR26_PR_8.60.50.d	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c Totale Materiali	Cad	1,0000	99,52	99,52	
						99,52	76,196
Totale Euro						103,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,25						15,49	
Totale Euro						118,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,74						11,87	
Totale Euro						130,61	
Prezzo di Applicazione Euro						130,61	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,856
Totale Materiali Euro						99,52	76,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.e	INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 63A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	186,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	1,999
3	ABR26_PR_8.60.50.e	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 63A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. Totale Materiali	Cad	1,0000	143,76	143,76	
						143,76	77,054
Totale Euro						147,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,49						22,12	
Totale Euro						169,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,61						16,96	
Totale Euro						186,57	
Prezzo di Applicazione Euro						186,57	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,999
Totale Materiali Euro						143,76	77,054

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.f	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	198,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	5,474
3	ABR26_PR_8.60.50.f	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Totale Materiali	Cad	1,0000	146,25	146,25	
						146,25	73,578
Totale Euro						157,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,13						23,57	
Totale Euro						180,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,70						18,07	
Totale Euro						198,77	
Prezzo di Applicazione Euro						198,77	
Totale Manodopera Euro						10,88	5,474
Totale Materiali Euro						146,25	73,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.g	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	328,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	3,307
3	ABR26_PR_8.60.50.g	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Totale Materiali	Cad	1,0000	249,17	249,17	
						249,17	75,742
Totale Euro						260,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 260,05						39,01	
Totale Euro						299,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 299,06						29,91	
Totale Euro						328,97	
Prezzo di Applicazione Euro						328,97	
Totale Manodopera Euro						10,88	3,307
Totale Materiali Euro						249,17	75,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.h	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	176,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	6,152
3	ABR26_PR_8.60.50.h	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Totale Materiali	Cad	1,0000	128,91	128,91	
						128,91	72,896
Totale Euro						139,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,79						20,97	
Totale Euro						160,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,76						16,08	
Totale Euro						176,84	
Prezzo di Applicazione Euro						176,84	
Totale Manodopera Euro						10,88	6,152
Totale Materiali Euro						128,91	72,896

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.i	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	211,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	5,155
3	ABR26_PR_8.60.50.i	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. Totale Materiali	Cad	1,0000	155,97	155,97	
						155,97	73,895
Totale Euro						166,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 166,85						25,03	
Totale Euro						191,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 191,88						19,19	
Totale Euro						211,07	
Prezzo di Applicazione Euro						211,07	
Totale Manodopera Euro						10,88	5,155
Totale Materiali Euro						155,97	73,895

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.j	INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 10A+16A con Id: 0.01A. INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	116,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,198
3	ABR26_PR_8.60.50.j	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 10A+16A con Id: 0.01A. Totale Materiali	Cad	1,0000	88,47	88,47	
						88,47	75,855
Totale Euro						92,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,20						13,83	
Totale Euro						106,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,03						10,60	
Totale Euro						116,63	
Prezzo di Applicazione Euro						116,63	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,198
Totale Materiali Euro						88,47	75,855

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.k	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	104,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	3,561
3	ABR26_PR_8.60.50.k	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	79,07	79,07	
						79,07	75,492
Totale Euro						82,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,80						12,42	
Totale Euro						95,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,22						9,52	
Totale Euro						104,74	
Prezzo di Applicazione Euro						104,74	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,561
Totale Materiali Euro						79,07	75,492

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.50.I	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 63A con Id: 0.03A. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	148,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	2,510
3	ABR26_PR_8.60.50.I	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 63A con Id: 0.03A.	Cad	1,0000	113,75	113,75	
		Totale Materiali				113,75	76,543
Totale Euro						117,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,48						17,62	
Totale Euro						135,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,10						13,51	
Totale Euro						148,61	
Prezzo di Applicazione Euro						148,61	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,510
Totale Materiali Euro						113,75	76,543

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.50.m	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 25A a 40A con Id: 0,3A. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	100,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	3,706
3	ABR26_PR_8.60.50.m	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 63A con Id: 0.03A.	Cad	1,0000	75,84	75,84	
		Totale Materiali				75,84	75,343
Totale Euro						79,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,57						11,94	
Totale Euro						91,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,51						9,15	
Totale Euro						100,66	
Prezzo di Applicazione Euro						100,66	
Totale Manodopera Euro						3,73	3,706
Totale Materiali Euro						75,84	75,343

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.50.n	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 63A con Id: 0,3A. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	141,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	2,631
3	ABR26_PR_8.60.50.n	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 63A con Id: 0.03A.	Cad	1,0000	108,33	108,33	
		Totale Materiali				108,33	76,418
Totale Euro						112,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,06						16,81	
Totale Euro						128,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,87						12,89	
Totale Euro						141,76	
Prezzo di Applicazione Euro						141,76	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,631
Totale Materiali Euro						108,33	76,418

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.o	INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	157,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	6,901
3	ABR26_PR_8.60.50.o	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	113,75	113,75	
						113,75	72,154
Totale Euro						124,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,63						18,69	
Totale Euro						143,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,32						14,33	
Totale Euro						157,65	
Prezzo di Applicazione Euro						157,65	
Totale Manodopera Euro						10,88	6,901
Totale Materiali Euro						113,75	72,154

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.p	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare con 63A con Id: 0.03A. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	13,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
Totale Euro						10,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,88						1,63	
Totale Euro						12,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,51						1,25	
Totale Euro						13,76	
Prezzo di Applicazione Euro						13,76	
Totale Manodopera Euro						10,88	79,070

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.q	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	142,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	7,631
3	ABR26_PR_8.60.50.q	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A.	Cad	1,0000	101,82	101,82	
		Totale Materiali				101,82	71,418
Totale Euro						112,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,70						16,91	
Totale Euro						129,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,61						12,96	
Totale Euro						142,57	
Prezzo di Applicazione Euro						142,57	
Totale Manodopera Euro						10,88	7,631
Totale Materiali Euro						101,82	71,418

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.r	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	171,35		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	6,350
3	ABR26_PR_8.60.50.r	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A. Totale Materiali	Cad	1,0000	124,57	124,57	
						124,57	72,699
Totale Euro						135,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,45						20,32	
Totale Euro						155,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,77						15,58	
Totale Euro						171,35	
Prezzo di Applicazione Euro						171,35	
Totale Manodopera Euro						10,88	6,350
Totale Materiali Euro						124,57	72,699

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.s	INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	144,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,581
3	ABR26_PR_8.60.50.s	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. Totale Materiali	Cad	1,0000	110,49	110,49	
						110,49	76,469
Totale Euro						114,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,22						17,13	
Totale Euro						131,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,35						13,14	
Totale Euro						144,49	
Prezzo di Applicazione Euro						144,49	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,581
Totale Materiali Euro						110,49	76,469

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.50.t	INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO - bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	176,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,119
3	ABR26_PR_8.60.50.t	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE PURO bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo Totale Materiali	Cad	1,0000	135,42	135,42	
						135,42	76,934
Totale Euro						139,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,15						20,87	
Totale Euro						160,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,02						16,00	
Totale Euro						176,02	
Prezzo di Applicazione Euro						176,02	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,119
Totale Materiali Euro						135,42	76,934

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.50.u	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	198,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	5,474
3	ABR26_PR_8.60.50.u	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo Totale Materiali	Cad	1,0000	146,25	146,25	
						146,25	73,578
Totale Euro						157,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,13						23,57	
Totale Euro						180,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,70						18,07	
Totale Euro						198,77	
Prezzo di Applicazione Euro						198,77	
Totale Manodopera Euro						10,88	5,474
Totale Materiali Euro						146,25	73,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.50.v	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	248,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	4,385
3	ABR26_PR_8.60.50.v	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo	Cad	1,0000	185,25	185,25	
		Totale Materiali				185,25	74,664
Totale Euro						196,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 196,13						29,42	
Totale Euro						225,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 225,55						22,56	
Totale Euro						248,11	
Prezzo di Applicazione Euro						248,11	
Totale Manodopera Euro						10,88	4,385
Totale Materiali Euro						185,25	74,664

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.a	INTERRUOTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A INTERRUOTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	165,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,253
3	ABR26_PR_8.60.60.a	Materiali INTERRUOTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	127,17	127,17	
						127,17	76,798
Totale Euro						130,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,90						19,64	
Totale Euro						150,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,54						15,05	
Totale Euro						165,59	
Prezzo di Applicazione Euro						165,59	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,253
Totale Materiali Euro						127,17	76,798

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.b	INTERRUPTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	228,55		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	1,632
3	ABR26_PR_8.60.60.b	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	176,94	176,94	
						176,94	77,419
Totale Euro						180,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,67						27,10	
Totale Euro						207,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 207,77						20,78	
Totale Euro						228,55	
Prezzo di Applicazione Euro						228,55	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,632
Totale Materiali Euro						176,94	77,419

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.c	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tripolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	243,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	3,283
3	ABR26_PR_8.60.60.c	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tripolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	184,16	184,16	
						184,16	75,767
Totale Euro						192,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,14						28,82	
Totale Euro						220,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 220,96						22,10	
Totale Euro						243,06	
Prezzo di Applicazione Euro						243,06	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,283
Totale Materiali Euro						184,16	75,767

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.d	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tripolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	352,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	2,263
3	ABR26_PR_8.60.60.d	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tripolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	270,83	270,83	
						270,83	76,790
Totale Euro						278,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 278,81						41,82	
Totale Euro						320,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 320,63						32,06	
Totale Euro						352,69	
Prezzo di Applicazione Euro						352,69	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,263
Totale Materiali Euro						270,83	76,790

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.e	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	287,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	3,778
3	ABR26_PR_8.60.60.e	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	216,78	216,78	
						216,78	75,273
Totale Euro						227,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 227,66						34,15	
Totale Euro						261,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 261,81						26,18	
Totale Euro						287,99	
Prezzo di Applicazione Euro						287,99	
Totale Manodopera Euro						10,88	3,778
Totale Materiali Euro						216,78	75,273

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.f	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	411,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	2,646
3	ABR26_PR_8.60.60.f	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. Totale Materiali	Cad	1,0000	314,16	314,16	
						314,16	76,404
Totale Euro						325,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 325,04						48,76	
Totale Euro						373,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 373,80						37,38	
Totale Euro						411,18	
Prezzo di Applicazione Euro						411,18	
Totale Manodopera Euro						10,88	2,646
Totale Materiali Euro						314,16	76,404

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.g	INTERRUOTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. INTERRUOTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	147,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	5,423
3	ABR26_PR_8.60.60.g	Materiali INTERRUOTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. Totale Materiali	Cad	1,0000	108,33	108,33	
						108,33	73,624
Totale Euro						116,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,31						17,45	
Totale Euro						133,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,76						13,38	
Totale Euro						147,14	
Prezzo di Applicazione Euro						147,14	
Totale Manodopera Euro						7,98	5,423
Totale Materiali Euro						108,33	73,624

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.h	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tripolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	201,95		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	3,951
3	ABR26_PR_8.60.60.h	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tripolare da 40A a 6A con Id: 0.03A o 0.5A.	Cad	1,0000	151,66	151,66	
		Totale Materiali				151,66	75,098
Totale Euro						159,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,64						23,95	
Totale Euro						183,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,59						18,36	
Totale Euro						201,95	
Prezzo di Applicazione Euro						201,95	
Totale Manodopera Euro						7,98	3,951
Totale Materiali Euro						151,66	75,098

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.k	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	226,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	4,811
3	ABR26_PR_8.60.60.k	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. Totale Materiali	Cad	1,0000	167,91	167,91	
						167,91	74,241
Totale Euro						178,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,79						26,82	
Totale Euro						205,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,61						20,56	
Totale Euro						226,17	
Prezzo di Applicazione Euro						226,17	
Totale Manodopera Euro						10,88	4,811
Totale Materiali Euro						167,91	74,241

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.I	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	315,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	3,451
3	ABR26_PR_8.60.60.I	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A. Totale Materiali	Cad	1,0000	238,32	238,32	
						238,32	75,600
Totale Euro						249,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 249,20						37,38	
Totale Euro						286,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,58						28,66	
Totale Euro						315,24	
Prezzo di Applicazione Euro						315,24	
Totale Manodopera Euro						10,88	3,451
Totale Materiali Euro						238,32	75,600

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.60.m	INTERRUPTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - bipolare da 5A a 16A con Id: 0,01A. INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	182,85		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	2,040
3	ABR26_PR_8.60.60.m	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 5A a 16A con Id: 0,01A. Totale Materiali	Cad	1,0000	140,82	140,82	
						140,82	77,014
Totale Euro						144,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,55						21,68	
Totale Euro						166,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,23						16,62	
Totale Euro						182,85	
Prezzo di Applicazione Euro						182,85	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,040
Totale Materiali Euro						140,82	77,014

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.a	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	193,58		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,927
3	ABR26_PR_8.60.70.a	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	149,30	149,30	
		Totale Materiali				149,30	77,126
Totale Euro						153,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,03						22,95	
Totale Euro						175,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,98						17,60	
Totale Euro						193,58	
Prezzo di Applicazione Euro						193,58	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,927
Totale Materiali Euro						149,30	77,126

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.b	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	270,51		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
						3,73	1,379
3	ABR26_PR_8.60.70.b	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	210,11	210,11	
						210,11	77,672
Totale Euro						213,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 213,84						32,08	
Totale Euro						245,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 245,92						24,59	
Totale Euro						270,51	
Prezzo di Applicazione Euro						270,51	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,379
Totale Materiali Euro						210,11	77,672

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.c	INTERRUPTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tripolare a 6 a 32A con Id: 0.03A INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	284,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	2,807
3	ABR26_PR_8.60.70.c	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tripolare a 6 a 32A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	216,78	216,78	
						216,78	76,245
Totale Euro						224,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,76						33,71	
Totale Euro						258,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 258,47						25,85	
Totale Euro						284,32	
Prezzo di Applicazione Euro						284,32	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,807
Totale Materiali Euro						216,78	76,245

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.d	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10ka CI. AC - tripolare da 40 a 63A con Id: 0.03A INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	393,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	2,026
3	ABR26_PR_8.60.70.d	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tripolare da 40 a 63A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	303,32	303,32	
		Totale Materiali				303,32	77,024
Totale Euro						311,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 311,30						46,70	
Totale Euro						358,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 358,00						35,80	
Totale Euro						393,80	
Prezzo di Applicazione Euro						393,80	
Totale Manodopera Euro						7,98	2,026
Totale Materiali Euro						303,32	77,024

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.e	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	328,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	3,307
3	ABR26_PR_8.60.70.e	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	249,17	249,17	
						249,17	75,742
Totale Euro						260,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 260,05						39,01	
Totale Euro						299,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 299,06						29,91	
Totale Euro						328,97	
Prezzo di Applicazione Euro						328,97	
Totale Manodopera Euro						10,88	3,307
Totale Materiali Euro						249,17	75,742

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.f	INTERRUPTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	585,04		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	1,860
3	ABR26_PR_8.60.70.f	Materiali INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	451,60	451,60	
						451,60	77,191
Totale Euro						462,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 462,48						69,37	
Totale Euro						531,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 531,85						53,19	
Totale Euro						585,04	
Prezzo di Applicazione Euro						585,04	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,860
Totale Materiali Euro						451,60	77,191

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.g	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	172,61		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	2,161
3	ABR26_PR_8.60.70.g	Materiali INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A Totale Materiali	Cad	1,0000	132,72	132,72	
		Totale Materiali				132,72	76,890
Totale Euro						136,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,45						20,47	
Totale Euro						156,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,92						15,69	
Totale Euro						172,61	
Prezzo di Applicazione Euro						172,61	
Totale Manodopera Euro						3,73	2,161
Totale Materiali Euro						132,72	76,890

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.h	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	235,52		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,584
3	ABR26_PR_8.60.70.h	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0	Cad	1,0000	182,45	182,45	
		Totale Materiali				182,45	77,467
Totale Euro						186,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,18						27,93	
Totale Euro						214,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,11						21,41	
Totale Euro						235,52	
Prezzo di Applicazione Euro						235,52	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,584
Totale Materiali Euro						182,45	77,467

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.i	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	260,43		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	4,178
3	ABR26_PR_8.60.70.i	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A Totale Materiali	Cad	1,0000	194,99	194,99	
						194,99	74,872
Totale Euro						205,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 205,87						30,88	
Totale Euro						236,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 236,75						23,68	
Totale Euro						260,43	
Prezzo di Applicazione Euro						260,43	
Totale Manodopera Euro						10,88	4,178
Totale Materiali Euro						194,99	74,872

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.70.j	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	342,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	3,175
3	ABR26_PR_8.60.70.j	Materiali INTERRUOTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A Totale Materiali	Cad	1,0000	259,98	259,98	
						259,98	75,876
Totale Euro						270,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,86						40,63	
Totale Euro						311,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 311,49						31,15	
Totale Euro						342,64	
Prezzo di Applicazione Euro						342,64	
Totale Manodopera Euro						10,88	3,175
Totale Materiali Euro						259,98	75,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.a	INTERRUOTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	221,56		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,684
3	ABR26_PR_8.60.80.a	Materiali INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A	Cad	1,0000	171,42	171,42	
		Totale Materiali				171,42	77,370
Totale Euro						175,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 175,15						26,27	
Totale Euro						201,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,42						20,14	
Totale Euro						221,56	
Prezzo di Applicazione Euro						221,56	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,684
Totale Materiali Euro						171,42	77,370

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.b	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	305,50		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,221
3	ABR26_PR_8.60.80.b	Materiali INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A	Cad	1,0000	237,77	237,77	
		Totale Materiali				237,77	77,830
Totale Euro						241,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 241,50						36,23	
Totale Euro						277,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 277,73						27,77	
Totale Euro						305,50	
Prezzo di Applicazione Euro						305,50	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,221
Totale Materiali Euro						237,77	77,830

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.c	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	186,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,999
3	ABR26_PR_8.60.80.c	Materiali INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A	Cad	1,0000	143,76	143,76	
		Totale Materiali				143,76	77,054
Totale Euro						147,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,49						22,12	
Totale Euro						169,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,61						16,96	
Totale Euro						186,57	
Prezzo di Applicazione Euro						186,57	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,999
Totale Materiali Euro						143,76	77,054

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.d	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	256,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,454
3	ABR26_PR_8.60.80.d	Materiali INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A	Cad	1,0000	199,06	199,06	
		Totale Materiali				199,06	77,597
Totale Euro						202,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,79						30,42	
Totale Euro						233,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,21						23,32	
Totale Euro						256,53	
Prezzo di Applicazione Euro						256,53	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,454
Totale Materiali Euro						199,06	77,597

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.e	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	370,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	2,940
3	ABR26_PR_8.60.80.e	Materiali INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	281,67	281,67	
						281,67	76,113
Totale Euro						292,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 292,55						43,88	
Totale Euro						336,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 336,43						33,64	
Totale Euro						370,07	
Prezzo di Applicazione Euro						370,07	
Totale Manodopera Euro						10,88	2,940
Totale Materiali Euro						281,67	76,113

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.f	INTERRUPTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	520,78		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	2,089
3	ABR26_PR_8.60.80.f	Materiali INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A Totale Materiali	Cad	1,0000	400,81	400,81	
						400,81	76,963
Totale Euro						411,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 411,69						61,75	
Totale Euro						473,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 473,44						47,34	
Totale Euro						520,78	
Prezzo di Applicazione Euro						520,78	
Totale Manodopera Euro						10,88	2,089
Totale Materiali Euro						400,81	76,963

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.g	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	287,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	3,778
3	ABR26_PR_8.60.80.g	Materiali INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A Totale Materiali	Cad	1,0000	216,78	216,78	75,273
Totale Euro						227,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 227,66						34,15	
Totale Euro						261,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 261,81						26,18	
Totale Euro						287,99	
Prezzo di Applicazione Euro						287,99	
Totale Manodopera Euro						10,88	3,778
Totale Materiali Euro						216,78	75,273

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.h	INTERRUOTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	397,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	2,737
3	ABR26_PR_8.60.80.h	Materiali INTERRUOTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A Totale Materiali	Cad	1,0000	303,32	303,32	
		Totale Materiali				303,32	76,315
Totale Euro						314,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 314,20						47,13	
Totale Euro						361,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 361,33						36,13	
Totale Euro						397,46	
Prezzo di Applicazione Euro						397,46	
Totale Manodopera Euro						10,88	2,737
Totale Materiali Euro						303,32	76,315

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.80.i	INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A - bipolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, secondo la normativa vigente, per correnti pulsanti.		Cad	1,0000	340,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07200	24,48	1,76	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07200	27,33	1,97	
		Totale Manodopera				3,73	1,096
3	ABR26_PR_8.60.80.i	Materiali INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 05A	Cad	1,0000	265,41	265,41	
		Totale Materiali				265,41	77,956
Totale Euro						269,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,14						40,37	
Totale Euro						309,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 309,51						30,95	
Totale Euro						340,46	
Prezzo di Applicazione Euro						340,46	
Totale Manodopera Euro						3,73	1,096
Totale Materiali Euro						265,41	77,956

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.a	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tripolare In: 100A Icc: fino a 30 KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	592,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	1,347
3	ABR26_PR_8.60.90.a	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare In: 100A Icc: 40KA	Cad	1,0000	460,39	460,39	
		Totale Materiali				460,39	77,704
Totale Euro						468,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 468,37						70,26	
Totale Euro						538,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 538,63						53,86	
Totale Euro						592,49	
Prezzo di Applicazione Euro						592,49	
Totale Manodopera Euro						7,98	1,347
Totale Materiali Euro						460,39	77,704

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.b	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 100A Icc: fino a 30 KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	767,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	1,417
3	ABR26_PR_8.60.90.b	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 100A Icc: 40KA	Cad	1,0000	596,00	596,00	
		Totale Materiali				596,00	77,634
Totale Euro						606,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 606,88						91,03	
Totale Euro						697,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 697,91						69,79	
Totale Euro						767,70	
Prezzo di Applicazione Euro						767,70	
Totale Manodopera Euro						10,88	1,417
Totale Materiali Euro						596,00	77,634

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.c	INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 100A Icc: fino a 65 KA INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	1.462,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	0,546
3	ABR26_PR_8.60.90.c	Materiali INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 100A Icc: 40KA Totale Materiali	Cad	1,0000	1.148,30	1.148,30	
						1.148,30	78,506
Totale Euro						1.156,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.156,28						173,44	
Totale Euro						1.329,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.329,72						132,97	
Totale Euro						1.462,69	
Prezzo di Applicazione Euro						1.462,69	
Totale Manodopera Euro						7,98	0,546
Totale Materiali Euro						1.148,30	78,506

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.d	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 100A Icc: fino a 65 KA INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	1.975,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	0,551
3	ABR26_PR_8.60.90.d	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 100A Icc: 60KA Totale Materiali	Cad	1,0000	1.551,13	1.551,13	
						1.551,13	78,501
Totale Euro						1.562,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.562,01						234,30	
Totale Euro						1.796,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.796,31						179,63	
Totale Euro						1.975,94	
Prezzo di Applicazione Euro						1.975,94	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,551
Totale Materiali Euro						1.551,13	78,501

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.i	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tripolare In: 160A Icc: fino a 30KA INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	1.078,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	0,740
3	ABR26_PR_8.60.90.i	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare In: 160A Icc: 40KA Totale Materiali	Cad	1,0000	844,96	844,96	
						844,96	78,312
Totale Euro						852,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 852,94						127,94	
Totale Euro						980,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 980,88						98,09	
Totale Euro						1.078,97	
Prezzo di Applicazione Euro						1.078,97	
Totale Manodopera Euro						7,98	0,740
Totale Materiali Euro						844,96	78,312

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.j	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 160A Icc: fino a 30KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	1.384,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,786
3	ABR26_PR_8.60.90.j	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 160A Icc: 40KA	Cad	1,0000	1.083,29	1.083,29	
		Totale Materiali				1.083,29	78,265
Totale Euro						1.094,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.094,17						164,13	
Totale Euro						1.258,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.258,30						125,83	
Totale Euro						1.384,13	
Prezzo di Applicazione Euro						1.384,13	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,786
Totale Materiali Euro						1.083,29	78,265

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.k	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tripolare In: 160A Icc: fino a 65KA INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	1.572,31		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	0,508
3	ABR26_PR_8.60.90.k	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare In: 160A Icc: 60KA Totale Materiali	Cad	1,0000	1.234,95	1.234,95	
						1.234,95	78,544
Totale Euro						1.242,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.242,93						186,44	
Totale Euro						1.429,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.429,37						142,94	
Totale Euro						1.572,31	
Prezzo di Applicazione Euro						1.572,31	
Totale Manodopera Euro						7,98	0,508
Totale Materiali Euro						1.234,95	78,544

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.I	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 160A Icc: fino a 65KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	2.001,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,544
3	ABR26_PR_8.60.90.I	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 160A Icc: 60KA	Cad	1,0000	1.570,98	1.570,98	
		Totale Materiali				1.570,98	78,508
Totale Euro						1.581,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.581,86						237,28	
Totale Euro						1.819,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.819,14						181,91	
Totale Euro						2.001,05	
Prezzo di Applicazione Euro						2.001,05	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,544
Totale Materiali Euro						1.570,98	78,508

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.m	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tripolare In: 250A Icc: fino a 30KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	1.462,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15400	27,33	4,21	
		Totale Manodopera				7,98	0,545
3	ABR26_PR_8.60.90.m	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare In: 250A Icc: 40KA	Cad	1,0000	1.148,49	1.148,49	
		Totale Materiali				1.148,49	78,506
Totale Euro						1.156,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.156,47						173,47	
Totale Euro						1.329,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.329,94						132,99	
Totale Euro						1.462,93	
Prezzo di Applicazione Euro						1.462,93	
Totale Manodopera Euro						7,98	0,545
Totale Materiali Euro						1.148,49	78,506

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.n	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 250A Icc: fino a 30KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	1.863,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,584
3	ABR26_PR_8.60.90.n	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 250A Icc: 40KA	Cad	1,0000	1.462,44	1.462,44	
		Totale Materiali				1.462,44	78,468
Totale Euro						1.473,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.473,32						221,00	
Totale Euro						1.694,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.694,32						169,43	
Totale Euro						1.863,75	
Prezzo di Applicazione Euro						1.863,75	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,584
Totale Materiali Euro						1.462,44	78,468

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.o	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tripolare In: 250A Icc: fino a 65KA INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	1.894,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15400	24,48	3,77	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15400	27,33	4,21	
						7,98	0,421
3	ABR26_PR_8.60.90.o	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tripolare In: 250A Icc: 60KA Totale Materiali	Cad	1,0000	1.489,52	1.489,52	
						1.489,52	78,630
Totale Euro						1.497,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.497,50						224,63	
Totale Euro						1.722,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.722,13						172,21	
Totale Euro						1.894,34	
Prezzo di Applicazione Euro						1.894,34	
Totale Manodopera Euro						7,98	0,421
Totale Materiali Euro						1.489,52	78,630

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.p	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 250A Icc: fino a 65KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	2.443,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,445
3	ABR26_PR_8.60.90.p	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 250A Icc: fino a 65KA	Cad	1,0000	1.920,85	1.920,85	
		Totale Materiali				1.920,85	78,606
Totale Euro						1.931,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.931,73						289,76	
Totale Euro						2.221,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.221,49						222,15	
Totale Euro						2.443,64	
Prezzo di Applicazione Euro						2.443,64	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,445
Totale Materiali Euro						1.920,85	78,606

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.q	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 400A Icc: 36KA INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	3.028,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,359
3	ABR26_PR_8.60.90.q	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 400A Icc: 35KA	Cad	1,0000	2.383,22	2.383,22	
		Totale Materiali				2.383,22	78,692
Totale Euro						2.394,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.394,10						359,12	
Totale Euro						2.753,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.753,22						275,32	
Totale Euro						3.028,54	
Prezzo di Applicazione Euro						3.028,54	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,359
Totale Materiali Euro						2.383,22	78,692

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.r	INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 400A Icc: fino a 65KA INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	3.480,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	0,313
3	ABR26_PR_8.60.90.r	Materiali INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 400A Icc: 60KA Totale Materiali	Cad	1,0000	2.740,70	2.740,70	
						2.740,70	78,739
Totale Euro						2.751,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.751,58						412,74	
Totale Euro						3.164,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.164,32						316,43	
Totale Euro						3.480,75	
Prezzo di Applicazione Euro						3.480,75	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,313
Totale Materiali Euro						2.740,70	78,739

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.s	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 640A Icc: 36KA INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	4.755,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	0,229
3	ABR26_PR_8.60.90.s	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 640A Icc: 35KA Totale Materiali	Cad	1,0000	3.748,17	3.748,17	
						3.748,17	78,823
Totale Euro						3.759,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.759,05						563,86	
Totale Euro						4.322,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.322,91						432,29	
Totale Euro						4.755,20	
Prezzo di Applicazione Euro						4.755,20	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,229
Totale Materiali Euro						3.748,17	78,823

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.40.10.90.t	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 640A Icc: fino a 65A INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	Cad	1,0000	4.837,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	0,225
3	ABR26_PR_8.60.90.t	Materiali INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 640A Icc: 60A	Cad	1,0000	3.813,17	3.813,17	
		Totale Materiali				3.813,17	78,826
Totale Euro						3.824,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.824,05						573,61	
Totale Euro						4.397,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.397,66						439,77	
Totale Euro						4.837,43	
Prezzo di Applicazione Euro						4.837,43	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,225
Totale Materiali Euro						3.813,17	78,826

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.u	INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 800A Icc: fino a 65KA INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	6.194,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	0,176
3	ABR26_PR_8.60.90.u	Materiali INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 800A Icc: 60KA Totale Materiali	Cad	1,0000	4.885,61	4.885,61	
						4.885,61	78,876
Totale Euro						4.896,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.896,49						734,47	
Totale Euro						5.630,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.630,96						563,10	
Totale Euro						6.194,06	
Prezzo di Applicazione Euro						6.194,06	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,176
Totale Materiali Euro						4.885,61	78,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.v	INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 1250A Icc: fino a 65KA INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	6.947,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	0,157
3	ABR26_PR_8.60.90.v	Materiali INTERRUOTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA Totale Materiali	Cad	1,0000	5.481,42	5.481,42	
						5.481,42	78,895
Totale Euro						5.492,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.492,30						823,85	
Totale Euro						6.316,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.316,15						631,62	
Totale Euro						6.947,77	
Prezzo di Applicazione Euro						6.947,77	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,157
Totale Materiali Euro						5.481,42	78,895

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.40.10.90.w	INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SCATOLATO - tetrapolare In: 1600A Icc: fino a 65KA INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V fino a 30KA e oltre 30KA fino a 65KA con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		Cad	1,0000	8.167,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,21000	27,33	5,74	
						10,88	0,133
3	ABR26_PR_8.60.90.w	Materiali INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO tetrapolare In: 1600A Icc: 50KA Totale Materiali	Cad	1,0000	6.445,75	6.445,75	
						6.445,75	78,918
Totale Euro						6.456,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.456,63						968,49	
Totale Euro						7.425,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.425,12						742,51	
Totale Euro						8.167,63	
Prezzo di Applicazione Euro						8.167,63	
Totale Manodopera Euro						10,88	0,133
Totale Materiali Euro						6.445,75	78,918

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.10.a	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm ² 70 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	12,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03000	24,48	0,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,03000	27,33	0,82	
						1,55	12,263
3	ABR26_PR_8.70.10.a	Materiali di sezione pari a mm ² 70 Totale Materiali	Cad	1,0000	8,44	8,44	
						8,44	66,772
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						9,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,99						1,50	
Totale Euro						11,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,49						1,15	
Totale Euro						12,64	
Prezzo di Applicazione Euro						12,64	
Totale Manodopera Euro						1,55	12,263
Totale Materiali Euro						8,44	66,772
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.10.b	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm ² 50 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	9,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02600	24,48	0,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02600	27,33	0,71	
						1,35	13,918
3	ABR26_PR_8.70.10.b	Materiali di sezione pari a mm ² 50 Totale Materiali	Cad	1,0000	6,32	6,32	
						6,32	65,155
Totale Euro						7,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,67						1,15	
Totale Euro						8,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,82						0,88	
Totale Euro						9,70	
Prezzo di Applicazione Euro						9,70	
Totale Manodopera Euro						1,35	13,918
Totale Materiali Euro						6,32	65,155

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.10.c	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm ² 35 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	7,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02200	24,48	0,54	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02200	27,33	0,60	
						1,14	16,124
3	ABR26_PR_8.70.10.c	Materiali di sezione pari a mm ² 50 Totale Materiali	Cad	1,0000	4,45	4,45	
						4,45	62,942
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						5,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,59						0,84	
Totale Euro						6,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,43						0,64	
Totale Euro						7,07	
Prezzo di Applicazione Euro						7,07	
Totale Manodopera Euro						1,14	16,124
Totale Materiali Euro						4,45	62,942
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.10.d	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm ² 25 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	5,62		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
						1,04	18,505
3	ABR26_PR_8.70.10.d	Materiali di sezione pari a mm ² 25 Totale Materiali	Cad	1,0000	3,40	3,40	
						3,40	60,498
Totale Euro						4,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,44						0,67	
Totale Euro						5,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11						0,51	
Totale Euro						5,62	
Prezzo di Applicazione Euro						5,62	
Totale Manodopera Euro						1,04	18,505
Totale Materiali Euro						3,40	60,498

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.10.e	CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a mm ² 16 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		m	1,0000	4,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01800	24,48	0,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01800	27,33	0,49	
						0,93	20,713
3	ABR26_PR_8.70.10.e	Materiali di sezione pari a mm ² 16 Totale Materiali	Cad	1,0000	2,62	2,62	
						2,62	58,352
Totale Euro						3,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,55						0,53	
Totale Euro						4,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,08						0,41	
Totale Euro						4,49	
Prezzo di Applicazione Euro						4,49	
Totale Manodopera Euro						0,93	20,713
Totale Materiali Euro						2,62	58,352

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.100.a	FORMAZIONE DI SCASSO CON MEZZO MECCANICO E RIPRISTINO - su terreno di campagna FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con mezzo meccanico per consentire la posa del conduttore ad una profondità di almeno cm 50; il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	9,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01800	24,48	0,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01800	27,33	0,49	
		Totale Manodopera				0,93	9,800
3	ABR26_PR_8.70.110.a	Materiali FORMAZIONE DI SCASSO su terreno di campagna	m	1,0000	6,45	6,45	
		Totale Materiali				6,45	67,966
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	1,264
Totale Euro						7,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,50						1,13	
Totale Euro						8,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,63						0,86	
Totale Euro						9,49	
Prezzo di Applicazione Euro						9,49	
Totale Manodopera Euro						0,93	9,800
Totale Materiali Euro						6,45	67,966
Totale Noli Euro						0,12	1,264

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.100.b	FORMAZIONE DI SCASSO CON MEZZO MECCANICO E RIPRISTINO - su terreno bitumato FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra. Sono compresi: lo scavo eseguito con mezzo meccanico per consentire la posa del conduttore ad una profondità di almeno cm 50; il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	26,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05200	24,48	1,27	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05200	27,33	1,42	
		Totale Manodopera				2,69	10,090
3	ABR26_PR_8.70.110.b	Materiali FORMAZIONE DI SCASSO su terreno bitumato	m	1,0000	18,02	18,02	
		Totale Materiali				18,02	67,592
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	1,388
Totale Euro						21,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,08						3,16	
Totale Euro						24,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,24						2,42	
Totale Euro						26,66	
Prezzo di Applicazione Euro						26,66	
Totale Manodopera Euro						2,69	10,090
Totale Materiali Euro						18,02	67,592
Totale Noli Euro						0,37	1,388

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.110.a	FORMAZIONE DI SCASSO A MANO CON RIPRISTINO - su terreno di campagna FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la posa del conduttore ad una profondità di cm 50. Sono compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	18,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03400	24,48	0,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,03400	27,33	0,93	9,697
3	ABR26_PR_8.70.120.a	Materiali FORMAZIONE DI SCASSO su terreno di campagna Totale Materiali	m	1,0000	12,34	12,34	67,989
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,00400	61,47	0,25	1,377
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 14,35 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 16,50 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						14,35 2,15 16,50 1,65 18,15 18,15	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						1,76 12,34 0,25	9,697 67,989 1,377

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.110.b	FORMAZIONE DI SCASSO A MANO CON RIPRISTINO - su terreno bitumato FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la posa del conduttore ad una profondità di cm 50. Sono compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	46,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09000	24,48	2,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09000	27,33	2,46	
		Totale Manodopera				4,66	10,091
3	ABR26_PR_8.70.120.b	Materiali FORMAZIONE DI SCASSO su terreno bitumato	m	1,0000	31,23	31,23	
		Totale Materiali				31,23	67,627
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,321
Totale Euro						36,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,50						5,48	
Totale Euro						41,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,98						4,20	
Totale Euro						46,18	
Prezzo di Applicazione Euro						46,18	
Totale Manodopera Euro						4,66	10,091
Totale Materiali Euro						31,23	67,627
Totale Noli Euro						0,61	1,321

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.110.c	FORMAZIONE DI SCASSO A MANO CON RIPRISTINO - su terreno selciato FORMAZIONE DI SCASSO con ripristino del terreno eseguito a mano, per la posa in opera di corda in rame o tondino di ferro per impianti di dispersione di terra, per consentire la posa del conduttore ad una profondità di cm 50. Sono compresi: il ripristino del terreno con materiale di risulta; l'eventuale tappeto bituminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	53,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10400	24,48	2,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10400	27,33	2,84	
		Totale Manodopera				5,39	10,024
3	ABR26_PR_8.70.120.c	Materiali FORMAZIONE DI SCASSO su terreno selciato	m	1,0000	36,37	36,37	
		Totale Materiali				36,37	67,640
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01200	61,47	0,74	
		Totale Noli				0,74	1,376
Totale Euro						42,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,50						6,38	
Totale Euro						48,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,88						4,89	
Totale Euro						53,77	
Prezzo di Applicazione Euro						53,77	
Totale Manodopera Euro						5,39	10,024
Totale Materiali Euro						36,37	67,640
Totale Noli Euro						0,74	1,376

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.20.a	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra - di dimensione diametro mm 8 (sezione mm ² 50) TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	4,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,00600	24,48	0,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,00600	27,33	0,16	
						0,31	7,399
3	ABR26_PR_8.70.20.a	Materiali TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra di dimensione diametro mm 8 (sezione m2 50) Totale Materiali	m	1,0000	3,00	3,00	
						3,00	71,599
Totale Euro						3,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,31						0,50	
Totale Euro						3,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,81						0,38	
Totale Euro						4,19	
Prezzo di Applicazione Euro						4,19	
Totale Manodopera Euro						0,31	7,399
Totale Materiali Euro						3,00	71,599

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.20.b	TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra - di dimensione diametro mm 10 (sezione mm ² 75) TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	7,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01200	24,48	0,29	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01200	27,33	0,33	
						0,62	8,794
3	ABR26_PR_8.70.20.b	Materiali TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di messa a terra di dimensione diametro mm 10 (sezione m2 75) Totale Materiali	m	1,0000	4,95	4,95	
						4,95	70,213
Totale Euro						5,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,57						0,84	
Totale Euro						6,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41						0,64	
Totale Euro						7,05	
Prezzo di Applicazione Euro						7,05	
Totale Manodopera Euro						0,62	8,794
Totale Materiali Euro						4,95	70,213

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.30.a	INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato - su tetti piani o terrazze INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	11,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02200	24,48	0,54	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02200	27,33	0,60	
		Totale Manodopera				1,14	10,179
3	ABR26_PR_8.70.30.a	Materiali INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato su tetti piani o terrazze	m	1,0000	7,71	7,71	
		Totale Materiali				7,71	68,839
Totale Euro						8,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,85						1,33	
Totale Euro						10,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,18						1,02	
Totale Euro						11,20	
Prezzo di Applicazione Euro						11,20	
Totale Manodopera Euro						1,14	10,179
Totale Materiali Euro						7,71	68,839

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.30.b	INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato - con coppi e tegole o similari INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	18,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03600	24,48	0,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03600	27,33	0,98	
		Totale Manodopera				1,86	9,968
3	ABR26_PR_8.70.30.b	Materiali INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato su tetti piani o terrazze	m	1,0000	12,89	12,89	
		Totale Materiali				12,89	69,078
Totale Euro						14,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,75						2,21	
Totale Euro						16,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,96						1,70	
Totale Euro						18,66	
Prezzo di Applicazione Euro						18,66	
Totale Manodopera Euro						1,86	9,968
Totale Materiali Euro						12,89	69,078

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.30.c	INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato - per calate in acciaio fino a m 7 INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	19,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03800	24,48	0,93	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03800	27,33	1,04	
		Totale Manodopera				1,97	10,103
3	ABR26_PR_8.70.30.c	Materiali INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per calate in acciaio fino a m 7	m	1,0000	13,45	13,45	
		Totale Materiali				13,45	68,974
Totale Euro						15,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,42						2,31	
Totale Euro						17,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,73						1,77	
Totale Euro						19,50	
Prezzo di Applicazione Euro						19,50	
Totale Manodopera Euro						1,97	10,103
Totale Materiali Euro						13,45	68,974

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.30.d	INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato - su tetti piani o terrazze INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	1,0000	31,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06200	24,48	1,52	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06200	27,33	1,69	
		Totale Manodopera				3,21	10,243
3	ABR26_PR_8.70.30.d	Materiali INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato su tetti piani o terrazze	m	1,0000	21,56	21,56	
		Totale Materiali				21,56	68,794
Totale Euro						24,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,77						3,72	
Totale Euro						28,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,49						2,85	
Totale Euro						31,34	
Prezzo di Applicazione Euro						31,34	
Totale Manodopera Euro						3,21	10,243
Totale Materiali Euro						21,56	68,794

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.30.e	INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato - per calate in rame fino a m 7 INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	32,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,06400	24,48	1,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,06400	27,33	1,75	
		Totale Manodopera				3,32	10,219
3	ABR26_PR_8.70.30.e	Materiali INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per calate in rame fino a m 7	m	1,0000	22,37	22,37	
		Totale Materiali				22,37	68,852
Totale Euro						25,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,69						3,85	
Totale Euro						29,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,54						2,95	
Totale Euro						32,49	
Prezzo di Applicazione Euro						32,49	
Totale Manodopera Euro						3,32	10,219
Totale Materiali Euro						22,37	68,852

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.30.f	INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato - per calate in rame oltre m 7 (inclusi gli oneri per ponteggi etc.) INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,0000	44,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	10,197
3	ABR26_PR_8.70.30.f	Materiali INCREMENTO PER POSA IN VISTA di corda in rame o tondo zincato per calate in rame fino a m 7	m	1,0000	30,79	30,79	
		Totale Materiali				30,79	68,851
Totale Euro						35,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,35						5,30	
Totale Euro						40,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,65						4,07	
Totale Euro						44,72	
Prezzo di Applicazione Euro						44,72	
Totale Manodopera Euro						4,56	10,197
Totale Materiali Euro						30,79	68,851

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.40.a	BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine - dimensioni mm 25 x mm 3 BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscanti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	14,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02600	24,48	0,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02600	27,33	0,71	
		Totale Manodopera				1,35	9,221
3	ABR26_PR_8.70.40.a	Materiali BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine dimensioni mm 25 x mm 3	m	1,0000	10,22	10,22	
		Totale Materiali				10,22	69,809
Totale Euro						11,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,57						1,74	
Totale Euro						13,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31						1,33	
Totale Euro						14,64	
Prezzo di Applicazione Euro						14,64	
Totale Manodopera Euro						1,35	9,221
Totale Materiali Euro						10,22	69,809

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.40.b	BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine - dimensioni mm 30 x mm 2,5 BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscanti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		m	1,0000	14,86		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02600	24,48	0,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02600	27,33	0,71	
						1,35	9,085
3	ABR26_PR_8.70.40.b	Materiali BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine dimensioni mm 40 x mm 2,5 Totale Materiali	m	1,0000	10,40	10,40	
						10,40	69,987
Totale Euro						11,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,75						1,76	
Totale Euro						13,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,51						1,35	
Totale Euro						14,86	
Prezzo di Applicazione Euro						14,86	
Totale Manodopera Euro						1,35	9,085
Totale Materiali Euro						10,40	69,987

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.40.c	BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine - dimensioni mm 30 x mm 3 BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscanti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		m	1,0000	15,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02600	24,48	0,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02600	27,33	0,71	
						1,35	9,000
3	ABR26_PR_8.70.40.c	Materiali BANDELLA DI ACCIAIO ZINCATO a fuoco per impianti di parafulmine dimensioni mm 40 x mm 3 Totale Materiali	m	1,0000	10,51	10,51	
						10,51	70,067
Totale Euro						11,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,86						1,78	
Totale Euro						13,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,64						1,36	
Totale Euro						15,00	
Prezzo di Applicazione Euro						15,00	
Totale Manodopera Euro						1,35	9,000
Totale Materiali Euro						10,51	70,067

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.50.a	BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine - dimensioni mm 20 x mm 2 BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,0000	27,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	6,007
3	ABR26_PR_8.70.50.a	Materiali BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine dimensioni mm 20 x mm 2	m	1,0000	20,06	20,06	
		Totale Materiali				20,06	73,025
Totale Euro						21,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,71						3,26	
Totale Euro						24,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,97						2,50	
Totale Euro						27,47	
Prezzo di Applicazione Euro						27,47	
Totale Manodopera Euro						1,65	6,007
Totale Materiali Euro						20,06	73,025

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.50.b	BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine - dimensioni mm 20 x mm 3 BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		m	1,0000	31,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03800	24,48	0,93	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,03800	27,33	1,04	
						1,97	6,197
3	ABR26_PR_8.70.50.b	Materiali BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine dimensioni mm 20 x mm 3 Totale Materiali	m	1,0000	23,16	23,16	
						23,16	72,853
Totale Euro						25,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,13						3,77	
Totale Euro						28,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,90						2,89	
Totale Euro						31,79	
Prezzo di Applicazione Euro						31,79	
Totale Manodopera Euro						1,97	6,197
Totale Materiali Euro						23,16	72,853

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.50.c	BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine - dimensioni mm 30 x mm 3 BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		m	1,0000	38,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03800	24,48	0,93	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,03800	27,33	1,04	
						1,97	5,083
3	ABR26_PR_8.70.50.c	Materiali BANDELLA IN RAME per impianto di parafulmine dimensioni mm 30 x mm 3 Totale Materiali	Cad	1,0000	28,67	28,67	
						28,67	73,968
Totale Euro						30,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,64						4,60	
Totale Euro						35,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,24						3,52	
Totale Euro						38,76	
Prezzo di Applicazione Euro						38,76	
Totale Manodopera Euro						1,97	5,083
Totale Materiali Euro						28,67	73,968

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.60.a	PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	33,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,08000	27,33	2,19	
						4,15	12,440
3	ABR26_PR_8.70.60.a	Materiali PUNTAZZA A CROCE di lunghezza pari a m 1,5 Totale Materiali	Cad	1,0000	22,22	22,22	
						22,22	66,607
Totale Euro						26,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,37						3,96	
Totale Euro						30,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,33						3,03	
Totale Euro						33,36	
Prezzo di Applicazione Euro						33,36	
Totale Manodopera Euro						4,15	12,440
Totale Materiali Euro						22,22	66,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.60.b	PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 2 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	44,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08000	24,48	1,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,08000	27,33	2,19	
						4,15	9,379
3	ABR26_PR_8.70.60.b	Materiali PUNTAZZA A CROCE di lunghezza pari a m 2	Cad	1,0000	30,83	30,83	
		Totale Materiali				30,83	69,672
Totale Euro						34,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,98						5,25	
Totale Euro						40,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,23						4,02	
Totale Euro						44,25	
Prezzo di Applicazione Euro						44,25	
Totale Manodopera Euro						4,15	9,379
Totale Materiali Euro						30,83	69,672

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.60.c	PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 2,5 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	53,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,09600	24,48	2,35	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,09600	27,33	2,62	
		Totale Manodopera				4,97	9,358
3	ABR26_PR_8.70.60.c	Materiali PUNTAZZA A CROCE di lunghezza pari a m 2,5	Cad	1,0000	37,01	37,01	
		Totale Materiali				37,01	69,686
Totale Euro						41,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,98						6,30	
Totale Euro						48,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,28						4,83	
Totale Euro						53,11	
Prezzo di Applicazione Euro						53,11	
Totale Manodopera Euro						4,97	9,358
Totale Materiali Euro						37,01	69,686

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.70.a	CANALINA DI PROTEZIONE - in lamiera verniciata o zincata CANALINA DI PROTEZIONE calate in lamiera bordata verniciata per la protezione di calate fino a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	55,88		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10200	24,48	2,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10200	27,33	2,79	
		Totale Manodopera				5,29	9,467
3	ABR26_PR_8.70.70.a	Materiali CANALINA DI PROTEZIONE in lamiera verniciata o zincata	Cad	1,0000	38,88	38,88	
		Totale Materiali				38,88	69,578
Totale Euro						44,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,17						6,63	
Totale Euro						50,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,80						5,08	
Totale Euro						55,88	
Prezzo di Applicazione Euro						55,88	
Totale Manodopera Euro						5,29	9,467
Totale Materiali Euro						38,88	69,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.70.b	CANALINA DI PROTEZIONE - in rame da mm 3 di spessore CANALINA DI PROTEZIONE calate in lamiera bordata verniciata per la protezione di calate fino a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	125,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	6,186
3	ABR26_PR_8.70.70.b	Materiali CANALINA DI PROTEZIONE in rame da mm 3 di spessore	Cad	1,0000	91,52	91,52	
		Totale Materiali				91,52	72,866
Totale Euro						99,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,29						14,89	
Totale Euro						114,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,18						11,42	
Totale Euro						125,60	
Prezzo di Applicazione Euro						125,60	
Totale Manodopera Euro						7,77	6,186
Totale Materiali Euro						91,52	72,866

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.80.a	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile - in resina mm 300 x mm 300 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	130,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,23400	24,48	5,73	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,23400	27,33	6,40	
		Totale Manodopera				12,13	9,272
3	ABR26_PR_8.70.80.a	Materiali POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile in resina mm 400 x mm 400	Cad	1,0000	89,45	89,45	
		Totale Materiali				89,45	68,376
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,03000	61,47	1,84	
		Totale Noli				1,84	1,407
Totale Euro						103,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,42						15,51	
Totale Euro						118,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,93						11,89	
Totale Euro						130,82	
Prezzo di Applicazione Euro						130,82	
Totale Manodopera Euro						12,13	9,272
Totale Materiali Euro						89,45	68,376
Totale Noli Euro						1,84	1,407

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.80.b	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile - in cemento mm 500 x mm 500 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	166,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,29800	24,48	7,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,29800	27,33	8,14	
		Totale Manodopera				15,44	9,255
3	ABR26_PR_8.70.80.b	Materiali POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile in resina mm 400 x mm 400	Cad	1,0000	114,10	114,10	
		Totale Materiali				114,10	68,393
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,03800	61,47	2,34	
		Totale Noli				2,34	1,403
Totale Euro						131,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,88						19,78	
Totale Euro						151,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,66						15,17	
Totale Euro						166,83	
Prezzo di Applicazione Euro						166,83	
Totale Manodopera Euro						15,44	9,255
Totale Materiali Euro						114,10	68,393
Totale Noli Euro						2,34	1,403

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.80.c	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile - in cemento mm 400 x mm 400 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	99,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,17800	24,48	4,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,17800	27,33	4,86	
		Totale Manodopera				9,22	9,295
3	ABR26_PR_8.70.80.c	Materiali POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile in cemento mm 400 x mm 400	Cad	1,0000	67,84	67,84	
		Totale Materiali				67,84	68,394
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02200	61,47	1,35	
		Totale Noli				1,35	1,361
Totale Euro						78,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,41						11,76	
Totale Euro						90,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,17						9,02	
Totale Euro						99,19	
Prezzo di Applicazione Euro						99,19	
Totale Manodopera Euro						9,22	9,295
Totale Materiali Euro						67,84	68,394
Totale Noli Euro						1,35	1,361

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.80.d	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile - in resina mm 500 x mm 500 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	126,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22600	24,48	5,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22600	27,33	6,18	
		Totale Manodopera				11,71	9,280
3	ABR26_PR_8.70.80.d	Materiali POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile in resina mm 400 x mm 400	Cad	1,0000	86,33	86,33	
		Totale Materiali				86,33	68,413
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02800	61,47	1,72	
		Totale Noli				1,72	1,363
Totale Euro						99,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,76						14,96	
Totale Euro						114,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,72						11,47	
Totale Euro						126,19	
Prezzo di Applicazione Euro						126,19	
Totale Manodopera Euro						11,71	9,280
Totale Materiali Euro						86,33	68,413
Totale Noli Euro						1,72	1,363

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.80.e	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile - in cemento mm 600 x mm 600 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	145,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22600	24,48	5,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22600	27,33	6,18	
		Totale Manodopera				11,71	8,058
3	ABR26_PR_8.70.80.e	Materiali POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile in cemento mm 600 x mm 600	Cad	1,0000	101,45	101,45	
		Totale Materiali				101,45	69,811
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02800	61,47	1,72	
		Totale Noli				1,72	1,184
Totale Euro						114,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,88						17,23	
Totale Euro						132,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,11						13,21	
Totale Euro						145,32	
Prezzo di Applicazione Euro						145,32	
Totale Manodopera Euro						11,71	8,058
Totale Materiali Euro						101,45	69,811
Totale Noli Euro						1,72	1,184

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.50.10.80.f	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile - in cemento mm 800 x mm 800 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	198,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22600	24,48	5,53	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22600	27,33	6,18	
		Totale Manodopera				11,71	5,904
3	ABR26_PR_8.70.80.f	Materiali POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile in cemento mm 800 x mm 800	Cad	1,0000	143,35	143,35	
		Totale Materiali				143,35	72,279
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02800	61,47	1,72	
		Totale Noli				1,72	0,867
Totale Euro						156,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,78						23,52	
Totale Euro						180,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,30						18,03	
Totale Euro						198,33	
Prezzo di Applicazione Euro						198,33	
Totale Manodopera Euro						11,71	5,904
Totale Materiali Euro						143,35	72,279
Totale Noli Euro						1,72	0,867

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.50.10.90.a	CHIUSINO IN GHISA per canalizzazioni elettriche CHIUSINO IN GHISA 40x40 cm per canalizzazioni elettriche Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa per canalizzazioni elettriche completi di telaio ed accessori per il fissaggio a muratura, comprese due mani di vernice antiruggine.		005	1,0000	77,51		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24200	24,48	5,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,24200	27,33	6,61	
		Totale Manodopera				12,53	16,166
3	ABR26_PR_8.70.100	Materiali CHIUSINO IN GHISA 40x40 cm	Cad	1,0000	48,74	48,74	
		Totale Materiali				48,74	62,882
Totale Euro						61,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,27						9,19	
Totale Euro						70,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,46						7,05	
Totale Euro						77,51	
Prezzo di Applicazione Euro						77,51	
Totale Manodopera Euro						12,53	16,166
Totale Materiali Euro						48,74	62,882

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.10.a	POSA IN OPERA DI PLAFONIERA posta ad una altezza fino a m 3,50 POSA IN OPERA DI PLAFONIERA di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	25,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16000	24,48	3,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,16000	27,33	4,37	
3	ABR26_PR_8.80.10.a	Materiali POSA IN OPERA DI PLAFONIERA posta ad una altezza fino a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	11,69	11,69	
						11,69	46,242
						Totale Euro	19,98
						Spese Generali 15,000% su Euro 19,98	3,00
						Totale Euro	22,98
						Utile Impresa 10,000% su Euro 22,98	2,30
						Totale Euro	25,28
						Prezzo di Applicazione Euro	25,28
						Totale Manodopera Euro	8,29
						Totale Materiali Euro	11,69
							32,793
							46,242

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.10.b	POSA IN OPERA DI PLAFONIERA posta ad una altezza superiore a m 3,50 POSA IN OPERA DI PLAFONIERA di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	36,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,20000	27,33	5,47	
						10,37	28,156
3	ABR26_PR_8.80.10.b	Materiali POSA IN OPERA DI PLAFONIERA posta ad una altezza superiore a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	18,74	18,74	
						18,74	50,882

Totale Euro						29,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,11						4,37	
Totale Euro						33,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,48						3,35	
Totale Euro						36,83	
Prezzo di Applicazione Euro						36,83	

Totale Manodopera Euro						10,37	28,156
Totale Materiali Euro						18,74	50,882

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.100.a	PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP65 - esecuzione 2x80w policarbonato PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio o alluminio in esecuzione IP65, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; l'alimentatore; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	250,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,62400	24,48	15,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,62400	27,33	17,05	
		Totale Manodopera				32,33	12,925
3	ABR26_PR_8.80.100.a	Materiali PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP40 potenza 2x80W policarbonato	Cad	1,0000	165,40	165,40	
		Totale Materiali				165,40	66,126
Totale Euro						197,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,73						29,66	
Totale Euro						227,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 227,39						22,74	
Totale Euro						250,13	
Prezzo di Applicazione Euro						250,13	
Totale Manodopera Euro						32,33	12,925
Totale Materiali Euro						165,40	66,126

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.100.b	PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP65 - esecuzione 3x80w policarbonato PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio o alluminio in esecuzione IP65, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; l'alimentatore; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	265,43		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,13400	24,48	3,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,13400	27,33	3,66	
		Totale Manodopera				6,94	2,615
3	ABR26_PR_8.80.100.b	Materiali PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP40 potenza 3x80W policarbonato	Cad	1,0000	202,89	202,89	
		Totale Materiali				202,89	76,438
Totale Euro						209,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,83						31,47	
Totale Euro						241,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 241,30						24,13	
Totale Euro						265,43	
Prezzo di Applicazione Euro						265,43	
Totale Manodopera Euro						6,94	2,615
Totale Materiali Euro						202,89	76,438

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.100.c	PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP65 - esecuzione 2x80w vetro PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio o alluminio in esecuzione IP65, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; l'alimentatore; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	298,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25200	24,48	6,17	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25200	27,33	6,89	
		Totale Manodopera				13,06	4,378
3	ABR26_PR_8.80.100.c	Materiali PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP40 potenza 2x80W vetro	Cad	1,0000	222,74	222,74	
		Totale Materiali				222,74	74,672
Totale Euro						235,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,80						35,37	
Totale Euro						271,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 271,17						27,12	
Totale Euro						298,29	
Prezzo di Applicazione Euro						298,29	
Totale Manodopera Euro						13,06	4,378
Totale Materiali Euro						222,74	74,672

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.100.d	PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP65 - esecuzione 3x80w vetro PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio o alluminio in esecuzione IP65, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; l'alimentatore; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	325,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	4,769
3	ABR26_PR_8.80.100.d	Materiali PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP40 potenza 3x80W vetro	Cad	1,0000	242,04	242,04	
		Totale Materiali				242,04	74,282
Totale Euro						257,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 257,58						38,64	
Totale Euro						296,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 296,22						29,62	
Totale Euro						325,84	
Prezzo di Applicazione Euro						325,84	
Totale Manodopera Euro						15,54	4,769
Totale Materiali Euro						242,04	74,282

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.100.e	PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP65 - esecuzione 4x80w vetro PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio o alluminio in esecuzione IP65, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; l'alimentatore; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	397,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	3,908
3	ABR26_PR_8.80.100.e	Materiali PLAFONIERA INDUSTRIALE con corpo in lamiera di acciaio in esecuzione IP40 potenza 4x80W vetro	Cad	1,0000	298,82	298,82	
		Totale Materiali				298,82	75,145
Totale Euro						314,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 314,36						47,15	
Totale Euro						361,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 361,51						36,15	
Totale Euro						397,66	
Prezzo di Applicazione Euro						397,66	
Totale Manodopera Euro						15,54	3,908
Totale Materiali Euro						298,82	75,145

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.120.a	LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado - con lampada 12/24V su scatola portafrutto LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 240V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	55,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	15,608
3	ABR26_PR_8.80.120.a	Materiali LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado con lampada 12/24V su scatola portafrutto	Cad	1,0000	35,36	35,36	
		Totale Materiali				35,36	63,437
Totale Euro						44,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,06						6,61	
Totale Euro						50,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,67						5,07	
Totale Euro						55,74	
Prezzo di Applicazione Euro						55,74	
Totale Manodopera Euro						8,70	15,608
Totale Materiali Euro						35,36	63,437

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.120.b	LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado - con lampada 230V su custodia plastica LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 240V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	61,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	14,192
3	ABR26_PR_8.80.120.b	Materiali LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado con lampada 240V su custodia plastica	Cad	1,0000	39,76	39,76	
		Totale Materiali				39,76	64,861
Totale Euro						48,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,46						7,27	
Totale Euro						55,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,73						5,57	
Totale Euro						61,30	
Prezzo di Applicazione Euro						61,30	
Totale Manodopera Euro						8,70	14,192
Totale Materiali Euro						39,76	64,861

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.120.c	LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado - con lampada 230V su custodia in lega di alluminio LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 240V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	93,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	9,263
3	ABR26_PR_8.80.120.c	Materiali LAMPADA D'ORIENTAMENTO segnapasso o segnagrado con lampada 240V su custodia in lega di alluminio	Cad	1,0000	65,54	65,54	
		Totale Materiali				65,54	69,783
Totale Euro						74,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,24						11,14	
Totale Euro						85,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,38						8,54	
Totale Euro						93,92	
Prezzo di Applicazione Euro						93,92	
Totale Manodopera Euro						8,70	9,263
Totale Materiali Euro						65,54	69,783

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.130.a	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V - faretto con lampada FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	77,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10800	27,33	2,95	
		Totale Manodopera				5,59	7,227
3	ABR26_PR_8.80.130.a	Materiali FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V faretto con lampada	Cad	1,0000	41,89	41,89	
		Totale Materiali				41,89	54,156
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01400	61,47	0,86	
		Totale Noli				0,86	1,112
5		Altro (Spese Generali)15%*48,34				7,25	
6		(Utile d'Impresa)10%*55,59				5,56	
		Totale Altro				12,81	16,561
Totale Euro						61,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,15						9,17	
Totale Euro						70,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,32						7,03	
Totale Euro						77,35	
Prezzo di Applicazione Euro						77,35	
Totale Manodopera Euro						5,59	7,227
Totale Materiali Euro						41,89	54,156
Totale Noli Euro						0,86	1,112
Totale Altro Euro						12,81	16,561

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.130.b	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V - trasformatore elettronico FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	42,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
		Totale Manodopera				3,94	9,238
3	ABR26_PR_8.80.130.b	Materiali FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V trasformatore elettronico	Cad	1,0000	29,77	29,77	
		Totale Materiali				29,77	69,801
Totale Euro						33,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,71						5,06	
Totale Euro						38,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,77						3,88	
Totale Euro						42,65	
Prezzo di Applicazione Euro						42,65	
Totale Manodopera Euro						3,94	9,238
Totale Materiali Euro						29,77	69,801

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.130.c	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V - trasformatore toroidale FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	50,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	9,030
3	ABR26_PR_8.80.130.c	Materiali FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V trasformatore toroidale	Cad	1,0000	35,36	35,36	
		Totale Materiali				35,36	70,020
Totale Euro						39,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,92						5,99	
Totale Euro						45,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,91						4,59	
Totale Euro						50,50	
Prezzo di Applicazione Euro						50,50	
Totale Manodopera Euro						4,56	9,030
Totale Materiali Euro						35,36	70,020

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.130.d	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V - incremento per foro su controsoffitto FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	9,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01600	24,48	0,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,01600	27,33	0,44	
		Totale Manodopera				0,83	9,022
3	ABR26_PR_8.80.130.d	Materiali FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V incremento per foro su controsoffitto	Cad	1,0000	6,44	6,44	
		Totale Materiali				6,44	70,000
Totale Euro						7,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,27						1,09	
Totale Euro						8,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,36						0,84	
Totale Euro						9,20	
Prezzo di Applicazione Euro						9,20	
Totale Manodopera Euro						0,83	9,022
Totale Materiali Euro						6,44	70,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.130.e	FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V - incremento per installazione oltre m 3,50 FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	11,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
						1,04	9,336
3	ABR26_PR_8.80.130.e	Materiali FARETTO DA INCASSO per lampada alogena alimentato a 12/24V incremento per installazione oltre m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,77	7,77	
						7,77	69,749
Totale Euro						8,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,81						1,32	
Totale Euro						10,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,13						1,01	
Totale Euro						11,14	
Prezzo di Applicazione Euro						11,14	
Totale Manodopera Euro						1,04	9,336
Totale Materiali Euro						7,77	69,749

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.140.a	FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27 - faretto con lampada FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	43,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,10800	27,33	2,95	
3	ABR26_PR_8.80.140.a	Materiali FARETTO AD INCASSO per lampada a 240V ad incandescenza con attacco E27 faretto con lampada Totale Materiali	Cad	1,0000	28,82	28,82	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 34,41 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 39,57 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						34,41 5,16 39,57 3,96 43,53 43,53	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						5,59 28,82	12,842 66,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.140.b	FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27 - incremento per foro su controsoffitto FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	11,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,01600	24,48	0,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,01600	27,33	0,44	
						0,83	7,205
3	ABR26_PR_8.80.140.b	Materiali FARETTO AD INCASSO per lampada a 240V ad incandescenza con attacco E27 incremento per foro su controsoffitt Totale Materiali	Cad	1,0000	8,27	8,27	
						8,27	71,788
Totale Euro						9,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,10						1,37	
Totale Euro						10,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,47						1,05	
Totale Euro						11,52	
Prezzo di Applicazione Euro						11,52	
Totale Manodopera Euro						0,83	7,205
Totale Materiali Euro						8,27	71,788

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.140.c	FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27 - incremento per altezza superiore a m 3,50 FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	11,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
3	ABR26_PR_8.80.140.c	Materiali FARETTO AD INCASSO per lampada a 240V ad incandescenza con attacco E27 incremento per altezza superiore a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,77	7,77	
Totale Euro						8,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,81						1,32	
Totale Euro						10,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,13						1,01	
Totale Euro						11,14	
Prezzo di Applicazione Euro						11,14	
Totale Manodopera Euro						1,04	9,336
Totale Materiali Euro						7,77	69,749

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.a	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 50VA TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	32,35		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05800	24,48	1,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,05800	27,33	1,59	
		3,01				9,304	
3	ABR26_PR_8.80.150.a	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 50VA Totale Materiali	Cad	1,0000	22,56	22,56	
		22,56				69,737	
Totale Euro						25,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,57						3,84	
Totale Euro						29,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,41						2,94	
Totale Euro						32,35	
Prezzo di Applicazione Euro						32,35	
Totale Manodopera Euro						3,01	9,304
Totale Materiali Euro						22,56	69,737

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.b	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 100VA TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	41,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07400	24,48	1,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07400	27,33	2,02	
						3,83	9,314
3	ABR26_PR_8.80.150.b	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 100VA Totale Materiali	Cad	1,0000	28,67	28,67	
						28,67	69,723
Totale Euro						32,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,50						4,88	
Totale Euro						37,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,38						3,74	
Totale Euro						41,12	
Prezzo di Applicazione Euro						41,12	
Totale Manodopera Euro						3,83	9,314
Totale Materiali Euro						28,67	69,723

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.c	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 150VA TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	43,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07800	24,48	1,91	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,07800	27,33	2,13	
						4,04	9,292
3	ABR26_PR_8.80.150.c	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 160VA Totale Materiali	Cad	1,0000	30,33	30,33	
						30,33	69,756
Totale Euro						34,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,37						5,16	
Totale Euro						39,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,53						3,95	
Totale Euro						43,48	
Prezzo di Applicazione Euro						43,48	
Totale Manodopera Euro						4,04	9,292
Totale Materiali Euro						30,33	69,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.d	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 200VA. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	49,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,08800	27,33	2,41	
						4,56	9,304
3	ABR26_PR_8.80.150.d	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 400VA. Totale Materiali	Cad	1,0000	34,18	34,18	
						34,18	69,741
Totale Euro						38,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,74						5,81	
Totale Euro						44,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,55						4,46	
Totale Euro						49,01	
Prezzo di Applicazione Euro						49,01	
Totale Manodopera Euro						4,56	9,304
Totale Materiali Euro						34,18	69,741

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.e	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 300VA. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	55,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	9,340
3	ABR26_PR_8.80.150.e	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 400VA.	Cad	1,0000	38,66	38,66	
		Totale Materiali				38,66	69,708
Totale Euro						43,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,84						6,58	
Totale Euro						50,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,42						5,04	
Totale Euro						55,46	
Prezzo di Applicazione Euro						55,46	
Totale Manodopera Euro						5,18	9,340
Totale Materiali Euro						38,66	69,708

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.f	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 400VA. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	64,79		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11600	24,48	2,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11600	27,33	3,17	
		Totale Manodopera				6,01	9,276
3	ABR26_PR_8.80.150.f	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 400VA.	Cad	1,0000	45,21	45,21	
		Totale Materiali				45,21	69,779
Totale Euro						51,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,22						7,68	
Totale Euro						58,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,90						5,89	
Totale Euro						64,79	
Prezzo di Applicazione Euro						64,79	
Totale Manodopera Euro						6,01	9,276
Totale Materiali Euro						45,21	69,779

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.g	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 500VA. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	83,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15200	24,48	3,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,15200	27,33	4,15	
		7,87				9,444	
3	ABR26_PR_8.80.150.g	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 500VA. Totale Materiali	Cad	1,0000	58,00	58,00	
		58,00				69,603	
Totale Euro						65,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,87						9,88	
Totale Euro						75,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,75						7,58	
Totale Euro						83,33	
Prezzo di Applicazione Euro						83,33	
Totale Manodopera Euro						7,87	9,444
Totale Materiali Euro						58,00	69,603

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.h	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 600VA TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	89,85		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16400	24,48	4,01	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,16400	27,33	4,48	
						8,49	9,449
3	ABR26_PR_8.80.150.h	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 600VA Totale Materiali	Cad	1,0000	62,54	62,54	
						62,54	69,605
Totale Euro						71,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,03						10,65	
Totale Euro						81,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,68						8,17	
Totale Euro						89,85	
Prezzo di Applicazione Euro						89,85	
Totale Manodopera Euro						8,49	9,449
Totale Materiali Euro						62,54	69,605

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.i	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 800VA. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	101,86		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,18600	24,48	4,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,18600	27,33	5,08	
						9,63	9,454
3	ABR26_PR_8.80.150.i	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 800VA. Totale Materiali	Cad	1,0000	70,89	70,89	
						70,89	69,596
Totale Euro						80,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,52						12,08	
Totale Euro						92,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,60						9,26	
Totale Euro						101,86	
Prezzo di Applicazione Euro						101,86	
Totale Manodopera Euro						9,63	9,454
Totale Materiali Euro						70,89	69,596

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.150.j	TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 1000VA TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	124,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22800	24,48	5,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,22800	27,33	6,23	
						11,81	9,449
3	ABR26_PR_8.80.150.j	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V 1000VA Totale Materiali	Cad	1,0000	87,00	87,00	
						87,00	69,606
Totale Euro						98,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,81						14,82	
Totale Euro						113,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,63						11,36	
Totale Euro						124,99	
Prezzo di Applicazione Euro						124,99	
Totale Manodopera Euro						11,81	9,449
Totale Materiali Euro						87,00	69,606

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.a	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 70W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	182,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	9,304
3	ABR26_PR_8.80.160.a	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 70W simmetrica Totale Materiali	Cad	1,0000	127,36	127,36	
						127,36	69,748
Totale Euro						144,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,35						21,65	
Totale Euro						166,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,00						16,60	
Totale Euro						182,60	
Prezzo di Applicazione Euro						182,60	
Totale Manodopera Euro						16,99	9,304
Totale Materiali Euro						127,36	69,748

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.b	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 70W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	195,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	8,675
3	ABR26_PR_8.80.160.b	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 70W asimmetrica Totale Materiali		1,00	137,83	137,83	
						137,83	70,379
Totale Euro						154,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,82						23,22	
Totale Euro						178,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,04						17,80	
Totale Euro						195,84	
Prezzo di Applicazione Euro						195,84	
Totale Manodopera Euro						16,99	8,675
Totale Materiali Euro						137,83	70,379

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.c	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada JM 70W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	169,35		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	10,032
3	ABR26_PR_8.80.160.c	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada JM 70W simmetrica Totale Materiali		1,00	116,88	116,88	
						116,88	69,017
Totale Euro						133,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,87						20,08	
Totale Euro						153,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,95						15,40	
Totale Euro						169,35	
Prezzo di Applicazione Euro						169,35	
Totale Manodopera Euro						16,99	10,032
Totale Materiali Euro						116,88	69,017

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.d	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada JM 70W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	182,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	9,304
3	ABR26_PR_8.80.160.d	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada JM 70W asimmetrica Totale Materiali		1,00	127,36	127,36	
						127,36	69,748
Totale Euro						144,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,35						21,65	
Totale Euro						166,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,00						16,60	
Totale Euro						182,60	
Prezzo di Applicazione Euro						182,60	
Totale Manodopera Euro						16,99	9,304
Totale Materiali Euro						127,36	69,748

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.160.e	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	219,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32800	27,33	8,96	
		Totale Manodopera				16,99	7,738
3	ABR26_PR_8.80.160.e	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrica		1,00	156,58	156,58	
		Totale Materiali				156,58	71,312
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						173,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,57						26,04	
Totale Euro						199,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,61						19,96	
Totale Euro						219,57	
Prezzo di Applicazione Euro						219,57	
Totale Manodopera Euro						16,99	7,738
Totale Materiali Euro						156,58	71,312
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.f	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	234,92		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	7,232
3	ABR26_PR_8.80.160.f	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrica Totale Materiali		1,00	168,71	168,71	
						168,71	71,816
Totale Euro						185,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,70						27,86	
Totale Euro						213,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,56						21,36	
Totale Euro						234,92	
Prezzo di Applicazione Euro						234,92	
Totale Manodopera Euro						16,99	7,232
Totale Materiali Euro						168,71	71,816

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.160.g	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 250W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	244,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32800	27,33	8,96	
		Totale Manodopera				16,99	6,944
3	ABR26_PR_8.80.160.g	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 250W simmetrica		1,00	176,43	176,43	
		Totale Materiali				176,43	72,109
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						193,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 193,42						29,01	
Totale Euro						222,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,43						22,24	
Totale Euro						244,67	
Prezzo di Applicazione Euro						244,67	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,944
Totale Materiali Euro						176,43	72,109
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.160.h	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 250W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	266,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32800	27,33	8,96	
		Totale Manodopera				16,99	6,364
3	ABR26_PR_8.80.160.h	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 250W asimmetrica		1,00	194,07	194,07	
		Totale Materiali				194,07	72,688
Totale Euro						211,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,06						31,66	
Totale Euro						242,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 242,72						24,27	
Totale Euro						266,99	
Prezzo di Applicazione Euro						266,99	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,364
Totale Materiali Euro						194,07	72,688

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.i	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada JM 250W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	257,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	6,605
3	ABR26_PR_8.80.160.i	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada JM 250W simmetrica Totale Materiali		1,00	186,35	186,35	
						186,35	72,448
Totale Euro						203,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,34						30,50	
Totale Euro						233,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,84						23,38	
Totale Euro						257,22	
Prezzo di Applicazione Euro						257,22	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,605
Totale Materiali Euro						186,35	72,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.j	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada JM 250W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	281,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	6,033
3	ABR26_PR_8.80.160.j	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada JM 250W asimmetrica Totale Materiali		1,00	205,65	205,65	
						205,65	73,019
Totale Euro						222,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 222,64						33,40	
Totale Euro						256,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 256,04						25,60	
Totale Euro						281,64	
Prezzo di Applicazione Euro						281,64	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,033
Totale Materiali Euro						205,65	73,019

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.160.k	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 400W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	257,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32800	27,33	8,96	
		Totale Manodopera				16,99	6,605
3	ABR26_PR_8.80.160.k	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 400W simmetrica		1,00	186,35	186,35	
		Totale Materiali				186,35	72,448
Totale Euro						203,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,34						30,50	
Totale Euro						233,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,84						23,38	
Totale Euro						257,22	
Prezzo di Applicazione Euro						257,22	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,605
Totale Materiali Euro						186,35	72,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.160.I	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SAP 400W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	286,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32800	27,33	8,96	
		Totale Manodopera				16,99	5,930
3	ABR26_PR_8.80.160.I	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SAP 400W asimmetrica	Cad	1,0000	209,51	209,51	
		Totale Materiali				209,51	73,120
Totale Euro						226,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 226,50						33,98	
Totale Euro						260,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 260,48						26,05	
Totale Euro						286,53	
Prezzo di Applicazione Euro						286,53	
Totale Manodopera Euro						16,99	5,930
Totale Materiali Euro						209,51	73,120

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.m	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada JM 400W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	257,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	6,605
3	ABR26_PR_8.80.160.m	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada JM 400W simmetrica Totale Materiali	Cad	1,0000	186,35	186,35	
						186,35	72,448
Totale Euro						203,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,34						30,50	
Totale Euro						233,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,84						23,38	
Totale Euro						257,22	
Prezzo di Applicazione Euro						257,22	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,605
Totale Materiali Euro						186,35	72,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.n	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada JM 400W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	282,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	6,018
3	ABR26_PR_8.80.160.n	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada JM 400W asimmetrica Totale Materiali	Cad	1,0000	206,20	206,20	
						206,20	73,033
Totale Euro						223,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 223,19						33,48	
Totale Euro						256,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 256,67						25,67	
Totale Euro						282,34	
Prezzo di Applicazione Euro						282,34	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,018
Totale Materiali Euro						206,20	73,033

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.o	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SBP 35W simmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	244,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	6,944
3	ABR26_PR_8.80.160.o	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SBP 35W simmetrica Totale Materiali	Cad	1,0000	176,43	176,43	
						176,43	72,109
Totale Euro						193,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 193,42						29,01	
Totale Euro						222,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,43						22,24	
Totale Euro						244,67	
Prezzo di Applicazione Euro						244,67	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,944
Totale Materiali Euro						176,43	72,109

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.160.p	PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA - con lampada SBP 35W asimmetrica PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	266,99		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32800	24,48	8,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32800	27,33	8,96	
						16,99	6,364
3	ABR26_PR_8.80.160.p	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, con lampada SBP 35W simmetrica Totale Materiali	Cad	1,0000	194,07	194,07	
						194,07	72,688
Totale Euro						211,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,06						31,66	
Totale Euro						242,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 242,72						24,27	
Totale Euro						266,99	
Prezzo di Applicazione Euro						266,99	
Totale Manodopera Euro						16,99	6,364
Totale Materiali Euro						194,07	72,688

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.170.a	GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA - potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	148,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35400	24,48	8,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,35400	27,33	9,67	
						18,34	12,369
3	ABR26_PR_8.80.170.a	Materiali GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) Totale Materiali	Cad	1,0000	98,87	98,87	
						98,87	66,682
Totale Euro						117,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,21						17,58	
Totale Euro						134,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,79						13,48	
Totale Euro						148,27	
Prezzo di Applicazione Euro						148,27	
Totale Manodopera Euro						18,34	12,369
Totale Materiali Euro						98,87	66,682

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.170.b	GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA - potenza 18-36-58-Watt (1 h 40' aut.) GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	197,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35400	24,48	8,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,35400	27,33	9,67	
						18,34	9,264
3	ABR26_PR_8.80.170.b	Materiali GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA potenza 18-36-58-Watt (1 h 40' aut.) Totale Materiali	Cad	1,0000	138,16	138,16	
						138,16	69,785
Totale Euro						156,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,50						23,48	
Totale Euro						179,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 179,98						18,00	
Totale Euro						197,98	
Prezzo di Applicazione Euro						197,98	
Totale Manodopera Euro						18,34	9,264
Totale Materiali Euro						138,16	69,785

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.180.a	PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto - Su placca in alluminio anodizzato o in plastica PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni - Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	60,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10800	27,33	2,95	
		Totale Manodopera				5,59	9,177
3	ABR26_PR_8.80.180.a	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto Su placca in alluminio anodizzato o in plastica	Cad	1,0000	42,56	42,56	
		Totale Materiali				42,56	69,874
Totale Euro						48,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,15						7,22	
Totale Euro						55,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,37						5,54	
Totale Euro						60,91	
Prezzo di Applicazione Euro						60,91	
Totale Manodopera Euro						5,59	9,177
Totale Materiali Euro						42,56	69,874

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.180.b	PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto - Incremento per placca in pressofusione PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni - Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	18,39		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	8,972
3	ABR26_PR_8.80.180.b	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA installabile su scatole portafrutto Incremento per placca in pressofusione	Cad	1,0000	12,89	12,89	
		Totale Materiali				12,89	70,092
Totale Euro						14,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,54						2,18	
Totale Euro						16,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,72						1,67	
Totale Euro						18,39	
Prezzo di Applicazione Euro						18,39	
Totale Manodopera Euro						1,65	8,972
Totale Materiali Euro						12,89	70,092

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.a	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x6W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	88,95		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	12,108
3	ABR26_PR_8.80.190.a	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x6W (solo emergenza)	Cad	1,0000	59,54	59,54	
		Totale Materiali				59,54	66,936
Totale Euro						70,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,31						10,55	
Totale Euro						80,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,86						8,09	
Totale Euro						88,95	
Prezzo di Applicazione Euro						88,95	
Totale Manodopera Euro						10,77	12,108
Totale Materiali Euro						59,54	66,936

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.b	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x6W (S. A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	116,70		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	9,229
3	ABR26_PR_8.80.190.b	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x6W (S. A.)	Cad	1,0000	81,48	81,48	
		Totale Materiali				81,48	69,820
Totale Euro						92,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,25						13,84	
Totale Euro						106,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,09						10,61	
Totale Euro						116,70	
Prezzo di Applicazione Euro						116,70	
Totale Manodopera Euro						10,77	9,229
Totale Materiali Euro						81,48	69,820

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.c	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x8W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	134,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	8,028
3	ABR26_PR_8.80.190.c	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x8W (solo emergenza)	Cad	1,0000	95,27	95,27	
		Totale Materiali				95,27	71,018
Totale Euro						106,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,04						15,91	
Totale Euro						121,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,95						12,20	
Totale Euro						134,15	
Prezzo di Applicazione Euro						134,15	
Totale Manodopera Euro						10,77	8,028
Totale Materiali Euro						95,27	71,018

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.d	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x8W (S. A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	153,59		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	7,012
3	ABR26_PR_8.80.190.d	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x8W (S. A.)	Cad	1,0000	110,65	110,65	
		Totale Materiali				110,65	72,042
Totale Euro						121,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,42						18,21	
Totale Euro						139,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,63						13,96	
Totale Euro						153,59	
Prezzo di Applicazione Euro						153,59	
Totale Manodopera Euro						10,77	7,012
Totale Materiali Euro						110,65	72,042

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.e	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x11W PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	143,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	7,492
3	ABR26_PR_8.80.190.e	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x1/W (solo emergenza)	Cad	1,0000	102,87	102,87	
		Totale Materiali				102,87	71,557
Totale Euro						113,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,64						17,05	
Totale Euro						130,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,69						13,07	
Totale Euro						143,76	
Prezzo di Applicazione Euro						143,76	
Totale Manodopera Euro						10,77	7,492
Totale Materiali Euro						102,87	71,557

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.f	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x18W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	163,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	6,601
3	ABR26_PR_8.80.190.f	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x18W (solo emergenza)	Cad	1,0000	118,20	118,20	
		Totale Materiali				118,20	72,449
Totale Euro						128,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,97						19,35	
Totale Euro						148,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,32						14,83	
Totale Euro						163,15	
Prezzo di Applicazione Euro						163,15	
Totale Manodopera Euro						10,77	6,601
Totale Materiali Euro						118,20	72,449

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.g	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x18W (S. A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	192,17		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	5,604
3	ABR26_PR_8.80.190.g	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x18W (S. A.)	Cad	1,0000	141,14	141,14	
		Totale Materiali				141,14	73,445
Totale Euro						151,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,91						22,79	
Totale Euro						174,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,70						17,47	
Totale Euro						192,17	
Prezzo di Applicazione Euro						192,17	
Totale Manodopera Euro						10,77	5,604
Totale Materiali Euro						141,14	73,445

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.h	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x18W (solo emergenza 3h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	196,35		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	5,485
3	ABR26_PR_8.80.190.h	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x18W (solo emergenza 3h autonomia)	Cad	1,0000	144,45	144,45	
		Totale Materiali				144,45	73,568
Totale Euro						155,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 155,22						23,28	
Totale Euro						178,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,50						17,85	
Totale Euro						196,35	
Prezzo di Applicazione Euro						196,35	
Totale Manodopera Euro						10,77	5,485
Totale Materiali Euro						144,45	73,568

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.i	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x18W (S. A. 3h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	253,54		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	4,248
3	ABR26_PR_8.80.190.i	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x18W (S. A. 3h autonomia)	Cad	1,0000	189,66	189,66	
		Totale Materiali				189,66	74,805
Totale Euro						200,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 200,43						30,06	
Totale Euro						230,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 230,49						23,05	
Totale Euro						253,54	
Prezzo di Applicazione Euro						253,54	
Totale Manodopera Euro						10,77	4,248
Totale Materiali Euro						189,66	74,805

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.j	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x24W (S. A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	200,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	5,367
3	ABR26_PR_8.80.190.j	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x24W (S. A.)	Cad	1,0000	147,87	147,87	
		Totale Materiali				147,87	73,684
Totale Euro						158,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,64						23,80	
Totale Euro						182,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,44						18,24	
Totale Euro						200,68	
Prezzo di Applicazione Euro						200,68	
Totale Manodopera Euro						10,77	5,367
Totale Materiali Euro						147,87	73,684

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.190.k	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 - 1x36W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	225,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20800	24,48	5,09	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20800	27,33	5,68	
		Totale Manodopera				10,77	4,773
3	ABR26_PR_8.80.190.k	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 1x36W (solo emergenza)	Cad	1,0000	167,61	167,61	
		Totale Materiali				167,61	74,279
Totale Euro						178,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,38						26,76	
Totale Euro						205,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,14						20,51	
Totale Euro						225,65	
Prezzo di Applicazione Euro						225,65	
Totale Manodopera Euro						10,77	4,773
Totale Materiali Euro						167,61	74,279

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.20.a	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada max 100W PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	47,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	21,640
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.80.20.a	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con lampada max 100W	Cad	1,0000	19,33	19,33	
		Totale Materiali				19,33	40,338
		Noli					
4	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,522
		Altro					
5		(Spese Generali)15%*29,95				4,49	
6		(Utile d'Impresa)10%*34,44				3,44	
		Totale Altro				7,93	16,548
Totale Euro						37,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,88						5,68	
Totale Euro						43,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,56						4,36	
Totale Euro						47,92	
Prezzo di Applicazione Euro						47,92	
Totale Manodopera Euro						10,37	21,640
Totale Materiali Euro						19,33	40,338
Totale Noli Euro						0,25	0,522
Totale Altro Euro						7,93	16,548

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.20.b	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada max 200W PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	53,87		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	19,250
3	ABR26_PR_8.80.20.b	Materiali PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con lampada max 400W	Cad	1,0000	32,21	32,21	
		Totale Materiali				32,21	59,792
Totale Euro						42,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,58						6,39	
Totale Euro						48,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,97						4,90	
Totale Euro						53,87	
Prezzo di Applicazione Euro						53,87	
Totale Manodopera Euro						10,37	19,250
Totale Materiali Euro						32,21	59,792

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.20.c	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada tipo SL o PL PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	70,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,20000	27,33	5,47	
						10,37	14,774
3	ABR26_PR_8.80.20.c	Materiali PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con lampada tipo SL o PL Totale Materiali	Cad	1,0000	45,12	45,12	
						45,12	64,283
Totale Euro						55,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,49						8,32	
Totale Euro						63,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,81						6,38	
Totale Euro						70,19	
Prezzo di Applicazione Euro						70,19	
Totale Manodopera Euro						10,37	14,774
Totale Materiali Euro						45,12	64,283

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.20.d	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	10,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
						1,04	10,166
3	ABR26_PR_8.80.20.d	Materiali PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,05	7,05	
						7,05	68,915
Totale Euro						8,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,09						1,21	
Totale Euro						9,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,30						0,93	
Totale Euro						10,23	
Prezzo di Applicazione Euro						10,23	
Totale Manodopera Euro						1,04	10,166
Totale Materiali Euro						7,05	68,915

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.a	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia)		Cad	1,0000	150,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,27000	27,33	7,38	
						13,99	9,271
3	ABR26_PR_8.80.200.a	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia) Totale Materiali	Cad	1,0000	105,30	105,30	
						105,30	69,781
Totale Euro						119,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,29						17,89	
Totale Euro						137,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,18						13,72	
Totale Euro						150,90	
Prezzo di Applicazione Euro						150,90	
Totale Manodopera Euro						13,99	9,271
Totale Materiali Euro						105,30	69,781

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.b	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia)		Cad	1,0000	171,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	8,175
3	ABR26_PR_8.80.200.b	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia)	Cad	1,0000	121,29	121,29	
		Totale Materiali				121,29	70,876
Totale Euro						135,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,28						20,29	
Totale Euro						155,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,57						15,56	
Totale Euro						171,13	
Prezzo di Applicazione Euro						171,13	
Totale Manodopera Euro						13,99	8,175
Totale Materiali Euro						121,29	70,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.c	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 2 lampade 8W (solo emergenza - 2 h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con 2 lampade 8W (solo emergenza - 2 h autonomia)		Cad	1,0000	163,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,27000	27,33	7,38	
						13,99	8,532
3	ABR26_PR_8.80.200.c	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 2 lampade 8W (solo emergenza - 2 h autonomia) Totale Materiali	Cad	1,0000	115,64	115,64	
						115,64	70,521
Totale Euro						129,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,63						19,44	
Totale Euro						149,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,07						14,91	
Totale Euro						163,98	
Prezzo di Applicazione Euro						163,98	
Totale Manodopera Euro						13,99	8,532
Totale Materiali Euro						115,64	70,521

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.d	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 2 lampade 8W (S. A. - 2 h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con 2 lampade 8W (S. A. - 2 h autonomia)		Cad	1,0000	203,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	6,884
3	ABR26_PR_8.80.200.d	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 2 lampade 8W (S. A. - 2 h autonomia)	Cad	1,0000	146,66	146,66	
		Totale Materiali				146,66	72,165
Totale Euro						160,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,65						24,10	
Totale Euro						184,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,75						18,48	
Totale Euro						203,23	
Prezzo di Applicazione Euro						203,23	
Totale Manodopera Euro						13,99	6,884
Totale Materiali Euro						146,66	72,165

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.e	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 1 lampada 11W (S.A. - 1 h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con 1 lampada 11W (S.A. - 1 h autonomia)		Cad	1,0000	186,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,27000	27,33	7,38	
						13,99	7,503
3	ABR26_PR_8.80.200.e	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 1 lampada 11W (S.A. - 1 h autonomia) Totale Materiali	Cad	1,0000	133,42	133,42	
						133,42	71,550
Totale Euro						147,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,41						22,11	
Totale Euro						169,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,52						16,95	
Totale Euro						186,47	
Prezzo di Applicazione Euro						186,47	
Totale Manodopera Euro						13,99	7,503
Totale Materiali Euro						133,42	71,550

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.f	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 1 lampada 11W (S. A. - 3 h autonomia) PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con 1 lampada 11W (S. A. - 3 h autonomia)		Cad	1,0000	195,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,27000	27,33	7,38	
3	ABR26_PR_8.80.200.f	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 1 lampada 11W (S. A. - 3 h autonomia) Totale Materiali	Cad	1,0000	140,74	140,74	
						140,74	71,905
						Totale Euro	154,73
						Spese Generali 15,000% su Euro 154,73	23,21
						Totale Euro	177,94
						Utile Impresa 10,000% su Euro 177,94	17,79
						Totale Euro	195,73
						Prezzo di Applicazione Euro	195,73
						Totale Manodopera Euro	13,99
						Totale Materiali Euro	140,74
							71,148

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.200.g	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP 65 PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	195,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	7,148
3	ABR26_PR_8.80.200.g	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP 65	Cad	1,0000	140,74	140,74	
		Totale Materiali				140,74	71,905
Totale Euro						154,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,73						23,21	
Totale Euro						177,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,94						17,79	
Totale Euro						195,73	
Prezzo di Applicazione Euro						195,73	
Totale Manodopera Euro						13,99	7,148
Totale Materiali Euro						140,74	71,905

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.200.h	PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente - con 1 lampada 8W (S. A. - 3 h autonomia) IP 65 PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	203,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	6,861
3	ABR26_PR_8.80.200.h	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente con 1 lampada 8W (S. A. - 3 h autonomia) IP 65	Cad	1,0000	147,20	147,20	
		Totale Materiali				147,20	72,189
Totale Euro						161,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,19						24,18	
Totale Euro						185,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 185,37						18,54	
Totale Euro						203,91	
Prezzo di Applicazione Euro						203,91	
Totale Manodopera Euro						13,99	6,861
Totale Materiali Euro						147,20	72,189

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.a	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 1x18W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	198,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	7,058
3	ABR26_PR_8.80.210.a	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 1x18W (solo emergenza)	Cad	1,0000	142,70	142,70	
		Totale Materiali				142,70	71,994
Totale Euro						156,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,69						23,50	
Totale Euro						180,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,19						18,02	
Totale Euro						198,21	
Prezzo di Applicazione Euro						198,21	
Totale Manodopera Euro						13,99	7,058
Totale Materiali Euro						142,70	71,994

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.b	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 1x18W (S. A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	243,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	5,742
3	ABR26_PR_8.80.210.b	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 1x18W (S. A.)	Cad	1,0000	178,63	178,63	
		Totale Materiali				178,63	73,311
Totale Euro						192,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,62						28,89	
Totale Euro						221,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,51						22,15	
Totale Euro						243,66	
Prezzo di Applicazione Euro						243,66	
Totale Manodopera Euro						13,99	5,742
Totale Materiali Euro						178,63	73,311

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.c	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 1x18W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	163,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	8,575
3	ABR26_PR_8.80.210.c	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 1x18W (S. A.)	Cad	1,0000	114,98	114,98	
		Totale Materiali				114,98	70,475
Totale Euro						128,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,97						19,35	
Totale Euro						148,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,32						14,83	
Totale Euro						163,15	
Prezzo di Applicazione Euro						163,15	
Totale Manodopera Euro						13,99	8,575
Totale Materiali Euro						114,98	70,475

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.d	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 1x24W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	191,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	7,298
3	ABR26_PR_8.80.210.d	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 1x18W (S. A.)	Cad	1,0000	137,54	137,54	
		Totale Materiali				137,54	71,751
Totale Euro						151,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,53						22,73	
Totale Euro						174,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,26						17,43	
Totale Euro						191,69	
Prezzo di Applicazione Euro						191,69	
Totale Manodopera Euro						13,99	7,298
Totale Materiali Euro						137,54	71,751

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.e	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 1x24W (S.A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	203,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	6,861
3	ABR26_PR_8.80.210.e	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 1x24W (S.A.)	Cad	1,0000	147,20	147,20	
		Totale Materiali				147,20	72,189
Totale Euro						161,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,19						24,18	
Totale Euro						185,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 185,37						18,54	
Totale Euro						203,91	
Prezzo di Applicazione Euro						203,91	
Totale Manodopera Euro						13,99	6,861
Totale Materiali Euro						147,20	72,189

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.f	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 2x18W (solo emergenza) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	243,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	5,742
3	ABR26_PR_8.80.210.f	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 2x18W (solo emergenza)	Cad	1,0000	178,63	178,63	
		Totale Materiali				178,63	73,311
Totale Euro						192,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,62						28,89	
Totale Euro						221,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,51						22,15	
Totale Euro						243,66	
Prezzo di Applicazione Euro						243,66	
Totale Manodopera Euro						13,99	5,742
Totale Materiali Euro						178,63	73,311

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.210.h	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 - 2x18W (S. A.) PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	278,38		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	5,026
3	ABR26_PR_8.80.210.h	Materiali PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55 2x18W (S. A.)	Cad	1,0000	206,07	206,07	
		Totale Materiali				206,07	74,025
Totale Euro						220,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 220,06						33,01	
Totale Euro						253,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 253,07						25,31	
Totale Euro						278,38	
Prezzo di Applicazione Euro						278,38	
Totale Manodopera Euro						13,99	5,026
Totale Materiali Euro						206,07	74,025

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.220.a	ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato - ad incandescenza max 100W ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.		Cad	1,0000	94,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28600	24,48	7,00	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28600	27,33	7,82	
		Totale Manodopera				14,82	15,615
3	ABR26_PR_8.80.220.a	Materiali ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato ad incandescenza max 100W	Cad	1,0000	60,21	60,21	
		Totale Materiali				60,21	63,439
Totale Euro						75,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,03						11,25	
Totale Euro						86,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,28						8,63	
Totale Euro						94,91	
Prezzo di Applicazione Euro						94,91	
Totale Manodopera Euro						14,82	15,615
Totale Materiali Euro						60,21	63,439

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.220.b	ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato - al mercurio bulbo fluorescente max 80W - 125W ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.		Cad	1,0000	143,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28600	24,48	7,00	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28600	27,33	7,82	
		Totale Manodopera				14,82	10,305
3	ABR26_PR_8.80.220.b	Materiali ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato al mercurio bulbo fluorescente max 80W - 125W	Cad	1,0000	98,87	98,87	
		Totale Materiali				98,87	68,750
Totale Euro						113,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,69						17,05	
Totale Euro						130,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,74						13,07	
Totale Euro						143,81	
Prezzo di Applicazione Euro						143,81	
Totale Manodopera Euro						14,82	10,305
Totale Materiali Euro						98,87	68,750

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.220.c	ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato - al sodio alta pressione max 70W ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.		Cad	1,0000	160,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28600	24,48	7,00	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,28600	27,33	7,82	
						14,82	9,255
3	ABR26_PR_8.80.220.c	Materiali ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato al sodio alta pressione max 70W Totale Materiali	Cad	1,0000	111,76	111,76	
						111,76	69,793
Totale Euro						126,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,58						18,99	
Totale Euro						145,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,57						14,56	
Totale Euro						160,13	
Prezzo di Applicazione Euro						160,13	
Totale Manodopera Euro						14,82	9,255
Totale Materiali Euro						111,76	69,793

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.220.d	ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato - con lampada tipo PL o DULUX max 24W ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.		Cad	1,0000	115,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28600	24,48	7,00	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28600	27,33	7,82	
		Totale Manodopera				14,82	12,855
3	ABR26_PR_8.80.220.d	Materiali ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato con lampada tipo PL o DULUX max 24W	Cad	1,0000	76,32	76,32	
		Totale Materiali				76,32	66,198
Totale Euro						91,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,14						13,67	
Totale Euro						104,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,81						10,48	
Totale Euro						115,29	
Prezzo di Applicazione Euro						115,29	
Totale Manodopera Euro						14,82	12,855
Totale Materiali Euro						76,32	66,198

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.220.e	ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato - con lampada tipo SL ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade.		Cad	1,0000	103,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28600	24,48	7,00	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28600	27,33	7,82	
		Totale Manodopera				14,82	14,349
3	ABR26_PR_8.80.220.e	Materiali ILLUMINATORE DA ESTERNO con globo in policarbonato con lampada tipo SL	Cad	1,0000	66,82	66,82	
		Totale Materiali				66,82	64,698
Totale Euro						81,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,64						12,25	
Totale Euro						93,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,89						9,39	
Totale Euro						103,28	
Prezzo di Applicazione Euro						103,28	
Totale Manodopera Euro						14,82	14,349
Totale Materiali Euro						66,82	64,698

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.230.a	ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO - schermo lamellare per lampade ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
		Totale Manodopera				3,94	12,763
3	ABR26_PR_8.80.230.a	Materiali ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO schermo lamellare per lampade	Cad	1,0000	20,46	20,46	
		Totale Materiali				20,46	66,278
Totale Euro						24,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,40						3,66	
Totale Euro						28,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,06						2,81	
Totale Euro						30,87	
Prezzo di Applicazione Euro						30,87	
Totale Manodopera Euro						3,94	12,763
Totale Materiali Euro						20,46	66,278

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.230.b	ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO - schermo lamellare per lampade ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	39,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
		Totale Manodopera				3,94	10,066
3	ABR26_PR_8.80.230.b	Materiali ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO schermo lamellare per lampade	Cad	1,0000	27,00	27,00	
		Totale Materiali				27,00	68,983
Totale Euro						30,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,94						4,64	
Totale Euro						35,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,58						3,56	
Totale Euro						39,14	
Prezzo di Applicazione Euro						39,14	
Totale Manodopera Euro						3,94	10,066
Totale Materiali Euro						27,00	68,983

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.230.c	ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO - supporto in nylon ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	27,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,07600	24,48	1,86	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,07600	27,33	2,08	
		Totale Manodopera				3,94	14,198
3	ABR26_PR_8.80.230.c	Materiali ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO supporto in nylon	Cad	1,0000	18,00	18,00	
		Totale Materiali				18,00	64,865
Totale Euro						21,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,94						3,29	
Totale Euro						25,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,23						2,52	
Totale Euro						27,75	
Prezzo di Applicazione Euro						27,75	
Totale Manodopera Euro						3,94	14,198
Totale Materiali Euro						18,00	64,865

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.230.d	ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO - braccio in acciaio zincato verniciato mm 60 ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	127,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	10,141
3	ABR26_PR_8.80.230.d	Materiali ACCESSORI PER ILLUMINATORE DA ESTERNO PER GLOBO IN POLICARBONATO braccio in acciaio zincato verniciato mm 60	Cad	1,0000	88,00	88,00	
		Totale Materiali				88,00	68,912
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						100,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,95						15,14	
Totale Euro						116,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,09						11,61	
Totale Euro						127,70	
Prezzo di Applicazione Euro						127,70	
Totale Manodopera Euro						12,95	10,141
Totale Materiali Euro						88,00	68,912
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.240.a	PALO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo o verniciato diametro mm 60 - Per altezza f.t. mm 1000 PALO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle dimensioni cm 50x50x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 400 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 40x40 ispezionabile completo di chiusino in PVC pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	155,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30400	24,48	7,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30400	27,33	8,31	
		Totale Manodopera				15,75	10,127
3	ABR26_PR_8.85.240.a	Materiali Per altezza f.t. mm 1000	Cad	1,0000	107,19	107,19	
		Totale Materiali				107,19	68,924
Totale Euro						122,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,94						18,44	
Totale Euro						141,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,38						14,14	
Totale Euro						155,52	
Prezzo di Applicazione Euro						155,52	
Totale Manodopera Euro						15,75	10,127
Totale Materiali Euro						107,19	68,924

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.240.b	PALO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo o verniciato diametro mm 60 - Per altezza f.t. mm 4000 PALO IN ACCIAIO ZINCATO a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle dimensioni cm 50x50x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 400 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 40x40 ispezionabile completo di chiusino in PVC pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	189,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,37200	24,48	9,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,37200	27,33	10,17	
		Totale Manodopera				19,28	10,171
3	ABR26_PR_8.85.240.b	Materiali Per altezza f.t. mm 4000	Cad	1,0000	130,57	130,57	
		Totale Materiali				130,57	68,881
Totale Euro						149,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,85						22,48	
Totale Euro						172,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,33						17,23	
Totale Euro						189,56	
Prezzo di Applicazione Euro						189,56	
Totale Manodopera Euro						19,28	10,171
Totale Materiali Euro						130,57	68,881

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.250.a	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo - per pali fino m 3 f.t COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.		Cad	1,0000	60,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11800	24,48	2,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11800	27,33	3,22	
		Totale Manodopera				6,11	10,144
3	ABR26_PR_8.85.250.a	Materiali COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo per pali fino m 3 f.t	Cad	1,0000	41,50	41,50	
		Totale Materiali				41,50	68,903
Totale Euro						47,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,61						7,14	
Totale Euro						54,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,75						5,48	
Totale Euro						60,23	
Prezzo di Applicazione Euro						60,23	
Totale Manodopera Euro						6,11	10,144
Totale Materiali Euro						41,50	68,903

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.250.b	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo - per pali di altezza superiore a m 3 f.t. COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.	Cad	1,0000	86,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	10,093
3	ABR26_PR_8.85.250.b	Materiali COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo per pali di altezza superiore a m 3 f.t.	Cad	1,0000	59,44	59,44	
		Totale Materiali				59,44	68,956
Totale Euro						68,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,14						10,22	
Totale Euro						78,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,36						7,84	
Totale Euro						86,20	
Prezzo di Applicazione Euro						86,20	
Totale Manodopera Euro						8,70	10,093
Totale Materiali Euro						59,44	68,956

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.250.c	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo - per ogni armatura in più sullo stesso palo COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.		Cad	1,0000	45,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	9,969
3	ABR26_PR_8.85.250.c	Materiali COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo per ogni armatura in pi" sullo stesso palo	Cad	1,0000	31,60	31,60	
		Totale Materiali				31,60	69,086
Totale Euro						36,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,16						5,42	
Totale Euro						41,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,58						4,16	
Totale Euro						45,74	
Prezzo di Applicazione Euro						45,74	
Totale Manodopera Euro						4,56	9,969
Totale Materiali Euro						31,60	69,086

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.250.d	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo - incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile.		Cad	1,0000	25,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	10,177
3	ABR26_PR_8.85.250.d	Materiali COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna su palo incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina	Cad	1,0000	17,53	17,53	
		Totale Materiali				17,53	68,880
Totale Euro						20,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,12						3,02	
Totale Euro						23,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,14						2,31	
Totale Euro						25,45	
Prezzo di Applicazione Euro						25,45	
Totale Manodopera Euro						2,59	10,177
Totale Materiali Euro						17,53	68,880

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.260.a	COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna a parete Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna a parete. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione		Cad	1,0000	16,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22000	24,48	5,39	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22000	27,33	6,01	
		Totale Manodopera				11,40	67,257
3	ABR26_PR_8.80.260	Materiali COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna a parete	Cad	1,0000	2,00	2,00	
		Totale Materiali				2,00	11,799
Totale Euro						13,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,40						2,01	
Totale Euro						15,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,41						1,54	
Totale Euro						16,95	
Prezzo di Applicazione Euro						16,95	
Totale Manodopera Euro						11,40	67,257
Totale Materiali Euro						2,00	11,799

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.30.a	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x58W PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	160,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	9,063
3	ABR26_PR_8.80.30.a	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE esecuzione 2x58W	Cad	1,0000	80,56	80,56	
		Totale Materiali				80,56	50,350
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,08000	61,47	4,92	
		Totale Noli				4,92	3,075
5		Altro (Spese Generali)15%*99,98				15,00	
6		(Utile d'Impresa)10%*114,98				11,50	
		Totale Altro				26,50	16,563
Totale Euro						126,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,48						18,97	
Totale Euro						145,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,45						14,55	
Totale Euro						160,00	
Prezzo di Applicazione Euro						160,00	
Totale Manodopera Euro						14,50	9,063
Totale Materiali Euro						80,56	50,350
Totale Noli Euro						4,92	3,075
Totale Altro Euro						26,50	16,563

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.30.b	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x36W PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	144,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	10,033
3	ABR26_PR_8.80.30.b	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE esecuzione 2x36W	Cad	1,0000	70,89	70,89	
		Totale Materiali				70,89	49,049
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,08000	61,47	4,92	
		Totale Noli				4,92	3,404
5		Altro (Spese Generali)15%*90,31				13,55	
6		(Utile d'Impresa)10%*103,86				10,39	
		Totale Altro				23,94	16,564
Totale Euro						114,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,25						17,14	
Totale Euro						131,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,39						13,14	
Totale Euro						144,53	
Prezzo di Applicazione Euro						144,53	
Totale Manodopera Euro						14,50	10,033
Totale Materiali Euro						70,89	49,049
Totale Noli Euro						4,92	3,404
Totale Altro Euro						23,94	16,564

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.30.c	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x18W PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	91,72		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	15,809
3	ABR26_PR_8.80.30.c	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE esecuzione 2x18W	Cad	1,0000	58,00	58,00	
		Totale Materiali				58,00	63,236
Totale Euro						72,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,50						10,88	
Totale Euro						83,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,38						8,34	
Totale Euro						91,72	
Prezzo di Applicazione Euro						91,72	
Totale Manodopera Euro						14,50	15,809
Totale Materiali Euro						58,00	63,236

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.30.d	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 1x58W PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	91,72		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	15,809
3	ABR26_PR_8.80.30.d	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE esecuzione 1x58W	Cad	1,0000	58,00	58,00	
		Totale Materiali				58,00	63,236
Totale Euro						72,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,50						10,88	
Totale Euro						83,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,38						8,34	
Totale Euro						91,72	
Prezzo di Applicazione Euro						91,72	
Totale Manodopera Euro						14,50	15,809
Totale Materiali Euro						58,00	63,236

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.30.e	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 1x36W PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	83,57		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	17,351
3	ABR26_PR_8.80.30.e	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE esecuzione 1x36W	Cad	1,0000	51,56	51,56	
		Totale Materiali				51,56	61,697
Totale Euro						66,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,06						9,91	
Totale Euro						75,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,97						7,60	
Totale Euro						83,57	
Prezzo di Applicazione Euro						83,57	
Totale Manodopera Euro						14,50	17,351
Totale Materiali Euro						51,56	61,697

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.30.f	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 1x18W PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	75,42		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28000	24,48	6,85	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28000	27,33	7,65	
		Totale Manodopera				14,50	19,226
3	ABR26_PR_8.80.30.f	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE esecuzione 1x18W	Cad	1,0000	45,12	45,12	
		Totale Materiali				45,12	59,825
Totale Euro						59,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,62						8,94	
Totale Euro						68,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,56						6,86	
Totale Euro						75,42	
Prezzo di Applicazione Euro						75,42	
Totale Manodopera Euro						14,50	19,226
Totale Materiali Euro						45,12	59,825

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.30.g	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; l'eventuale cablaggio elettronico; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	10,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
						1,04	10,166
3	ABR26_PR_8.80.30.g	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,05	7,05	
						7,05	68,915
Totale Euro						8,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,09						1,21	
Totale Euro						9,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,30						0,93	
Totale Euro						10,23	
Prezzo di Applicazione Euro						10,23	
Totale Manodopera Euro						1,04	10,166
Totale Materiali Euro						7,05	68,915

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.a	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 4x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	346,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	5,805
3	ABR26_PR_8.80.40.a	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 4x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	253,61	253,61	
						253,61	73,245
Totale Euro						273,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 273,71						41,06	
Totale Euro						314,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 314,77						31,48	
Totale Euro						346,25	
Prezzo di Applicazione Euro						346,25	
Totale Manodopera Euro						20,10	5,805
Totale Materiali Euro						253,61	73,245

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.b	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 4x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	230,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	8,721
3	ABR26_PR_8.80.40.b	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 4x18W	Cad	1,0000	162,11	162,11	
		Totale Materiali				162,11	70,333
Totale Euro						182,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 182,21						27,33	
Totale Euro						209,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,54						20,95	
Totale Euro						230,49	
Prezzo di Applicazione Euro						230,49	
Totale Manodopera Euro						20,10	8,721
Totale Materiali Euro						162,11	70,333

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.c	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 4x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	465,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	4,316
3	ABR26_PR_8.80.40.c	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 4x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	348,02	348,02	
						348,02	74,735
Totale Euro						368,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 368,12						55,22	
Totale Euro						423,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 423,34						42,33	
Totale Euro						465,67	
Prezzo di Applicazione Euro						465,67	
Totale Manodopera Euro						20,10	4,316
Totale Materiali Euro						348,02	74,735

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.d	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 2x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	219,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	9,165
3	ABR26_PR_8.80.40.d	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 2x36W	Cad	1,0000	153,27	153,27	
		Totale Materiali				153,27	69,884
Totale Euro						173,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,37						26,01	
Totale Euro						199,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,38						19,94	
Totale Euro						219,32	
Prezzo di Applicazione Euro						219,32	
Totale Manodopera Euro						20,10	9,165
Totale Materiali Euro						153,27	69,884

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.e	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 2x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	157,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	12,793
3	ABR26_PR_8.80.40.e	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 2x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	104,11	104,11	
						104,11	66,261
Totale Euro						124,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,21						18,63	
Totale Euro						142,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,84						14,28	
Totale Euro						157,12	
Prezzo di Applicazione Euro						157,12	
Totale Manodopera Euro						20,10	12,793
Totale Materiali Euro						104,11	66,261

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.f	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 1x58W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	184,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	10,908
3	ABR26_PR_8.80.40.f	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 1x58W Totale Materiali	Cad	1,0000	125,57	125,57	
						125,57	68,145
Totale Euro						145,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,67						21,85	
Totale Euro						167,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,52						16,75	
Totale Euro						184,27	
Prezzo di Applicazione Euro						184,27	
Totale Manodopera Euro						20,10	10,908
Totale Materiali Euro						125,57	68,145

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.g	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - potenza 1x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	166,31		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	12,086
3	ABR26_PR_8.80.40.g	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, potenza 1x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	111,37	111,37	
						111,37	66,965
Totale Euro						131,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,47						19,72	
Totale Euro						151,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,19						15,12	
Totale Euro						166,31	
Prezzo di Applicazione Euro						166,31	
Totale Manodopera Euro						20,10	12,086
Totale Materiali Euro						111,37	66,965

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.40.h	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, - incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50' minore 400 cd/m!) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. + inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	10,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
3	ABR26_PR_8.80.40.h	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,05	7,05	
						1,04	10,166
						7,05	68,915
						Totale Euro	8,09
						Spese Generali 15,000% su Euro 8,09	1,21
						Totale Euro	9,30
						Utile Impresa 10,000% su Euro 9,30	0,93
						Totale Euro	10,23
						Prezzo di Applicazione Euro	10,23
						Totale Manodopera Euro	1,04
						Totale Materiali Euro	7,05
							10,166
							68,915

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.a	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 4x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	137,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	14,669
3	ABR26_PR_8.80.50.a	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 4x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	88,21	88,21	
						88,21	64,377
Totale Euro						108,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,31						16,25	
Totale Euro						124,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,56						12,46	
Totale Euro						137,02	
Prezzo di Applicazione Euro						137,02	
Totale Manodopera Euro						20,10	14,669
Totale Materiali Euro						88,21	64,377

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.b	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 2x58W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	121,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	16,520
3	ABR26_PR_8.80.50.b	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 2x58W	Cad	1,0000	76,08	76,08	
		Totale Materiali				76,08	62,530
Totale Euro						96,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,18						14,43	
Totale Euro						110,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,61						11,06	
Totale Euro						121,67	
Prezzo di Applicazione Euro						121,67	
Totale Manodopera Euro						20,10	16,520
Totale Materiali Euro						76,08	62,530

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.c	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 2x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	104,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	19,257
3	ABR26_PR_8.80.50.c	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 2x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	62,41	62,41	
						62,41	59,791
Totale Euro						82,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,51						12,38	
Totale Euro						94,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,89						9,49	
Totale Euro						104,38	
Prezzo di Applicazione Euro						104,38	
Totale Manodopera Euro						20,10	19,257
Totale Materiali Euro						62,41	59,791

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.d	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 2x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	88,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	22,789
3	ABR26_PR_8.80.50.d	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 2x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	49,62	49,62	
						49,62	56,259
Totale Euro						69,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,72						10,46	
Totale Euro						80,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,18						8,02	
Totale Euro						88,20	
Prezzo di Applicazione Euro						88,20	
Totale Manodopera Euro						20,10	22,789
Totale Materiali Euro						49,62	56,259

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.e	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 1x58W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	92,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	21,758
3	ABR26_PR_8.80.50.e	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 1x58W	Cad	1,0000	52,93	52,93	
		Totale Materiali				52,93	57,296
Totale Euro						73,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,03						10,95	
Totale Euro						83,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,98						8,40	
Totale Euro						92,38	
Prezzo di Applicazione Euro						92,38	
Totale Manodopera Euro						20,10	21,758
Totale Materiali Euro						52,93	57,296

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.f	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 1x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	84,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
3	ABR26_PR_8.80.50.f	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 1x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	46,86	46,86	
						46,86	55,325
						Totale Euro	66,96
						Spese Generali 15,000% su Euro 66,96	10,04
						Totale Euro	77,00
						Utile Impresa 10,000% su Euro 77,00	7,70
						Totale Euro	84,70
						Prezzo di Applicazione Euro	84,70
						Totale Manodopera Euro	20,10
						Totale Materiali Euro	46,86
							23,731
							55,325

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.g	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 1x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	77,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	26,026
3	ABR26_PR_8.80.50.g	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass potenza 1x18W	Cad	1,0000	40,95	40,95	
		Totale Materiali				40,95	53,023
Totale Euro						61,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,05						9,16	
Totale Euro						70,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,21						7,02	
Totale Euro						77,23	
Prezzo di Applicazione Euro						77,23	
Totale Manodopera Euro						20,10	26,026
Totale Materiali Euro						40,95	53,023

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.50.h	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	10,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,02000	27,33	0,55	
3	ABR26_PR_8.80.50.h	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 Totale Materiali	Cad	1,0000	7,05	7,05	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 8,09 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 9,30 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						8,09 1,21 9,30 0,93 10,23 10,23	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro						1,04 7,05	10,166 68,915

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.a	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 4x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	242,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	8,273
3	ABR26_PR_8.80.60.a	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 4x36W	Cad	1,0000	171,95	171,95	
		Totale Materiali				171,95	70,776
Totale Euro						192,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,05						28,81	
Totale Euro						220,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 220,86						22,09	
Totale Euro						242,95	
Prezzo di Applicazione Euro						242,95	
Totale Manodopera Euro						20,10	8,273
Totale Materiali Euro						171,95	70,776

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.b	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 4x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	165,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
						20,10	12,144
3	ABR26_PR_8.80.60.b	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 4x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	110,74	110,74	
						110,74	66,904
Totale Euro						130,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,84						19,63	
Totale Euro						150,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,47						15,05	
Totale Euro						165,52	
Prezzo di Applicazione Euro						165,52	
Totale Manodopera Euro						20,10	12,144
Totale Materiali Euro						110,74	66,904

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.c	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 2x58W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	170,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	11,756
3	ABR26_PR_8.80.60.c	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 2x58W	Cad	1,0000	115,06	115,06	
		Totale Materiali				115,06	67,298
Totale Euro						135,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,16						20,27	
Totale Euro						155,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,43						15,54	
Totale Euro						170,97	
Prezzo di Applicazione Euro						170,97	
Totale Manodopera Euro						20,10	11,756
Totale Materiali Euro						115,06	67,298

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.d	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 2x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	145,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	13,851
3	ABR26_PR_8.80.60.d	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 2x36W	Cad	1,0000	94,62	94,62	
		Totale Materiali				94,62	65,201
Totale Euro						114,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,72						17,21	
Totale Euro						131,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,93						13,19	
Totale Euro						145,12	
Prezzo di Applicazione Euro						145,12	
Totale Manodopera Euro						20,10	13,851
Totale Materiali Euro						94,62	65,201

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.e	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 2x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	122,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	16,465
3	ABR26_PR_8.80.60.e	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 2x18W	Cad	1,0000	76,40	76,40	
		Totale Materiali				76,40	62,582
Totale Euro						96,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,50						14,48	
Totale Euro						110,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,98						11,10	
Totale Euro						122,08	
Prezzo di Applicazione Euro						122,08	
Totale Manodopera Euro						20,10	16,465
Totale Materiali Euro						76,40	62,582

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.60.f	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 1x58W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	133,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	15,053
3	ABR26_PR_8.80.60.f	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 1x58W	Cad	1,0000	85,46	85,46	
		Totale Materiali				85,46	64,001
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						105,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,56						15,83	
Totale Euro						121,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,39						12,14	
Totale Euro						133,53	
Prezzo di Applicazione Euro						133,53	
Totale Manodopera Euro						20,10	15,053
Totale Materiali Euro						85,46	64,001
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.g	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 1x36W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	122,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	16,465
3	ABR26_PR_8.80.60.g	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 1x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	76,40	76,40	
		Totale Materiali				76,40	62,582
Totale Euro						96,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,50						14,48	
Totale Euro						110,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,98						11,10	
Totale Euro						122,08	
Prezzo di Applicazione Euro						122,08	
Totale Manodopera Euro						20,10	16,465
Totale Materiali Euro						76,40	62,582

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.60.h	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - 1x18W PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	105,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38800	24,48	9,50	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38800	27,33	10,60	
		Totale Manodopera				20,10	19,003
3	ABR26_PR_8.80.60.h	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio 1x18W	Cad	1,0000	63,51	63,51	
		Totale Materiali				63,51	60,045
Totale Euro						83,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,61						12,54	
Totale Euro						96,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,15						9,62	
Totale Euro						105,77	
Prezzo di Applicazione Euro						105,77	
Totale Manodopera Euro						20,10	19,003
Totale Materiali Euro						63,51	60,045

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.60.i	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio - incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° < 400 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	10,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	10,166
3	ABR26_PR_8.80.60.i	Materiali PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO e schermo in alluminio incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50	Cad	1,0000	7,05	7,05	
		Totale Materiali				7,05	68,915
Totale Euro						8,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,09						1,21	
Totale Euro						9,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,30						0,93	
Totale Euro						10,23	
Prezzo di Applicazione Euro						10,23	
Totale Manodopera Euro						1,04	10,166
Totale Materiali Euro						7,05	68,915

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.70.a	PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso - per lampade fino a 300W PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	61,16		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22800	24,48	5,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,22800	27,33	6,23	
						11,81	19,310
3	ABR26_PR_8.80.70.a	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso per lampade fino a 400W Totale Materiali	Cad	1,0000	36,54	36,54	
						36,54	59,745
Totale Euro						48,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,35						7,25	
Totale Euro						55,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,60						5,56	
Totale Euro						61,16	
Prezzo di Applicazione Euro						61,16	
Totale Manodopera Euro						11,81	19,310
Totale Materiali Euro						36,54	59,745

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.70.b	PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso - per lampade fino a 500W PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	65,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22800	24,48	5,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22800	27,33	6,23	
		Totale Manodopera				11,81	18,102
3	ABR26_PR_8.80.70.b	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso per lampade fino a 500W	Cad	1,0000	39,76	39,76	
		Totale Materiali				39,76	60,944
Totale Euro						51,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,57						7,74	
Totale Euro						59,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,31						5,93	
Totale Euro						65,24	
Prezzo di Applicazione Euro						65,24	
Totale Manodopera Euro						11,81	18,102
Totale Materiali Euro						39,76	60,944

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.60.10.70.c	PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso - per lampade fino a 1000W PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	126,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,22800	24,48	5,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,22800	27,33	6,23	
		Totale Manodopera				11,81	9,344
3	ABR26_PR_8.80.70.c	Materiali PROIETTORE PER LAMPADA ALOGENA realizzato in alluminio pressofuso per lampade fino a 1000W	Cad	1,0000	88,10	88,10	
		Totale Materiali				88,10	69,705
Totale Euro						99,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,91						14,99	
Totale Euro						114,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,90						11,49	
Totale Euro						126,39	
Prezzo di Applicazione Euro						126,39	
Totale Manodopera Euro						11,81	9,344
Totale Materiali Euro						88,10	69,705

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.a	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo fluorescente 1x58W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	192,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	9,310
3	ABR26_PR_8.80.80.a	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo fluorescente 1x58W Totale Materiali	Cad	1,0000	134,31	134,31	
						134,31	69,739
Totale Euro						152,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,24						22,84	
Totale Euro						175,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,08						17,51	
Totale Euro						192,59	
Prezzo di Applicazione Euro						192,59	
Totale Manodopera Euro						17,93	9,310
Totale Materiali Euro						134,31	69,739

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.b	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo fluorescente 1x36W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	170,60		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	10,510
3	ABR26_PR_8.80.80.b	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo fluorescente 1x36W	Cad	1,0000	116,93	116,93	
		Totale Materiali				116,93	68,540
Totale Euro						134,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,86						20,23	
Totale Euro						155,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,09						15,51	
Totale Euro						170,60	
Prezzo di Applicazione Euro						170,60	
Totale Manodopera Euro						17,93	10,510
Totale Materiali Euro						116,93	68,540

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.c	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo fluorescente 1x18W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	141,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	12,632
3	ABR26_PR_8.80.80.c	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo fluorescente 1x18W	Cad	1,0000	94,28	94,28	
		Totale Materiali				94,28	66,422
Totale Euro						112,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,21						16,83	
Totale Euro						129,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,04						12,90	
Totale Euro						141,94	
Prezzo di Applicazione Euro						141,94	
Totale Manodopera Euro						17,93	12,632
Totale Materiali Euro						94,28	66,422

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.d	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo strutturale SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	96,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	18,648
3	ABR26_PR_8.80.80.d	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo strutturale	Cad	1,0000	58,08	58,08	
		Totale Materiali				58,08	60,406
Totale Euro						76,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,01						11,40	
Totale Euro						87,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,41						8,74	
Totale Euro						96,15	
Prezzo di Applicazione Euro						96,15	
Totale Manodopera Euro						17,93	18,648
Totale Materiali Euro						58,08	60,406

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.e	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo emergenza 1x8W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	318,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	5,622
3	ABR26_PR_8.80.80.e	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo emergenza 1x8W Totale Materiali	Cad	1,0000	234,20	234,20	
						234,20	73,428
Totale Euro						252,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 252,13						37,82	
Totale Euro						289,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 289,95						29,00	
Totale Euro						318,95	
Prezzo di Applicazione Euro						318,95	
Totale Manodopera Euro						17,93	5,622
Totale Materiali Euro						234,20	73,428

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.f	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo emergenza 2x18W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	473,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	3,789
3	ABR26_PR_8.80.80.f	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo emergenza 1x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	356,16	356,16	
						356,16	75,263
Totale Euro						374,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 374,09						56,11	
Totale Euro						430,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 430,20						43,02	
Totale Euro						473,22	
Prezzo di Applicazione Euro						473,22	
Totale Manodopera Euro						17,93	3,789
Totale Materiali Euro						356,16	75,263

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.g	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - suono con altoparlante 40hm - 3W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	138,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	12,950
3	ABR26_PR_8.80.80.g	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo emergenza 1x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	91,52	91,52	
						91,52	66,099
Totale Euro						109,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,45						16,42	
Totale Euro						125,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,87						12,59	
Totale Euro						138,46	
Prezzo di Applicazione Euro						138,46	
Totale Manodopera Euro						17,93	12,950
Totale Materiali Euro						91,52	66,099

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.h	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo con lampada alogena max 300W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	169,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	10,600
3	ABR26_PR_8.80.80.h	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo con lampada alogena max 400W Totale Materiali	Cad	1,0000	115,78	115,78	
						115,78	68,448
Totale Euro						133,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,71						20,06	
Totale Euro						153,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,77						15,38	
Totale Euro						169,15	
Prezzo di Applicazione Euro						169,15	
Totale Manodopera Euro						17,93	10,600
Totale Materiali Euro						115,78	68,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.i	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo con lampada fluoescendente IP55 1x58W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	359,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	4,985
3	ABR26_PR_8.80.80.i	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo con lampada fluoescendente IP55 1x58W Totale Materiali	Cad	1,0000	266,42	266,42	
						266,42	74,067
Totale Euro						284,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 284,35						42,65	
Totale Euro						327,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 327,00						32,70	
Totale Euro						359,70	
Prezzo di Applicazione Euro						359,70	
Totale Manodopera Euro						17,93	4,985
Totale Materiali Euro						266,42	74,067

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.j	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	335,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	5,346
3	ABR26_PR_8.80.80.j	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W Totale Materiali	Cad	1,0000	247,22	247,22	
						247,22	73,707
Totale Euro						265,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,15						39,77	
Totale Euro						304,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 304,92						30,49	
Totale Euro						335,41	
Prezzo di Applicazione Euro						335,41	
Totale Manodopera Euro						17,93	5,346
Totale Materiali Euro						247,22	73,707

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.80.k	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE mm 85 - modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	283,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	6,328
3	ABR26_PR_8.80.80.k	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W Totale Materiali	Cad	1,0000	206,07	206,07	
						206,07	72,724
Totale Euro						224,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,00						33,60	
Totale Euro						257,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 257,60						25,76	
Totale Euro						283,36	
Prezzo di Applicazione Euro						283,36	
Totale Manodopera Euro						17,93	6,328
Totale Materiali Euro						206,07	72,724

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.a	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo fluorescente 1x58W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	259,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	6,917
3	ABR26_PR_8.80.90.a	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo fluorescente 1x58W	Cad	1,0000	186,97	186,97	
		Totale Materiali				186,97	72,133
Totale Euro						204,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,90						30,74	
Totale Euro						235,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,64						23,56	
Totale Euro						259,20	
Prezzo di Applicazione Euro						259,20	
Totale Manodopera Euro						17,93	6,917
Totale Materiali Euro						186,97	72,133

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.b	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo fluorescente 2x58W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	290,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	6,174
3	ABR26_PR_8.80.90.b	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo fluorescente 2x58W	Cad	1,0000	211,64	211,64	
		Totale Materiali				211,64	72,876
Totale Euro						229,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 229,57						34,44	
Totale Euro						264,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,01						26,40	
Totale Euro						290,41	
Prezzo di Applicazione Euro						290,41	
Totale Manodopera Euro						17,93	6,174
Totale Materiali Euro						211,64	72,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.c	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo fluorescente 1x36W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	230,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	7,792
3	ABR26_PR_8.80.90.c	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo fluorescente 1x36W	Cad	1,0000	163,97	163,97	
		Totale Materiali				163,97	71,257
Totale Euro						181,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,90						27,29	
Totale Euro						209,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,19						20,92	
Totale Euro						230,11	
Prezzo di Applicazione Euro						230,11	
Totale Manodopera Euro						17,93	7,792
Totale Materiali Euro						163,97	71,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.d	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo fluorescente 2x36W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	256,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	6,999
3	ABR26_PR_8.80.90.d	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo fluorescente 2x36W	Cad	1,0000	184,58	184,58	
		Totale Materiali				184,58	72,051
Totale Euro						202,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,51						30,38	
Totale Euro						232,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,89						23,29	
Totale Euro						256,18	
Prezzo di Applicazione Euro						256,18	
Totale Manodopera Euro						17,93	6,999
Totale Materiali Euro						184,58	72,051

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.e	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo fluorescente 1x18W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	190,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	9,400
3	ABR26_PR_8.80.90.e	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo fluorescente 1x18W	Cad	1,0000	132,86	132,86	
		Totale Materiali				132,86	69,651
Totale Euro						150,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,79						22,62	
Totale Euro						173,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,41						17,34	
Totale Euro						190,75	
Prezzo di Applicazione Euro						190,75	
Totale Manodopera Euro						17,93	9,400
Totale Materiali Euro						132,86	69,651

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.f	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo fluorescente 2x18W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	216,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	8,291
3	ABR26_PR_8.80.90.f	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo fluorescente 2x18W	Cad	1,0000	153,03	153,03	
		Totale Materiali				153,03	70,762
Totale Euro						170,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,96						25,64	
Totale Euro						196,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,60						19,66	
Totale Euro						216,26	
Prezzo di Applicazione Euro						216,26	
Totale Manodopera Euro						17,93	8,291
Totale Materiali Euro						153,03	70,762

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.g	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo strutturale SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	107,77		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	16,637
3	ABR26_PR_8.80.90.g	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo strutturale Totale Materiali	Cad	1,0000	67,26	67,26	
						67,26	62,411
Totale Euro						85,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,19						12,78	
Totale Euro						97,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,97						9,80	
Totale Euro						107,77	
Prezzo di Applicazione Euro						107,77	
Totale Manodopera Euro						17,93	16,637
Totale Materiali Euro						67,26	62,411

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.h	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo emergenza 1x8W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	359,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34600	27,33	9,46	
						17,93	4,985
3	ABR26_PR_8.80.90.h	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo emergenza 1x8W Totale Materiali	Cad	1,0000	266,42	266,42	
						266,42	74,067
Totale Euro						284,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 284,35						42,65	
Totale Euro						327,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 327,00						32,70	
Totale Euro						359,70	
Prezzo di Applicazione Euro						359,70	
Totale Manodopera Euro						17,93	4,985
Totale Materiali Euro						266,42	74,067

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.i	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo emergenza 1x18W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	523,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	3,425
3	ABR26_PR_8.80.90.i	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo emergenza 1x18W	Cad	1,0000	395,86	395,86	
		Totale Materiali				395,86	75,625
Totale Euro						413,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 413,79						62,07	
Totale Euro						475,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 475,86						47,59	
Totale Euro						523,45	
Prezzo di Applicazione Euro						523,45	
Totale Manodopera Euro						17,93	3,425
Totale Materiali Euro						395,86	75,625

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.j	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	155,88		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	11,502
3	ABR26_PR_8.80.90.j	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W	Cad	1,0000	105,30	105,30	
		Totale Materiali				105,30	67,552
Totale Euro						123,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,23						18,48	
Totale Euro						141,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,71						14,17	
Totale Euro						155,88	
Prezzo di Applicazione Euro						155,88	
Totale Manodopera Euro						17,93	11,502
Totale Materiali Euro						105,30	67,552

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.60.10.90.k	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada 140x60 - modulo con lampada alogena max 300W SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 140x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		Cad	1,0000	159,10		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34600	24,48	8,47	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34600	27,33	9,46	
		Totale Manodopera				17,93	11,270
3	ABR26_PR_8.80.90.k	Materiali SISTEMA DI ILLUMINAZIONE a sezione ovale o rettangolare monolampada modulo con lampada alogena max 400W	Cad	1,0000	107,84	107,84	
		Totale Materiali				107,84	67,781
Totale Euro						125,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,77						18,87	
Totale Euro						144,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,64						14,46	
Totale Euro						159,10	
Prezzo di Applicazione Euro						159,10	
Totale Manodopera Euro						17,93	11,270
Totale Materiali Euro						107,84	67,781

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.10.a	ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W - senza coppa ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W realizzata con corpo in acciaio zincato a caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezione IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; i condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	169,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30400	24,48	7,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30400	27,33	8,31	
		Totale Manodopera				15,75	9,278
3	ABR26_PR_8.85.270.a	Materiali ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W senza coppa	Cad	1,0000	115,99	115,99	
		Totale Materiali				115,99	68,326
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,04000	61,47	2,46	
		Totale Noli				2,46	1,449
Totale Euro						134,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,20						20,13	
Totale Euro						154,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,33						15,43	
Totale Euro						169,76	
Prezzo di Applicazione Euro						169,76	
Totale Manodopera Euro						15,75	9,278
Totale Materiali Euro						115,99	68,326
Totale Noli Euro						2,46	1,449

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.10.b	ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W - con gonnella antiabbagliamento ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W realizzata con corpo in acciaio zincato a caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezione IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; i condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	178,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32000	24,48	7,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,32000	27,33	8,75	
		16,58				9,264	
3	ABR26_PR_8.85.270.b	Materiali ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W con gonnella antiabbagliamento Totale Materiali	Cad	1,0000	122,45	122,45	
		122,45				68,415	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,04000	61,47	2,46	
		2,46				1,374	
Totale Euro						141,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,49						21,22	
Totale Euro						162,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,71						16,27	
Totale Euro						178,98	
Prezzo di Applicazione Euro						178,98	
Totale Manodopera Euro						16,58	9,264
Totale Materiali Euro						122,45	68,415
Totale Noli Euro						2,46	1,374

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.10.c	ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W - con coppa in policarbonato stabilizzato U.V. ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W realizzata con corpo in acciaio zincato a caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezione IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; i condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	225,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40600	24,48	9,94	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40600	27,33	11,10	
		Totale Manodopera				21,04	9,336
3	ABR26_PR_8.85.270.c	Materiali ARMATURA STRADALE IN ACCIAIO per lampade MBF 125W con coppa in policarbonato stabilizzato U.V.	Cad	1,0000	154,66	154,66	
		Totale Materiali				154,66	68,625
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,04000	61,47	2,46	
		Totale Noli				2,46	1,092
Totale Euro						178,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,16						26,72	
Totale Euro						204,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,88						20,49	
Totale Euro						225,37	
Prezzo di Applicazione Euro						225,37	
Totale Manodopera Euro						21,04	9,336
Totale Materiali Euro						154,66	68,625
Totale Noli Euro						2,46	1,092

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.100.a	LAMPIONE STRADALE CON FOTOVOLTAICO E LAMPADE A LED 24 W - con palo lunghezza f.t. 7 m con corpo illuminante a 5 m diametro alla base 89 mm Fornitura e posa in opera di lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in alluminio pressofuso e vetro temperato per lampade a LED 24 W , modulo fotovoltaico policristallino da 150-180 Wp, batteria e centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio di lunghezza 25 cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel basamento questo escluso: con modulo fotovoltaico 150-180 Wp, batteria 12 V - 140 Ah, lampada a LED 24 W e quant'altro necessario per un lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	4.838,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo - Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,03000	24,48	49,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo - Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,03000	27,33	55,48	
		Totale Manodopera				105,17	2,174
3	ABR26_PR_8.85.330.a	Materiali LAMPIONE STRADALE CON MODULO FOTOVOLTAICO E CORPO ILLUMINANTE A LED 24 W	Cad	1,0000	3.418,28	3.418,28	
4	ABR26_PR_8.85.263.a	d2=168; l=7800; h=7000; d=89; kg=105; S=4	Cad	1,0000	266,63	266,63	
5	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	1,5000	2,03	3,05	
6	ABR26_PR_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	m ³	0,2500	90,00	22,50	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
		Totale Materiali				3.711,26	76,704
8	ABR26_AT_10.5.10.a	Noli AUTOCARRO RIBALTABILE Autocarri ribaltabile da 7 m ³	ora	0,02000	54,12	1,08	
9	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarri con gru	ora	0,03000	61,47	1,84	
10	ABR26_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello	ora	0,12000	45,56	5,47	
		Totale Noli				8,39	0,173
11		Altro					
		Totale Altro				0,00	0,000

	Totale Euro	3.824,82	
	Spese Generali 15,000% su Euro 3.824,82	573,72	
	Totale Euro	4.398,54	
	Utile Impresa 10,000% su Euro 4.398,54	439,85	
	Totale Euro	4.838,39	
	Prezzo di Applicazione Euro	4.838,39	
	Totale Manodopera Euro	105,17	2,174
	Totale Materiali Euro	3.711,26	76,704
	Totale Noli Euro	8,39	0,173
	Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.20.a	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO - con lampada 70W (S.A.P.) ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO, applicabile su testa palo diametro mm 60. Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpo in materiale plastico, poliestere rinforzato in fibre di vetro, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, schermo, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	Cad	1,0000	292,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	9,288
3	ABR26_PR_8.85.280.a	Materiali ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO con lampada 70W	Cad	1,0000	199,86	199,86	
		Totale Materiali				199,86	68,375
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,389
Totale Euro						231,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,07						34,66	
Totale Euro						265,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 265,73						26,57	
Totale Euro						292,30	
Prezzo di Applicazione Euro						292,30	
Totale Manodopera Euro						27,15	9,288
Totale Materiali Euro						199,86	68,375
Totale Noli Euro						4,06	1,389

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.20.b	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO - con lampada mercurio bulbo fluorescente 125W ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO, applicabile su testa palo diametro mm 60. Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpo in materiale plastico, poliestere rinforzato in fibre di vetro, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, schermo, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	Cad	1,0000	297,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	9,130
3	ABR26_PR_8.85.280.b	Materiali ARMATURA STRADALE CON CORPO IN MATERIALE PLASTICO con lampada mercurio bulbo fluorescente 125W	Cad	1,0000	203,86	203,86	
		Totale Materiali				203,86	68,557
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,365
Totale Euro						235,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,07						35,26	
Totale Euro						270,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,33						27,03	
Totale Euro						297,36	
Prezzo di Applicazione Euro						297,36	
Totale Manodopera Euro						27,15	9,130
Totale Materiali Euro						203,86	68,557
Totale Noli Euro						4,06	1,365

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.30.a	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E COPERTURA IN MATER. PLASTICO - con lampada al sodio alta pressione 150W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampana min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	357,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	7,597
3	ABR26_PR_8.85.290.a	Materiali ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso coppa in materiale plastico antinvecchiante con lampada al sodio alta pressione 150W	Cad	1,0000	251,32	251,32	
		Totale Materiali				251,32	70,319
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,136
Totale Euro						282,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 282,53						42,38	
Totale Euro						324,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 324,91						32,49	
Totale Euro						357,40	
Prezzo di Applicazione Euro						357,40	
Totale Manodopera Euro						27,15	7,597
Totale Materiali Euro						251,32	70,319
Totale Noli Euro						4,06	1,136

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.30.b	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E COPERTURA IN MATER. PLASTICO - con lampada al sodio alta pressione 250W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampana min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	373,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	7,265
3	ABR26_PR_8.85.290.b	Materiali ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso coppa in materiale plastico antinvecchiante con lampada al sodio alta pressione 250W	Cad	1,0000	264,21	264,21	
		Totale Materiali				264,21	70,701
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,086
Totale Euro						295,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 295,42						44,31	
Totale Euro						339,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 339,73						33,97	
Totale Euro						373,70	
Prezzo di Applicazione Euro						373,70	
Totale Manodopera Euro						27,15	7,265
Totale Materiali Euro						264,21	70,701
Totale Noli Euro						4,06	1,086

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.30.c	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E COPERTURA IN MATER. PLASTICO - con lampada al mercurio bulbo fluorescente 125W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampana min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	300,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	9,040
3	ABR26_PR_8.85.290.c	Materiali ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso coppa in materiale plastico antinvecchiante con lampada al mercurio bulbo fluorescente 125W	Cad	1,0000	206,22	206,22	
		Totale Materiali				206,22	68,662
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,352
Totale Euro						237,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 237,43						35,61	
Totale Euro						273,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 273,04						27,30	
Totale Euro						300,34	
Prezzo di Applicazione Euro						300,34	
Totale Manodopera Euro						27,15	9,040
Totale Materiali Euro						206,22	68,662
Totale Noli Euro						4,06	1,352

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.30.d	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E COPERTURA IN MATER. PLASTICO - con lampada al mercurio bulbo fluorescente 250W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampana min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	308,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	8,801
3	ABR26_PR_8.85.290.d	Materiali ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso coppa in materiale plastico antinvecchiante con lampada al mercurio bulbo fluorescente 250W	Cad	1,0000	212,66	212,66	
		Totale Materiali				212,66	68,934
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,316
Totale Euro						243,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,87						36,58	
Totale Euro						280,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,45						28,05	
Totale Euro						308,50	
Prezzo di Applicazione Euro						308,50	
Totale Manodopera Euro						27,15	8,801
Totale Materiali Euro						212,66	68,934
Totale Noli Euro						4,06	1,316

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.30.e	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E COPERTURA IN MATER. PLASTICO - con lampada al sodio alta pressione 70W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampana min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	341,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	7,960
3	ABR26_PR_8.85.290.e	Materiali ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso coppa in materiale plastico antinvecchiante con lampada al sodio alta pressione 70W	Cad	1,0000	238,43	238,43	
		Totale Materiali				238,43	69,900
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,190
Totale Euro						269,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,64						40,45	
Totale Euro						310,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,09						31,01	
Totale Euro						341,10	
Prezzo di Applicazione Euro						341,10	
Totale Manodopera Euro						27,15	7,960
Totale Materiali Euro						238,43	69,900
Totale Noli Euro						4,06	1,190

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.a	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada al sodio alta pressione 70W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	440,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	6,160
3	ABR26_PR_8.85.300.a	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada al sodio alta pressione 70W Totale Materiali	Cad	1,0000	317,21	317,21	71,971
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	0,921
Totale Euro						348,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,42						52,26	
Totale Euro						400,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,68						40,07	
Totale Euro						440,75	
Prezzo di Applicazione Euro						440,75	
Totale Manodopera Euro						27,15	6,160
Totale Materiali Euro						317,21	71,971
Totale Noli Euro						4,06	0,921

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.b	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada al sodio alta pressione 100W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	450,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	6,029
3	ABR26_PR_8.85.300.b	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada al sodio alta pressione 100W Totale Materiali	Cad	1,0000	324,76	324,76	72,119
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	0,902
Totale Euro						355,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 355,97						53,40	
Totale Euro						409,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 409,37						40,94	
Totale Euro						450,31	
Prezzo di Applicazione Euro						450,31	
Totale Manodopera Euro						27,15	6,029
Totale Materiali Euro						324,76	72,119
Totale Noli Euro						4,06	0,902

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.c	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada al sodio alta pressione 150W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	469,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	5,784
3	ABR26_PR_8.85.300.c	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada al sodio alta pressione 160W Totale Materiali	Cad	1,0000	339,85	339,85	72,402
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	0,865
Totale Euro						371,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 371,06						55,66	
Totale Euro						426,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 426,72						42,67	
Totale Euro						469,39	
Prezzo di Applicazione Euro						469,39	
Totale Manodopera Euro						27,15	5,784
Totale Materiali Euro						339,85	72,402
Totale Noli Euro						4,06	0,865

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.d	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada al sodio alta pressione 250W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	515,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	5,265
3	ABR26_PR_8.85.300.d	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada al sodio alta pressione 250W Totale Materiali	Cad	1,0000	376,47	376,47	73,000
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	0,787
Totale Euro						407,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 407,68						61,15	
Totale Euro						468,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 468,83						46,88	
Totale Euro						515,71	
Prezzo di Applicazione Euro						515,71	
Totale Manodopera Euro						27,15	5,265
Totale Materiali Euro						376,47	73,000
Totale Noli Euro						4,06	0,787

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.e	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada al sodio alta pressione 400W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	619,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	4,384
3	ABR26_PR_8.85.300.e	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada al sodio alta pressione 400W Totale Materiali	Cad	1,0000	458,39	458,39	
		Totale Materiali				458,39	74,013
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	0,656
Totale Euro						489,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 489,60						73,44	
Totale Euro						563,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 563,04						56,30	
Totale Euro						619,34	
Prezzo di Applicazione Euro						619,34	
Totale Manodopera Euro						27,15	4,384
Totale Materiali Euro						458,39	74,013
Totale Noli Euro						4,06	0,656

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.f	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada ai vapori di mercurio 125W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	384,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	7,054
3	ABR26_PR_8.85.300.f	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada ai vapori di mercurio 125W Totale Materiali	Cad	1,0000	273,03	273,03	70,941
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	1,055
Totale Euro						304,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,24						45,64	
Totale Euro						349,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 349,88						34,99	
Totale Euro						384,87	
Prezzo di Applicazione Euro						384,87	
Totale Manodopera Euro						27,15	7,054
Totale Materiali Euro						273,03	70,941
Totale Noli Euro						4,06	1,055

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.g	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada ai vapori di mercurio 125W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	403,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	6,735
3	ABR26_PR_8.85.300.g	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada ai vapori di mercurio 125W Totale Materiali	Cad	1,0000	287,47	287,47	71,310
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	1,007
Totale Euro						318,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 318,68						47,80	
Totale Euro						366,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,48						36,65	
Totale Euro						403,13	
Prezzo di Applicazione Euro						403,13	
Totale Manodopera Euro						27,15	6,735
Totale Materiali Euro						287,47	71,310
Totale Noli Euro						4,06	1,007

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.40.h	ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - con lampada ai vapori di mercurio 400W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	500,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	5,429
3	ABR26_PR_8.85.300.h	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso con lampada ai vapori di mercurio 400W	Cad	1,0000	364,11	364,11	
		Totale Materiali				364,11	72,810
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	0,812
5		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						395,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 395,32						59,30	
Totale Euro						454,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 454,62						45,46	
Totale Euro						500,08	
Prezzo di Applicazione Euro						500,08	
Totale Manodopera Euro						27,15	5,429
Totale Materiali Euro						364,11	72,810
Totale Noli Euro						4,06	0,812
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.50.a	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 70W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - con lampada al sodio alta pressione 70W	Cad	1,0000	375,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	
3	ABR26_PR_8.85.310.a	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato con lampada al sodio alta pressione 70W Totale Materiali	Cad	1,0000	265,49	265,49	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 296,70 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 341,21 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						296,70 44,51 341,21 34,12 375,33 375,33	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						27,15 265,49 4,06	7,234 70,735 1,082

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.50.b	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 100W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - con lampada al sodio alta pressione 100W	Cad	1,0000	394,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	6,884
3	ABR26_PR_8.85.310.b	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato con lampada al sodio alta pressione 100W	Cad	1,0000	280,57	280,57	
		Totale Materiali				280,57	71,137
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	1,029
Totale Euro						311,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 311,78						46,77	
Totale Euro						358,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 358,55						35,86	
Totale Euro						394,41	
Prezzo di Applicazione Euro						394,41	
Totale Manodopera Euro						27,15	6,884
Totale Materiali Euro						280,57	71,137
Totale Noli Euro						4,06	1,029

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.50.c	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 150W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - con lampada al sodio alta pressione 150W	Cad	1,0000	404,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	6,707
3	ABR26_PR_8.85.310.c	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato con lampada al sodio alta pressione 160W Totale Materiali	Cad	1,0000	288,81	288,81	71,343
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	1,003
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 320,02 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 368,02 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						320,02 48,00 368,02 36,80 404,82 404,82	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						27,15 288,81 4,06	6,707 71,343 1,003

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.50.d	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 160W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 160W	Cad	1,0000	534,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,52400	27,33	14,32	
		Totale Manodopera				27,15	5,076
3	ABR26_PR_8.85.310.d	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato con lampada al sodio alta pressione 160W	Cad	1,0000	391,58	391,58	
		Totale Materiali				391,58	73,216
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06600	61,47	4,06	
		Totale Noli				4,06	0,759
Totale Euro						422,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 422,79						63,42	
Totale Euro						486,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 486,21						48,62	
Totale Euro						534,83	
Prezzo di Applicazione Euro						534,83	
Totale Manodopera Euro						27,15	5,076
Totale Materiali Euro						391,58	73,216
Totale Noli Euro						4,06	0,759

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.50.e	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 400W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - con lampada al sodio alta pressione 400W	Cad	1,0000	600,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	
3	ABR26_PR_8.85.310.e	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato con lampada al sodio alta pressione 400W Totale Materiali	Cad	1,0000	443,31	443,31	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 474,52 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 545,70 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						474,52 71,18 545,70 54,57 600,27 600,27	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						27,15 443,31 4,06	4,523 73,852 0,676

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.50.f	ARMATURA STRADALE CON CORPO IN POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada ai vapori di mercurio 250W ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - con lampada ai vapori di mercurio 250W	Cad	1,0000	469,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,52400	24,48	12,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,52400	27,33	14,32	5,784
3	ABR26_PR_8.85.310.f	Materiali ARMATURA STRADALE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato con lampada ai vapori di mercurio 250W Totale Materiali	Cad	1,0000	339,85	339,85	72,402
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06600	61,47	4,06	0,865
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 371,06 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 426,72 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						371,06 55,66 426,72 42,67 469,39 469,39	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						27,15 339,85 4,06	5,784 72,402 0,865

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.60.a	INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF - per classe II INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF. Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente.	Cad	1,0000	17,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,03200	24,48	0,78	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,03200	27,33	0,87	
		Totale Manodopera				1,65	9,599
3	ABR26_PR_8.85.320.a	Materiali INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF per classe II	Cad	1,0000	11,69	11,69	
		Totale Materiali				11,69	68,005
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	1,454
Totale Euro						13,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,59						2,04	
Totale Euro						15,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,63						1,56	
Totale Euro						17,19	
Prezzo di Applicazione Euro						17,19	
Totale Manodopera Euro						1,65	9,599
Totale Materiali Euro						11,69	68,005
Totale Noli Euro						0,25	1,454

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.10.60.b	INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF - per coppa in vetro INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF. Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente.		Cad	1,0000	21,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	10,107
3	ABR26_PR_8.85.320.b	Materiali INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF per coppa in vetro	Cad	1,0000	14,62	14,62	
		Totale Materiali				14,62	67,779
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	1,159
Totale Euro						17,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,05						2,56	
Totale Euro						19,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,61						1,96	
Totale Euro						21,57	
Prezzo di Applicazione Euro						21,57	
Totale Manodopera Euro						2,18	10,107
Totale Materiali Euro						14,62	67,779
Totale Noli Euro						0,25	1,159

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.10.60.c	INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF INCREMENTO - per ottica CUT - OFF INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF. Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente.	Cad	1,0000	21,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	10,107
3	ABR26_PR_8.85.320.c	Materiali INCREMENTO PER CLASSE DI ISOLAMENTO II ed ottica CUT-OFF per ottica CUT - OFF	Cad	1,0000	14,62	14,62	
		Totale Materiali				14,62	67,779
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	1,159
Totale Euro						17,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,05						2,56	
Totale Euro						19,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,61						1,96	
Totale Euro						21,57	
Prezzo di Applicazione Euro						21,57	
Totale Manodopera Euro						2,18	10,107
Totale Materiali Euro						14,62	67,779
Totale Noli Euro						0,25	1,159

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.15.10.a	POZZETTI PORTAPALO PREFABBRICATI pali aventi altezza fuori terra fino a 2,00 ml Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato portapalo realizzato in calcestruzzo vibrato secondo norme UNI EN 1917 e provvisto di marcatura CE, per il sostegno di pali di illuminazione fuori terra. Sono compresi: il rinfiacco in calcestruzzo e il ripristino del terreno. Sono esclusi lo scavo e la fornitura e posa in opera del chiusino, da compensarsi a parte. Plinto avente dimensioni idonee per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 14,00 pali aventi altezza fuori terra fino a 2,00 ml	Cad	1,0000	136,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,55000	27,28	15,00	
2	ABR26_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio qualificato e II Livello	ora	0,55000	30,92	17,01	
		Totale Manodopera				32,01	23,382
3	ABR26_PR_2.30.30.b	Materiali CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	m³	0,3000	90,00	27,00	
4	ABR26_PR_7.85.10.a	Pozzetto prefabbricato portapalo in cls per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 2,00	Cad	1,0000	30,00	30,00	
		Totale Materiali				57,00	41,636
5	ABR26_AT_10.5.32.b	Altro Escavatore BOBCAT	Cad	0,5500	34,92	19,21	
		Totale Altro				19,21	14,032
Totale Euro						108,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,22						16,23	
Totale Euro						124,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,45						12,45	
Totale Euro						136,90	
Prezzo di Applicazione Euro						136,90	
Totale Manodopera Euro						32,01	23,382
Totale Materiali Euro						57,00	41,636
Totale Altro Euro						19,21	14,032

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.15.10.b	POZZETTI PORTAPALO PREFABBRICATI pali aventi altezza fuori terra fino a 4.5 ml Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato portapalo realizzato in calcestruzzo vibrato secondo norme UNI EN 1917 e provvisto di marcatura CE, per il sostegno di pali di illuminazione fuori terra. Sono compresi: il rinfiacco in calcestruzzo e il ripristino del terreno. Sono esclusi lo scavo e la fornitura e posa in opera del chiusino, da compensarsi a parte. Plinto avente dimensioni idonee per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 14,00 pali aventi altezza fuori terra fino a 4.5 ml	Cad	1,0000	185,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,65000	27,28	17,73	
2	ABR26_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio qualificato e II Livello	ora	0,65000	30,92	20,10	
		Totale Manodopera				37,83	20,409
3	ABR26_PR_2.30.30.b	Materiali CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	m³	0,4000	90,00	36,00	
		Totale Materiali				36,00	19,422
4	ABR26_PR_7.85.10.b	Altro Pozzetto prefabbricato portapalo in cls per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 4.50	Cad	1,0000	50,00	50,00	
5	ABR26_AT_10.5.32.b	Escavatore BOBCAT	Cad	0,6500	34,92	22,70	
		Totale Altro				72,70	39,221
Totale Euro						146,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,53						21,98	
Totale Euro						168,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,51						16,85	
Totale Euro						185,36	
Prezzo di Applicazione Euro						185,36	
Totale Manodopera Euro						37,83	20,409
Totale Materiali Euro						36,00	19,422
Totale Altro Euro						72,70	39,221

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.15.10.c	POZZETTI PORTAPALO PREFABBRICATI pali aventi altezza fuori terra fino a 10.00 ml Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato portapalo realizzato in calcestruzzo vibrato secondo norme UNI EN 1917 e provvisto di marcatura CE, per il sostegno di pali di illuminazione fuori terra. Sono compresi: il rinfiacco in calcestruzzo e il ripristino del terreno. Sono esclusi lo scavo e la fornitura e posa in opera del chiusino, da compensarsi a parte. Plinto avente dimensioni idonee per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 14,00 pali aventi altezza fuori terra fino a 10.00 ml		Cad	1,0000	284,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	0,90000	27,28	24,55	
2	ABR26_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio qualificato e II Livello	ora	0,90000	30,92	27,83	
		Totale Manodopera				52,38	18,419
3	ABR26_PR_2.30.30.b	Materiali CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	m³	0,5000	90,00	45,00	
		Totale Materiali				45,00	15,824
4	ABR26_PR_7.85.10.c	Altro Pozzetto prefabbricato portapalo in cls per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 10.00	Cad	1,0000	96,00	96,00	
5	ABR26_AT_10.5.32.b	Escavatore BOBCAT	Cad	0,9000	34,92	31,43	
		Totale Altro				127,43	44,810
Totale Euro						224,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,81						33,72	
Totale Euro						258,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 258,53						25,85	
Totale Euro						284,38	
Prezzo di Applicazione Euro						284,38	
Totale Manodopera Euro						52,38	18,419
Totale Materiali Euro						45,00	15,824
Totale Altro Euro						127,43	44,810

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.15.10.d	POZZETTI PORTAPALO PREFABBRICATI pali aventi altezza fuori terra fino a 14.00 ml Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato portapalo realizzato in calcestruzzo vibrato secondo norme UNI EN 1917 e provvisto di marcatura CE, per il sostegno di pali di illuminazione fuori terra. Sono compresi: il rinfiacco in calcestruzzo e il ripristino del terreno. Sono esclusi lo scavo e la fornitura e posa in opera del chiusino, da compensarsi a parte. Plinto avente dimensioni idonee per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 14,00 pali aventi altezza fuori terra fino a 14.00 ml		Cad	1,0000	401,16		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.5.a	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio comune e I° livello	ora	1,00000	27,28	27,28	
2	ABR26_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE Regione Abruzzo - Operaio qualificato e II Livello	ora	1,00000	30,92	30,92	
		Totale Manodopera				58,20	14,508
3	ABR26_PR_2.30.30.b	Materiali CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	m³	0,6000	90,00	54,00	
4	ABR26_PR_7.85.10.d	Pozzetto prefabbricato portapalo in cls per pali aventi altezza fuori terra fino a ml 14,00	Cad	1,0000	170,00	170,00	
		Totale Materiali				224,00	55,838
5	ABR26_AT_10.5.32.b	Altro Escavatore BOBCAT	Cad	1,0000	34,92	34,92	
		Totale Altro				34,92	8,705
Totale Euro						317,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 317,12						47,57	
Totale Euro						364,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 364,69						36,47	
Totale Euro						401,16	
Prezzo di Applicazione Euro						401,16	
Totale Manodopera Euro						58,20	14,508
Totale Materiali Euro						224,00	55,838
Totale Altro Euro						34,92	8,705

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.a	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	251,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	8,232
3	ABR26_PR_8.85.260.a	Materiali d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2	Cad	1,0000	122,20	122,20	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				159,82	63,494
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,30000	61,47	18,44	
		Totale Noli				18,44	7,326
Totale Euro						198,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 198,98						29,85	
Totale Euro						228,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 228,83						22,88	
Totale Euro						251,71	
Prezzo di Applicazione Euro						251,71	
Totale Manodopera Euro						20,72	8,232
Totale Materiali Euro						159,82	63,494
Totale Noli Euro						18,44	7,326

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.b	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	293,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	7,948
3	ABR26_PR_8.85.260.b	Materiali d2=88,9; l=5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2	Cad	1,0000	149,50	149,50	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				187,12	63,774
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,35000	61,47	21,51	
		Totale Noli				21,51	7,331
Totale Euro						231,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,95						34,79	
Totale Euro						266,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,74						26,67	
Totale Euro						293,41	
Prezzo di Applicazione Euro						293,41	
Totale Manodopera Euro						23,32	7,948
Totale Materiali Euro						187,12	63,774
Totale Noli Euro						21,51	7,331

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.c	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=88,9; l=6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	336,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	7,694
3	ABR26_PR_8.85.260.c	Materiali d2=88,9; l=6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2	Cad	1,0000	178,10	178,10	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				215,72	64,056
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,40000	61,47	24,59	
		Totale Noli				24,59	7,302
Totale Euro						266,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 266,22						39,93	
Totale Euro						306,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 306,15						30,62	
Totale Euro						336,77	
Prezzo di Applicazione Euro						336,77	
Totale Manodopera Euro						25,91	7,694
Totale Materiali Euro						215,72	64,056
Totale Noli Euro						24,59	7,302

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.d	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=114; l=7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	448,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,54000	24,48	13,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,54000	27,33	14,76	
		Totale Manodopera				27,98	6,238
3	ABR26_PR_8.85.260.d	Materiali d2=114; l=7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5	Cad	1,0000	261,95	261,95	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				299,57	66,783
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,44000	61,47	27,05	
		Totale Noli				27,05	6,030
Totale Euro						354,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 354,60						53,19	
Totale Euro						407,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 407,79						40,78	
Totale Euro						448,57	
Prezzo di Applicazione Euro						448,57	
Totale Manodopera Euro						27,98	6,238
Totale Materiali Euro						299,57	66,783
Totale Noli Euro						27,05	6,030

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.e	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=114; l=8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	530,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,58000	24,48	14,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,58000	27,33	15,85	
		Totale Manodopera				30,05	5,663
3	ABR26_PR_8.85.260.e	Materiali d2=114; l=8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5	Cad	1,0000	321,10	321,10	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				358,72	67,596
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	5,793
Totale Euro						419,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 419,51						62,93	
Totale Euro						482,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 482,44						48,24	
Totale Euro						530,68	
Prezzo di Applicazione Euro						530,68	
Totale Manodopera Euro						30,05	5,663
Totale Materiali Euro						358,72	67,596
Totale Noli Euro						30,74	5,793

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.f	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=114; l=9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	538,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	5,778
3	ABR26_PR_8.85.260.f	Materiali d2=114; l=9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5	Cad	1,0000	319,80	319,80	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				357,42	66,420
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	6,853
Totale Euro						425,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 425,39						63,81	
Totale Euro						489,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 489,20						48,92	
Totale Euro						538,12	
Prezzo di Applicazione Euro						538,12	
Totale Manodopera Euro						31,09	5,778
Totale Materiali Euro						357,42	66,420
Totale Noli Euro						36,88	6,853

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.g	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=127; l=7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	494,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	6,287
3	ABR26_PR_8.85.260.g	Materiali d2=127; l=7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6	Cad	1,0000	285,35	285,35	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				322,97	65,307
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	7,457
Totale Euro						390,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,94						58,64	
Totale Euro						449,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 449,58						44,96	
Totale Euro						494,54	
Prezzo di Applicazione Euro						494,54	
Totale Manodopera Euro						31,09	6,287
Totale Materiali Euro						322,97	65,307
Totale Noli Euro						36,88	7,457

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.h	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=127; l=8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	539,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	5,760
3	ABR26_PR_8.85.260.h	Materiali d2=127; l=8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6	Cad	1,0000	321,10	321,10	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				358,72	66,459
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	6,833
Totale Euro						426,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 426,69						64,00	
Totale Euro						490,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 490,69						49,07	
Totale Euro						539,76	
Prezzo di Applicazione Euro						539,76	
Totale Manodopera Euro						31,09	5,760
Totale Materiali Euro						358,72	66,459
Totale Noli Euro						36,88	6,833

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.i	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=127; l=9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	588,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	5,285
3	ABR26_PR_8.85.260.i	Materiali d2=127; l=9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6	Cad	1,0000	359,45	359,45	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				397,07	67,497
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	6,269
Totale Euro						465,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 465,04						69,76	
Totale Euro						534,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 534,80						53,48	
Totale Euro						588,28	
Prezzo di Applicazione Euro						588,28	
Totale Manodopera Euro						31,09	5,285
Totale Materiali Euro						397,07	67,497
Totale Noli Euro						36,88	6,269

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.j	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=127; l=9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	539,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	5,760
3	ABR26_PR_8.85.260.j	Materiali d2=139,7; l=7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8	Cad	1,0000	321,10	321,10	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				358,72	66,459
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	6,833
Totale Euro						426,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 426,69						64,00	
Totale Euro						490,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 490,69						49,07	
Totale Euro						539,76	
Prezzo di Applicazione Euro						539,76	
Totale Manodopera Euro						31,09	5,760
Totale Materiali Euro						358,72	66,459
Totale Noli Euro						36,88	6,833

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.k	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=139,7; l=8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	597,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	5,205
3	ABR26_PR_8.85.260.k	Materiali d2=139,7; l=8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8	Cad	1,0000	366,60	366,60	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				404,22	67,672
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	6,174
Totale Euro						472,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 472,19						70,83	
Totale Euro						543,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 543,02						54,30	
Totale Euro						597,32	
Prezzo di Applicazione Euro						597,32	
Totale Manodopera Euro						31,09	5,205
Totale Materiali Euro						404,22	67,672
Totale Noli Euro						36,88	6,174

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.I	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=139,7; l=9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	645,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,814
3	ABR26_PR_8.85.260.I	Materiali d2=139,7; l=9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8	Cad	1,0000	404,95	404,95	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				442,57	68,527
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,710
Totale Euro						510,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 510,54						76,58	
Totale Euro						587,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 587,12						58,71	
Totale Euro						645,83	
Prezzo di Applicazione Euro						645,83	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,814
Totale Materiali Euro						442,57	68,527
Totale Noli Euro						36,88	5,710

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.m	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=139,7; l=10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	694,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,478
3	ABR26_PR_8.85.260.m	Materiali d2=139,7; l=10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8	Cad	1,0000	443,30	443,30	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				480,92	69,263
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,312
Totale Euro						548,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 548,89						82,33	
Totale Euro						631,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 631,22						63,12	
Totale Euro						694,34	
Prezzo di Applicazione Euro						694,34	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,478
Totale Materiali Euro						480,92	69,263
Totale Noli Euro						36,88	5,312

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.n	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=139,7; l=11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	756,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,108
3	ABR26_PR_8.85.260.n	Materiali d2=139,7; l=11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8	Cad	1,0000	492,70	492,70	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				530,32	70,071
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	4,873
Totale Euro						598,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 598,29						89,74	
Totale Euro						688,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 688,03						68,80	
Totale Euro						756,83	
Prezzo di Applicazione Euro						756,83	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,108
Totale Materiali Euro						530,32	70,071
Totale Noli Euro						36,88	4,873

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.o	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=152; l=9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	702,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,425
3	ABR26_PR_8.85.260.o	Materiali d2=152; l=9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4	Cad	1,0000	449,80	449,80	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				487,42	69,377
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,249
Totale Euro						555,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 555,39						83,31	
Totale Euro						638,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 638,70						63,87	
Totale Euro						702,57	
Prezzo di Applicazione Euro						702,57	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,425
Totale Materiali Euro						487,42	69,377
Totale Noli Euro						36,88	5,249

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.p	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=152; l=10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	773,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,021
3	ABR26_PR_8.85.260.p	Materiali d2=152; l=10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4	Cad	1,0000	505,70	505,70	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				543,32	70,262
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	4,769
Totale Euro						611,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 611,29						91,69	
Totale Euro						702,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 702,98						70,30	
Totale Euro						773,28	
Prezzo di Applicazione Euro						773,28	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,021
Totale Materiali Euro						543,32	70,262
Totale Noli Euro						36,88	4,769

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.q	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=168; l=11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	899,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	3,455
3	ABR26_PR_8.85.260.q	Materiali d2=168; l=11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4	Cad	1,0000	605,80	605,80	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				643,42	71,498
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	4,098
Totale Euro						711,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 711,39						106,71	
Totale Euro						818,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 818,10						81,81	
Totale Euro						899,91	
Prezzo di Applicazione Euro						899,91	
Totale Manodopera Euro						31,09	3,455
Totale Materiali Euro						643,42	71,498
Totale Noli Euro						36,88	4,098

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.r	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=168; l=12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	951,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	3,267
3	ABR26_PR_8.85.260.r	Materiali d2=168; l=12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4	Cad	1,0000	646,75	646,75	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				684,37	71,910
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	3,875
Totale Euro						752,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 752,34						112,85	
Totale Euro						865,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 865,19						86,52	
Totale Euro						951,71	
Prezzo di Applicazione Euro						951,71	
Totale Manodopera Euro						31,09	3,267
Totale Materiali Euro						684,37	71,910
Totale Noli Euro						36,88	3,875

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.10.s	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=219; l=12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2 Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.100,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	2,825
3	ABR26_PR_8.85.260.s	Materiali d2=219; l=12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2	Cad	1,0000	764,40	764,40	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				802,02	72,875
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	3,351
Totale Euro						869,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 869,99						130,50	
Totale Euro						1.000,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.000,49						100,05	
Totale Euro						1.100,54	
Prezzo di Applicazione Euro						1.100,54	
Totale Manodopera Euro						31,09	2,825
Totale Materiali Euro						802,02	72,875
Totale Noli Euro						36,88	3,351

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.100.a	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=8800; pl=8000;d2=163; d1=60; S=4 ;w=2500; kg=142; Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato (braccio doppio) zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.152,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,247
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.266.a	h=8800; pl=8000;d2=163; d1=60; S=4 ;w=2500; kg=142;	Cad	1,0000	817,08	817,08	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				854,70	74,137
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	2,666
Totale Euro						911,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 911,35						136,70	
Totale Euro						1.048,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.048,05						104,81	
Totale Euro						1.152,86	
Prezzo di Applicazione Euro						1.152,86	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,247
Totale Materiali Euro						854,70	74,137
Totale Noli Euro						30,74	2,666

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.100.b	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=9800; pl=9000;d2=173; d1=60; S=4 ;w=2500; kg=160; Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato (braccio doppio) zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.329,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	2,729
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.266.b	h=9800; pl=9000;d2=173; d1=60; S=4 ;w=2500; kg=160;	Cad	1,0000	933,91	933,91	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				971,53	73,086
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,70000	61,47	43,03	
		Totale Noli				43,03	3,237
Totale Euro						1.050,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.050,83						157,62	
Totale Euro						1.208,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.208,45						120,85	
Totale Euro						1.329,30	
Prezzo di Applicazione Euro						1.329,30	
Totale Manodopera Euro						36,27	2,729
Totale Materiali Euro						971,53	73,086
Totale Noli Euro						43,03	3,237

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.100.c	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=10800; pl=10000;d2=183; d1=60; S=4 ;w=2500; kg=177; Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato (braccio doppio) zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.426,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	2,906
3	ABR26_PR_8.85.266.c	Materiali h=10800; pl=10000;d2=183; d1=60; S=4 ;w=2500; kg=177;	Cad	1,0000	999,13	999,13	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				1.036,75	72,697
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	3,448
Totale Euro						1.127,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.127,37						169,11	
Totale Euro						1.296,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.296,48						129,65	
Totale Euro						1.426,13	
Prezzo di Applicazione Euro						1.426,13	
Totale Manodopera Euro						41,44	2,906
Totale Materiali Euro						1.036,75	72,697
Totale Noli Euro						49,18	3,448

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.a	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 3,50 m, spessore 4 mm, peso 8,5 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	273,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	9,457
3	ABR26_PR_8.85.110.a	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 3,50 m, spessore 4 mm, peso 8,5	Cad	1,0000	125,40	125,40	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				163,02	59,499
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,45000	61,47	27,66	
		Totale Noli				27,66	10,095
Totale Euro						216,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,59						32,49	
Totale Euro						249,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,08						24,91	
Totale Euro						273,99	
Prezzo di Applicazione Euro						273,99	
Totale Manodopera Euro						25,91	9,457
Totale Materiali Euro						163,02	59,499
Totale Noli Euro						27,66	10,095

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.b	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 4,00 m, spessore 4 mm, peso 10 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	332,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	8,574
3	ABR26_PR_8.85.110.b	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 4,00 m, spessore 4 mm, peso 10 kg	Cad	1,0000	165,83	165,83	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				203,45	61,227
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	9,251
Totale Euro						262,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 262,68						39,40	
Totale Euro						302,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 302,08						30,21	
Totale Euro						332,29	
Prezzo di Applicazione Euro						332,29	
Totale Manodopera Euro						28,49	8,574
Totale Materiali Euro						203,45	61,227
Totale Noli Euro						30,74	9,251

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.c	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 4,80 m, spessore 4 mm, peso 13 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	370,39		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	8,394
3	ABR26_PR_8.85.110.c	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 4,80 m, spessore 4 mm, peso 13 kg	Cad	1,0000	190,28	190,28	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				227,90	61,530
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,55000	61,47	33,81	
		Totale Noli				33,81	9,128
Totale Euro						292,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 292,80						43,92	
Totale Euro						336,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 336,72						33,67	
Totale Euro						370,39	
Prezzo di Applicazione Euro						370,39	
Totale Manodopera Euro						31,09	8,394
Totale Materiali Euro						227,90	61,530
Totale Noli Euro						33,81	9,128

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.d	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 5,80 m, spessore 4 mm, peso 16 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	441,25		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	8,220
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	
3	ABR26_PR_8.85.110.d	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 5,80 m, spessore 4 mm, peso 16 kg	Cad	1,0000	238,05	238,05	62,475
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				275,67	
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	8,358
		Totale Noli				36,88	
Totale Euro						348,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,82						52,32	
Totale Euro						401,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 401,14						40,11	
Totale Euro						441,25	
Prezzo di Applicazione Euro						441,25	
Totale Manodopera Euro						36,27	8,220
Totale Materiali Euro						275,67	62,475
Totale Noli Euro						36,88	8,358

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.e	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 6,80 m, spessore 5 mm, peso 23 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	513,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,75000	24,48	18,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,75000	27,33	20,50	
		Totale Manodopera				38,86	7,574
3	ABR26_PR_8.85.110.e	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 6,80 m, spessore 5 mm, peso 23 kg	Cad	1,0000	289,14	289,14	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				326,76	63,688
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,65000	61,47	39,96	
		Totale Noli				39,96	7,789
Totale Euro						405,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 405,58						60,84	
Totale Euro						466,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 466,42						46,64	
Totale Euro						513,06	
Prezzo di Applicazione Euro						513,06	
Totale Manodopera Euro						38,86	7,574
Totale Materiali Euro						326,76	63,688
Totale Noli Euro						39,96	7,789

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.f	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 8,00 m, spessore 6 mm, peso 39 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	712,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	5,817
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	
3	ABR26_PR_8.85.110.f	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 8,00 m, spessore 6 mm, peso 39 kg	Cad	1,0000	441,11	441,11	67,195
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				478,73	
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,70000	61,47	43,03	6,040
		Totale Noli				43,03	
Totale Euro						563,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 563,20						84,48	
Totale Euro						647,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 647,68						64,77	
Totale Euro						712,45	
Prezzo di Applicazione Euro						712,45	
Totale Manodopera Euro						41,44	5,817
Totale Materiali Euro						478,73	67,195
Totale Noli Euro						43,03	6,040

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.g	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 8,00 m, spessore 8 mm, peso 51 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	792,39		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,85000	24,48	20,81	5,558
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,85000	27,33	23,23	
		Totale Manodopera				44,04	
3	ABR26_PR_8.85.110.g	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 8,00 m, spessore 8 mm, peso 51 kg	Cad	1,0000	495,55	495,55	67,286
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				533,17	
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	6,207
		Totale Noli				49,18	
Totale Euro						626,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 626,39						93,96	
Totale Euro						720,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 720,35						72,04	
Totale Euro						792,39	
Prezzo di Applicazione Euro						792,39	
Totale Manodopera Euro						44,04	5,558
Totale Materiali Euro						533,17	67,286
Totale Noli Euro						49,18	6,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.h	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 9,00 m, spessore 6 mm, peso 47 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	800,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,87000	24,48	21,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,87000	27,33	23,78	
		Totale Manodopera				45,08	5,630
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.110.h	Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 9,00 m, spessore 6 mm, peso 47 kg	Cad	1,0000	498,00	498,00	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				535,62	66,896
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,85000	61,47	52,25	
		Totale Noli				52,25	6,526
Totale Euro						632,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 632,95						94,94	
Totale Euro						727,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 727,89						72,79	
Totale Euro						800,68	
Prezzo di Applicazione Euro						800,68	
Totale Manodopera Euro						45,08	5,630
Totale Materiali Euro						535,62	66,896
Totale Noli Euro						52,25	6,526

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.i	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 9,00 m, spessore 8 mm, peso 61 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	882,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	5,282
3	ABR26_PR_8.85.110.i	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 9,00 m, spessore 8 mm, peso 61 kg	Cad	1,0000	558,32	558,32	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				595,94	67,503
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	
		Totale Noli				55,32	6,266
Totale Euro						697,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 697,89						104,68	
Totale Euro						802,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 802,57						80,26	
Totale Euro						882,83	
Prezzo di Applicazione Euro						882,83	
Totale Manodopera Euro						46,63	5,282
Totale Materiali Euro						595,94	67,503
Totale Noli Euro						55,32	6,266

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.j	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 10,00 m, spessore 6 mm, peso 58 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	869,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	5,366
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	
3	ABR26_PR_8.85.110.j	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 10,00 m, spessore 6 mm, peso 58 kg	Cad	1,0000	547,44	547,44	67,320
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				585,06	
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	6,365
		Totale Noli				55,32	
Totale Euro						687,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 687,01						103,05	
Totale Euro						790,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 790,06						79,01	
Totale Euro						869,07	
Prezzo di Applicazione Euro						869,07	
Totale Manodopera Euro						46,63	5,366
Totale Materiali Euro						585,06	67,320
Totale Noli Euro						55,32	6,365

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.k	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 10,00 m, spessore 8 mm, peso 75 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	969,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	4,808
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	
3	ABR26_PR_8.85.110.k	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 10,00 m, spessore 8 mm, peso 75 kg	Cad	1,0000	627,16	627,16	68,540
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				664,78	
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	5,704
		Totale Noli				55,32	
Totale Euro						766,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 766,73						115,01	
Totale Euro						881,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 881,74						88,17	
Totale Euro						969,91	
Prezzo di Applicazione Euro						969,91	
Totale Manodopera Euro						46,63	4,808
Totale Materiali Euro						664,78	68,540
Totale Noli Euro						55,32	5,704

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.I	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 11,00 m, spessore 6 mm, peso 73 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	979,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	4,759
3	ABR26_PR_8.85.110.I	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 11,00 m, spessore 6 mm, peso 73 kg	Cad	1,0000	634,99	634,99	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				672,61	68,647
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	
		Totale Noli				55,32	5,646
Totale Euro						774,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 774,56						116,18	
Totale Euro						890,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 890,74						89,07	
Totale Euro						979,81	
Prezzo di Applicazione Euro						979,81	
Totale Manodopera Euro						46,63	4,759
Totale Materiali Euro						672,61	68,647
Totale Noli Euro						55,32	5,646

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.m	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 11,00 m, spessore 8 mm, peso 90 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.267,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	3,680
3	ABR26_PR_8.85.110.m	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 11,00 m, spessore 8 mm, peso 90 kg	Cad	1,0000	862,01	862,01	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				899,63	71,005
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	
		Totale Noli				55,32	4,366
Totale Euro						1.001,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.001,58						150,24	
Totale Euro						1.151,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.151,82						115,18	
Totale Euro						1.267,00	
Prezzo di Applicazione Euro						1.267,00	
Totale Manodopera Euro						46,63	3,680
Totale Materiali Euro						899,63	71,005
Totale Noli Euro						55,32	4,366

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.110.n	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 12,00 m, spessore 6 mm, peso 79 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.093,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	4,263
3	ABR26_PR_8.85.110.n	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 12,00 m, spessore 6 mm, peso 79 kg	Cad	1,0000	725,03	725,03	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				762,65	69,730
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	
		Totale Noli				55,32	5,058
Totale Euro						864,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 864,60						129,69	
Totale Euro						994,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 994,29						99,43	
Totale Euro						1.093,72	
Prezzo di Applicazione Euro						1.093,72	
Totale Manodopera Euro						46,63	4,263
Totale Materiali Euro						762,65	69,730
Totale Noli Euro						55,32	5,058

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.20.110.o	PALI IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - altezza 12,00 m, spessore 8 mm, peso 103 kg Pali in vetroresina per illuminazione pubblica, messi in opera comprensivi di trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i messi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione		Cad	1,0000	1.371,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	3,400
3	ABR26_PR_8.85.110.o	Materiali Pali in vetroresina per illuminazione pubblica altezza 12,00 m, spessore 8 mm, peso 103 kg	Cad	1,0000	944,71	944,71	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				982,33	71,619
11	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,90000	61,47	55,32	
		Totale Noli				55,32	4,033
10		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						1.084,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.084,28						162,64	
Totale Euro						1.246,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.246,92						124,69	
Totale Euro						1.371,61	
Prezzo di Applicazione Euro						1.371,61	
Totale Manodopera Euro						46,63	3,400
Totale Materiali Euro						982,33	71,619
Totale Altro Euro						0,00	0,000
Totale Noli Euro						55,32	4,033

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.a	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=127; d1=65; l=7800; h=7000; w=1750; kg=86; S=2.65 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	717,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,80000	27,33	21,86	
						41,44	5,777
3	ABR26_PR_8.85.261.a	Materiali d2=127; d1=65; l=7800; h=7000; w=1750; kg=86; S=2.65	Cad	1,0000	457,28	457,28	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				494,90	68,990
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	4,285
Totale Euro						567,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 567,08						85,06	
Totale Euro						652,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 652,14						65,21	
Totale Euro						717,35	
Prezzo di Applicazione Euro						717,35	
Totale Manodopera Euro						41,44	5,777
Totale Materiali Euro						494,90	68,990
Totale Noli Euro						30,74	4,285

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.b	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=127; d1=65; l=8000; h=7200; w=2250; kg=90; S=2.80 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	751,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,80000	27,33	21,86	
						41,44	5,512
3	ABR26_PR_8.85.261.b	Materiali d2=127; d1=65; l=8000; h=7200; w=2250; kg=90; S=2.80	Cad	1,0000	484,51	484,51	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				522,13	69,450
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	4,089
Totale Euro						594,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 594,31						89,15	
Totale Euro						683,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 683,46						68,35	
Totale Euro						751,81	
Prezzo di Applicazione Euro						751,81	
Totale Manodopera Euro						41,44	5,512
Totale Materiali Euro						522,13	69,450
Totale Noli Euro						30,74	4,089

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.c	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=127; d1=65; l=8600; h=7800; w=1200; kg=80; S=2.54 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	690,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	6,004
3	ABR26_PR_8.85.261.c	Materiali d2=127; d1=65; l=8600; h=7800; w=1200; kg=80; S=2.54	Cad	1,0000	435,78	435,78	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				473,40	68,593
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	4,454
Totale Euro						545,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 545,58						81,84	
Totale Euro						627,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 627,42						62,74	
Totale Euro						690,16	
Prezzo di Applicazione Euro						690,16	
Totale Manodopera Euro						41,44	6,004
Totale Materiali Euro						473,40	68,593
Totale Noli Euro						30,74	4,454

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.d	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=127; d1=65; l=9600; h=8800; w=1200; kg=101; S=3.10 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	806,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	5,140
3	ABR26_PR_8.85.261.d	Materiali d2=127; d1=65; l=9600; h=8800; w=1200; kg=101; S=3.10	Cad	1,0000	527,52	527,52	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				565,14	70,098
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	3,813
Totale Euro						637,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 637,32						95,60	
Totale Euro						732,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 732,92						73,29	
Totale Euro						806,21	
Prezzo di Applicazione Euro						806,21	
Totale Manodopera Euro						41,44	5,140
Totale Materiali Euro						565,14	70,098
Totale Noli Euro						30,74	3,813

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.e	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=139.7; d1=65; l=9800; h=8800; w=2500; kg=128; S=3.8 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	950,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	4,360
3	ABR26_PR_8.85.261.e	Materiali d2=139.7; d1=65; l=9800; h=8800; w=2500; kg=128; S=3.8	Cad	1,0000	641,48	641,48	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				679,10	71,456
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	3,235
Totale Euro						751,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 751,28						112,69	
Totale Euro						863,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 863,97						86,40	
Totale Euro						950,37	
Prezzo di Applicazione Euro						950,37	
Totale Manodopera Euro						41,44	4,360
Totale Materiali Euro						679,10	71,456
Totale Noli Euro						30,74	3,235

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.f	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=139.7; d1=65; l=10800; h=10000; w=2500; kg=140; S=3.8 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.021,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,85000	24,48	20,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,85000	27,33	23,23	
		Totale Manodopera				44,04	4,310
3	ABR26_PR_8.85.261.f	Materiali d2=139.7; d1=65; l=10800; h=10000; w=2500; kg=140; S=3.8	Cad	1,0000	692,37	692,37	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				729,99	71,433
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,55000	61,47	33,81	
		Totale Noli				33,81	3,308
Totale Euro						807,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 807,84						121,18	
Totale Euro						929,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 929,02						92,90	
Totale Euro						1.021,92	
Prezzo di Applicazione Euro						1.021,92	
Totale Manodopera Euro						44,04	4,310
Totale Materiali Euro						729,99	71,433
Totale Noli Euro						33,81	3,308

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.60.g	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO- BRACCIO SINGOLO - d2=152.4; d1=65; l=12000; h=11200; w=2500; kg=163; S=4 Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	1.238,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	3,764
3	ABR26_PR_8.85.261.g	Materiali d2=152.4; d1=65; l=12000; h=11200; w=2500; kg=163; S=4	Cad	1,0000	855,07	855,07	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				892,69	72,061
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,65000	61,47	39,96	
		Totale Noli				39,96	3,226
Totale Euro						979,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 979,28						146,89	
Totale Euro						1.126,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.126,17						112,62	
Totale Euro						1.238,79	
Prezzo di Applicazione Euro						1.238,79	
Totale Manodopera Euro						46,63	3,764
Totale Materiali Euro						892,69	72,061
Totale Noli Euro						39,96	3,226

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.70.a	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=9000; pl=7200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500; kg=121; Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sonocompresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione.	Cad	1,0000	1.107,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,80000	27,33	21,86	
						41,44	3,742
3	ABR26_PR_8.85.262.a	Materiali h=9000; pl=7200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500; kg=121;	Cad	1,0000	762,61	762,61	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				800,23	72,257
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,55000	61,47	33,81	
		Totale Noli				33,81	3,053
Totale Euro						875,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 875,48						131,32	
Totale Euro						1.006,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.006,80						100,68	
Totale Euro						1.107,48	
Prezzo di Applicazione Euro						1.107,48	
Totale Manodopera Euro						41,44	3,742
Totale Materiali Euro						800,23	72,257
Totale Noli Euro						33,81	3,053

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.70.b	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=9000; pl=7200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500; kg=131; Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sonocompresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione.	Cad	1,0000	1.151,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	3,600
3	ABR26_PR_8.85.262.b	Materiali h=9000; pl=7200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500; kg=131;	Cad	1,0000	797,01	797,01	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				834,63	72,513
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,55000	61,47	33,81	
		Totale Noli				33,81	2,937
Totale Euro						909,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 909,88						136,48	
Totale Euro						1.046,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.046,36						104,64	
Totale Euro						1.151,00	
Prezzo di Applicazione Euro						1.151,00	
Totale Manodopera Euro						41,44	3,600
Totale Materiali Euro						834,63	72,513
Totale Noli Euro						33,81	2,937

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.70.c	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=10000; pl=9200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500; kg=131; Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sonocompresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione.	Cad	1,0000	1.135,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	3,648
3	ABR26_PR_8.85.262.c	Materiali h=10000; pl=9200;d2=127; d1=60; S=3,6 ;w=2500; kg=131;	Cad	1,0000	781,96	781,96	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				819,58	72,156
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	3,247
Totale Euro						897,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 897,90						134,69	
Totale Euro						1.032,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.032,59						103,26	
Totale Euro						1.135,85	
Prezzo di Applicazione Euro						1.135,85	
Totale Manodopera Euro						41,44	3,648
Totale Materiali Euro						819,58	72,156
Totale Noli Euro						36,88	3,247

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.70.d	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=10000; pl=9200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500; kg=142; Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sonocompresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione.	Cad	1,0000	1.194,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	3,468
3	ABR26_PR_8.85.262.d	Materiali h=10000; pl=9200;d2=139.7; d1=60; S=3,8 ;w=2500; kg=142;	Cad	1,0000	828,55	828,55	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				866,17	72,496
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	3,087
Totale Euro						944,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 944,49						141,67	
Totale Euro						1.086,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.086,16						108,62	
Totale Euro						1.194,78	
Prezzo di Applicazione Euro						1.194,78	
Totale Manodopera Euro						41,44	3,468
Totale Materiali Euro						866,17	72,496
Totale Noli Euro						36,88	3,087

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.70.e	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=11000; pl=10200;d2=152.4; d1=60; S=4.0 ;w=2500; kg=162; Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sonocompresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione.	Cad	1,0000	1.240,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,85000	24,48	20,81	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,85000	27,33	23,23	
		Totale Manodopera				44,04	3,551
3	ABR26_PR_8.85.262.e	Materiali h=11000; pl=10200;d2=152.4; d1=60; S=4.0 ;w=2500; kg=162;	Cad	1,0000	858,65	858,65	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				896,27	72,278
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,65000	61,47	39,96	
		Totale Noli				39,96	3,222
Totale Euro						980,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 980,27						147,04	
Totale Euro						1.127,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.127,31						112,73	
Totale Euro						1.240,04	
Prezzo di Applicazione Euro						1.240,04	
Totale Manodopera Euro						44,04	3,551
Totale Materiali Euro						896,27	72,278
Totale Noli Euro						39,96	3,222

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.70.f	PALO CONICO TRAFILATO CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO DOPPIO - h=12000; pl=11200;d2=193.7; d1=60; S=4.0 ;w=2500; kg=210; Palo rastremato o conico curvato, in acciaio zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "w"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sonocompresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione.	Cad	1,0000	1.429,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	3,262
3	ABR26_PR_8.85.262.f	Materiali h=12000; pl=11200;d2=193.7; d1=60; S=4.0 ;w=2500; kg=210;	Cad	1,0000	1.002,71	1.002,71	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				1.040,33	72,779
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,70000	61,47	43,03	
		Totale Noli				43,03	3,010
Totale Euro						1.129,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.129,99						169,50	
Totale Euro						1.299,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.299,49						129,95	
Totale Euro						1.429,44	
Prezzo di Applicazione Euro						1.429,44	
Totale Manodopera Euro						46,63	3,262
Totale Materiali Euro						1.040,33	72,779
Totale Noli Euro						43,03	3,010

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.a	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	231,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	7,830
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.a	d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3	Cad	1,0000	108,94	108,94	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				146,56	63,262
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,30000	61,47	18,44	
		Totale Noli				18,44	7,960
Totale Euro						183,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,14						27,47	
Totale Euro						210,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 210,61						21,06	
Totale Euro						231,67	
Prezzo di Applicazione Euro						231,67	
Totale Manodopera Euro						18,14	7,830
Totale Materiali Euro						146,56	63,262
Totale Noli Euro						18,44	7,960

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.b	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=95; d1=60; l=3500; h=3000; kg=20; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	252,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38000	24,48	9,30	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38000	27,33	10,39	
		Totale Manodopera				19,69	7,785
3	ABR26_PR_8.85.264.b	Materiali d2=100; d1=60; l=4000; h=3500; kg=29; S=3	Cad	1,0000	121,13	121,13	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				158,75	62,764
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,35000	61,47	21,51	
		Totale Noli				21,51	8,504
Totale Euro						199,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,95						29,99	
Totale Euro						229,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 229,94						22,99	
Totale Euro						252,93	
Prezzo di Applicazione Euro						252,93	
Totale Manodopera Euro						19,69	7,785
Totale Materiali Euro						158,75	62,764
Totale Noli Euro						21,51	8,504

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.c	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=110; d1=60; l=5000; h=4500; kg=30; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	297,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	7,314
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.c	d2=110; d1=60; l=5000; h=4500; kg=30; S=3	Cad	1,0000	151,23	151,23	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				188,85	63,473
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,40000	61,47	24,59	
		Totale Noli				24,59	8,265
Totale Euro						235,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,20						35,28	
Totale Euro						270,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,48						27,05	
Totale Euro						297,53	
Prezzo di Applicazione Euro						297,53	
Totale Manodopera Euro						21,76	7,314
Totale Materiali Euro						188,85	63,473
Totale Noli Euro						24,59	8,265

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.d	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=128; d1=60; l=6800; h=6000; kg=46; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	385,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	6,043
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.d	d2=128; d1=60; l=6800; h=6000; kg=46; S=3	Cad	1,0000	216,45	216,45	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				254,07	65,840
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,45000	61,47	27,66	
		Totale Noli				27,66	7,168
Totale Euro						305,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 305,05						45,76	
Totale Euro						350,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 350,81						35,08	
Totale Euro						385,89	
Prezzo di Applicazione Euro						385,89	
Totale Manodopera Euro						23,32	6,043
Totale Materiali Euro						254,07	65,840
Totale Noli Euro						27,66	7,168

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.e	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=550; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	439,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	5,663
3	ABR26_PR_8.85.264.e	Materiali d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=550; S=3	Cad	1,0000	255,16	255,16	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				292,78	66,670
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,48000	61,47	29,51	
		Totale Noli				29,51	6,720
Totale Euro						347,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 347,16						52,07	
Totale Euro						399,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 399,23						39,92	
Totale Euro						439,15	
Prezzo di Applicazione Euro						439,15	
Totale Manodopera Euro						24,87	5,663
Totale Materiali Euro						292,78	66,670
Totale Noli Euro						29,51	6,720

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.f	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=148; d1=60; l=8800; h=8000; kg=66; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	495,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	5,229
3	ABR26_PR_8.85.264.f	Materiali d2=148; d1=60; l=8800; h=8000; kg=66; S=3	Cad	1,0000	297,45	297,45	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				335,07	67,619
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	6,203
Totale Euro						391,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 391,72						58,76	
Totale Euro						450,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 450,48						45,05	
Totale Euro						495,53	
Prezzo di Applicazione Euro						495,53	
Totale Manodopera Euro						25,91	5,229
Totale Materiali Euro						335,07	67,619
Totale Noli Euro						30,74	6,203

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.g	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=153; d1=60; l=9300; h=8500; kg=71; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	529,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Materiali				28,49	5,377
3	ABR26_PR_8.85.264.g	d2=153; d1=60; l=9300; h=8500; kg=71; S=3	Cad	1,0000	318,95	318,95	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				356,57	67,294
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,55000	61,47	33,81	
		Totale Noli				33,81	6,381
Totale Euro						418,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 418,87						62,83	
Totale Euro						481,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 481,70						48,17	
Totale Euro						529,87	
Prezzo di Applicazione Euro						529,87	
Totale Manodopera Euro						28,49	5,377
Totale Materiali Euro						356,57	67,294
Totale Noli Euro						33,81	6,381

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.h	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=158; d1=60; l=9800; h=9000; kg=77; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	564,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,57000	24,48	13,95	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,57000	27,33	15,58	
		Totale Manodopera				29,53	5,231
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.h	d2=158; d1=60; l=9800; h=9000; kg=77; S=3	Cad	1,0000	344,03	344,03	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				381,65	67,612
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,57000	61,47	35,04	
		Totale Noli				35,04	6,208
Totale Euro						446,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 446,22						66,93	
Totale Euro						513,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 513,15						51,32	
Totale Euro						564,47	
Prezzo di Applicazione Euro						564,47	
Totale Manodopera Euro						29,53	5,231
Totale Materiali Euro						381,65	67,612
Totale Noli Euro						35,04	6,208

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.i	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=89; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	635,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,889
3	ABR26_PR_8.85.264.i	Materiali d2=168; d1=60; l=10800; h=10000; kg=89; S=3	Cad	1,0000	397,07	397,07	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				434,69	68,361
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,800
Totale Euro						502,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 502,66						75,40	
Totale Euro						578,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 578,06						57,81	
Totale Euro						635,87	
Prezzo di Applicazione Euro						635,87	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,889
Totale Materiali Euro						434,69	68,361
Totale Noli Euro						36,88	5,800

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.j	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=95; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	661,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,702
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.j	d2=173; d1=60; l=11300; h=10500; kg=95; S=3	Cad	1,0000	417,14	417,14	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				454,76	68,773
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,577
Totale Euro						522,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 522,73						78,41	
Totale Euro						601,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 601,14						60,11	
Totale Euro						661,25	
Prezzo di Applicazione Euro						661,25	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,702
Totale Materiali Euro						454,76	68,773
Totale Noli Euro						36,88	5,577

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.k	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=178; d1=60; l=11800; h=11000; kg=117; S=4 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	701,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,434
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.k	d2=178; d1=60; l=11800; h=11000; kg=117; S=4	Cad	1,0000	448,68	448,68	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				486,30	69,357
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,260
Totale Euro						554,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 554,27						83,14	
Totale Euro						637,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 637,41						63,74	
Totale Euro						701,15	
Prezzo di Applicazione Euro						701,15	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,434
Totale Materiali Euro						486,30	69,357
Totale Noli Euro						36,88	5,260

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.80.I	PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO - d2=183; d1=60; l=12300; h=11500; kg=125; S=4 Palo conico da lamiera a sezione circolare dritto zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il braccio, il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	730,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,60000	27,33	16,40	
		Totale Manodopera				31,09	4,258
		Materiali					
3	ABR26_PR_8.85.264.I	d2=183; d1=60; l=12300; h=11500; kg=125; S=4	Cad	1,0000	471,61	471,61	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				509,23	69,742
		Noli					
10	ABR26_AT_10.5.15.a	AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,60000	61,47	36,88	
		Totale Noli				36,88	5,051
Totale Euro						577,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 577,20						86,58	
Totale Euro						663,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 663,78						66,38	
Totale Euro						730,16	
Prezzo di Applicazione Euro						730,16	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,258
Totale Materiali Euro						509,23	69,742
Totale Noli Euro						36,88	5,051

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.a	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=7800; h=7000;d2=148; d1=60; w=1750; kg=69; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	578,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	4,478
3	ABR26_PR_8.85.265.a	Materiali l=7800; h=7000;d2=148; d1=60; w=1750; kg=69; S=3	Cad	1,0000	366,25	366,25	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				403,87	69,793
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,45000	61,47	27,66	
		Totale Noli				27,66	4,780
Totale Euro						457,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 457,44						68,62	
Totale Euro						526,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 526,06						52,61	
Totale Euro						578,67	
Prezzo di Applicazione Euro						578,67	
Totale Manodopera Euro						25,91	4,478
Totale Materiali Euro						403,87	69,793
Totale Noli Euro						27,66	4,780

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.b	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=8000; h=7200;d2=153; d1=60; w=2250; kg=75; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	619,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,55000	27,33	15,03	
		Totale Manodopera				28,49	4,600
3	ABR26_PR_8.85.265.b	Materiali l=8000; h=7200;d2=153; d1=60; w=2250; kg=75; S=3	Cad	1,0000	392,77	392,77	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				430,39	69,488
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	4,963
Totale Euro						489,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 489,62						73,44	
Totale Euro						563,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 563,06						56,31	
Totale Euro						619,37	
Prezzo di Applicazione Euro						619,37	
Totale Manodopera Euro						28,49	4,600
Totale Materiali Euro						430,39	69,488
Totale Noli Euro						30,74	4,963

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.c	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=8600; h=7800;d2=153; d1=60; w=1200; kg=75; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	623,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,55000	24,48	13,46	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,55000	27,33	15,03	
						28,49	4,571
3	ABR26_PR_8.85.265.c	Materiali l=8600; h=7800;d2=153; d1=60; w=1200; kg=75; S=3	Cad	1,0000	392,77	392,77	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				430,39	69,056
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,55000	61,47	33,81	
						33,81	5,425
Totale Euro						492,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 492,69						73,90	
Totale Euro						566,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 566,59						56,66	
Totale Euro						623,25	
Prezzo di Applicazione Euro						623,25	
Totale Manodopera Euro						28,49	4,571
Totale Materiali Euro						430,39	69,056
Totale Noli Euro						33,81	5,425

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.d	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=8800; h=8000;d2=163; d1=60; w=2500; kg=87; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	701,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,60000	27,33	16,40	
						31,09	4,434
3	ABR26_PR_8.85.265.d	Materiali l=8800; h=8000;d2=163; d1=60; w=2500; kg=87; S=3	Cad	1,0000	448,68	448,68	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 Totale Materiali	m	1,5000	1,68	2,52	
						486,30	69,357
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,60000	61,47	36,88	
						36,88	5,260
Totale Euro						554,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 554,27						83,14	
Totale Euro						637,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 637,41						63,74	
Totale Euro						701,15	
Prezzo di Applicazione Euro						701,15	
Totale Manodopera Euro						31,09	4,434
Totale Materiali Euro						486,30	69,357
Totale Noli Euro						36,88	5,260

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.e	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=9600; h=8800;d2=163; d1=60; w=1200; kg=69; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	715,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	5,069
3	ABR26_PR_8.85.265.e	Materiali l=9600; h=8800;d2=163; d1=60; w=1200; kg=69; S=3	Cad	1,0000	448,68	448,68	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				486,30	67,968
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,70000	61,47	43,03	
		Totale Noli				43,03	6,014
Totale Euro						565,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 565,60						84,84	
Totale Euro						650,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 650,44						65,04	
Totale Euro						715,48	
Prezzo di Applicazione Euro						715,48	
Totale Manodopera Euro						36,27	5,069
Totale Materiali Euro						486,30	67,968
Totale Noli Euro						43,03	6,014

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.f	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=9800; h=9000;d2=173; d1=60; w=2500; kg=100; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	808,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	5,124
3	ABR26_PR_8.85.265.f	Materiali l=9800; h=9000;d2=173; d1=60; w=2500; kg=100; S=3	Cad	1,0000	511,03	511,03	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,5000	1,68	2,52	
		Totale Materiali				548,65	67,845
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	6,082
Totale Euro						639,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 639,27						95,89	
Totale Euro						735,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 735,16						73,52	
Totale Euro						808,68	
Prezzo di Applicazione Euro						808,68	
Totale Manodopera Euro						41,44	5,124
Totale Materiali Euro						548,65	67,845
Totale Noli Euro						49,18	6,082

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.20.90.g	PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - BRACCIO SINGOLO - l=10400; h=9600;d2=173; d1=60; w=1500; kg=100; S=3 Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno. E' inoltre compreso il cavo di collegamento secondo la normativa vigente (tipo FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il pozzetto prefabbricato portapalo e il chiusino di ispezione	Cad	1,0000	823,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,90000	27,33	24,60	
						46,63	5,666
3	ABR26_PR_8.85.265.g	Materiali l=10400; h=9600;d2=173; d1=60; w=1500; kg=100; S=3	Cad	1,0000	511,03	511,03	
5	ABR26_PR_8.85.430	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
6	ABR26_PR_5.50.40.a	Cavo FG7H2R sezione 3x1,5 mm ²	m	10,0000	2,03	20,30	
7	ABR26_PR_2.20.20.a	SABBIA Sabbia di fiume	m ³	0,0500	16,08	0,80	
8	ABR26_PR_8.20.20.a	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 Totale Materiali	m	1,5000	1,68	2,52	
						548,65	66,664
10	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,90000	61,47	55,32	
						55,32	6,722
Totale Euro						650,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 650,60						97,59	
Totale Euro						748,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 748,19						74,82	
Totale Euro						823,01	
Prezzo di Applicazione Euro						823,01	
Totale Manodopera Euro						46,63	5,666
Totale Materiali Euro						548,65	66,664
Totale Noli Euro						55,32	6,722

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.10.a	BRACCIO CURVATO SINGOLO/DOPPIO - pl=1000; b=1000; d=57-60 - SINGOLO Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato - pl=1000; b=1000; d=57-60 - SINGOLO	Cad	1,0000	83,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	18,518
3	ABR26_PR_8.85.180.a	Materiali BRACCI CURVATI pl=1000; b=1000; d=57-60	Cad	1,0000	49,57	49,57	
		Totale Materiali				49,57	59,068
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,466
Totale Euro						66,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,34						9,95	
Totale Euro						76,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29						7,63	
Totale Euro						83,92	
Prezzo di Applicazione Euro						83,92	
Totale Manodopera Euro						15,54	18,518
Totale Materiali Euro						49,57	59,068
Totale Noli Euro						1,23	1,466

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.10.b	BRACCIO CURVATO SINGOLO/DOPPIO - pl=1500; b=1000; d=57-60 - SINGOLO Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato - pl=1500; b=1000; d=57-60 - SINGOLO	Cad	1,0000	89,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	17,269
3	ABR26_PR_8.85.180.b	Materiali BRACCI CURVATI pl=1500; b=1000; d=57-60	Cad	1,0000	54,37	54,37	
		Totale Materiali				54,37	60,418
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,367
Totale Euro						71,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,14						10,67	
Totale Euro						81,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,81						8,18	
Totale Euro						89,99	
Prezzo di Applicazione Euro						89,99	
Totale Manodopera Euro						15,54	17,269
Totale Materiali Euro						54,37	60,418
Totale Noli Euro						1,23	1,367

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.10.c	BRACCIO CURVATO SINGOLO/DOPPIO - pl=1500; b=1500; d=57-60 - SINGOLO Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato - pl=1500; b=1500; d=57-60 - SINGOLO	Cad	1,0000	100,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	15,524
3	ABR26_PR_8.85.180.c	Materiali BRACCI CURVATI pl=1500; b=1500; d=57-60	Cad	1,0000	62,36	62,36	
		Totale Materiali				62,36	62,298
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,229
Totale Euro						79,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,13						11,87	
Totale Euro						91,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,00						9,10	
Totale Euro						100,10	
Prezzo di Applicazione Euro						100,10	
Totale Manodopera Euro						15,54	15,524
Totale Materiali Euro						62,36	62,298
Totale Noli Euro						1,23	1,229

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.10.d	BRACCIO CURVATO SINGOLO/DOPPIO - pl=1000; b=1000; d=57-60 - DOPPIO Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato - pl=1000; b=1000; d=57-60 - DOPPIO	Cad	1,0000	146,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	10,598
3	ABR26_PR_8.85.180.d	Materiali BRACCI CURVATI pl=1000; b=1000; d=57-60 - DOPPIO	Cad	1,0000	99,14	99,14	
		Totale Materiali				99,14	67,612
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	0,839
Totale Euro						115,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,91						17,39	
Totale Euro						133,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,30						13,33	
Totale Euro						146,63	
Prezzo di Applicazione Euro						146,63	
Totale Manodopera Euro						15,54	10,598
Totale Materiali Euro						99,14	67,612
Totale Noli Euro						1,23	0,839

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.30.10.e	BRACCIO CURVATO SINGOLO/DOPPIO - pl=1500; b=1000; d=57-60 - DOPPIO Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato - pl=1500; b=1000; d=57-60 - DOPPIO		Cad	1,0000	164,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	9,427
3	ABR26_PR_8.85.180.e	Materiali BRACCI CURVATI pl=1500; b=1000; d=57-60 - DOPPIO	Cad	1,0000	113,53	113,53	
		Totale Materiali				113,53	68,873
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	0,746
Totale Euro						130,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,30						19,55	
Totale Euro						149,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,85						14,99	
Totale Euro						164,84	
Prezzo di Applicazione Euro						164,84	
Totale Manodopera Euro						15,54	9,427
Totale Materiali Euro						113,53	68,873
Totale Noli Euro						1,23	0,746

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.10.f	BRACCIO CURVATO SINGOLO/DOPPIO - pl=1500; b=1500; d=57-60 - DOPPIO Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato - pl=1500; b=1500; d=57-60 - DOPPIO	Cad	1,0000	184,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	8,444
3	ABR26_PR_8.85.180.f	Materiali BRACCI CURVATI pl=1500; b=1500; d=57-60 - DOPPIO	Cad	1,0000	128,72	128,72	
		Totale Materiali				128,72	69,941
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	0,668
Totale Euro						145,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,49						21,82	
Totale Euro						167,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,31						16,73	
Totale Euro						184,04	
Prezzo di Applicazione Euro						184,04	
Totale Manodopera Euro						15,54	8,444
Totale Materiali Euro						128,72	69,941
Totale Noli Euro						1,23	0,668

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.a	SBRACCIO A SQUADRO - b=250; SINGOLO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	47,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,24000	27,33	6,56	
		Totale Manodopera				12,44	26,113
3	ABR26_PR_8.85.190.a	Materiali BRACCI A SQUADRO b=250; SINGOLO	Cad	1,0000	23,99	23,99	
		Totale Materiali				23,99	50,357
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	2,582
Totale Euro						37,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,66						5,65	
Totale Euro						43,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,31						4,33	
Totale Euro						47,64	
Prezzo di Applicazione Euro						47,64	
Totale Manodopera Euro						12,44	26,113
Totale Materiali Euro						23,99	50,357
Totale Noli Euro						1,23	2,582

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.b	SBRACCIO A SQUADRO - b=500; SINGOLO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	59,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,24000	27,33	6,56	
		Totale Manodopera				12,44	20,813
3	ABR26_PR_8.85.190.b	Materiali BRACCI A SQUADRO b=500; SINGOLO	Cad	1,0000	33,58	33,58	
		Totale Materiali				33,58	56,182
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	2,058
Totale Euro						47,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,25						7,09	
Totale Euro						54,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,34						5,43	
Totale Euro						59,77	
Prezzo di Applicazione Euro						59,77	
Totale Manodopera Euro						12,44	20,813
Totale Materiali Euro						33,58	56,182
Totale Noli Euro						1,23	2,058

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.c	SBRACCIO A SQUADRO - b=1000; SINGOLO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	77,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,24000	27,33	6,56	
		Totale Manodopera				12,44	15,953
3	ABR26_PR_8.85.190.c	Materiali BRACCI A SQUADRO b=1000; SINGOLO	Cad	1,0000	47,97	47,97	
		Totale Materiali				47,97	61,516
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,577
Totale Euro						61,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,64						9,25	
Totale Euro						70,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,89						7,09	
Totale Euro						77,98	
Prezzo di Applicazione Euro						77,98	
Totale Manodopera Euro						12,44	15,953
Totale Materiali Euro						47,97	61,516
Totale Noli Euro						1,23	1,577

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.d	SBRACCIO A SQUADRO - b=1500; SINGOLO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	99,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	18,261
3	ABR26_PR_8.85.190.d	Materiali BRACCI A SQUADRO b=1500; SINGOLO	Cad	1,0000	59,16	59,16	
		Totale Materiali				59,16	59,553
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,238
Totale Euro						78,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,53						11,78	
Totale Euro						90,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,31						9,03	
Totale Euro						99,34	
Prezzo di Applicazione Euro						99,34	
Totale Manodopera Euro						18,14	18,261
Totale Materiali Euro						59,16	59,553
Totale Noli Euro						1,23	1,238

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.30.40.e	SBRACCIO A SQUADRO - b=2000; SINGOLO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato		Cad	1,0000	115,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	15,702
3	ABR26_PR_8.85.190.e	Materiali BRACCI A SQUADRO b=2000; SINGOLO	Cad	1,0000	71,96	71,96	
		Totale Materiali				71,96	62,287
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,065
Totale Euro						91,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,33						13,70	
Totale Euro						105,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,03						10,50	
Totale Euro						115,53	
Prezzo di Applicazione Euro						115,53	
Totale Manodopera Euro						18,14	15,702
Totale Materiali Euro						71,96	62,287
Totale Noli Euro						1,23	1,065

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.f	SBRACCIO A SQUADRO - b=250; DOPPIO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	64,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	27,925
3	ABR26_PR_8.85.190.f	Materiali BRACCI A SQUADRO b=250; DOPPIO	Cad	1,0000	31,98	31,98	
		Totale Materiali				31,98	49,230
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,893
Totale Euro						51,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,35						7,70	
Totale Euro						59,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,05						5,91	
Totale Euro						64,96	
Prezzo di Applicazione Euro						64,96	
Totale Manodopera Euro						18,14	27,925
Totale Materiali Euro						31,98	49,230
Totale Noli Euro						1,23	1,893

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.g	SBRACCIO A SQUADRO - b=500; DOPPIO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	91,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	19,877
3	ABR26_PR_8.85.190.g	Materiali BRACCI A SQUADRO b=500; DOPPIO	Cad	1,0000	52,77	52,77	
		Totale Materiali				52,77	57,824
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,348
Totale Euro						72,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,14						10,82	
Totale Euro						82,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,96						8,30	
Totale Euro						91,26	
Prezzo di Applicazione Euro						91,26	
Totale Manodopera Euro						18,14	19,877
Totale Materiali Euro						52,77	57,824
Totale Noli Euro						1,23	1,348

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.h	SBRACCIO A SQUADRO - b=1000; DOPPIO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	117,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	15,432
3	ABR26_PR_8.85.190.h	Materiali BRACCI A SQUADRO b=1000; DOPPIO	Cad	1,0000	73,55	73,55	
		Totale Materiali				73,55	62,569
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,046
Totale Euro						92,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,92						13,94	
Totale Euro						106,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,86						10,69	
Totale Euro						117,55	
Prezzo di Applicazione Euro						117,55	
Totale Manodopera Euro						18,14	15,432
Totale Materiali Euro						73,55	62,569
Totale Noli Euro						1,23	1,046

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.30.40.i	SBRACCIO A SQUADRO - b=1500; DOPPIO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato		Cad	1,0000	148,37		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	15,717
3	ABR26_PR_8.85.190.i	Materiali BRACCI A SQUADRO b=1500; DOPPIO	Cad	1,0000	92,74	92,74	
		Totale Materiali				92,74	62,506
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	0,829
Totale Euro						117,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,29						17,59	
Totale Euro						134,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,88						13,49	
Totale Euro						148,37	
Prezzo di Applicazione Euro						148,37	
Totale Manodopera Euro						23,32	15,717
Totale Materiali Euro						92,74	62,506
Totale Noli Euro						1,23	0,829

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.j	SBRACCIO A SQUADRO - b=2000; DOPPIO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	171,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	13,587
3	ABR26_PR_8.85.190.j	Materiali BRACCI A SQUADRO b=2000; DOPPIO	Cad	1,0000	111,13	111,13	
		Totale Materiali				111,13	64,750
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	0,717
Totale Euro						135,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,68						20,35	
Totale Euro						156,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,03						15,60	
Totale Euro						171,63	
Prezzo di Applicazione Euro						171,63	
Totale Manodopera Euro						23,32	13,587
Totale Materiali Euro						111,13	64,750
Totale Noli Euro						1,23	0,717

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.k	SBRACCIO A SQUADRO - b=250; TRIPLO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	83,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	27,881
3	ABR26_PR_8.85.190.k	Materiali BRACCI A SQUADRO b=250; TRIPLO	Cad	1,0000	41,57	41,57	
		Totale Materiali				41,57	49,701
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,471
Totale Euro						66,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,12						9,92	
Totale Euro						76,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,04						7,60	
Totale Euro						83,64	
Prezzo di Applicazione Euro						83,64	
Totale Manodopera Euro						23,32	27,881
Totale Materiali Euro						41,57	49,701
Totale Noli Euro						1,23	1,471

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.30.40.I	SBRACCIO A SQUADRO - b=250; QUADRUPLIO Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato e verniciato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato	Cad	1,0000	108,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,45000	24,48	11,02	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,45000	27,33	12,30	
		Totale Manodopera				23,32	21,408
3	ABR26_PR_8.85.190.I	Materiali BRACCI A SQUADRO b=250; QUADRUPLIO	Cad	1,0000	61,56	61,56	
		Totale Materiali				61,56	56,513
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,129
Totale Euro						86,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,11						12,92	
Totale Euro						99,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,03						9,90	
Totale Euro						108,93	
Prezzo di Applicazione Euro						108,93	
Totale Manodopera Euro						23,32	21,408
Totale Materiali Euro						61,56	56,513
Totale Noli Euro						1,23	1,129

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.10.a	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x300x550 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	263,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,47200	24,48	11,55	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,47200	27,33	12,90	
						24,45	9,266
3	ABR26_PR_8.85.400.a	Materiali ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x400x550 Totale Materiali	Cad	1,0000	180,44	180,44	
						180,44	68,385
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,06000	61,47	3,69	
						3,69	1,398
Totale Euro						208,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,58						31,29	
Totale Euro						239,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,87						23,99	
Totale Euro						263,86	
Prezzo di Applicazione Euro						263,86	
Totale Manodopera Euro						24,45	9,266
Totale Materiali Euro						180,44	68,385
Totale Noli Euro						3,69	1,398

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.10.b	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x300x550 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	584,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,04800	24,48	25,66	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,04800	27,33	28,64	
3	ABR26_PR_8.85.400.b	Materiali ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x400x550 Totale Materiali	Cad	1,0000	399,54	399,54	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,13400	61,47	8,24	
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 462,08 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 531,39 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						462,08 69,31 531,39 53,14 584,53 584,53	
Totale Manodopera Euro Totale Materiali Euro Totale Noli Euro						54,30 399,54 8,24	9,290 68,352 1,410

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.20.a	ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza paria a circa 360 mm - Zoccolo per armadi in vetroresina Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza paria a circa 360 mm fornito e posto in opera come supporto agli armadi, compresi gli scassi, i ripristini del terreno, il basamento in cls ed i relativi fissaggi allo stesso. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, escluso il pozzetto.	Cad	1,0000	258,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,30000	27,33	8,20	
		Totale Manodopera				15,54	6,014
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,13400	61,47	8,24	
		Totale Noli				8,24	3,189
3	ABR26_PR_8.85.410.a	Altro Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza paria a circa 360 mm Zoccolo per armadi in vetroresina	Cad	1,0000	180,50	180,50	
		Totale Altro				180,50	69,850
Totale Euro						204,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,28						30,64	
Totale Euro						234,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 234,92						23,49	
Totale Euro						258,41	
Prezzo di Applicazione Euro						258,41	
Totale Manodopera Euro						15,54	6,014
Totale Altro Euro						180,50	69,850
Totale Noli Euro						8,24	3,189

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.30.a	- vuota. - vuota.		Cad	1,0000	86,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	10,059
3	ABR26_PR_8.85.420.a	Materiali CASSETTA DA PALO REALIZZATA IN VETRORESINA vuota.	Cad	1,0000	58,44	58,44	
		Totale Materiali				58,44	67,569
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02000	61,47	1,23	
		Totale Noli				1,23	1,422
Totale Euro						68,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,37						10,26	
Totale Euro						78,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,63						7,86	
Totale Euro						86,49	
Prezzo di Applicazione Euro						86,49	
Totale Manodopera Euro						8,70	10,059
Totale Materiali Euro						58,44	67,569
Totale Noli Euro						1,23	1,422

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.30.b	- con 1 portafusibili fino a 25A. - con 1 portafusibili fino a 25A.		Cad	1,0000	112,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21800	24,48	5,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21800	27,33	5,96	
		Totale Manodopera				11,30	10,038
3	ABR26_PR_8.85.420.b	Materiali CASSETTA DA PALO REALIZZATA IN VETRORESINA con 1 portafusibili fino a 25A.	Cad	1,0000	75,97	75,97	
		Totale Materiali				75,97	67,487
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,02800	61,47	1,72	
		Totale Noli				1,72	1,528
Totale Euro						88,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,99						13,35	
Totale Euro						102,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,34						10,23	
Totale Euro						112,57	
Prezzo di Applicazione Euro						112,57	
Totale Manodopera Euro						11,30	10,038
Totale Materiali Euro						75,97	67,487
Totale Noli Euro						1,72	1,528

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.30.c	- con 2 portafusibili fino a 25A. - con 2 portafusibili fino a 25A.		Cad	1,0000	138,62		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,27000	24,48	6,61	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,27000	27,33	7,38	
		Totale Manodopera				13,99	10,092
3	ABR26_PR_8.85.420.c	Materiali CASSETTA DA PALO REALIZZATA IN VETRORESINA con 2 portafusibili fino a 25A.	Cad	1,0000	93,50	93,50	
		Totale Materiali				93,50	67,451
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,03400	61,47	2,09	
		Totale Noli				2,09	1,508
Totale Euro						109,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,58						16,44	
Totale Euro						126,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,02						12,60	
Totale Euro						138,62	
Prezzo di Applicazione Euro						138,62	
Totale Manodopera Euro						13,99	10,092
Totale Materiali Euro						93,50	67,451
Totale Noli Euro						2,09	1,508

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.40.a	SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI Scatola di giunzione da palo portafusibili SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, classe di isolamento II da inserire all'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mm² 16 e derivazione mm² 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	24,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	18,796
3	ABR26_PR_8.85.430	Materiali SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI	Cad	1,0000	14,00	14,00	
		Totale Materiali				14,00	57,708
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	2,514
Totale Euro						19,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,17						2,88	
Totale Euro						22,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,05						2,21	
Totale Euro						24,26	
Prezzo di Applicazione Euro						24,26	
Totale Manodopera Euro						4,56	18,796
Totale Materiali Euro						14,00	57,708
Totale Noli Euro						0,61	2,514

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.50.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160) - vuota. CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	45,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	9,945
3	ABR26_PR_8.85.440.a	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160) vuota.	Cad	1,0000	31,07	31,07	
		Totale Materiali				31,07	67,764
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,330
Totale Euro						36,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,24						5,44	
Totale Euro						41,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,68						4,17	
Totale Euro						45,85	
Prezzo di Applicazione Euro						45,85	
Totale Manodopera Euro						4,56	9,945
Totale Materiali Euro						31,07	67,764
Totale Noli Euro						0,61	1,330

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.50.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160) - con morsettiera. CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	60,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11800	24,48	2,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11800	27,33	3,22	
		Totale Manodopera				6,11	10,138
3	ABR26_PR_8.85.440.b	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160) con morsettiera.	Cad	1,0000	40,92	40,92	
		Totale Materiali				40,92	67,894
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,012
Totale Euro						47,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,64						7,15	
Totale Euro						54,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,79						5,48	
Totale Euro						60,27	
Prezzo di Applicazione Euro						60,27	
Totale Manodopera Euro						6,11	10,138
Totale Materiali Euro						40,92	67,894
Totale Noli Euro						0,61	1,012

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.50.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160) - con fusibili. CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160). Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	55,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10800	27,33	2,95	
		Totale Manodopera				5,59	10,000
3	ABR26_PR_8.85.440.c	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (160x160) con fusibili.	Cad	1,0000	37,99	37,99	
		Totale Materiali				37,99	67,961
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,091
Totale Euro						44,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,19						6,63	
Totale Euro						50,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,82						5,08	
Totale Euro						55,90	
Prezzo di Applicazione Euro						55,90	
Totale Manodopera Euro						5,59	10,000
Totale Materiali Euro						37,99	67,961
Totale Noli Euro						0,61	1,091

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.60.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (400x400) - vuota. CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (200x200). Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	59,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	7,637
3	ABR26_PR_8.85.450.a	Materiali vuota.	Cad	1,0000	32,14	32,14	
		Totale Materiali				32,14	53,827
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,022
5		Altro (Spese Generali)15%*37,31				5,60	
6		(Utile d'Impresa)10%*42,91				4,29	
		Totale Altro				9,89	16,563
Totale Euro						47,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,20						7,08	
Totale Euro						54,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,28						5,43	
Totale Euro						59,71	
Prezzo di Applicazione Euro						59,71	
Totale Manodopera Euro						4,56	7,637
Totale Materiali Euro						32,14	53,827
Totale Noli Euro						0,61	1,022
Totale Altro Euro						9,89	16,563

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.60.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (400x400) - con morsettiera. CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (200x200). Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	78,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,11800	24,48	2,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,11800	27,33	3,22	
		Totale Manodopera				6,11	7,762
3	ABR26_PR_8.85.450.b	Materiali con morsettiera.	Cad	1,0000	55,51	55,51	
		Totale Materiali				55,51	70,516
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	0,775
Totale Euro						62,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,23						9,33	
Totale Euro						71,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,56						7,16	
Totale Euro						78,72	
Prezzo di Applicazione Euro						78,72	
Totale Manodopera Euro						6,11	7,762
Totale Materiali Euro						55,51	70,516
Totale Noli Euro						0,61	0,775

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.60.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (400x400) - con fusibili. CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO O IN VETRORESINA (200x200). Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min. IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	78,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10800	24,48	2,64	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10800	27,33	2,95	
		Totale Manodopera				5,59	7,160
3	ABR26_PR_8.85.450.c	Materiali con fusibili.	Cad	1,0000	55,51	55,51	
		Totale Materiali				55,51	71,103
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	0,781
Totale Euro						61,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,71						9,26	
Totale Euro						70,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,97						7,10	
Totale Euro						78,07	
Prezzo di Applicazione Euro						78,07	
Totale Manodopera Euro						5,59	7,160
Totale Materiali Euro						55,51	71,103
Totale Noli Euro						0,61	0,781

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.70.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE - misura assimilabile a mm 70x70x45 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	21,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	10,107
3	ABR26_PR_8.85.460.a	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE misura assimilabile a mm 70x70x45	Cad	1,0000	14,62	14,62	
		Totale Materiali				14,62	67,779
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	1,159
Totale Euro						17,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,05						2,56	
Totale Euro						19,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,61						1,96	
Totale Euro						21,57	
Prezzo di Applicazione Euro						21,57	
Totale Manodopera Euro						2,18	10,107
Totale Materiali Euro						14,62	67,779
Totale Noli Euro						0,25	1,159

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.70.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE - misura assimilabile a mm 80x80x45 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	25,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	9,992
3	ABR26_PR_8.85.460.b	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE misura assimilabile a mm 80x80x45	Cad	1,0000	17,53	17,53	
		Totale Materiali				17,53	67,631
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	1,427
Totale Euro						20,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,49						3,07	
Totale Euro						23,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,56						2,36	
Totale Euro						25,92	
Prezzo di Applicazione Euro						25,92	
Totale Manodopera Euro						2,59	9,992
Totale Materiali Euro						17,53	67,631
Totale Noli Euro						0,37	1,427

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.70.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE - misura assimilabile a mm 120x120x50 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	30,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05800	24,48	1,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05800	27,33	1,59	
		Totale Manodopera				3,01	9,980
3	ABR26_PR_8.85.460.c	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE misura assimilabile a mm 120x120x50	Cad	1,0000	20,46	20,46	
		Totale Materiali				20,46	67,838
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	1,227
Totale Euro						23,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,84						3,58	
Totale Euro						27,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,42						2,74	
Totale Euro						30,16	
Prezzo di Applicazione Euro						30,16	
Totale Manodopera Euro						3,01	9,980
Totale Materiali Euro						20,46	67,838
Totale Noli Euro						0,37	1,227

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.70.d	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE - misura assimilabile a mm 150x150x65 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	45,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	9,945
3	ABR26_PR_8.85.460.d	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE misura assimilabile a mm 150x150x65	Cad	1,0000	31,07	31,07	
		Totale Materiali				31,07	67,764
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,330
Totale Euro						36,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,24						5,44	
Totale Euro						41,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,68						4,17	
Totale Euro						45,85	
Prezzo di Applicazione Euro						45,85	
Totale Manodopera Euro						4,56	9,945
Totale Materiali Euro						31,07	67,764
Totale Noli Euro						0,61	1,330

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.80.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA - misura assimilabile a mm 70x70x45 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	42,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	5,144
3	ABR26_PR_8.85.470.a	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA misura assimilabile a mm 70x70x45	Cad	1,0000	31,07	31,07	
		Totale Materiali				31,07	73,313
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,590
Totale Euro						33,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,50						5,03	
Totale Euro						38,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,53						3,85	
Totale Euro						42,38	
Prezzo di Applicazione Euro						42,38	
Totale Manodopera Euro						2,18	5,144
Totale Materiali Euro						31,07	73,313
Totale Noli Euro						0,25	0,590

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.80.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA - misura assimilabile a mm 80x80x45 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	37,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	6,996
3	ABR26_PR_8.85.470.b	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA misura assimilabile a mm 80x80x45	Cad	1,0000	26,30	26,30	
		Totale Materiali				26,30	71,043
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	0,999
Totale Euro						29,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,26						4,39	
Totale Euro						33,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,65						3,37	
Totale Euro						37,02	
Prezzo di Applicazione Euro						37,02	
Totale Manodopera Euro						2,59	6,996
Totale Materiali Euro						26,30	71,043
Totale Noli Euro						0,37	0,999

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.40.80.c	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA - misura assimilabile a mm 120x120x50 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	41,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05800	24,48	1,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05800	27,33	1,59	
		Totale Manodopera				3,01	7,301
3	ABR26_PR_8.85.470.c	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA misura assimilabile a mm 140x140x50	Cad	1,0000	29,21	29,21	
		Totale Materiali				29,21	70,846
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	0,897
Totale Euro						32,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,59						4,89	
Totale Euro						37,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,48						3,75	
Totale Euro						41,23	
Prezzo di Applicazione Euro						41,23	
Totale Manodopera Euro						3,01	7,301
Totale Materiali Euro						29,21	70,846
Totale Noli Euro						0,37	0,897

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.40.80.d	CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA - misura assimilabile a mm 160x160x6 CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE con morsetteria realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	50,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,08800	24,48	2,15	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,08800	27,33	2,41	
		Totale Manodopera				4,56	8,961
3	ABR26_PR_8.85.470.d	Materiali CASSETTA DI DERIVAZIONE OTTAGONALE CON MORSETTIERA misura assimilabile a mm 160x160x6	Cad	1,0000	35,06	35,06	
		Totale Materiali				35,06	68,894
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01000	61,47	0,61	
		Totale Noli				0,61	1,199
Totale Euro						40,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,23						6,03	
Totale Euro						46,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,26						4,63	
Totale Euro						50,89	
Prezzo di Applicazione Euro						50,89	
Totale Manodopera Euro						4,56	8,961
Totale Materiali Euro						35,06	68,894
Totale Noli Euro						0,61	1,199

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.10.a	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente - 50 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	11,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	9,204
3	ABR26_PR_8.85.480.a	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente potenza 50 W	Cad	1,0000	7,77	7,77	
		Totale Materiali				7,77	68,761
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	1,062
Totale Euro						8,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,93						1,34	
Totale Euro						10,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,27						1,03	
Totale Euro						11,30	
Prezzo di Applicazione Euro						11,30	
Totale Manodopera Euro						1,04	9,204
Totale Materiali Euro						7,77	68,761
Totale Noli Euro						0,12	1,062

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.10.b	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente - 80 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	11,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	9,204
3	ABR26_PR_8.85.480.b	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente potenza 80 W	Cad	1,0000	7,77	7,77	
		Totale Materiali				7,77	68,761
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	1,062
Totale Euro						8,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,93						1,34	
Totale Euro						10,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,27						1,03	
Totale Euro						11,30	
Prezzo di Applicazione Euro						11,30	
Totale Manodopera Euro						1,04	9,204
Totale Materiali Euro						7,77	68,761
Totale Noli Euro						0,12	1,062

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.10.c	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente - potenza 125 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	12,08		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	8,609
3	ABR26_PR_8.85.480.c	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente potenza 125 W	Cad	1,0000	8,39	8,39	
		Totale Materiali				8,39	69,454
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,993
Totale Euro						9,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,55						1,43	
Totale Euro						10,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,98						1,10	
Totale Euro						12,08	
Prezzo di Applicazione Euro						12,08	
Totale Manodopera Euro						1,04	8,609
Totale Materiali Euro						8,39	69,454
Totale Noli Euro						0,12	0,993

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.10.d	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente - potenza 250 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	24,30		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	4,280
3	ABR26_PR_8.85.480.d	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente potenza 250 W	Cad	1,0000	18,05	18,05	
		Totale Materiali				18,05	74,280
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,494
Totale Euro						19,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,21						2,88	
Totale Euro						22,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,09						2,21	
Totale Euro						24,30	
Prezzo di Applicazione Euro						24,30	
Totale Manodopera Euro						1,04	4,280
Totale Materiali Euro						18,05	74,280
Totale Noli Euro						0,12	0,494

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.10.e	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente - potenza 400 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	44,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	2,321
3	ABR26_PR_8.85.480.e	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA a mercurio bulbo fluorescente potenza 400 W	Cad	1,0000	34,26	34,26	
		Totale Materiali				34,26	76,473
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,268
Totale Euro						35,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,42						5,31	
Totale Euro						40,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,73						4,07	
Totale Euro						44,80	
Prezzo di Applicazione Euro						44,80	
Totale Manodopera Euro						1,04	2,321
Totale Materiali Euro						34,26	76,473
Totale Noli Euro						0,12	0,268

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.100.a	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6m m ² - 3x6 mm ² - 4x4 mm ² . GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	63,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	17,107
3	ABR26_PR_8.85.570.a	Materiali GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 m2 - 3x6 m2 - 4x4 m2.	Cad	1,0000	38,66	38,66	
		Totale Materiali				38,66	60,786
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01200	61,47	0,74	
		Totale Noli				0,74	1,164
Totale Euro						50,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,28						7,54	
Totale Euro						57,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,82						5,78	
Totale Euro						63,60	
Prezzo di Applicazione Euro						63,60	
Totale Manodopera Euro						10,88	17,107
Totale Materiali Euro						38,66	60,786
Totale Noli Euro						0,74	1,164

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.100.b	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma - per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 m m ² - 3x35 m m ² - 4x25 m m ² . GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	88,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	12,354
3	ABR26_PR_8.85.570.b	Materiali GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 m ² - 3x35 m ² - 4x25 m ² .	Cad	1,0000	58,00	58,00	
		Totale Materiali				58,00	65,857
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01200	61,47	0,74	
		Totale Noli				0,74	0,840
Totale Euro						69,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,62						10,44	
Totale Euro						80,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,06						8,01	
Totale Euro						88,07	
Prezzo di Applicazione Euro						88,07	
Totale Manodopera Euro						10,88	12,354
Totale Materiali Euro						58,00	65,857
Totale Noli Euro						0,74	0,840

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.100.c	GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma - per giunti con cavi passanti max 4x25 m ² e derivato da 2x1,5 m ² . GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Cad	1,0000	116,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,21000	24,48	5,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,21000	27,33	5,74	
		Totale Manodopera				10,88	9,330
3	ABR26_PR_8.85.570.c	Materiali GIUNTO DI DERIVAZIONE realizzato con muffola in gomma per giunti con cavi passanti max 4x25 m ² e derivato da 2x1,5 m ² . Totale Materiali	Cad	1,0000	80,56	80,56	
		Totale Materiali				80,56	69,085
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,01200	61,47	0,74	
		Totale Noli				0,74	0,635
Totale Euro						92,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,18						13,83	
Totale Euro						106,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,01						10,60	
Totale Euro						116,61	
Prezzo di Applicazione Euro						116,61	
Totale Manodopera Euro						10,88	9,330
Totale Materiali Euro						80,56	69,085
Totale Noli Euro						0,74	0,635

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.20.a	REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO - fino a potenza 125 W REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	49,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04200	27,33	1,15	
						2,18	4,363
3	ABR26_PR_8.85.490.a	Materiali REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO fino a potenza 125 W Totale Materiali	Cad	1,0000	37,07	37,07	
						37,07	74,185
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,00400	61,47	0,25	
						0,25	0,500
Totale Euro						39,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,50						5,93	
Totale Euro						45,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,43						4,54	
Totale Euro						49,97	
Prezzo di Applicazione Euro						49,97	
Totale Manodopera Euro						2,18	4,363
Totale Materiali Euro						37,07	74,185
Totale Noli Euro						0,25	0,500

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.20.b	REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO - per lampada potenza 250 W REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	60,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,04200	27,33	1,15	
						2,18	3,619
3	ABR26_PR_8.85.490.b	Materiali REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO per lampada potenza 250 W Totale Materiali	Cad	1,0000	45,19	45,19	
						45,19	75,017
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,00400	61,47	0,25	
						0,25	0,415
Totale Euro						47,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,62						7,14	
Totale Euro						54,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,76						5,48	
Totale Euro						60,24	
Prezzo di Applicazione Euro						60,24	
Totale Manodopera Euro						2,18	3,619
Totale Materiali Euro						45,19	75,017
Totale Noli Euro						0,25	0,415

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.20.c	REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO - per lampada potenza 400 W REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	Cad	1,0000	70,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	3,105
3	ABR26_PR_8.85.490.c	Materiali REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO per lampada potenza 400 W	Cad	1,0000	53,08	53,08	
		Totale Materiali				53,08	75,591
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,356
Totale Euro						55,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,51						8,33	
Totale Euro						63,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,84						6,38	
Totale Euro						70,22	
Prezzo di Applicazione Euro						70,22	
Totale Manodopera Euro						2,18	3,105
Totale Materiali Euro						53,08	75,591
Totale Noli Euro						0,25	0,356

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.20.d	REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO - per lampada potenza 1000 W REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		Cad	1,0000	163,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	1,333
3	ABR26_PR_8.85.490.d	Materiali REATTORE PER LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO per lampada potenza 1000 W	Cad	1,0000	126,81	126,81	
		Totale Materiali				126,81	77,564
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,153
Totale Euro						129,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,24						19,39	
Totale Euro						148,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,63						14,86	
Totale Euro						163,49	
Prezzo di Applicazione Euro						163,49	
Totale Manodopera Euro						2,18	1,333
Totale Materiali Euro						126,81	77,564
Totale Noli Euro						0,25	0,153

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.30.a		LAMPADA A IODURI METALLICI A BULBO TUBOLARE CON ACCENDITORE SEPARATO, attacco E40 - 400 W, lumen 30.500 Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40:	Cad	1,0000	55,10		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	1,887
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	
3	ABR26_PR_8.85.520.a	Materiali Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40: 400 W, lumen 30.500	Cad	1,0000	42,40	42,40	76,951
		Totale Materiali				42,40	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,218
Totale Euro						43,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,56						6,53	
Totale Euro						50,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,09						5,01	
Totale Euro						55,10	
Prezzo di Applicazione Euro						55,10	
Totale Manodopera Euro						1,04	1,887
Totale Materiali Euro						42,40	76,951
Totale Noli Euro						0,12	0,218

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.30.b		LAMPADA A IODURI METALLICI A BULBO TUBOLARE CON ACCENDITORE SEPARATO, attacco E40 - 1000 W, lumen 81.000 Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40:	Cad	1,0000	160,22		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	0,649
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	
3	ABR26_PR_8.85.520.b	Materiali Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40: 1.000 W, lumen 81.000	Cad	1,0000	125,49	125,49	78,324
		Totale Materiali				125,49	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,075
Totale Euro						126,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,65						19,00	
Totale Euro						145,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,65						14,57	
Totale Euro						160,22	
Prezzo di Applicazione Euro						160,22	
Totale Manodopera Euro						1,04	0,649
Totale Materiali Euro						125,49	78,324
Totale Noli Euro						0,12	0,075

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.30.c		LAMPADA A IODURI METALLICI A BULBO TUBOLARE CON ACCENDITORE SEPARATO, attacco E40 - 2.000 W, lumen 189.000 Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40:	Cad	1,0000	221,16		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	0,470
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	
3	ABR26_PR_8.85.520.c	Materiali Lampade a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40: 2.000 W, lumen 189.000	Cad	1,0000	173,67	173,67	78,527
		Totale Materiali				173,67	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,054
Totale Euro						174,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,83						26,22	
Totale Euro						201,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,05						20,11	
Totale Euro						221,16	
Prezzo di Applicazione Euro						221,16	
Totale Manodopera Euro						1,04	0,470
Totale Materiali Euro						173,67	78,527
Totale Noli Euro						0,12	0,054

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.40.a	Reattori per lampade a ioduri metallici -50 Hz, 400 W Reattori per lampade a ioduri metallici		Cad	1,0000	71,70		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	3,040
3	ABR26_PR_8.85.530.a	Materiali Reattori per lampade a ioduri metallici Reattori incapsulati nylon, isolamento classe H, 230 V-50 Hz, 400 W	Cad	1,0000	54,25	54,25	
		Totale Materiali				54,25	75,662
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,349
Totale Euro						56,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,68						8,50	
Totale Euro						65,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,18						6,52	
Totale Euro						71,70	
Prezzo di Applicazione Euro						71,70	
Totale Manodopera Euro						2,18	3,040
Totale Materiali Euro						54,25	75,662
Totale Noli Euro						0,25	0,349

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.40.b	Reattori per lampade a ioduri metallici -50 Hz, 1.000 W Reattori per lampade a ioduri metallici		Cad	1,0000	163,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	1,333
3	ABR26_PR_8.85.530.b	Materiali Reattori per lampade a ioduri metallici Reattori in aria, 230/400 V-50 Hz, 1.000 W	Cad	1,0000	126,81	126,81	
		Totale Materiali				126,81	77,564
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,153
Totale Euro						129,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,24						19,39	
Totale Euro						148,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,63						14,86	
Totale Euro						163,49	
Prezzo di Applicazione Euro						163,49	
Totale Manodopera Euro						2,18	1,333
Totale Materiali Euro						126,81	77,564
Totale Noli Euro						0,25	0,153

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.40.c	Reattori per lampade a ioduri metallici -50 Hz, 2.000 W Reattori per lampade a ioduri metallici		Cad	1,0000	176,54		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	1,235
3	ABR26_PR_8.85.530.c	Materiali Reattori per lampade a ioduri metallici Reattori in aria, 230/400 V-50 Hz, 2.000 W	Cad	1,0000	137,13	137,13	
		Totale Materiali				137,13	77,676
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,142
Totale Euro						139,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,56						20,93	
Totale Euro						160,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,49						16,05	
Totale Euro						176,54	
Prezzo di Applicazione Euro						176,54	
Totale Manodopera Euro						2,18	1,235
Totale Materiali Euro						137,13	77,676
Totale Noli Euro						0,25	0,142

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.50.a	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO - 50 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	42,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	2,456
3	ABR26_PR_8.85.500.a	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO potenza 50 W	Cad	1,0000	32,31	32,31	
		Totale Materiali				32,31	76,311
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,283
Totale Euro						33,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,47						5,02	
Totale Euro						38,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,49						3,85	
Totale Euro						42,34	
Prezzo di Applicazione Euro						42,34	
Totale Manodopera Euro						1,04	2,456
Totale Materiali Euro						32,31	76,311
Totale Noli Euro						0,12	0,283

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.50.b	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO - potenza 70 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	42,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	2,456
3	ABR26_PR_8.85.500.b	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO potenza 70 W	Cad	1,0000	32,31	32,31	
		Totale Materiali				32,31	76,311
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,283
Totale Euro						33,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,47						5,02	
Totale Euro						38,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,49						3,85	
Totale Euro						42,34	
Prezzo di Applicazione Euro						42,34	
Totale Manodopera Euro						1,04	2,456
Totale Materiali Euro						32,31	76,311
Totale Noli Euro						0,12	0,283

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.50.c	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO - potenza 100 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	56,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	1,831
3	ABR26_PR_8.85.500.c	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO potenza 100 W	Cad	1,0000	43,74	43,74	
		Totale Materiali				43,74	77,007
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,211
Totale Euro						44,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,90						6,74	
Totale Euro						51,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,64						5,16	
Totale Euro						56,80	
Prezzo di Applicazione Euro						56,80	
Totale Manodopera Euro						1,04	1,831
Totale Materiali Euro						43,74	77,007
Totale Noli Euro						0,12	0,211

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.50.d	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO - potenza 150 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	56,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	1,831
3	ABR26_PR_8.85.500.d	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO potenza 160 W	Cad	1,0000	43,74	43,74	
		Totale Materiali				43,74	77,007
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,211
Totale Euro						44,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,90						6,74	
Totale Euro						51,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,64						5,16	
Totale Euro						56,80	
Prezzo di Applicazione Euro						56,80	
Totale Manodopera Euro						1,04	1,831
Totale Materiali Euro						43,74	77,007
Totale Noli Euro						0,12	0,211

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.50.e	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO - potenza 250 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	65,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	1,587
3	ABR26_PR_8.85.500.e	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO potenza 250 W	Cad	1,0000	50,63	50,63	
		Totale Materiali				50,63	77,274
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,183
Totale Euro						51,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,79						7,77	
Totale Euro						59,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,56						5,96	
Totale Euro						65,52	
Prezzo di Applicazione Euro						65,52	
Totale Manodopera Euro						1,04	1,587
Totale Materiali Euro						50,63	77,274
Totale Noli Euro						0,12	0,183

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.50.f	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO - potenza 400 W LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	75,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	1,386
3	ABR26_PR_8.85.500.f	Materiali LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO potenza 400 W	Cad	1,0000	58,18	58,18	
		Totale Materiali				58,18	77,511
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00200	61,47	0,12	
		Totale Noli				0,12	0,160
Totale Euro						59,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,34						8,90	
Totale Euro						68,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,24						6,82	
Totale Euro						75,06	
Prezzo di Applicazione Euro						75,06	
Totale Manodopera Euro						1,04	1,386
Totale Materiali Euro						58,18	77,511
Totale Noli Euro						0,12	0,160

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.60.a	ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO - fino a potenza 70 W ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	67,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	3,238
3	ABR26_PR_8.85.510.a	Materiali ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO fino a potenza 70 W	Cad	1,0000	50,79	50,79	
		Totale Materiali				50,79	75,446
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,371
Totale Euro						53,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,22						7,98	
Totale Euro						61,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,20						6,12	
Totale Euro						67,32	
Prezzo di Applicazione Euro						67,32	
Totale Manodopera Euro						2,18	3,238
Totale Materiali Euro						50,79	75,446
Totale Noli Euro						0,25	0,371

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.60.b	ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO - potenza da 100 W a 150 W ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	86,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	2,516
3	ABR26_PR_8.85.510.b	Materiali ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO per lampada da potenza 100 W a 160 W	Cad	1,0000	66,07	66,07	
		Totale Materiali				66,07	76,240
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,288
Totale Euro						68,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,50						10,28	
Totale Euro						78,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,78						7,88	
Totale Euro						86,66	
Prezzo di Applicazione Euro						86,66	
Totale Manodopera Euro						2,18	2,516
Totale Materiali Euro						66,07	76,240
Totale Noli Euro						0,25	0,288

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.60.c	ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO - potenza 250 W ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	99,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	2,194
3	ABR26_PR_8.85.510.c	Materiali ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO per lampada potenza 250 W	Cad	1,0000	76,10	76,10	
		Totale Materiali				76,10	76,606
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,252
Totale Euro						78,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,53						11,78	
Totale Euro						90,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,31						9,03	
Totale Euro						99,34	
Prezzo di Applicazione Euro						99,34	
Totale Manodopera Euro						2,18	2,194
Totale Materiali Euro						76,10	76,606
Totale Noli Euro						0,25	0,252

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.60.d	ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO - potenza 400 W ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	113,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04200	24,48	1,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04200	27,33	1,15	
		Totale Manodopera				2,18	1,913
3	ABR26_PR_8.85.510.d	Materiali ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO per lampada potenza 400 W	Cad	1,0000	87,67	87,67	
		Totale Materiali				87,67	76,917
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00400	61,47	0,25	
		Totale Noli				0,25	0,219
Totale Euro						90,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,10						13,52	
Totale Euro						103,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,62						10,36	
Totale Euro						113,98	
Prezzo di Applicazione Euro						113,98	
Totale Manodopera Euro						2,18	1,913
Totale Materiali Euro						87,67	76,917
Totale Noli Euro						0,25	0,219

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.50.70.a	Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W		Cad	1,0000	29,04		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	44,594
3	ABR26_PR_8.85.510.e	Materiali ALIMENTATORE PER LAMPADA AL SODIO Accenditore per lampade a vapori di sodio	Cad	1,0000	10,01	10,01	
		Totale Materiali				10,01	34,470
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						22,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,96						3,44	
Totale Euro						26,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,40						2,64	
Totale Euro						29,04	
Prezzo di Applicazione Euro						29,04	
Totale Manodopera Euro						12,95	44,594
Totale Materiali Euro						10,01	34,470
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.80.a	COMPENSO PER SOSTITUZIONE LAMPADA Compenso per sostituzione lampada COMPENSO PER SOSTITUZIONE LAMPADA per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito	Cad	1,0000	28,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,42000	24,48	10,28	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,42000	27,33	11,48	
		Totale Manodopera				21,76	77,714
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,00600	61,47	0,37	
		Totale Noli				0,37	1,321
Totale Euro						22,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,13						3,32	
Totale Euro						25,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,45						2,55	
Totale Euro						28,00	
Prezzo di Applicazione Euro						28,00	
Totale Manodopera Euro						21,76	77,714
Totale Noli Euro						0,37	1,321

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.50.90.a	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Interruttore crepuscolare INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 240 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	94,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,16800	24,48	4,11	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,16800	27,33	4,59	
		Totale Manodopera				8,70	9,254
3	ABR26_PR_8.85.550	Materiali INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	Cad	1,0000	65,61	65,61	
		Totale Materiali				65,61	69,790
Totale Euro						74,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,31						11,15	
Totale Euro						85,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,46						8,55	
Totale Euro						94,01	
Prezzo di Applicazione Euro						94,01	
Totale Manodopera Euro						8,70	9,254
Totale Materiali Euro						65,61	69,790

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.10.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 20 m - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m²	Cad	1,0000	14.547,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	2,849
4	ABR26_PR_8.85.600.10.a	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in z superficie proiettori 1,8 - 2,1 m²	Cad	1,0000	10.511,00	10.511,00	
		Totale Materiali				10.511,00	72,255
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	3,947
Totale Euro						11.499,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.499,64						1.724,95	
Totale Euro						13.224,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.224,59						1.322,46	
Totale Euro						14.547,05	
Prezzo di Applicazione Euro						14.547,05	
Totale Manodopera Euro						414,48	2,849
Totale Noli Euro						574,16	3,947
Totale Materiali Euro						10.511,00	72,255

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.10.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 20 m - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	14.817,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	2,797
4	ABR26_PR_8.85.600.10.b	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in z superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ² Totale Materiali	Cad	1,0000	10.725,00	10.725,00	
		Totale Materiali				10.725,00	72,379
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata Totale Noli	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	3,875
Totale Euro						11.713,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.713,64						1.757,05	
Totale Euro						13.470,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.470,69						1.347,07	
Totale Euro						14.817,76	
Prezzo di Applicazione Euro						14.817,76	
Totale Manodopera Euro						414,48	2,797
Totale Noli Euro						574,16	3,875
Totale Materiali Euro						10.725,00	72,379

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.20.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 25 m - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 25 m: - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ²	Cad	1,0000	16.660,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	2,488
4	ABR26_PR_8.85.600.20.a	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ²	Cad	1,0000	12.182,00	12.182,00	
		Totale Materiali				12.182,00	73,117
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	3,446
Totale Euro						13.170,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 13.170,64						1.975,60	
Totale Euro						15.146,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15.146,24						1.514,62	
Totale Euro						16.660,86	
Prezzo di Applicazione Euro						16.660,86	
Totale Manodopera Euro						414,48	2,488
Totale Noli Euro						574,16	3,446
Totale Materiali Euro						12.182,00	73,117

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.20.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 25 m - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 25 m: - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	17.586,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	2,357
4	ABR26_PR_8.85.600.20.b	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	12.914,00	12.914,00	
		Totale Materiali				12.914,00	73,430
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	3,265

		Totale Euro	13.902,64	
		Spese Generali 15,000% su Euro 13.902,64	2.085,40	
		Totale Euro	15.988,04	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 15.988,04	1.598,80	
		Totale Euro	17.586,84	
		Prezzo di Applicazione Euro	17.586,84	

		Totale Manodopera Euro	414,48	2,357
		Totale Noli Euro	574,16	3,265
		Totale Materiali Euro	12.914,00	73,430

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.30.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 30 m: - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 30 m: - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ²	Cad	1,0000	18.994,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	9,00000	24,48	220,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	9,00000	27,33	245,97	
		Totale Manodopera				466,29	2,455
4	ABR26_PR_8.85.600.30.a	Materiali altezza 30 m: superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ²	Cad	1,0000	13.903,00	13.903,00	
		Totale Materiali				13.903,00	73,196
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	9,00000	71,77	645,93	
		Totale Noli				645,93	3,401
Totale Euro						15.015,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 15.015,22						2.252,28	
Totale Euro						17.267,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17.267,50						1.726,75	
Totale Euro						18.994,25	
Prezzo di Applicazione Euro						18.994,25	
Totale Manodopera Euro						466,29	2,455
Totale Noli Euro						645,93	3,401
Totale Materiali Euro						13.903,00	73,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.30.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 30 m: - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 30 m: - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	19.863,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	9,00000	24,48	220,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	9,00000	27,33	245,97	
		Totale Manodopera				466,29	2,347
4	ABR26_PR_8.85.600.30.b	Materiali altezza 30 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	14.590,00	14.590,00	
		Totale Materiali				14.590,00	73,452
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	9,00000	71,77	645,93	
		Totale Noli				645,93	3,252
Totale Euro						15.702,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 15.702,22						2.355,33	
Totale Euro						18.057,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18.057,55						1.805,76	
Totale Euro						19.863,31	
Prezzo di Applicazione Euro						19.863,31	
Totale Manodopera Euro						466,29	2,347
Totale Noli Euro						645,93	3,252
Totale Materiali Euro						14.590,00	73,452

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.40.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 35 m: superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 35 m: - superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ²	Cad	1,0000	21.908,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	2,365
4	ABR26_PR_8.85.600.40.a	Materiali altezza 35 m: superficie proiettori 1,8 - 2,1 m ²	Cad	1,0000	16.083,00	16.083,00	
		Totale Materiali				16.083,00	73,411
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	10,00000	71,77	717,70	
		Totale Noli				717,70	3,276
Totale Euro						17.318,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 17.318,80						2.597,82	
Totale Euro						19.916,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19.916,62						1.991,66	
Totale Euro						21.908,28	
Prezzo di Applicazione Euro						21.908,28	
Totale Manodopera Euro						518,10	2,365
Totale Noli Euro						717,70	3,276
Totale Materiali Euro						16.083,00	73,411

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.40.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 - altezza 35 m: - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 35 m: - superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	23.574,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	2,198
4	ABR26_PR_8.85.600.40.b	Materiali altezza 35 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 m ²	Cad	1,0000	17.400,00	17.400,00	
		Totale Materiali				17.400,00	73,809
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	10,00000	71,77	717,70	
		Totale Noli				717,70	3,044
Totale Euro						18.635,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 18.635,80						2.795,37	
Totale Euro						21.431,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21.431,17						2.143,12	
Totale Euro						23.574,29	
Prezzo di Applicazione Euro						23.574,29	
Totale Manodopera Euro						518,10	2,198
Totale Noli Euro						717,70	3,044
Totale Materiali Euro						17.400,00	73,809

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.50.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 15 m - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	5.960,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,00000	24,48	171,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,00000	27,33	191,31	
		Totale Manodopera				362,67	6,084
4	ABR26_PR_8.85.600.50.a	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le cos predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	3.847,00	3.847,00	
		Totale Materiali				3.847,00	64,539
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	7,00000	71,77	502,39	
		Totale Noli				502,39	8,428
Totale Euro						4.712,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.712,06						706,81	
Totale Euro						5.418,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.418,87						541,89	
Totale Euro						5.960,76	
Prezzo di Applicazione Euro						5.960,76	
Totale Manodopera Euro						362,67	6,084
Totale Noli Euro						502,39	8,428
Totale Materiali Euro						3.847,00	64,539

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.50.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 15 m - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	6.858,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,50000	24,48	183,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,50000	27,33	204,98	
		Totale Manodopera				388,58	5,666
4	ABR26_PR_8.85.600.50.b	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le cos predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	4.494,50	4.494,50	
		Totale Materiali				4.494,50	65,536
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	7,50000	71,77	538,28	
		Totale Noli				538,28	7,849
Totale Euro						5.421,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.421,36						813,20	
Totale Euro						6.234,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.234,56						623,46	
Totale Euro						6.858,02	
Prezzo di Applicazione Euro						6.858,02	
Totale Manodopera Euro						388,58	5,666
Totale Noli Euro						538,28	7,849
Totale Materiali Euro						4.494,50	65,536

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.60.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 20 m: - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 20 m: - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	7.955,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	5,210
4	ABR26_PR_8.85.600.60.a	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	5.300,00	5.300,00	
		Totale Materiali				5.300,00	66,624
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	7,217
Totale Euro						6.288,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.288,64						943,30	
Totale Euro						7.231,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.231,94						723,19	
Totale Euro						7.955,13	
Prezzo di Applicazione Euro						7.955,13	
Totale Manodopera Euro						414,48	5,210
Totale Noli Euro						574,16	7,217
Totale Materiali Euro						5.300,00	66,624

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.60.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 20 m: - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 20 m: - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	8.846,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	8,00000	27,33	218,64	4,685
4	ABR26_PR_8.85.600.60.b	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m ² Totale Materiali	Cad	1,0000	6.005,00	6.005,00	67,876
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata Totale Noli	ora	8,00000	71,77	574,16	6,490
Totale Euro Spese Generali 15,000% su Euro 6.993,64 Totale Euro Utile Impresa 10,000% su Euro 8.042,69 Totale Euro Prezzo di Applicazione Euro						6.993,64 1.049,05 8.042,69 804,27 8.846,96 8.846,96	
Totale Manodopera Euro Totale Noli Euro Totale Materiali Euro						414,48 574,16 6.005,00	4,685 6,490 67,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.60.c	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 20 m: - predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 20 m: - predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m²	Cad	1,0000	9.456,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	4,383
4	ABR26_PR_8.85.600.60.c	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m²	Cad	1,0000	6.487,00	6.487,00	
		Totale Materiali				6.487,00	68,597
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	6,071
Totale Euro						7.475,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.475,64						1.121,35	
Totale Euro						8.596,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.596,99						859,70	
Totale Euro						9.456,69	
Prezzo di Applicazione Euro						9.456,69	
Totale Manodopera Euro						414,48	4,383
Totale Noli Euro						574,16	6,071
Totale Materiali Euro						6.487,00	68,597

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.70.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 25 m: - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 25 m: - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	10.103,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	8,00000	27,33	218,64	4,103
4	ABR26_PR_8.85.600.70.a	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m² Totale Materiali	Cad	1,0000	6.998,00	6.998,00	69,266
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata Totale Noli	ora	8,00000	71,77	574,16	5,683
Totale Euro						7.986,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.986,64						1.198,00	
Totale Euro						9.184,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.184,64						918,46	
Totale Euro						10.103,10	
Prezzo di Applicazione Euro						10.103,10	
Totale Manodopera Euro						414,48	4,103
Totale Noli Euro						574,16	5,683
Totale Materiali Euro						6.998,00	69,266

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.70.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 25 m: - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 25 m: - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	10.924,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	3,794
4	ABR26_PR_8.85.600.70.b	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	7.647,00	7.647,00	
		Totale Materiali				7.647,00	70,001
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	5,256
Totale Euro						8.635,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.635,64						1.295,35	
Totale Euro						9.930,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.930,99						993,10	
Totale Euro						10.924,09	
Prezzo di Applicazione Euro						10.924,09	
Totale Manodopera Euro						414,48	3,794
Totale Noli Euro						574,16	5,256
Totale Materiali Euro						7.647,00	70,001

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.80.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 30 m - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 30 m: - predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	12.700,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	4,079
4	ABR26_PR_8.85.600.80.a	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m²	Cad	1,0000	8.804,00	8.804,00	
		Totale Materiali				8.804,00	69,321
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	10,00000	71,77	717,70	
		Totale Noli				717,70	5,651
Totale Euro						10.039,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.039,80						1.505,97	
Totale Euro						11.545,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.545,77						1.154,58	
Totale Euro						12.700,35	
Prezzo di Applicazione Euro						12.700,35	
Totale Manodopera Euro						518,10	4,079
Totale Noli Euro						717,70	5,651
Totale Materiali Euro						8.804,00	69,321

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.80.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 30 m - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 30 m: - predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	14.248,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	3,636
4	ABR26_PR_8.85.600.80.b	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m²	Cad	1,0000	10.027,50	10.027,50	
		Totale Materiali				10.027,50	70,378
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	10,00000	71,77	717,70	
		Totale Noli				717,70	5,037
Totale Euro						11.263,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.263,30						1.689,50	
Totale Euro						12.952,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.952,80						1.295,28	
Totale Euro						14.248,08	
Prezzo di Applicazione Euro						14.248,08	
Totale Manodopera Euro						518,10	3,636
Totale Noli Euro						717,70	5,037
Totale Materiali Euro						10.027,50	70,378

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.65.60.80.c	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 - altezza 30 m - predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m² Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso, altezza 30 m: - predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m²	Cad	1,0000	15.279,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	3,391
4	ABR26_PR_8.85.600.80.c	Materiali Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 ...altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m²	Cad	1,0000	10.843,00	10.843,00	
		Totale Materiali				10.843,00	70,964
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	10,00000	71,77	717,70	
		Totale Noli				717,70	4,697
Totale Euro						12.078,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.078,80						1.811,82	
Totale Euro						13.890,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.890,62						1.389,06	
Totale Euro						15.279,68	
Prezzo di Applicazione Euro						15.279,68	
Totale Manodopera Euro						518,10	3,391
Totale Noli Euro						717,70	4,697
Totale Materiali Euro						10.843,00	70,964

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.60.90.a	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile - altezza 15 m Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso:		Cad	1,0000	7.896,83		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,00000	24,48	171,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,00000	27,33	191,31	
		Totale Manodopera				362,67	4,593
4	ABR26_PR_8.85.600.90.a	Materiali altezza 15 m	Cad	1,0000	5.377,50	5.377,50	
		Totale Materiali				5.377,50	68,097
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	7,00000	71,77	502,39	
		Totale Noli				502,39	6,362
Totale Euro						6.242,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.242,56						936,38	
Totale Euro						7.178,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.178,94						717,89	
Totale Euro						7.896,83	
Prezzo di Applicazione Euro						7.896,83	
Totale Manodopera Euro						362,67	4,593
Totale Noli Euro						502,39	6,362
Totale Materiali Euro						5.377,50	68,097

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.60.90.b	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile - altezza 18 m Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso:		Cad	1,0000	8.732,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	4,746
4	ABR26_PR_8.85.600.90.b	Materiali altezza 18 m	Cad	1,0000	5.914,50	5.914,50	
		Totale Materiali				5.914,50	67,730
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	6,575
Totale Euro						6.903,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.903,14						1.035,47	
Totale Euro						7.938,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.938,61						793,86	
Totale Euro						8.732,47	
Prezzo di Applicazione Euro						8.732,47	
Totale Manodopera Euro						414,48	4,746
Totale Noli Euro						574,16	6,575
Totale Materiali Euro						5.914,50	67,730

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.60.90.c	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile - altezza 20 m Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso:		Cad	1,0000	9.025,32		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	4,592
4	ABR26_PR_8.85.600.90.c	Materiali altezza 20 m	Cad	1,0000	6.146,00	6.146,00	
		Totale Materiali				6.146,00	68,097
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	8,00000	71,77	574,16	
		Totale Noli				574,16	6,362
Totale Euro						7.134,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.134,64						1.070,20	
Totale Euro						8.204,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.204,84						820,48	
Totale Euro						9.025,32	
Prezzo di Applicazione Euro						9.025,32	
Totale Manodopera Euro						414,48	4,592
Totale Noli Euro						574,16	6,362
Totale Materiali Euro						6.146,00	68,097

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.65.60.90.d	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile - altezza 25 m Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso:		Cad	1,0000	10.119,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	9,00000	24,48	220,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	9,00000	27,33	245,97	
		Totale Manodopera				466,29	4,608
4	ABR26_PR_8.85.600.90.d	Materiali altezza 25 m	Cad	1,0000	6.887,00	6.887,00	
		Totale Materiali				6.887,00	68,060
3	ABR26_AT_10.5.15.b	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Piattaforma Autocarrata	ora	9,00000	71,77	645,93	
		Totale Noli				645,93	6,383
Totale Euro						7.999,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.999,22						1.199,88	
Totale Euro						9.199,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.199,10						919,91	
Totale Euro						10.119,01	
Prezzo di Applicazione Euro						10.119,01	
Totale Manodopera Euro						466,29	4,608
Totale Noli Euro						645,93	6,383
Totale Materiali Euro						6.887,00	68,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.10.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI RISALITA CAVI - con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA Scomparto unificato di Media Tensione per unità di risalita cavi con sezionatore di terra Scomparto unificato di Media Tensione per unità di risalita cavi con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza tensione ed illuminazione scomparto con fusibili di protezione; gli allacci alla linea M di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA	Cad	1,0000	3.469,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,00000	27,33	109,32	
		Totale Manodopera				207,24	5,973
3	ABR26_PR_8.90.10.a	Materiali SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI RISALITA CAVI Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA	Cad	1,0000	2.510,78	2.510,78	
		Totale Materiali				2.510,78	72,369
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,40000	61,47	24,59	
		Totale Noli				24,59	0,709
Totale Euro						2.742,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.742,61						411,39	
Totale Euro						3.154,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.154,00						315,40	
Totale Euro						3.469,40	
Prezzo di Applicazione Euro						3.469,40	
Totale Manodopera Euro						207,24	5,973
Totale Materiali Euro						2.510,78	72,369
Totale Noli Euro						24,59	0,709

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.10.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI RISALITA CAVI - con sezionatore di terra 640A 16-40 kA Scomparto unificato di Media Tensione per unità di risalita cavi con sezionatore di terra Scomparto unificato di Media Tensione per unità di risalita cavi con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza tensione ed illuminazione scomparto con fusibili di protezione; gli allacci alla linea M di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con sezionatore di terra 640A 16-40 kA	Cad	1,0000	3.600,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,00000	24,48	97,92	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	4,00000	27,33	109,32	
						207,24	5,756
3	ABR26_PR_8.90.10.b	Materiali SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI RISALITA CAVI Risalita con sezionatore di terra 640A 16-40 kA Totale Materiali	Cad	1,0000	2.614,43	2.614,43	
						2.614,43	72,613
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,40000	61,47	24,59	
						24,59	0,683
Totale Euro						2.846,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.846,26						426,94	
Totale Euro						3.273,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.273,20						327,32	
Totale Euro						3.600,52	
Prezzo di Applicazione Euro						3.600,52	
Totale Manodopera Euro						207,24	5,756
Totale Materiali Euro						2.614,43	72,613
Totale Noli Euro						24,59	0,683

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.a	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 50 kVA 190WPv 1100WPc. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	3.268,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	9,511
3	ABR26_PR_8.90.100.a	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 50kVA 190WPv 1100WPc.	Cad	1,0000	2.223,74	2.223,74	
		Totale Materiali				2.223,74	68,036
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,505
Totale Euro						2.583,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.583,78						387,57	
Totale Euro						2.971,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.971,35						297,14	
Totale Euro						3.268,49	
Prezzo di Applicazione Euro						3.268,49	
Totale Manodopera Euro						310,86	9,511
Totale Materiali Euro						2.223,74	68,036
Totale Noli Euro						49,18	1,505

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.b	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 100 kVA 320WPv 1750WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	3.792,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,197
3	ABR26_PR_8.90.100.b	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 100kVA 320WPv 1750WPC.	Cad	1,0000	2.638,00	2.638,00	
		Totale Materiali				2.638,00	69,558
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,297
Totale Euro						2.998,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.998,04						449,71	
Totale Euro						3.447,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.447,75						344,78	
Totale Euro						3.792,53	
Prezzo di Applicazione Euro						3.792,53	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,197
Totale Materiali Euro						2.638,00	69,558
Totale Noli Euro						49,18	1,297

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.c	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 160 kVA 460WPv 2350WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	4.598,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,760
3	ABR26_PR_8.90.100.c	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 160kVA 460WPv 2350WPC.	Cad	1,0000	3.275,14	3.275,14	
		Totale Materiali				3.275,14	71,222
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,069
Totale Euro						3.635,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.635,18						545,28	
Totale Euro						4.180,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.180,46						418,05	
Totale Euro						4.598,51	
Prezzo di Applicazione Euro						4.598,51	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,760
Totale Materiali Euro						3.275,14	71,222
Totale Noli Euro						49,18	1,069

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.d	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 200 kVA 560WPv 2900WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	5.404,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	5,752
3	ABR26_PR_8.90.100.d	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 200kVA 560WPv 2900WPC.	Cad	1,0000	3.912,32	3.912,32	
		Totale Materiali				3.912,32	72,390
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,910
Totale Euro						4.272,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.272,36						640,85	
Totale Euro						4.913,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.913,21						491,32	
Totale Euro						5.404,53	
Prezzo di Applicazione Euro						5.404,53	
Totale Manodopera Euro						310,86	5,752
Totale Materiali Euro						3.912,32	72,390
Totale Noli Euro						49,18	0,910

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.e	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 250 kVA 650WPv 3250WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	5.726,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	5,428
3	ABR26_PR_8.90.100.e	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 250KVA 650WPv 3250WPC.	Cad	1,0000	4.167,00	4.167,00	
		Totale Materiali				4.167,00	72,764
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,859
Totale Euro						4.527,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.527,04						679,06	
Totale Euro						5.206,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.206,10						520,61	
Totale Euro						5.726,71	
Prezzo di Applicazione Euro						5.726,71	
Totale Manodopera Euro						310,86	5,428
Totale Materiali Euro						4.167,00	72,764
Totale Noli Euro						49,18	0,859

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.f	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 315 kVA 800WPv 3900WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	6.211,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	5,005
3	ABR26_PR_8.90.100.f	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 315KVA 800WPv 3900WPC.	Cad	1,0000	4.550,00	4.550,00	
		Totale Materiali				4.550,00	73,255
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,792
Totale Euro						4.910,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.910,04						736,51	
Totale Euro						5.646,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.646,55						564,66	
Totale Euro						6.211,21	
Prezzo di Applicazione Euro						6.211,21	
Totale Manodopera Euro						310,86	5,005
Totale Materiali Euro						4.550,00	73,255
Totale Noli Euro						49,18	0,792

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.100.g	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 400 kVA 930WPv 4600WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	7.138,22		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	
						310,86	4,355
3	ABR26_PR_8.90.100.g	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 400kVA 930WPv 4600WPC. Totale Materiali	Cad	1,0000	5.282,82	5.282,82	
						5.282,82	74,008
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	
						49,18	0,689
Totale Euro						5.642,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.642,86						846,43	
Totale Euro						6.489,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.489,29						648,93	
Totale Euro						7.138,22	
Prezzo di Applicazione Euro						7.138,22	
Totale Manodopera Euro						310,86	4,355
Totale Materiali Euro						5.282,82	74,008
Totale Noli Euro						49,18	0,689

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.h	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 500 kVA 1100WPv 5600WPc. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	8.185,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	3,798
3	ABR26_PR_8.90.100.h	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 500kVA 1100WPv 5600WPc.	Cad	1,0000	6.111,00	6.111,00	
		Totale Materiali				6.111,00	74,653
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,601
Totale Euro						6.471,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.471,04						970,66	
Totale Euro						7.441,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.441,70						744,17	
Totale Euro						8.185,87	
Prezzo di Applicazione Euro						8.185,87	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,798
Totale Materiali Euro						6.111,00	74,653
Totale Noli Euro						49,18	0,601

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.i	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 630 kVA 1300WPv 6500WPc. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	8.517,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	
		310,86				3,650	
3	ABR26_PR_8.90.100.i	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 630kVA 1300WPv 6500WPc. Totale Materiali	Cad	1,0000	6.373,13	6.373,13	
		6.373,13				74,824	
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	
		49,18				0,577	
Totale Euro						6.733,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.733,17						1.009,98	
Totale Euro						7.743,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.743,15						774,32	
Totale Euro						8.517,47	
Prezzo di Applicazione Euro						8.517,47	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,650
Totale Materiali Euro						6.373,13	74,824
Totale Noli Euro						49,18	0,577

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.j	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 800 kVA 1450WPv 9000WPc. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	10.765,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	
						310,86	2,888
3	ABR26_PR_8.90.100.j	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 800kVA 1450WPv 9000WPc. Totale Materiali	Cad	1,0000	8.150,00	8.150,00	
						8.150,00	75,707
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	
						49,18	0,457
Totale Euro						8.510,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.510,04						1.276,51	
Totale Euro						9.786,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.786,55						978,66	
Totale Euro						10.765,21	
Prezzo di Applicazione Euro						10.765,21	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,888
Totale Materiali Euro						8.150,00	75,707
Totale Noli Euro						49,18	0,457

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.100.k	TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE - 1000 kVA 1700WPv 10500WPC. TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE, costruito in conformità alle vigenti norme vigenti con caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV 5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella+neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11. Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo la normativa vigente, conservatore d'olio provvisto di indicatore di livello, dispositivo di spurgo e sfiato, tappo di riempimento, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	12.942,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,402
3	ABR26_PR_8.90.100.k	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A BASSE PERDITE ISOLATO IN OLIO MINERALE 1000kVA 1700WPv 10500WPC.	Cad	1,0000	9.870,95	9.870,95	
		Totale Materiali				9.870,95	76,269
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,380
Totale Euro						10.230,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.230,99						1.534,65	
Totale Euro						11.765,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.765,64						1.176,56	
Totale Euro						12.942,20	
Prezzo di Applicazione Euro						12.942,20	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,402
Totale Materiali Euro						9.870,95	76,269
Totale Noli Euro						49,18	0,380

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.120.a	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - filtro aria al gel di silice ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	77,96		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15200	24,48	3,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15200	27,33	4,15	
		Totale Manodopera				7,87	10,095
3	ABR26_PR_8.90.120.a	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE filtro aria al gel di silice	Cad	1,0000	52,65	52,65	
		Totale Materiali				52,65	67,535
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,01800	61,47	1,11	
		Totale Noli				1,11	1,424
Totale Euro						61,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,63						9,24	
Totale Euro						70,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,87						7,09	
Totale Euro						77,96	
Prezzo di Applicazione Euro						77,96	
Totale Manodopera Euro						7,87	10,095
Totale Materiali Euro						52,65	67,535
Totale Noli Euro						1,11	1,424

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.120.b	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio). ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	205,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,40000	24,48	9,79	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,40000	27,33	10,93	
		Totale Manodopera				20,72	10,090
3	ABR26_PR_8.90.120.b	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio).	Cad	1,0000	138,55	138,55	
		Totale Materiali				138,55	67,467
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,05000	61,47	3,07	
		Totale Noli				3,07	1,495
Totale Euro						162,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 162,34						24,35	
Totale Euro						186,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 186,69						18,67	
Totale Euro						205,36	
Prezzo di Applicazione Euro						205,36	
Totale Manodopera Euro						20,72	10,090
Totale Materiali Euro						138,55	67,467
Totale Noli Euro						3,07	1,495

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.120.c	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - relè bucholtz a due contatti elettrici. ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	230,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,44800	24,48	10,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,44800	27,33	12,24	
		Totale Manodopera				23,21	10,091
3	ABR26_PR_8.90.120.c	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE relè bucholtz a due contatti elettrici.	Cad	1,0000	155,17	155,17	
		Totale Materiali				155,17	67,465
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,05600	61,47	3,44	
		Totale Noli				3,44	1,496
						Totale Euro	181,82
						Spese Generali 15,000% su Euro 181,82	27,27
						Totale Euro	209,09
						Utile Impresa 10,000% su Euro 209,09	20,91
						Totale Euro	230,00
						Prezzo di Applicazione Euro	230,00
						Totale Manodopera Euro	23,21
						Totale Materiali Euro	155,17
						Totale Noli Euro	3,44
							10,091
							67,465
							1,496

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.120.d	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - cassetta centralizzata circuiti ausiliari. ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	230,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,44800	24,48	10,97	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,44800	27,33	12,24	
		Totale Manodopera				23,21	10,091
3	ABR26_PR_8.90.120.d	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE cassetta centralizzata circuiti ausiliari.	Cad	1,0000	155,17	155,17	
		Totale Materiali				155,17	67,465
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,05600	61,47	3,44	
		Totale Noli				3,44	1,496
Totale Euro						181,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,82						27,27	
Totale Euro						209,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,09						20,91	
Totale Euro						230,00	
Prezzo di Applicazione Euro						230,00	
Totale Manodopera Euro						23,21	10,091
Totale Materiali Euro						155,17	67,465
Totale Noli Euro						3,44	1,496

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.120.e	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - cassonetti di protezione aria per isolatori M/BT fino a 400kVA. ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	632,98		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,23400	24,48	30,21	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,23400	27,33	33,73	
		Totale Manodopera				63,94	10,101
3	ABR26_PR_8.90.120.e	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE cassonetti di protezione aria per isolatori M/BT fino a 400kVA.	Cad	1,0000	426,73	426,73	
		Totale Materiali				426,73	67,416
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,15800	61,47	9,71	
		Totale Noli				9,71	1,534
						Totale Euro	500,38
						Spese Generali 15,000% su Euro 500,38	75,06
						Totale Euro	575,44
						Utile Impresa 10,000% su Euro 575,44	57,54
						Totale Euro	632,98
						Prezzo di Applicazione Euro	632,98
						Totale Manodopera Euro	63,94
						Totale Materiali Euro	426,73
						Totale Noli Euro	9,71
							10,101
							67,416
							1,534

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.120.f	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - cassonetti di protezione aria per isolatori M/BT fino a 1.250kVA. ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	846,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,65200	24,48	40,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,65200	27,33	45,15	
		Totale Manodopera				85,59	10,109
3	ABR26_PR_8.90.120.f	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE cassonetti di protezione aria per isolatori M/BT fino a 1.250kVA.	Cad	1,0000	570,82	570,82	
		Totale Materiali				570,82	67,418
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,21000	61,47	12,91	
		Totale Noli				12,91	1,525
						Totale Euro	669,32
						Spese Generali 15,000% su Euro 669,32	100,40
						Totale Euro	769,72
						Utile Impresa 10,000% su Euro 769,72	76,97
						Totale Euro	846,69
						Prezzo di Applicazione Euro	846,69
						Totale Manodopera Euro	85,59
						Totale Materiali Euro	570,82
						Totale Noli Euro	12,91
							10,109
							67,418
							1,525

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.120.g	ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE - valvola di sicurezza. ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	147,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,28800	24,48	7,05	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,28800	27,33	7,87	
		Totale Manodopera				14,92	10,091
3	ABR26_PR_8.90.120.g	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORE ELETTRICO ISOLATO IN OLIO MINERALE valvola di sicurezza.	Cad	1,0000	99,75	99,75	
		Totale Materiali				99,75	67,467
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,03600	61,47	2,21	
		Totale Noli				2,21	1,495
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						116,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,88						17,53	
Totale Euro						134,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,41						13,44	
Totale Euro						147,85	
Prezzo di Applicazione Euro						147,85	
Totale Manodopera Euro						14,92	10,091
Totale Materiali Euro						99,75	67,467
Totale Noli Euro						2,21	1,495
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.a	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 100kVA Pv: 640W Pc: 1.800W TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	8.104,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	3,835
3	ABR26_PR_8.90.130.a	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 100kVA Pv: 640W Pc: 1.800W	Cad	1,0000	6.047,00	6.047,00	
		Totale Materiali				6.047,00	74,609
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,607
Totale Euro						6.407,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.407,04						961,06	
Totale Euro						7.368,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.368,10						736,81	
Totale Euro						8.104,91	
Prezzo di Applicazione Euro						8.104,91	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,835
Totale Materiali Euro						6.047,00	74,609
Totale Noli Euro						49,18	0,607

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.b	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 160kVA Pv: 850W Pc: 2.350W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	9.072,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	
						310,86	3,426
3	ABR26_PR_8.90.130.b	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 160kVA Pv: 850W Pc: 2.350W. Totale Materiali	Cad	1,0000	6.812,00	6.812,00	
						6.812,00	75,083
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	
						49,18	0,542
Totale Euro						7.172,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.172,04						1.075,81	
Totale Euro						8.247,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.247,85						824,79	
Totale Euro						9.072,64	
Prezzo di Applicazione Euro						9.072,64	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,426
Totale Materiali Euro						6.812,00	75,083
Totale Noli Euro						49,18	0,542

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.c	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 200kVA Pv: 980W Pc : 2.700W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	10.120,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	3,072
3	ABR26_PR_8.90.130.c	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 200kVA Pv: 980W Pc : 2.700W.	Cad	1,0000	7.640,00	7.640,00	
		Totale Materiali				7.640,00	75,494
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,486
Totale Euro						8.000,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.000,04						1.200,01	
Totale Euro						9.200,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.200,05						920,01	
Totale Euro						10.120,06	
Prezzo di Applicazione Euro						10.120,06	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,072
Totale Materiali Euro						7.640,00	75,494
Totale Noli Euro						49,18	0,486

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.d	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 250kVA Pv:1.100W Pc: 3.250W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	10.765,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,888
3	ABR26_PR_8.90.130.d	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 250kVA Pv:1.100W Pc: 3.250W.	Cad	1,0000	8.150,00	8.150,00	
		Totale Materiali				8.150,00	75,707
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,457
Totale Euro						8.510,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.510,04						1.276,51	
Totale Euro						9.786,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.786,55						978,66	
Totale Euro						10.765,21	
Prezzo di Applicazione Euro						10.765,21	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,888
Totale Materiali Euro						8.150,00	75,707
Totale Noli Euro						49,18	0,457

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.e	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 315kVA Pv:1.300W Pc: 3.800W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	10.733,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	2,896
3	ABR26_PR_8.90.130.e	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 315kVA Pv:1.300W Pc: 3.800W. Totale Materiali	Cad	1,0000	8.125,00	8.125,00	75,697
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	0,458
Totale Euro 8.485,04 Spese Generali 15,000% su Euro 8.485,04 1.272,76 Totale Euro 9.757,80 Utile Impresa 10,000% su Euro 9.757,80 975,78 Totale Euro 10.733,58 Prezzo di Applicazione Euro 10.733,58							
Totale Manodopera Euro 310,86 Totale Materiali Euro 8.125,00 Totale Noli Euro 49,18							

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.f	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 400kVA Pv:1.500W Pc: 4.600W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	12.700,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,448
3	ABR26_PR_8.90.130.f	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 400kVA Pv:1.500W Pc: 4.600W.	Cad	1,0000	9.680,00	9.680,00	
		Totale Materiali				9.680,00	76,217
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,387
Totale Euro						10.040,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.040,04						1.506,01	
Totale Euro						11.546,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.546,05						1.154,61	
Totale Euro						12.700,66	
Prezzo di Applicazione Euro						12.700,66	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,448
Totale Materiali Euro						9.680,00	76,217
Totale Noli Euro						49,18	0,387

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.g	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 500kVA Pv:1.750W Pc: 5.850W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	14.393,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,160
3	ABR26_PR_8.90.130.g	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 500kVA Pv:1.750W Pc: 5.850W.	Cad	1,0000	11.018,00	11.018,00	
		Totale Materiali				11.018,00	76,550
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,342
Totale Euro						11.378,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.378,04						1.706,71	
Totale Euro						13.084,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.084,75						1.308,48	
Totale Euro						14.393,23	
Prezzo di Applicazione Euro						14.393,23	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,160
Totale Materiali Euro						11.018,00	76,550
Totale Noli Euro						49,18	0,342

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.h	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 630kVA Pv:2.000W Pc: 6.850W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	16.649,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	1,867
3	ABR26_PR_8.90.130.h	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 630kVA Pv:2.000W Pc: 6.850W.	Cad	1,0000	12.802,00	12.802,00	
		Totale Materiali				12.802,00	76,889
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,295
Totale Euro						13.162,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 13.162,04						1.974,31	
Totale Euro						15.136,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15.136,35						1.513,64	
Totale Euro						16.649,99	
Prezzo di Applicazione Euro						16.649,99	
Totale Manodopera Euro						310,86	1,867
Totale Materiali Euro						12.802,00	76,889
Totale Noli Euro						49,18	0,295

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.i	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W. TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	18.666,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	1,665
3	ABR26_PR_8.90.130.i	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W.	Cad	1,0000	14.396,00	14.396,00	
		Totale Materiali				14.396,00	77,123
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,263
Totale Euro						14.756,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 14.756,04						2.213,41	
Totale Euro						16.969,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16.969,45						1.696,95	
Totale Euro						18.666,40	
Prezzo di Applicazione Euro						18.666,40	
Totale Manodopera Euro						310,86	1,665
Totale Materiali Euro						14.396,00	77,123
Totale Noli Euro						49,18	0,263

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.j	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 1000kVA Pv:3100W Pc:10400W TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	27.079,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	1,148
3	ABR26_PR_8.90.130.j	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W. Totale Materiali	Cad	1,0000	21.046,50	21.046,50	77,722
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	0,182
Totale Euro 21.406,54 Spese Generali 15,000% su Euro 21.406,54 3.210,98 Totale Euro 24.617,52 Utile Impresa 10,000% su Euro 24.617,52 2.461,75 Totale Euro 27.079,27 Prezzo di Applicazione Euro 27.079,27							
Totale Manodopera Euro 310,86 Totale Materiali Euro 21.046,50 Totale Noli Euro 49,18							

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.k	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 1250kVA Pv:3500W Pc:13400W TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	27.079,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	1,148
3	ABR26_PR_8.90.130.j	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W.	Cad	1,0000	21.046,50	21.046,50	
		Totale Materiali				21.046,50	77,722
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,182
Totale Euro						21.406,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 21.406,54						3.210,98	
Totale Euro						24.617,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24.617,52						2.461,75	
Totale Euro						27.079,27	
Prezzo di Applicazione Euro						27.079,27	
Totale Manodopera Euro						310,86	1,148
Totale Materiali Euro						21.046,50	77,722
Totale Noli Euro						49,18	0,182

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.130.I	TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA - 1600kVA Pv:4200W Pc:16400W TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA, costruito secondo la normativa vigente con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali M e BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con le seguenti caratteristiche elettriche: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV15% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella+Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	27.079,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	1,148
3	ABR26_PR_8.90.130.j	Materiali TRASFORMATORE ELETTRICO A SECCO ISOLATO IN RESINA EPOSSIDICA 800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W. Totale Materiali	Cad	1,0000	21.046,50	21.046,50	77,722
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,80000	61,47	49,18	0,182
Totale Euro 21.406,54 Spese Generali 15,000% su Euro 21.406,54 3.210,98 Totale Euro 24.617,52 Utile Impresa 10,000% su Euro 24.617,52 2.461,75 Totale Euro 27.079,27 Prezzo di Applicazione Euro 27.079,27							
Totale Manodopera Euro 310,86 Totale Materiali Euro 21.046,50 Totale Noli Euro 49,18							

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.140.a	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA - tre termoresistenze su colonne BT. ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	411,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80200	24,48	19,63	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80200	27,33	21,92	
		Totale Manodopera				41,55	10,109
3	ABR26_PR_8.90.140.a	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA tre termoresistenze su colonne BT.	Cad	1,0000	277,09	277,09	
		Totale Materiali				277,09	67,415
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10200	61,47	6,27	
		Totale Noli				6,27	1,525
Totale Euro						324,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 324,91						48,74	
Totale Euro						373,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 373,65						37,37	
Totale Euro						411,02	
Prezzo di Applicazione Euro						411,02	
Totale Manodopera Euro						41,55	10,109
Totale Materiali Euro						277,09	67,415
Totale Noli Euro						6,27	1,525

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.140.b	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA - termometro a quadrante con due contatti. ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	246,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	10,092
3	ABR26_PR_8.90.140.b	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA termometro a quadrante con due contatti.	Cad	1,0000	166,25	166,25	
		Totale Materiali				166,25	67,463
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,06000	61,47	3,69	
		Totale Noli				3,69	1,497
Totale Euro						194,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,81						29,22	
Totale Euro						224,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,03						22,40	
Totale Euro						246,43	
Prezzo di Applicazione Euro						246,43	
Totale Manodopera Euro						24,87	10,092
Totale Materiali Euro						166,25	67,463
Totale Noli Euro						3,69	1,497

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.140.c	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA - dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna. ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	526,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,02600	24,48	25,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,02600	27,33	28,04	
		Totale Manodopera				53,16	10,106
3	ABR26_PR_8.90.140.c	Materiali ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.	Cad	1,0000	354,68	354,68	
		Totale Materiali				354,68	67,427
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,13000	61,47	7,99	
		Totale Noli				7,99	1,519
Totale Euro						415,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 415,83						62,37	
Totale Euro						478,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 478,20						47,82	
Totale Euro						526,02	
Prezzo di Applicazione Euro						526,02	
Totale Manodopera Euro						53,16	10,106
Totale Materiali Euro						354,68	67,427
Totale Noli Euro						7,99	1,519

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.a	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:400A mm 1000x600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.349,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	9,282
3	ABR26_PR_8.90.150.a	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.287,50	2.287,50	
		Totale Materiali				2.287,50	68,301
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,468
Totale Euro						2.647,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.647,54						397,13	
Totale Euro						3.044,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.044,67						304,47	
Totale Euro						3.349,14	
Prezzo di Applicazione Euro						3.349,14	
Totale Manodopera Euro						310,86	9,282
Totale Materiali Euro						2.287,50	68,301
Totale Noli Euro						49,18	1,468

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.b	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:400A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.429,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	9,064
3	ABR26_PR_8.90.150.b	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.351,00	2.351,00	
		Totale Materiali				2.351,00	68,553
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,434
Totale Euro						2.711,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.711,04						406,66	
Totale Euro						3.117,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.117,70						311,77	
Totale Euro						3.429,47	
Prezzo di Applicazione Euro						3.429,47	
Totale Manodopera Euro						310,86	9,064
Totale Materiali Euro						2.351,00	68,553
Totale Noli Euro						49,18	1,434

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.c	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:400A mm 1400x600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.591,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,656
3	ABR26_PR_8.90.150.c	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.479,00	2.479,00	
		Totale Materiali				2.479,00	69,026
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,369
Totale Euro						2.839,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.839,04						425,86	
Totale Euro						3.264,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.264,90						326,49	
Totale Euro						3.591,39	
Prezzo di Applicazione Euro						3.591,39	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,656
Totale Materiali Euro						2.479,00	69,026
Totale Noli Euro						49,18	1,369

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.d	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:400A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.716,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,364
3	ABR26_PR_8.90.150.d	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	2.578,00	2.578,00	
		Totale Materiali				2.578,00	69,364
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,323
Totale Euro						2.938,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.938,04						440,71	
Totale Euro						3.378,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.378,75						337,88	
Totale Euro						3.716,63	
Prezzo di Applicazione Euro						3.716,63	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,364
Totale Materiali Euro						2.578,00	69,364
Totale Noli Euro						49,18	1,323

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.e	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:400A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.873,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,025
3	ABR26_PR_8.90.150.e	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	2.702,00	2.702,00	
		Totale Materiali				2.702,00	69,756
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,270
Totale Euro						3.062,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.062,04						459,31	
Totale Euro						3.521,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.521,35						352,14	
Totale Euro						3.873,49	
Prezzo di Applicazione Euro						3.873,49	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,025
Totale Materiali Euro						2.702,00	69,756
Totale Noli Euro						49,18	1,270

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.f	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:630 A mm 1000x600 SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.752,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,285
3	ABR26_PR_8.90.150.f	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	2.606,00	2.606,00	
		Totale Materiali				2.606,00	69,455
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,311
Totale Euro						2.966,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.966,04						444,91	
Totale Euro						3.410,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.410,95						341,10	
Totale Euro						3.752,05	
Prezzo di Applicazione Euro						3.752,05	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,285
Totale Materiali Euro						2.606,00	69,455
Totale Noli Euro						49,18	1,311

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.g	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:630 A mm 1000x800 SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.831,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,113
3	ABR26_PR_8.90.150.g	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:400A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	2.669,00	2.669,00	
		Totale Materiali				2.669,00	69,655
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,283
Totale Euro						3.029,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.029,04						454,36	
Totale Euro						3.483,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.483,40						348,34	
Totale Euro						3.831,74	
Prezzo di Applicazione Euro						3.831,74	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,113
Totale Materiali Euro						2.669,00	69,655
Totale Noli Euro						49,18	1,283

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.h	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:630A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.912,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,945
3	ABR26_PR_8.90.150.h	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:630A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	2.733,00	2.733,00	
		Totale Materiali				2.733,00	69,849
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,257
Totale Euro						3.093,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.093,04						463,96	
Totale Euro						3.557,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.557,00						355,70	
Totale Euro						3.912,70	
Prezzo di Applicazione Euro						3.912,70	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,945
Totale Materiali Euro						2.733,00	69,849
Totale Noli Euro						49,18	1,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.i	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:630A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.993,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,784
3	ABR26_PR_8.90.150.i	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:630A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	2.797,01	2.797,01	
		Totale Materiali				2.797,01	70,036
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,231
Totale Euro						3.157,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.157,05						473,56	
Totale Euro						3.630,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.630,61						363,06	
Totale Euro						3.993,67	
Prezzo di Applicazione Euro						3.993,67	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,784
Totale Materiali Euro						2.797,01	70,036
Totale Noli Euro						49,18	1,231

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.j	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:630A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.236,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,338
3	ABR26_PR_8.90.150.j	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:630A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	2.989,00	2.989,00	
		Totale Materiali				2.989,00	70,553
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,161
Totale Euro						3.349,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.349,04						502,36	
Totale Euro						3.851,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.851,40						385,14	
Totale Euro						4.236,54	
Prezzo di Applicazione Euro						4.236,54	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,338
Totale Materiali Euro						2.989,00	70,553
Totale Noli Euro						49,18	1,161

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.k	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:800A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.752,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,285
3	ABR26_PR_8.90.150.k	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:800A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.606,00	2.606,00	
		Totale Materiali				2.606,00	69,455
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,311
Totale Euro						2.966,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.966,04						444,91	
Totale Euro						3.410,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.410,95						341,10	
Totale Euro						3.752,05	
Prezzo di Applicazione Euro						3.752,05	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,285
Totale Materiali Euro						2.606,00	69,455
Totale Noli Euro						49,18	1,311

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.I	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:800A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.912,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,945
3	ABR26_PR_8.90.150.I	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:800A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.733,00	2.733,00	
		Totale Materiali				2.733,00	69,849
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,257
Totale Euro						3.093,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.093,04						463,96	
Totale Euro						3.557,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.557,00						355,70	
Totale Euro						3.912,70	
Prezzo di Applicazione Euro						3.912,70	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,945
Totale Materiali Euro						2.733,00	69,849
Totale Noli Euro						49,18	1,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.m	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:800A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.912,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,945
3	ABR26_PR_8.90.150.m	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:800A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	2.733,00	2.733,00	
		Totale Materiali				2.733,00	69,849
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,257
Totale Euro						3.093,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.093,04						463,96	
Totale Euro						3.557,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.557,00						355,70	
Totale Euro						3.912,70	
Prezzo di Applicazione Euro						3.912,70	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,945
Totale Materiali Euro						2.733,00	69,849
Totale Noli Euro						49,18	1,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.n	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:800A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.993,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,784
3	ABR26_PR_8.90.150.n	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:800A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	2.797,01	2.797,01	
		Totale Materiali				2.797,01	70,036
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,231
Totale Euro						3.157,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.157,05						473,56	
Totale Euro						3.630,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.630,61						363,06	
Totale Euro						3.993,67	
Prezzo di Applicazione Euro						3.993,67	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,784
Totale Materiali Euro						2.797,01	70,036
Totale Noli Euro						49,18	1,231

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.o	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:800A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.316,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,202
3	ABR26_PR_8.90.150.o	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:800A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.052,00	3.052,00	
		Totale Materiali				3.052,00	70,710
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,139
Totale Euro						3.412,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.412,04						511,81	
Totale Euro						3.923,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.923,85						392,39	
Totale Euro						4.316,24	
Prezzo di Applicazione Euro						4.316,24	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,202
Totale Materiali Euro						3.052,00	70,710
Totale Noli Euro						49,18	1,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.p	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1250A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.912,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,945
3	ABR26_PR_8.90.150.p	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1250A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.733,00	2.733,00	
		Totale Materiali				2.733,00	69,849
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,257
Totale Euro						3.093,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.093,04						463,96	
Totale Euro						3.557,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.557,00						355,70	
Totale Euro						3.912,70	
Prezzo di Applicazione Euro						3.912,70	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,945
Totale Materiali Euro						2.733,00	69,849
Totale Noli Euro						49,18	1,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.q	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1250A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.074,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,629
3	ABR26_PR_8.90.150.q	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1250A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.861,00	2.861,00	
		Totale Materiali				2.861,00	70,215
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,207
Totale Euro						3.221,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.221,04						483,16	
Totale Euro						3.704,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.704,20						370,42	
Totale Euro						4.074,62	
Prezzo di Applicazione Euro						4.074,62	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,629
Totale Materiali Euro						2.861,00	70,215
Totale Noli Euro						49,18	1,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.r	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1250A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.074,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,629
3	ABR26_PR_8.90.150.r	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1250A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	2.861,00	2.861,00	
		Totale Materiali				2.861,00	70,215
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,207
Totale Euro						3.221,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.221,04						483,16	
Totale Euro						3.704,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.704,20						370,42	
Totale Euro						4.074,62	
Prezzo di Applicazione Euro						4.074,62	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,629
Totale Materiali Euro						2.861,00	70,215
Totale Noli Euro						49,18	1,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.s	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1250A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.236,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,338
3	ABR26_PR_8.90.150.s	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1250A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	2.989,00	2.989,00	
		Totale Materiali				2.989,00	70,553
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,161
Totale Euro						3.349,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.349,04						502,36	
Totale Euro						3.851,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.851,40						385,14	
Totale Euro						4.236,54	
Prezzo di Applicazione Euro						4.236,54	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,338
Totale Materiali Euro						2.989,00	70,553
Totale Noli Euro						49,18	1,161

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.t	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1250A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.476,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,944
3	ABR26_PR_8.90.150.t	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1250A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.179,00	3.179,00	
		Totale Materiali				3.179,00	71,009
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,099
Totale Euro						3.539,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.539,04						530,86	
Totale Euro						4.069,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.069,90						406,99	
Totale Euro						4.476,89	
Prezzo di Applicazione Euro						4.476,89	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,944
Totale Materiali Euro						3.179,00	71,009
Totale Noli Euro						49,18	1,099

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.u	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1600A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.960,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,849
3	ABR26_PR_8.90.150.u	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1600A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.770,92	2.770,92	
		Totale Materiali				2.770,92	69,961
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,242
Totale Euro						3.130,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.130,96						469,64	
Totale Euro						3.600,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.600,60						360,06	
Totale Euro						3.960,66	
Prezzo di Applicazione Euro						3.960,66	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,849
Totale Materiali Euro						2.770,92	69,961
Totale Noli Euro						49,18	1,242

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.v	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1600A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.236,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,338
3	ABR26_PR_8.90.150.v	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1600A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.989,00	2.989,00	
		Totale Materiali				2.989,00	70,553
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,161
Totale Euro						3.349,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.349,04						502,36	
Totale Euro						3.851,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.851,40						385,14	
Totale Euro						4.236,54	
Prezzo di Applicazione Euro						4.236,54	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,338
Totale Materiali Euro						2.989,00	70,553
Totale Noli Euro						49,18	1,161

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.w	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1600A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.235,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,339
3	ABR26_PR_8.90.150.w	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1600A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	2.988,50	2.988,50	
		Totale Materiali				2.988,50	70,552
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,161
Totale Euro						3.348,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.348,54						502,28	
Totale Euro						3.850,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.850,82						385,08	
Totale Euro						4.235,90	
Prezzo di Applicazione Euro						4.235,90	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,339
Totale Materiali Euro						2.988,50	70,552
Totale Noli Euro						49,18	1,161

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.x	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1600A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.316,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,202
3	ABR26_PR_8.90.150.x	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1600A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	3.052,00	3.052,00	
		Totale Materiali				3.052,00	70,710
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,139
Totale Euro						3.412,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.412,04						511,81	
Totale Euro						3.923,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.923,85						392,39	
Totale Euro						4.316,24	
Prezzo di Applicazione Euro						4.316,24	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,202
Totale Materiali Euro						3.052,00	70,710
Totale Noli Euro						49,18	1,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.y	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:1600A mm 1400x 1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.638,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,701
3	ABR26_PR_8.90.150.y	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:1600A mm 1400x 1000.	Cad	1,0000	3.307,00	3.307,00	
		Totale Materiali				3.307,00	71,290
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,060
Totale Euro						3.667,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.667,04						550,06	
Totale Euro						4.217,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.217,10						421,71	
Totale Euro						4.638,81	
Prezzo di Applicazione Euro						4.638,81	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,701
Totale Materiali Euro						3.307,00	71,290
Totale Noli Euro						49,18	1,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2000A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.316,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,202
3	ABR26_PR_8.90.150.z10	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2000A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	3.052,00	3.052,00	
		Totale Materiali				3.052,00	70,710
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,139
Totale Euro						3.412,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.412,04						511,81	
Totale Euro						3.923,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.923,85						392,39	
Totale Euro						4.316,24	
Prezzo di Applicazione Euro						4.316,24	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,202
Totale Materiali Euro						3.052,00	70,710
Totale Noli Euro						49,18	1,139

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z01	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2000A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.397,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,069
3	ABR26_PR_8.90.150.z21	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2000A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	3.116,00	3.116,00	
		Totale Materiali				3.116,00	70,863
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,118
Totale Euro						3.476,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.476,04						521,41	
Totale Euro						3.997,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.997,45						399,75	
Totale Euro						4.397,20	
Prezzo di Applicazione Euro						4.397,20	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,069
Totale Materiali Euro						3.116,00	70,863
Totale Noli Euro						49,18	1,118

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 02	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2000A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.476,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,944
3	ABR26_PR_8.90.150.z32	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2000A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	3.179,00	3.179,00	
		Totale Materiali				3.179,00	71,009
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,099
Totale Euro						3.539,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.539,04						530,86	
Totale Euro						4.069,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.069,90						406,99	
Totale Euro						4.476,89	
Prezzo di Applicazione Euro						4.476,89	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,944
Totale Materiali Euro						3.179,00	71,009
Totale Noli Euro						49,18	1,099

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 03	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2000A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.638,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,701
3	ABR26_PR_8.90.150.z35	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2000A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	3.307,00	3.307,00	
		Totale Materiali				3.307,00	71,290
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,060
Totale Euro						3.667,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.667,04						550,06	
Totale Euro						4.217,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.217,10						421,71	
Totale Euro						4.638,81	
Prezzo di Applicazione Euro						4.638,81	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,701
Totale Materiali Euro						3.307,00	71,290
Totale Noli Euro						49,18	1,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 04	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2000A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.880,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,370
3	ABR26_PR_8.90.150.z36	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2000A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.498,00	3.498,00	
		Totale Materiali				3.498,00	71,674
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,008
Totale Euro						3.858,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.858,04						578,71	
Totale Euro						4.436,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.436,75						443,68	
Totale Euro						4.880,43	
Prezzo di Applicazione Euro						4.880,43	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,370
Totale Materiali Euro						3.498,00	71,674
Totale Noli Euro						49,18	1,008

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 05	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2500A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.598,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,760
3	ABR26_PR_8.90.150.z37	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2500A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	3.275,00	3.275,00	
		Totale Materiali				3.275,00	71,222
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,070
Totale Euro						3.635,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.635,04						545,26	
Totale Euro						4.180,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.180,30						418,03	
Totale Euro						4.598,33	
Prezzo di Applicazione Euro						4.598,33	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,760
Totale Materiali Euro						3.275,00	71,222
Totale Noli Euro						49,18	1,070

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 06	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2500A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.679,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,643
3	ABR26_PR_8.90.150.z38	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2500A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	3.339,00	3.339,00	
		Totale Materiali				3.339,00	71,357
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,051
Totale Euro						3.699,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.699,04						554,86	
Totale Euro						4.253,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.253,90						425,39	
Totale Euro						4.679,29	
Prezzo di Applicazione Euro						4.679,29	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,643
Totale Materiali Euro						3.339,00	71,357
Totale Noli Euro						49,18	1,051

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 07	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2500A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.719,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,587
3	ABR26_PR_8.90.150.z39	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2500A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	3.370,50	3.370,50	
		Totale Materiali				3.370,50	71,422
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,042
Totale Euro						3.730,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.730,54						559,58	
Totale Euro						4.290,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.290,12						429,01	
Totale Euro						4.719,13	
Prezzo di Applicazione Euro						4.719,13	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,587
Totale Materiali Euro						3.370,50	71,422
Totale Noli Euro						49,18	1,042

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 08	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2500A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.880,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,370
3	ABR26_PR_8.90.150.z	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2500A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	3.498,00	3.498,00	
		Totale Materiali				3.498,00	71,674
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,008
Totale Euro						3.858,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.858,04						578,71	
Totale Euro						4.436,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.436,75						443,68	
Totale Euro						4.880,43	
Prezzo di Applicazione Euro						4.880,43	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,370
Totale Materiali Euro						3.498,00	71,674
Totale Noli Euro						49,18	1,008

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 09	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:35kA In:2500A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	5.163,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,021
3	ABR26_PR_8.90.150.z1	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:35kA In:2500A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.721,50	3.721,50	
		Totale Materiali				3.721,50	72,078
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,953
Totale Euro						4.081,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.081,54						612,23	
Totale Euro						4.693,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.693,77						469,38	
Totale Euro						5.163,15	
Prezzo di Applicazione Euro						5.163,15	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,021
Totale Materiali Euro						3.721,50	72,078
Totale Noli Euro						49,18	0,953

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 10	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:630A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.873,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	8,025
3	ABR26_PR_8.90.150.z2	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:630A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.702,00	2.702,00	
		Totale Materiali				2.702,00	69,756
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,270
Totale Euro						3.062,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.062,04						459,31	
Totale Euro						3.521,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.521,35						352,14	
Totale Euro						3.873,49	
Prezzo di Applicazione Euro						3.873,49	
Totale Manodopera Euro						310,86	8,025
Totale Materiali Euro						2.702,00	69,756
Totale Noli Euro						49,18	1,270

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 11	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:630A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.034,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,706
3	ABR26_PR_8.90.150.z3	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:630A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.829,00	2.829,00	
		Totale Materiali				2.829,00	70,126
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,219
Totale Euro						3.189,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.189,04						478,36	
Totale Euro						3.667,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.667,40						366,74	
Totale Euro						4.034,14	
Prezzo di Applicazione Euro						4.034,14	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,706
Totale Materiali Euro						2.829,00	70,126
Totale Noli Euro						49,18	1,219

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 12	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:630A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.034,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,706
3	ABR26_PR_8.90.150.z4	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:630A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	2.829,00	2.829,00	
		Totale Materiali				2.829,00	70,126
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,219
Totale Euro						3.189,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.189,04						478,36	
Totale Euro						3.667,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.667,40						366,74	
Totale Euro						4.034,14	
Prezzo di Applicazione Euro						4.034,14	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,706
Totale Materiali Euro						2.829,00	70,126
Totale Noli Euro						49,18	1,219

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 13	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:630A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.194,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,411
3	ABR26_PR_8.90.150.z5	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:630A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	2.956,00	2.956,00	
		Totale Materiali				2.956,00	70,468
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,172
Totale Euro						3.316,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.316,04						497,41	
Totale Euro						3.813,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.813,45						381,35	
Totale Euro						4.194,80	
Prezzo di Applicazione Euro						4.194,80	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,411
Totale Materiali Euro						2.956,00	70,468
Totale Noli Euro						49,18	1,172

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 14	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:630A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.437,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,006
3	ABR26_PR_8.90.150.z6	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:630A mm 1400x1000. I	Cad	1,0000	3.147,50	3.147,50	
		Totale Materiali				3.147,50	70,937
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,108
Totale Euro						3.507,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.507,54						526,13	
Totale Euro						4.033,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.033,67						403,37	
Totale Euro						4.437,04	
Prezzo di Applicazione Euro						4.437,04	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,006
Totale Materiali Euro						3.147,50	70,937
Totale Noli Euro						49,18	1,108

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 15	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:800A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	3.912,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,945
3	ABR26_PR_8.90.150.z7	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:800A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.733,00	2.733,00	
		Totale Materiali				2.733,00	69,849
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,257
Totale Euro						3.093,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.093,04						463,96	
Totale Euro						3.557,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.557,00						355,70	
Totale Euro						3.912,70	
Prezzo di Applicazione Euro						3.912,70	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,945
Totale Materiali Euro						2.733,00	69,849
Totale Noli Euro						49,18	1,257

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 16	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:800A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.073,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,630
3	ABR26_PR_8.90.150.z8	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:800A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.860,50	2.860,50	
		Totale Materiali				2.860,50	70,214
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,207
Totale Euro						3.220,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.220,54						483,08	
Totale Euro						3.703,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.703,62						370,36	
Totale Euro						4.073,98	
Prezzo di Applicazione Euro						4.073,98	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,630
Totale Materiali Euro						2.860,50	70,214
Totale Noli Euro						49,18	1,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 17	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:800A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.073,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,630
3	ABR26_PR_8.90.150.z9	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:800A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	2.860,50	2.860,50	
		Totale Materiali				2.860,50	70,214
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,207
Totale Euro						3.220,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.220,54						483,08	
Totale Euro						3.703,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.703,62						370,36	
Totale Euro						4.073,98	
Prezzo di Applicazione Euro						4.073,98	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,630
Totale Materiali Euro						2.860,50	70,214
Totale Noli Euro						49,18	1,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 18	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:800A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.195,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,410
3	ABR26_PR_8.90.150.z11	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:800A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	2.956,50	2.956,50	
		Totale Materiali				2.956,50	70,470
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,172
Totale Euro						3.316,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.316,54						497,48	
Totale Euro						3.814,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.814,02						381,40	
Totale Euro						4.195,42	
Prezzo di Applicazione Euro						4.195,42	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,410
Totale Materiali Euro						2.956,50	70,470
Totale Noli Euro						49,18	1,172

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 19	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:800A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.311,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,211
3	ABR26_PR_8.90.150.z12	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:800A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.048,01	3.048,01	
		Totale Materiali				3.048,01	70,700
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,141
Totale Euro						3.408,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.408,05						511,21	
Totale Euro						3.919,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.919,26						391,93	
Totale Euro						4.311,19	
Prezzo di Applicazione Euro						4.311,19	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,211
Totale Materiali Euro						3.048,01	70,700
Totale Noli Euro						49,18	1,141

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 20	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1250A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.073,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,630
3	ABR26_PR_8.90.150.z13	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1250A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.860,50	2.860,50	
		Totale Materiali				2.860,50	70,214
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,207
Totale Euro						3.220,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.220,54						483,08	
Totale Euro						3.703,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.703,62						370,36	
Totale Euro						4.073,98	
Prezzo di Applicazione Euro						4.073,98	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,630
Totale Materiali Euro						2.860,50	70,214
Totale Noli Euro						49,18	1,207

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 21	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1250A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.195,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,410
3	ABR26_PR_8.90.150.z14	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1250A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.956,50	2.956,50	
		Totale Materiali				2.956,50	70,470
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,172
Totale Euro						3.316,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.316,54						497,48	
Totale Euro						3.814,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.814,02						381,40	
Totale Euro						4.195,42	
Prezzo di Applicazione Euro						4.195,42	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,410
Totale Materiali Euro						2.956,50	70,470
Totale Noli Euro						49,18	1,172

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 22	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1250A mm 1400x600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.235,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,339
3	ABR26_PR_8.90.150.z15	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1250A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	2.988,50	2.988,50	
		Totale Materiali				2.988,50	70,552
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,161
Totale Euro						3.348,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.348,54						502,28	
Totale Euro						3.850,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.850,82						385,08	
Totale Euro						4.235,90	
Prezzo di Applicazione Euro						4.235,90	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,339
Totale Materiali Euro						2.988,50	70,552
Totale Noli Euro						49,18	1,161

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 23	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1250A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.356,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,136
3	ABR26_PR_8.90.150.z16	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1250A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	3.083,50	3.083,50	
		Totale Materiali				3.083,50	70,786
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,129
Totale Euro						3.443,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.443,54						516,53	
Totale Euro						3.960,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.960,07						396,01	
Totale Euro						4.356,08	
Prezzo di Applicazione Euro						4.356,08	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,136
Totale Materiali Euro						3.083,50	70,786
Totale Noli Euro						49,18	1,129

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 24	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1250A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.639,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,700
3	ABR26_PR_8.90.150.z17	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1250A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	3.307,50	3.307,50	
		Totale Materiali				3.307,50	71,291
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,060
Totale Euro						3.667,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.667,54						550,13	
Totale Euro						4.217,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.217,67						421,77	
Totale Euro						4.639,44	
Prezzo di Applicazione Euro						4.639,44	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,700
Totale Materiali Euro						3.307,50	71,291
Totale Noli Euro						49,18	1,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 25	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1600A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.195,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,410
3	ABR26_PR_8.90.150.z18	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1600A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	2.956,50	2.956,50	
		Totale Materiali				2.956,50	70,470
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,172
Totale Euro						3.316,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.316,54						497,48	
Totale Euro						3.814,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.814,02						381,40	
Totale Euro						4.195,42	
Prezzo di Applicazione Euro						4.195,42	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,410
Totale Materiali Euro						2.956,50	70,470
Totale Noli Euro						49,18	1,172

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 26	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1600A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.356,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,136
3	ABR26_PR_8.90.150.z19	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1600A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	3.083,50	3.083,50	
		Totale Materiali				3.083,50	70,786
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,129
Totale Euro						3.443,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.443,54						516,53	
Totale Euro						3.960,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.960,07						396,01	
Totale Euro						4.356,08	
Prezzo di Applicazione Euro						4.356,08	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,136
Totale Materiali Euro						3.083,50	70,786
Totale Noli Euro						49,18	1,129

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 27	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1600A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.397,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,069
3	ABR26_PR_8.90.150.z20	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1600A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	3.116,00	3.116,00	
		Totale Materiali				3.116,00	70,863
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,118
Totale Euro						3.476,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.476,04						521,41	
Totale Euro						3.997,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.997,45						399,75	
Totale Euro						4.397,20	
Prezzo di Applicazione Euro						4.397,20	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,069
Totale Materiali Euro						3.116,00	70,863
Totale Noli Euro						49,18	1,118

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 28	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1600A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.476,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,944
3	ABR26_PR_8.90.150.z22	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1600A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	3.179,00	3.179,00	
		Totale Materiali				3.179,00	71,009
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,099
Totale Euro						3.539,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.539,04						530,86	
Totale Euro						4.069,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.069,90						406,99	
Totale Euro						4.476,89	
Prezzo di Applicazione Euro						4.476,89	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,944
Totale Materiali Euro						3.179,00	71,009
Totale Noli Euro						49,18	1,099

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 29	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:1600A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.800,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,476
3	ABR26_PR_8.90.150.z23	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:1600A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.434,50	3.434,50	
		Totale Materiali				3.434,50	71,551
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,025
Totale Euro						3.794,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.794,54						569,18	
Totale Euro						4.363,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.363,72						436,37	
Totale Euro						4.800,09	
Prezzo di Applicazione Euro						4.800,09	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,476
Totale Materiali Euro						3.434,50	71,551
Totale Noli Euro						49,18	1,025

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 30	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2000A mm 1000x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.476,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,944
3	ABR26_PR_8.90.150.z24	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2000A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	3.179,00	3.179,00	
		Totale Materiali				3.179,00	71,009
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,099
Totale Euro						3.539,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.539,04						530,86	
Totale Euro						4.069,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.069,90						406,99	
Totale Euro						4.476,89	
Prezzo di Applicazione Euro						4.476,89	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,944
Totale Materiali Euro						3.179,00	71,009
Totale Noli Euro						49,18	1,099

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 31	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2000A mm 1000x800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.557,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,820
3	ABR26_PR_8.90.150.z25	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2000A mm 1000x 600.	Cad	1,0000	3.243,00	3.243,00	
		Totale Materiali				3.243,00	71,152
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,079
Totale Euro						3.603,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.603,04						540,46	
Totale Euro						4.143,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.143,50						414,35	
Totale Euro						4.557,85	
Prezzo di Applicazione Euro						4.557,85	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,820
Totale Materiali Euro						3.243,00	71,152
Totale Noli Euro						49,18	1,079

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 32	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2000A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.638,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,701
3	ABR26_PR_8.90.150.z26	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2000A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	3.307,00	3.307,00	
		Totale Materiali				3.307,00	71,290
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,060
Totale Euro						3.667,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.667,04						550,06	
Totale Euro						4.217,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.217,10						421,71	
Totale Euro						4.638,81	
Prezzo di Applicazione Euro						4.638,81	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,701
Totale Materiali Euro						3.307,00	71,290
Totale Noli Euro						49,18	1,060

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 33	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2000A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.760,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,530
3	ABR26_PR_8.90.150.z27	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2000A mm 1400x 800.	Cad	1,0000	3.403,00	3.403,00	
		Totale Materiali				3.403,00	71,488
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,033
Totale Euro						3.763,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.763,04						564,46	
Totale Euro						4.327,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.327,50						432,75	
Totale Euro						4.760,25	
Prezzo di Applicazione Euro						4.760,25	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,530
Totale Materiali Euro						3.403,00	71,488
Totale Noli Euro						49,18	1,033

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 34	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2000A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	5.042,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,165
3	ABR26_PR_8.90.150.z28	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2000A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.626,00	3.626,00	
		Totale Materiali				3.626,00	71,911
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,975
Totale Euro						3.986,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.986,04						597,91	
Totale Euro						4.583,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.583,95						458,40	
Totale Euro						5.042,35	
Prezzo di Applicazione Euro						5.042,35	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,165
Totale Materiali Euro						3.626,00	71,911
Totale Noli Euro						49,18	0,975

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 35	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2000A mm 1000x600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.760,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,530
3	ABR26_PR_8.90.150.z29	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2000A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.403,00	3.403,00	
		Totale Materiali				3.403,00	71,488
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,033
Totale Euro						3.763,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.763,04						564,46	
Totale Euro						4.327,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.327,50						432,75	
Totale Euro						4.760,25	
Prezzo di Applicazione Euro						4.760,25	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,530
Totale Materiali Euro						3.403,00	71,488
Totale Noli Euro						49,18	1,033

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 36	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - - Icc:60kA In:2500A mm 1000x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.881,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,368
3	ABR26_PR_8.90.150.z30	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2500A mm 1000x 800.	Cad	1,0000	3.499,00	3.499,00	
		Totale Materiali				3.499,00	71,676
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	1,007
Totale Euro						3.859,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.859,04						578,86	
Totale Euro						4.437,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.437,90						443,79	
Totale Euro						4.881,69	
Prezzo di Applicazione Euro						4.881,69	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,368
Totale Materiali Euro						3.499,00	71,676
Totale Noli Euro						49,18	1,007

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 37	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2500A mm 1400x 600. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	4.920,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,317
3	ABR26_PR_8.90.150.z31	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2500A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	3.530,00	3.530,00	
		Totale Materiali				3.530,00	71,735
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,999
Totale Euro						3.890,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.890,04						583,51	
Totale Euro						4.473,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.473,55						447,36	
Totale Euro						4.920,91	
Prezzo di Applicazione Euro						4.920,91	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,317
Totale Materiali Euro						3.530,00	71,735
Totale Noli Euro						49,18	0,999

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 38	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2500A mm 1400x 800. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	5.042,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,165
3	ABR26_PR_8.90.150.z33	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:2500A mm 1400x 600.	Cad	1,0000	3.626,00	3.626,00	
		Totale Materiali				3.626,00	71,911
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,975
Totale Euro						3.986,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.986,04						597,91	
Totale Euro						4.583,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.583,95						458,40	
Totale Euro						5.042,35	
Prezzo di Applicazione Euro						5.042,35	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,165
Totale Materiali Euro						3.626,00	71,911
Totale Noli Euro						49,18	0,975

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.150.z 39	SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE - Icc:60kA In:2500A mm 1400x1000. SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato secondo la normativa vigente, composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza):	Cad	1,0000	5.323,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	5,839
3	ABR26_PR_8.90.150.z34	Materiali SCOMPARTO NORMALIZZATO DI BASSA TENSIONE Icc:60kA In:21600A mm 1400x1000.	Cad	1,0000	3.848,50	3.848,50	
		Totale Materiali				3.848,50	72,289
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,80000	61,47	49,18	
		Totale Noli				49,18	0,924
Totale Euro						4.208,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.208,54						631,28	
Totale Euro						4.839,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.839,82						483,98	
Totale Euro						5.323,80	
Prezzo di Applicazione Euro						5.323,80	
Totale Manodopera Euro						310,86	5,839
Totale Materiali Euro						3.848,50	72,289
Totale Noli Euro						49,18	0,924

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.a	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 10,5 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	580,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	4,463
3	ABR26_PR_8.90.160.a	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 10,5 kVAR	Cad	1,0000	433,00	433,00	
		Totale Materiali				433,00	74,587
Totale Euro						458,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 458,91						68,84	
Totale Euro						527,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 527,75						52,78	
Totale Euro						580,53	
Prezzo di Applicazione Euro						580,53	
Totale Manodopera Euro						25,91	4,463
Totale Materiali Euro						433,00	74,587

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.b	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 16,8 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	810,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,197
3	ABR26_PR_8.90.160.b	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 16,8 kVAR	Cad	1,0000	614,80	614,80	
		Totale Materiali				614,80	75,854
Totale Euro						640,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 640,71						96,11	
Totale Euro						736,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 736,82						73,68	
Totale Euro						810,50	
Prezzo di Applicazione Euro						810,50	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,197
Totale Materiali Euro						614,80	75,854

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.c	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 25,2 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	868,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,984
3	ABR26_PR_8.90.160.c	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 25,2 kVAR	Cad	1,0000	660,50	660,50	
		Totale Materiali				660,50	76,067
Totale Euro						686,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 686,41						102,96	
Totale Euro						789,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 789,37						78,94	
Totale Euro						868,31	
Prezzo di Applicazione Euro						868,31	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,984
Totale Materiali Euro						660,50	76,067

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.d	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 33,6 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	999,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,593
3	ABR26_PR_8.90.160.d	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 33,6 kVAR	Cad	1,0000	764,00	764,00	
		Totale Materiali				764,00	76,458
Totale Euro						789,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 789,91						118,49	
Totale Euro						908,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 908,40						90,84	
Totale Euro						999,24	
Prezzo di Applicazione Euro						999,24	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,593
Totale Materiali Euro						764,00	76,458

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.e	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 50,4 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	1.138,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,276
3	ABR26_PR_8.90.160.e	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 50,4 kVAR	Cad	1,0000	874,00	874,00	
		Totale Materiali				874,00	76,775
Totale Euro						899,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 899,91						134,99	
Totale Euro						1.034,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.034,90						103,49	
Totale Euro						1.138,39	
Prezzo di Applicazione Euro						1.138,39	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,276
Totale Materiali Euro						874,00	76,775

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.f	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 75,6 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	1.504,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,722
3	ABR26_PR_8.90.160.f	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 75,6	Cad	1,0000	1.163,50	1.163,50	
		Totale Materiali				1.163,50	77,330
Totale Euro						1.189,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.189,41						178,41	
Totale Euro						1.367,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.367,82						136,78	
Totale Euro						1.504,60	
Prezzo di Applicazione Euro						1.504,60	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,722
Totale Materiali Euro						1.163,50	77,330

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.g	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 92,4 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	1.732,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,495
3	ABR26_PR_8.90.160.g	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 92,4 kVAR	Cad	1,0000	1.344,00	1.344,00	
		Totale Materiali				1.344,00	77,556
Totale Euro						1.369,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.369,91						205,49	
Totale Euro						1.575,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.575,40						157,54	
Totale Euro						1.732,94	
Prezzo di Applicazione Euro						1.732,94	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,495
Totale Materiali Euro						1.344,00	77,556

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.160.h	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 109,2 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:		Cad	1,0000	1.966,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,317
3	ABR26_PR_8.90.160.h	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 109,2 kVAR	Cad	1,0000	1.529,00	1.529,00	
		Totale Materiali				1.529,00	77,734
Totale Euro						1.554,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.554,91						233,24	
Totale Euro						1.788,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.788,15						178,82	
Totale Euro						1.966,97	
Prezzo di Applicazione Euro						1.966,97	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,317
Totale Materiali Euro						1.529,00	77,734

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.i	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 126 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	2.436,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	1,064
3	ABR26_PR_8.90.160.i	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 126 kVAR	Cad	1,0000	1.900,00	1.900,00	
		Totale Materiali				1.900,00	77,988
Totale Euro						1.925,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.925,91						288,89	
Totale Euro						2.214,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.214,80						221,48	
Totale Euro						2.436,28	
Prezzo di Applicazione Euro						2.436,28	
Totale Manodopera Euro						25,91	1,064
Totale Materiali Euro						1.900,00	77,988

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.j	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 126 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	2.712,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,955
3	ABR26_PR_8.90.160.j	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 151,2 kVAR	Cad	1,0000	2.118,00	2.118,00	
		Totale Materiali				2.118,00	78,096
Totale Euro						2.143,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.143,91						321,59	
Totale Euro						2.465,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.465,50						246,55	
Totale Euro						2.712,05	
Prezzo di Applicazione Euro						2.712,05	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,955
Totale Materiali Euro						2.118,00	78,096

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.k	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 168 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	3.786,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,684
3	ABR26_PR_8.90.160.k	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 168 kVAR	Cad	1,0000	2.967,00	2.967,00	
		Totale Materiali				2.967,00	78,367
Totale Euro						2.992,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.992,91						448,94	
Totale Euro						3.441,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.441,85						344,19	
Totale Euro						3.786,04	
Prezzo di Applicazione Euro						3.786,04	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,684
Totale Materiali Euro						2.967,00	78,367

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.I	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 231 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	4.723,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,549
3	ABR26_PR_8.90.160.I	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 231 kVAR	Cad	1,0000	3.708,00	3.708,00	
		Totale Materiali				3.708,00	78,503
Totale Euro						3.733,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.733,91						560,09	
Totale Euro						4.294,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.294,00						429,40	
Totale Euro						4.723,40	
Prezzo di Applicazione Euro						4.723,40	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,549
Totale Materiali Euro						3.708,00	78,503

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.m	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 231 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	5.091,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,509
3	ABR26_PR_8.90.160.m	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 277,2 kVAR	Cad	1,0000	3.999,00	3.999,00	
		Totale Materiali				3.999,00	78,542
Totale Euro						4.024,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.024,91						603,74	
Totale Euro						4.628,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.628,65						462,87	
Totale Euro						5.091,52	
Prezzo di Applicazione Euro						5.091,52	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,509
Totale Materiali Euro						3.999,00	78,542

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.160.n	Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz - 323,4 kVAR Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz, fornito e posto in opera, compresi: la centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, di contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; gli accessori di fissaggio e collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase:	Cad	1,0000	5.803,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	0,446
3	ABR26_PR_8.90.160.n	Materiali Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz di 323,4 kVAR	Cad	1,0000	4.562,00	4.562,00	
		Totale Materiali				4.562,00	78,605
Totale Euro						4.587,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.587,91						688,19	
Totale Euro						5.276,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.276,10						527,61	
Totale Euro						5.803,71	
Prezzo di Applicazione Euro						5.803,71	
Totale Manodopera Euro						25,91	0,446
Totale Materiali Euro						4.562,00	78,605

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.a	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 4,2 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	290,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	8,909
3	ABR26_PR_8.90.170.a	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 4,2 kVAR	Cad	1,0000	204,00	204,00	
		Totale Materiali				204,00	70,142
Totale Euro						229,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 229,91						34,49	
Totale Euro						264,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,40						26,44	
Totale Euro						290,84	
Prezzo di Applicazione Euro						290,84	
Totale Manodopera Euro						25,91	8,909
Totale Materiali Euro						204,00	70,142

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.b	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 8,4 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	304,12		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	8,520
3	ABR26_PR_8.90.170.b	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 8,4 kVAR Totale Materiali	Cad	1,0000	214,50	214,50	
						214,50	70,531
Totale Euro						240,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 240,41						36,06	
Totale Euro						276,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 276,47						27,65	
Totale Euro						304,12	
Prezzo di Applicazione Euro						304,12	
Totale Manodopera Euro						25,91	8,520
Totale Materiali Euro						214,50	70,531

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.c	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 8,4 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	360,42		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	7,189
3	ABR26_PR_8.90.170.c	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 12,6 kVAR Totale Materiali	Cad	1,0000	259,00	259,00	
						259,00	71,861
Totale Euro						284,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 284,91						42,74	
Totale Euro						327,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 327,65						32,77	
Totale Euro						360,42	
Prezzo di Applicazione Euro						360,42	
Totale Manodopera Euro						25,91	7,189
Totale Materiali Euro						259,00	71,861

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.d	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 21 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	478,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	5,413
3	ABR26_PR_8.90.170.d	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 21 kVAR	Cad	1,0000	352,50	352,50	
		Totale Materiali				352,50	73,638
Totale Euro						378,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 378,41						56,76	
Totale Euro						435,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 435,17						43,52	
Totale Euro						478,69	
Prezzo di Applicazione Euro						478,69	
Totale Manodopera Euro						25,91	5,413
Totale Materiali Euro						352,50	73,638

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.e	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 25 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	499,57		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	5,186
3	ABR26_PR_8.90.170.e	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 25 kVAR	Cad	1,0000	369,00	369,00	
		Totale Materiali				369,00	73,864
Totale Euro						394,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 394,91						59,24	
Totale Euro						454,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 454,15						45,42	
Totale Euro						499,57	
Prezzo di Applicazione Euro						499,57	
Totale Manodopera Euro						25,91	5,186
Totale Materiali Euro						369,00	73,864

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.f	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 33,6 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	574,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	4,512
3	ABR26_PR_8.90.170.f	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 33,6 kVAR Totale Materiali	Cad	1,0000	428,00	428,00	
						428,00	74,538
Totale Euro						453,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 453,91						68,09	
Totale Euro						522,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 522,00						52,20	
Totale Euro						574,20	
Prezzo di Applicazione Euro						574,20	
Totale Manodopera Euro						25,91	4,512
Totale Materiali Euro						428,00	74,538

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.g	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 42 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	648,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,997
3	ABR26_PR_8.90.170.g	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 42 kVAR	Cad	1,0000	486,50	486,50	
		Totale Materiali				486,50	75,054
Totale Euro						512,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 512,41						76,86	
Totale Euro						589,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 589,27						58,93	
Totale Euro						648,20	
Prezzo di Applicazione Euro						648,20	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,997
Totale Materiali Euro						486,50	75,054

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.170.h	Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili - 50 kVAR Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X, fornita e posta in opera, compresi: i morsetti e le barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar.; gli accessori di fissaggio e di collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale:		Cad	1,0000	695,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,50000	27,33	13,67	
						25,91	3,725
3	ABR26_PR_8.90.170.h	Materiali Batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili di 50 kVAR Totale Materiali	Cad	1,0000	524,00	524,00	
						524,00	75,326
Totale Euro						549,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 549,91						82,49	
Totale Euro						632,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 632,40						63,24	
Totale Euro						695,64	
Prezzo di Applicazione Euro						695,64	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,725
Totale Materiali Euro						524,00	75,326

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.180.a	Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico - per potenza fino a 231 kVAR Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico		Cad	1,0000	458,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	5,655
3	ABR26_PR_8.90.180.a	Materiali Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico per potenza fino a 231 kVAR	Cad	1,0000	336,31	336,31	
		Totale Materiali				336,31	73,396
Totale Euro						362,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 362,22						54,33	
Totale Euro						416,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 416,55						41,66	
Totale Euro						458,21	
Prezzo di Applicazione Euro						458,21	
Totale Manodopera Euro						25,91	5,655
Totale Materiali Euro						336,31	73,396

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.180.b	Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico - per potenza da 277 a 323 kVAR Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico		Cad	1,0000	915,74		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,829
3	ABR26_PR_8.90.180.b	Materiali Strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico per potenza da 277 a 323 kVAR	Cad	1,0000	697,99	697,99	
		Totale Materiali				697,99	76,221
Totale Euro						723,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 723,90						108,59	
Totale Euro						832,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 832,49						83,25	
Totale Euro						915,74	
Prezzo di Applicazione Euro						915,74	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,829
Totale Materiali Euro						697,99	76,221

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.20.a	SCOMPARTO UNIFICATO MT PER UNITA DI ARRIVO LINEA E RISALITA SBARRE - 630/800A 12,5 – 31,5 kA giro sbarre /500 mm) Scomparto unificato di media tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1 semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre (700 mm).	Cad	1,0000	1.779,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	17,470
3	ABR26_PR_8.90.10.e	Materiali SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI RISALITA CAVI risalita sbarre destra/sinistra	Cad	1,0000	1.034,30	1.034,30	
		Totale Materiali				1.034,30	58,127
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	3,455
Totale Euro						1.406,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.406,63						210,99	
Totale Euro						1.617,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.617,62						161,76	
Totale Euro						1.779,38	
Prezzo di Applicazione Euro						1.779,38	
Totale Manodopera Euro						310,86	17,470
Totale Materiali Euro						1.034,30	58,127
Totale Noli Euro						61,47	3,455

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.20.c	SCOMPARTO UNIFICATO MT PER UNITA DI ARRIVO LINEA E RISALITA SBARRE - cavi ridotto (300 mm) 400A, 12,5 – 31,5 kA Scomparto unificato di media tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1 semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre (700 mm).	Cad	1,0000	1.659,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	18,733
3	ABR26_PR_8.90.10.c	Materiali SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI RISALITA CAVI per arrivo cavi ridotto (mm 300) 400A, 12,5 - 31,5ka	Cad	1,0000	939,47	939,47	
		Totale Materiali				939,47	56,614
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	3,704
5		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.311,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.311,80						196,77	
Totale Euro						1.508,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.508,57						150,86	
Totale Euro						1.659,43	
Prezzo di Applicazione Euro						1.659,43	
Totale Manodopera Euro						310,86	18,733
Totale Materiali Euro						939,47	56,614
Totale Noli Euro						61,47	3,704
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.20.d	SCOMPARTO UNIFICATO MT PER UNITA DI ARRIVO LINEA E RISALITA SBARRE - cavi ridotto (300 mm) 630A, 16 – 40 kA Scomparto unificato di media tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1 semiperiodo 31,5 - 40kA Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre (700 mm).	Cad	1,0000	1.718,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	18,094
3	ABR26_PR_8.90.10.d	Materiali SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI RISALITA CAVI per arrivo cavi ridotto (mm 300) 630A, 16 - 40kA	Cad	1,0000	985,79	985,79	
		Totale Materiali				985,79	57,379
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	3,578
Totale Euro						1.358,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.358,12						203,72	
Totale Euro						1.561,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.561,84						156,18	
Totale Euro						1.718,02	
Prezzo di Applicazione Euro						1.718,02	
Totale Manodopera Euro						310,86	18,094
Totale Materiali Euro						985,79	57,379
Totale Noli Euro						61,47	3,578

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.30.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE INTERRUTTORE - con interruttore fisso In 400A - 12,5 kA Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, o in vuoto, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costituito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili all'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto interruttore; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; la resistenza anticondensa più termostato; l'illuminazione interna con fusibili; la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con interruttore fisso In 400A - 12,5 kA	Cad	1,0000	12.745,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,439
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,482
3	ABR26_PR_8.90.30.a	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI PROTEZIONE con interruttore fisso In 400A - 12,5 kA	Cad	1,0000	9.703,50	9.703,50	
		Totale Altro				9.703,50	76,130
Totale Euro						10.075,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.075,83						1.511,37	
Totale Euro						11.587,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.587,20						1.158,72	
Totale Euro						12.745,92	
Prezzo di Applicazione Euro						12.745,92	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,439
Totale Altro Euro						9.703,50	76,130
Totale Noli Euro						61,47	0,482

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.30.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE INTERRUOTORE - con interruttore fisso In 630A - 16kA Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, o in vuoto, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costituito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili all'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto interruttore; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; la resistenza anticondensa più termostato; l'illuminazione interna con fusibili; la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con interruttore fisso In 630A - 16kA	Cad	1,0000	13.513,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,300
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,455
3	ABR26_PR_8.90.30.b	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI PROTEZIONE con interruttore fisso In 630A - 16kA	Cad	1,0000	10.310,64	10.310,64	
		Totale Altro				10.310,64	76,296
Totale Euro						10.682,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.682,97						1.602,45	
Totale Euro						12.285,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.285,42						1.228,54	
Totale Euro						13.513,96	
Prezzo di Applicazione Euro						13.513,96	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,300
Totale Altro Euro						10.310,64	76,296
Totale Noli Euro						61,47	0,455

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.30.c	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE INTERRUOTORE - con interruttore estraibile In 400A - 12,5kA Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, o in vuoto, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costituito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili all'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto interruttore; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; la resistenza anticondensa più termostato; l'illuminazione interna con fusibili; la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con interruttore estraibile In 400A - 12,5kA	Cad	1,0000	14.140,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,00000	27,33	163,98	
						310,86	2,198
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	1,00000	61,47	61,47	
						61,47	0,435
3	ABR26_PR_8.90.30.c	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI PROTEZIONE con interruttore estraibile In 400A - 12,5kA Totale Altro	Cad	1,0000	10.806,17	10.806,17	
						10.806,17	76,418
Totale Euro						11.178,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.178,50						1.676,78	
Totale Euro						12.855,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.855,28						1.285,53	
Totale Euro						14.140,81	
Prezzo di Applicazione Euro						14.140,81	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,198
Totale Altro Euro						10.806,17	76,418
Totale Noli Euro						61,47	0,435

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.30.d	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE INTERRUOTORE - con interruttore estraibile In 630A - 16kA Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, o in vuoto, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costituito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili all'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto interruttore; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; la resistenza anticondensa più termostato; l'illuminazione interna con fusibili; la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con interruttore estraibile In 630A - 16kA	Cad	1,0000	14.845,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,094
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,414
3	ABR26_PR_8.90.30.d	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI PROTEZIONE con interruttore estraibile In 630A - 16kA	Cad	1,0000	11.363,01	11.363,01	
		Totale Altro				11.363,01	76,543
Totale Euro						11.735,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.735,34						1.760,30	
Totale Euro						13.495,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.495,64						1.349,56	
Totale Euro						14.845,20	
Prezzo di Applicazione Euro						14.845,20	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,094
Totale Altro Euro						11.363,01	76,543
Totale Noli Euro						61,47	0,414

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.40.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE FUSIBILI - Con fusibili In 400A - 12,5kA SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE CON INTERRUTTORE IN ARIA e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 -16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza tensione; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con fusibili In 400A - 12,5kA	Cad	1,0000	5.867,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	5,298
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	1,048
3	ABR26_PR_8.90.40.a	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI PROTEZIONE Con fusibili In 400A - 12,5kA	Cad	1,0000	4.265,81	4.265,81	
5		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				4.265,81	72,705
Totale Euro						4.638,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.638,14						695,72	
Totale Euro						5.333,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.333,86						533,39	
Totale Euro						5.867,25	
Prezzo di Applicazione Euro						5.867,25	
Totale Manodopera Euro						310,86	5,298
Totale Altro Euro						4.265,81	72,705
Totale Noli Euro						61,47	1,048

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.40.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE FUSIBILI - Con fusibili In 630A - 16kA SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI PROTEZIONE CON INTERRUTTORE IN ARIA e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 -16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza tensione; gli allacci alla linea M e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con fusibili In 630A - 16kA	Cad	1,0000	6.125,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	5,075
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	1,003
3	ABR26_PR_8.90.40.b	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA DI PROTEZIONE Con fusibili In 630A - 16kA	Cad	1,0000	4.470,09	4.470,09	
		Totale Altro				4.470,09	72,973
Totale Euro						4.842,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.842,42						726,36	
Totale Euro						5.568,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.568,78						556,88	
Totale Euro						6.125,66	
Prezzo di Applicazione Euro						6.125,66	
Totale Manodopera Euro						310,86	5,075
Totale Altro Euro						4.470,09	72,973
Totale Noli Euro						61,47	1,003

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.50.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI ARRIVO CON SEZIONATORE - Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA. Scomparto unificato di media tensione per unità arrivo 17,1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA.	Cad	1,0000	4.578,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,789
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	1,342
3	ABR26_PR_8.90.50.a	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA ARRIVO 17.1 Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA.	Cad	1,0000	3.247,42	3.247,42	
		Totale Altro				3.247,42	70,920
Totale Euro						3.619,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.619,75						542,96	
Totale Euro						4.162,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.162,71						416,27	
Totale Euro						4.578,98	
Prezzo di Applicazione Euro						4.578,98	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,789
Totale Altro Euro						3.247,42	70,920
Totale Noli Euro						61,47	1,342

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.50.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI ARRIVO CON SEZIONATORE - con sezionatore sotto carico In:630A-16kA. Scomparto unificato di media tensione per unità arrivo 17,1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con sezionatore sotto carico In:630A-16kA.	Cad	1,0000	4.801,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	6,474
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	1,280
3	ABR26_PR_8.90.50.b	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA ARRIVO 17.1 con sezionatore sotto carico In:630A-16kA.	Cad	1,0000	3.423,35	3.423,35	
		Totale Altro				3.423,35	71,297
Totale Euro						3.795,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.795,68						569,35	
Totale Euro						4.365,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.365,03						436,50	
Totale Euro						4.801,53	
Prezzo di Applicazione Euro						4.801,53	
Totale Manodopera Euro						310,86	6,474
Totale Altro Euro						3.423,35	71,297
Totale Noli Euro						61,47	1,280

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.50.c	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI ARRIVO CON SEZIONATORE - con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA Scomparto unificato di media tensione per unità arrivo 17,1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA	Cad	1,0000	4.134,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,518
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	1,487
3	ABR26_PR_8.90.50.c	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA ARRIVO 17.1 con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA	Cad	1,0000	2.896,16	2.896,16	
		Totale Altro				2.896,16	70,046
Totale Euro						3.268,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.268,49						490,27	
Totale Euro						3.758,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.758,76						375,88	
Totale Euro						4.134,64	
Prezzo di Applicazione Euro						4.134,64	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,518
Totale Altro Euro						2.896,16	70,046
Totale Noli Euro						61,47	1,487

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.50.d	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA' DI ARRIVO CON SEZIONATORE - con sezionatore a vuoto In:630A-16kA Scomparto unificato di media tensione per unità arrivo 17,1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - con sezionatore a vuoto In:630A-16kA	Cad	1,0000	4.223,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	7,360
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	1,455
3	ABR26_PR_8.90.50.d	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER UNITA ARRIVO 17.1 con sezionatore a vuoto In:630A-16kA	Cad	1,0000	2.966,60	2.966,60	
		Totale Altro				2.966,60	70,236
Totale Euro						3.338,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.338,93						500,84	
Totale Euro						3.839,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.839,77						383,98	
Totale Euro						4.223,75	
Prezzo di Applicazione Euro						4.223,75	
Totale Manodopera Euro						310,86	7,360
Totale Altro Euro						2.966,60	70,236
Totale Noli Euro						61,47	1,455

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.60.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE - In 400A - 12,5kA SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE E CORRENTE giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannel-frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera, compresi il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5w10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	7.957,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	3,907
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,772
3	ABR26_PR_8.90.60.a	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE In 400A - 12,5kA	Cad	1,0000	5.918,03	5.918,03	
		Totale Altro				5.918,03	74,372
Totale Euro						6.290,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.290,36						943,55	
Totale Euro						7.233,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.233,91						723,39	
Totale Euro						7.957,30	
Prezzo di Applicazione Euro						7.957,30	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,907
Totale Altro Euro						5.918,03	74,372
Totale Noli Euro						61,47	0,772

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.60.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE - In 630A - 16kA. SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE E CORRENTE giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannel-frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera, compresi il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5w10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	8.446,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	3,680
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,728
3	ABR26_PR_8.90.60.b	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE DI TENSIONE In 630A - 16kA.	Cad	1,0000	6.304,79	6.304,79	
		Totale Altro				6.304,79	74,643
Totale Euro						6.677,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.677,12						1.001,57	
Totale Euro						7.678,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.678,69						767,87	
Totale Euro						8.446,56	
Prezzo di Applicazione Euro						8.446,56	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,680
Totale Altro Euro						6.304,79	74,643
Totale Noli Euro						61,47	0,728

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.70.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE AMPEROMETRICHE E VOLTMETRICHE CON SEZIONATORE A VUOTO E FUSIBILI - In 400A - 12,5kA. Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera, compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - In 400A - 12,5kA.	Cad	1,0000	10.268,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	3,027
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,599
3	ABR26_PR_8.90.70.a	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE AMPEROMETRICHE In 400A - 12,5kA.	Cad	1,0000	7.744,98	7.744,98	
		Totale Altro				7.744,98	75,425
Totale Euro						8.117,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.117,31						1.217,60	
Totale Euro						9.334,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.334,91						933,49	
Totale Euro						10.268,40	
Prezzo di Applicazione Euro						10.268,40	
Totale Manodopera Euro						310,86	3,027
Totale Altro Euro						7.744,98	75,425
Totale Noli Euro						61,47	0,599

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.70.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE AMPEROMETRICHE E VOLTMETRICHE CON SEZIONATORE A VUOTO E FUSIBILI - In 630A - 16kA. Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera, compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - In 630A - 16kA.	Cad	1,0000	10.535,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,00000	24,48	146,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,00000	27,33	163,98	
		Totale Manodopera				310,86	2,951
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,583
3	ABR26_PR_8.90.70.b	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER MISURE AMPEROMETRICHE In 630A - 16kA.	Cad	1,0000	7.955,98	7.955,98	
		Totale Altro				7.955,98	75,517
Totale Euro						8.328,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.328,31						1.249,25	
Totale Euro						9.577,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.577,56						957,76	
Totale Euro						10.535,32	
Prezzo di Applicazione Euro						10.535,32	
Totale Manodopera Euro						310,86	2,951
Totale Altro Euro						7.955,98	75,517
Totale Noli Euro						61,47	0,583

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.80.a	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE - mm 1.200 x mm 1.200 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:	Cad	1,0000	1.561,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	6,636
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,969
3	ABR26_PR_8.90.80.a	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE mm 1.200 x mm 1.200	Cad	1,0000	1.099,95	1.099,95	
		Totale Altro				1.099,95	70,446
Totale Euro						1.234,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.234,31						185,15	
Totale Euro						1.419,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.419,46						141,95	
Totale Euro						1.561,41	
Prezzo di Applicazione Euro						1.561,41	
Totale Manodopera Euro						103,62	6,636
Totale Altro Euro						1.099,95	70,446
Totale Noli Euro						30,74	1,969

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.80.b	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE - mm 1.200 x mm 1.800 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:	Cad	1,0000	1.793,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	5,778
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,714
3	ABR26_PR_8.90.80.b	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE mm 1.200 x mm 1.800	Cad	1,0000	1.283,28	1.283,28	
		Totale Altro				1.283,28	71,559
Totale Euro						1.417,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.417,64						212,65	
Totale Euro						1.630,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.630,29						163,03	
Totale Euro						1.793,32	
Prezzo di Applicazione Euro						1.793,32	
Totale Manodopera Euro						103,62	5,778
Totale Altro Euro						1.283,28	71,559
Totale Noli Euro						30,74	1,714

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.80.c	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE - mm 1.200 x mm 2.000 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:	Cad	1,0000	1.909,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	5,427
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,610
3	ABR26_PR_8.90.80.c	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE mm 1.200 x mm 2.000	Cad	1,0000	1.374,93	1.374,93	
		Totale Altro				1.374,93	72,014
Totale Euro						1.509,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.509,29						226,39	
Totale Euro						1.735,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.735,68						173,57	
Totale Euro						1.909,25	
Prezzo di Applicazione Euro						1.909,25	
Totale Manodopera Euro						103,62	5,427
Totale Altro Euro						1.374,93	72,014
Totale Noli Euro						30,74	1,610

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.80.d	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE - mm 1.800 x mm 1.800 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:	Cad	1,0000	2.102,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	4,928
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,462
3	ABR26_PR_8.90.80.d	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE mm 1.800 x mm 1.800	Cad	1,0000	1.527,72	1.527,72	
		Totale Altro				1.527,72	72,661
Totale Euro						1.662,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.662,08						249,31	
Totale Euro						1.911,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.911,39						191,14	
Totale Euro						2.102,53	
Prezzo di Applicazione Euro						2.102,53	
Totale Manodopera Euro						103,62	4,928
Totale Altro Euro						1.527,72	72,661
Totale Noli Euro						30,74	1,462

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.80.e	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE - mm 1.800 x mm 2.000 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:	Cad	1,0000	2.218,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	4,671
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,386
3	ABR26_PR_8.90.80.e	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE mm 1.800 x mm 2.000	Cad	1,0000	1.619,37	1.619,37	
		Totale Altro				1.619,37	72,995
Totale Euro						1.753,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.753,73						263,06	
Totale Euro						2.016,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.016,79						201,68	
Totale Euro						2.218,47	
Prezzo di Applicazione Euro						2.218,47	
Totale Manodopera Euro						103,62	4,671
Totale Altro Euro						1.619,37	72,995
Totale Noli Euro						30,74	1,386

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.80.f	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE - mm 2.100 x mm 1.500 SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione M/BT costruito e collaudato in conformità alle norme vigenti, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, obl= in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e M, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a:	Cad	1,0000	2.334,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	4,439
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,317
3	ABR26_PR_8.90.80.f	Altro SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE mm 2.100 x mm 1.500	Cad	1,0000	1.711,04	1.711,04	
		Totale Altro				1.711,04	73,296
Totale Euro						1.845,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.845,40						276,81	
Totale Euro						2.122,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.122,21						212,22	
Totale Euro						2.334,43	
Prezzo di Applicazione Euro						2.334,43	
Totale Manodopera Euro						103,62	4,439
Totale Altro Euro						1.711,04	73,296
Totale Noli Euro						30,74	1,317

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.a	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - blocco a chiave aggiuntivo. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	120,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,24000	24,48	5,88	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,24000	27,33	6,56	
		Totale Manodopera				12,44	10,289
3	ABR26_PR_8.90.90.a	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE blocco a chiave aggiuntivo.	Cad	1,0000	83,13	83,13	
		Totale Altro				83,13	68,759
Totale Euro						95,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,57						14,34	
Totale Euro						109,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,91						10,99	
Totale Euro						120,90	
Prezzo di Applicazione Euro						120,90	
Totale Manodopera Euro						12,44	10,289
Totale Altro Euro						83,13	68,759

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.b	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - rialzo di base H=300. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	351,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,64000	24,48	15,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,64000	27,33	17,49	
		Totale Manodopera				33,16	9,443
3	ABR26_PR_8.90.90.b	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE rialzo di base H=300.	Cad	1,0000	244,43	244,43	
		Totale Altro				244,43	69,608
Totale Euro						277,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 277,59						41,64	
Totale Euro						319,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 319,23						31,92	
Totale Euro						351,15	
Prezzo di Applicazione Euro						351,15	
Totale Manodopera Euro						33,16	9,443
Totale Altro Euro						244,43	69,608

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.90.c	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - cassonetto porta strumenti. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	324,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,64000	24,48	15,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,64000	27,33	17,49	
		Totale Manodopera				33,16	10,213
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,03000	61,47	1,84	
		Totale Noli				1,84	0,567
3	ABR26_PR_8.90.90.c	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE cassonetto porta strumenti.	Cad	1,0000	221,67	221,67	
Totale Euro						256,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 256,67						38,50	
Totale Euro						295,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 295,17						29,52	
Totale Euro						324,69	
Prezzo di Applicazione Euro						324,69	
Totale Manodopera Euro						33,16	10,213
Totale Altro Euro						221,67	68,271
Totale Noli Euro						1,84	0,567

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.d	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - sovrapprezzo per verniciatura colore diversa da RAL 7030. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	266,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_PR_8.90.90.d	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE sovrapprezzo per verniciatura colore diversa da RAL 7030.	Cad	1,0000	210,59	210,59	
		Totale Altro				210,59	79,050
Totale Euro						210,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 210,59						31,59	
Totale Euro						242,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 242,18						24,22	
Totale Euro						266,40	
Prezzo di Applicazione Euro						266,40	
Totale Altro Euro						210,59	79,050

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.e	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - sbarre stagnate (per ogni scomparto). ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	175,58		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32000	24,48	7,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32000	27,33	8,75	
		Totale Manodopera				16,58	9,443
3	ABR26_PR_8.90.90.e	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE sbarre stagnate (per ogni scomparto).	Cad	1,0000	122,22	122,22	
		Totale Altro				122,22	69,609
Totale Euro						138,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,80						20,82	
Totale Euro						159,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,62						15,96	
Totale Euro						175,58	
Prezzo di Applicazione Euro						175,58	
Totale Manodopera Euro						16,58	9,443
Totale Altro Euro						122,22	69,609

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.f	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - resistenza anticondensa ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	210,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,38400	24,48	9,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,38400	27,33	10,49	
		Totale Manodopera				19,89	9,441
3	ABR26_PR_8.90.90.f	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE resistenza anticondensa 40W.	Cad	1,0000	146,66	146,66	
		Totale Altro				146,66	69,613
Totale Euro						166,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 166,55						24,98	
Totale Euro						191,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 191,53						19,15	
Totale Euro						210,68	
Prezzo di Applicazione Euro						210,68	
Totale Manodopera Euro						19,89	9,441
Totale Altro Euro						146,66	69,613

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.90.g	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè apertura con contatti aux ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	263,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	9,443
3	ABR26_PR_8.90.90.g	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè apertura con contatti aux	Cad	1,0000	183,32	183,32	
		Totale Altro				183,32	69,608
Totale Euro						208,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,19						31,23	
Totale Euro						239,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,42						23,94	
Totale Euro						263,36	
Prezzo di Applicazione Euro						263,36	
Totale Manodopera Euro						24,87	9,443
Totale Altro Euro						183,32	69,608

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.90.h	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - contatto segnal. intervento fusibili. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	188,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34400	24,48	8,42	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34400	27,33	9,40	
		Totale Manodopera				17,82	9,442
3	ABR26_PR_8.90.90.h	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE contatto segnal. intervento fusibili.	Cad	1,0000	131,38	131,38	
		Totale Altro				131,38	69,609
Totale Euro						149,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,20						22,38	
Totale Euro						171,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,58						17,16	
Totale Euro						188,74	
Prezzo di Applicazione Euro						188,74	
Totale Manodopera Euro						17,82	9,442
Totale Altro Euro						131,38	69,609

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.i	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - terna fusibili M 20 kA-25A. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - terna fusibili M 20 kA-25A.		Cad	1,0000	263,36		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,48000	24,48	11,75	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,48000	27,33	13,12	
		Totale Manodopera				24,87	9,443
3	ABR26_PR_8.90.90.i	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE terna fusibili M 20 kA-25A.	Cad	1,0000	183,32	183,32	
		Totale Altro				183,32	69,608
Totale Euro						208,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,19						31,23	
Totale Euro						239,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,42						23,94	
Totale Euro						263,36	
Prezzo di Applicazione Euro						263,36	
Totale Manodopera Euro						24,87	9,443
Totale Altro Euro						183,32	69,608

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.j	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - terna fusibili M 20 kA-40A ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - terna fusibili M 20 kA-40A		Cad	1,0000	351,15		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,64000	24,48	15,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,64000	27,33	17,49	
3	ABR26_PR_8.90.90.j	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE terna fusibili M 20 kA-40A Totale Altro	Cad	1,0000	244,43	244,43	
						Totale Euro	277,59
						Spese Generali 15,000% su Euro 277,59	41,64
						Totale Euro	319,23
						Utile Impresa 10,000% su Euro 319,23	31,92
						Totale Euro	351,15
						Prezzo di Applicazione Euro	351,15
						Totale Manodopera Euro	33,16
						Totale Altro Euro	244,43
							9,443
							69,608

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.90.k	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - terna fusibili M 20 kA-63A. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - terna fusibili M 20 kA-63A.	Cad	1,0000	518,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,80000	24,48	19,58	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,80000	27,33	21,86	
		Totale Manodopera				41,44	7,991
4	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,03000	61,47	1,84	
		Totale Noli				1,84	0,355
3	ABR26_PR_8.90.90.k	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE terna fusibili M 20 kA-63A.	Cad	1,0000	366,65	366,65	
		Totale Altro				366,65	70,705
Totale Euro						409,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 409,93						61,49	
Totale Euro						471,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 471,42						47,14	
Totale Euro						518,56	
Prezzo di Applicazione Euro						518,56	
Totale Manodopera Euro						41,44	7,991
Totale Altro Euro						366,65	70,705
Totale Noli Euro						1,84	0,355

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.I	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè indiretto 51/50 trifase ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.955,58		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	5,299
3	ABR26_PR_8.90.90.I	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè indiretto 51/50 trifase	Cad	1,0000	1.442,29	1.442,29	
		Totale Altro				1.442,29	73,753
Totale Euro						1.545,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.545,91						231,89	
Totale Euro						1.777,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.777,80						177,78	
Totale Euro						1.955,58	
Prezzo di Applicazione Euro						1.955,58	
Totale Manodopera Euro						103,62	5,299
Totale Altro Euro						1.442,29	73,753

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.m	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè indiretto 51/50/51N + toroide. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	3.986,80		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	2,599
3	ABR26_PR_8.90.90.m	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè indiretto 51/50/51N + toroide.	Cad	1,0000	3.048,00	3.048,00	
		Totale Altro				3.048,00	76,452
Totale Euro						3.151,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.151,62						472,74	
Totale Euro						3.624,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.624,36						362,44	
Totale Euro						3.986,80	
Prezzo di Applicazione Euro						3.986,80	
Totale Manodopera Euro						103,62	2,599
Totale Altro Euro						3.048,00	76,452

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.90.m 1	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè indiretto a microprocessore 51/50/51N/67N/27/59/81 ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	3.986,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	2,599
3	ABR26_PR_8.90.90.m	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè indiretto 51/50/51N + toroide.	Cad	1,0000	3.048,00	3.048,00	
		Totale Altro				3.048,00	76,452
Totale Euro						3.151,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.151,62						472,74	
Totale Euro						3.624,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.624,36						362,44	
Totale Euro						3.986,80	
Prezzo di Applicazione Euro						3.986,80	
Totale Manodopera Euro						103,62	2,599
Totale Altro Euro						3.048,00	76,452

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.n	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - riduttore 150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - riduttore 150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA.		Cad	1,0000	1.020,06		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	2,00000	27,33	54,66	
3	ABR26_PR_8.90.90.n	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE riduttore 160/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA. Totale Altro	Cad	1,0000	702,75	702,75	
						103,62	10,158
						702,75	68,893

Totale Euro						806,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 806,37						120,96	
Totale Euro						927,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 927,33						92,73	
Totale Euro						1.020,06	
Prezzo di Applicazione Euro						1.020,06	

Totale Manodopera Euro						103,62	10,158
Totale Altro Euro						702,75	68,893

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.o	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5.		Cad	1,0000	1.253,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	8,268
3	ABR26_PR_8.90.90.o	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5.	Cad	1,0000	887,16	887,16	
		Totale Altro				887,16	70,784
Totale Euro						990,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 990,78						148,62	
Totale Euro						1.139,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.139,40						113,94	
Totale Euro						1.253,34	
Prezzo di Applicazione Euro						1.253,34	
Totale Manodopera Euro						103,62	8,268
Totale Altro Euro						887,16	70,784

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.p	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - di corrente a 2 secondari ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	178,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32000	24,48	7,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32000	27,33	8,75	
		Totale Manodopera				16,58	9,295
3	ABR26_PR_8.90.90.p	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE di corrente a 2 secondari	Cad	1,0000	124,43	124,43	
		Totale Altro				124,43	69,756
Totale Euro						141,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,01						21,15	
Totale Euro						162,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,16						16,22	
Totale Euro						178,38	
Prezzo di Applicazione Euro						178,38	
Totale Manodopera Euro						16,58	9,295
Totale Altro Euro						124,43	69,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.q	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - riduttore di tensione a 2 primari. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	178,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32000	24,48	7,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32000	27,33	8,75	
		Totale Manodopera				16,58	9,295
3	ABR26_PR_8.90.90.q	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE riduttore di tensione a 2 primari.	Cad	1,0000	124,43	124,43	
		Totale Altro				124,43	69,756
Totale Euro						141,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,01						21,15	
Totale Euro						162,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,16						16,22	
Totale Euro						178,38	
Prezzo di Applicazione Euro						178,38	
Totale Manodopera Euro						16,58	9,295
Totale Altro Euro						124,43	69,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.r	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - riduttore di tensione a 2 secondari. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	178,38		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,32000	24,48	7,83	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,32000	27,33	8,75	
		Totale Manodopera				16,58	9,295
3	ABR26_PR_8.90.90.r	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE riduttore di tensione a 2 secondari.	Cad	1,0000	124,43	124,43	
		Totale Altro				124,43	69,756
Totale Euro						141,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,01						21,15	
Totale Euro						162,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,16						16,22	
Totale Euro						178,38	
Prezzo di Applicazione Euro						178,38	
Totale Manodopera Euro						16,58	9,295
Totale Altro Euro						124,43	69,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.70.10.90.s	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè omopolare di terra con toroide. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Cad	1,0000	640,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	12,128
3	ABR26_PR_8.90.90.s	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè omopolare di terra con toroide.	Cad	1,0000	428,85	428,85	
		Totale Altro				428,85	66,922
Totale Euro						506,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 506,57						75,99	
Totale Euro						582,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 582,56						58,26	
Totale Euro						640,82	
Prezzo di Applicazione Euro						640,82	
Totale Manodopera Euro						77,72	12,128
Totale Altro Euro						428,85	66,922

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.t	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - voltmetro o Amperometro L96. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	115,01		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	9,017
3	ABR26_PR_8.90.90.t	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE voltmetro o aAmperometro L96.	Cad	1,0000	80,54	80,54	
		Totale Altro				80,54	70,029
Totale Euro						90,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,91						13,64	
Totale Euro						104,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,55						10,46	
Totale Euro						115,01	
Prezzo di Applicazione Euro						115,01	
Totale Manodopera Euro						10,37	9,017
Totale Altro Euro						80,54	70,029

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.u	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - commutatore voltmetrico/amperometrico. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	147,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	7,039
3	ABR26_PR_8.90.90.u	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE commutatore voltmetrico/amperometrico.	Cad	1,0000	106,10	106,10	
		Totale Altro				106,10	72,015
Totale Euro						116,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,47						17,47	
Totale Euro						133,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,94						13,39	
Totale Euro						147,33	
Prezzo di Applicazione Euro						147,33	
Totale Manodopera Euro						10,37	7,039
Totale Altro Euro						106,10	72,015

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.v	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - contatore trifase energia attiva ins. ARON. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	641,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	1,50000	27,33	41,00	
						77,72	12,123
3	ABR26_PR_8.90.90.v	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE contatore trifase energia attiva ins. ARON. Totale Altro	Cad	1,0000	429,05	429,05	
						429,05	66,927
Totale Euro						506,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 506,77						76,02	
Totale Euro						582,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 582,79						58,28	
Totale Euro						641,07	
Prezzo di Applicazione Euro						641,07	
Totale Manodopera Euro						77,72	12,123
Totale Altro Euro						429,05	66,927

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.w	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - contatore trifase energia reattiva ins. ARON. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	640,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	12,128
3	ABR26_PR_8.90.90.w	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE contatore trifase energia reattiva ins. ARON.	Cad	1,0000	428,85	428,85	
		Totale Altro				428,85	66,922
Totale Euro						506,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 506,57						75,99	
Totale Euro						582,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 582,56						58,26	
Totale Euro						640,82	
Prezzo di Applicazione Euro						640,82	
Totale Manodopera Euro						77,72	12,128
Totale Altro Euro						428,85	66,922

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.x	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - wattmetro/varmetro. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	640,82		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	12,128
3	ABR26_PR_8.90.90.x	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE wattmetro/varmetro.	Cad	1,0000	428,85	428,85	
		Totale Altro				428,85	66,922
Totale Euro						506,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 506,57						75,99	
Totale Euro						582,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 582,56						58,26	
Totale Euro						640,82	
Prezzo di Applicazione Euro						640,82	
Totale Manodopera Euro						77,72	12,128
Totale Altro Euro						428,85	66,922

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.y	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè di massima o minima tensione tripolare. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.431,96		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	5,428
3	ABR26_PR_8.90.90.y	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè di massima o minima tensione tripolare.	Cad	1,0000	1.054,26	1.054,26	
		Totale Altro				1.054,26	73,624
Totale Euro						1.131,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.131,98						169,80	
Totale Euro						1.301,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.301,78						130,18	
Totale Euro						1.431,96	
Prezzo di Applicazione Euro						1.431,96	
Totale Manodopera Euro						77,72	5,428
Totale Altro Euro						1.054,26	73,624

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.z	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - relè a cartellino. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	260,66		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	29,817
3	ABR26_PR_8.90.90.z	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relè a cartellino.	Cad	1,0000	128,33	128,33	
		Totale Altro				128,33	49,233
Totale Euro						206,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,05						30,91	
Totale Euro						236,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 236,96						23,70	
Totale Euro						260,66	
Prezzo di Applicazione Euro						260,66	
Totale Manodopera Euro						77,72	29,817
Totale Altro Euro						128,33	49,233

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.z2	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - comando a motore per interruttore SF6 o in vuoto ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	1.778,94		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	5,825
3	ABR26_PR_8.90.90.z2	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE comando a motore per interruttore SF6.	Cad	1,0000	1.302,66	1.302,66	
		Totale Altro				1.302,66	73,227
Totale Euro						1.406,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.406,28						210,94	
Totale Euro						1.617,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.617,22						161,72	
Totale Euro						1.778,94	
Prezzo di Applicazione Euro						1.778,94	
Totale Manodopera Euro						103,62	5,825
Totale Altro Euro						1.302,66	73,227

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.z3	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - interruttore protezione circuiti. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	145,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	7,105
3	ABR26_PR_8.90.90.z3	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE interruttore protezione circuiti.	Cad	1,0000	105,00	105,00	
		Totale Altro				105,00	71,942
Totale Euro						115,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,37						17,31	
Totale Euro						132,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,68						13,27	
Totale Euro						145,95	
Prezzo di Applicazione Euro						145,95	
Totale Manodopera Euro						10,37	7,105
Totale Altro Euro						105,00	71,942

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.z4	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - terna di lampade spia. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	91,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	11,295
3	ABR26_PR_8.90.90.z4	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE terna di lampade spia.	Cad	1,0000	62,20	62,20	
		Totale Altro				62,20	67,749
Totale Euro						72,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,57						10,89	
Totale Euro						83,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,46						8,35	
Totale Euro						91,81	
Prezzo di Applicazione Euro						91,81	
Totale Manodopera Euro						10,37	11,295
Totale Altro Euro						62,20	67,749

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.z6	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - Illuminazione scomparto+fusibile ed interr. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	269,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	28,811
3	ABR26_PR_8.90.90.z6	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE relp di minima tensione per int. VOR/SF6.	Cad	1,0000	135,53	135,53	
		Totale Altro				135,53	50,241
Totale Euro						213,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 213,25						31,99	
Totale Euro						245,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 245,24						24,52	
Totale Euro						269,76	
Prezzo di Applicazione Euro						269,76	
Totale Manodopera Euro						77,72	28,811
Totale Altro Euro						135,53	50,241

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.70.10.90.z7	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE - derivatori capacitivi + lampade. ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE, di cui ai punti 15.9.10, 15.9.20, 15.9.30, 15.9.40, 15.9.50, 15.9.60, 15.9.70, 15.9.80, 15.9.90, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici M, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		Cad	1,0000	563,52		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	13,792
3	ABR26_PR_8.90.90.z7	Altro ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE derivatori capacitivi + lampade.	Cad	1,0000	367,75	367,75	
		Totale Altro				367,75	65,259
Totale Euro						445,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 445,47						66,82	
Totale Euro						512,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 512,29						51,23	
Totale Euro						563,52	
Prezzo di Applicazione Euro						563,52	
Totale Manodopera Euro						77,72	13,792
Totale Altro Euro						367,75	65,259

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.10.a	CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO - a 2 zone di rivelazione Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	677,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	22,948
3	ABR26_PR_5.180.10.10.a	Materiali Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 2 zone di rivelazione	Cad	1,0000	380,00	380,00	
		Totale Materiali				380,00	56,104
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						535,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 535,43						80,31	
Totale Euro						615,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 615,74						61,57	
Totale Euro						677,31	
Prezzo di Applicazione Euro						677,31	
Totale Manodopera Euro						155,43	22,948
Totale Materiali Euro						380,00	56,104
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.10.b	CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO - a 4 zone di rivelazione Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	1.009,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	15,399
3	ABR26_PR_5.180.10.10.b	Materiali Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 4 zone di rivelazione	Cad	1,0000	642,50	642,50	
		Totale Materiali				642,50	63,653
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						797,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 797,93						119,69	
Totale Euro						917,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 917,62						91,76	
Totale Euro						1.009,38	
Prezzo di Applicazione Euro						1.009,38	
Totale Manodopera Euro						155,43	15,399
Totale Materiali Euro						642,50	63,653
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.10.c	CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO - a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	1.041,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	14,922
3	ABR26_PR_5.180.10.10.c	Materiali Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento	Cad	1,0000	668,00	668,00	
		Totale Materiali				668,00	64,130
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	823,43	
		Spese Generali 15,000% su Euro 823,43	123,51	
		Totale Euro	946,94	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 946,94	94,69	
		Totale Euro	1.041,63	
		Prezzo di Applicazione Euro	1.041,63	
		Totale Manodopera Euro	155,43	14,922
		Totale Materiali Euro	668,00	64,130
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.10.d	CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO - a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	1.596,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	9,733
3	ABR26_PR_5.180.10.10.d	Materiali Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	Cad	1,0000	1.107,00	1.107,00	
		Totale Materiali				1.107,00	69,319
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.262,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.262,43						189,36	
Totale Euro						1.451,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.451,79						145,18	
Totale Euro						1.596,97	
Prezzo di Applicazione Euro						1.596,97	
Totale Manodopera Euro						155,43	9,733
Totale Materiali Euro						1.107,00	69,319
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.10.e	CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO - a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	3.307,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	4,700
3	ABR26_PR_5.180.10.10.e	Materiali Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	Cad	1,0000	2.459,00	2.459,00	
		Totale Materiali				2.459,00	74,352
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.614,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.614,43						392,16	
Totale Euro						3.006,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.006,59						300,66	
Totale Euro						3.307,25	
Prezzo di Applicazione Euro						3.307,25	
Totale Manodopera Euro						155,43	4,700
Totale Materiali Euro						2.459,00	74,352
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.101.a	RIVELATORE OTTICO DI FUMO, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, A DIFFUSIONE DI LUCE, SENSIBILE AL FUMO VISIBILE, ALIMENTAZIONE 24 V C.C., - completo di base di montaggio Rivelatore ottico di fumo, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C e. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	157,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	11,197
3	ABR26_PR_5.180.10.100.a	Materiali Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento Rivelatore ottico di fumo indirizzato, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., completo di base di montaggio	Cad	1,0000	106,72	106,72	
		Totale Materiali				106,72	67,854
Totale Euro						124,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,33						18,65	
Totale Euro						142,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,98						14,30	
Totale Euro						157,28	
Prezzo di Applicazione Euro						157,28	
Totale Manodopera Euro						17,61	11,197
Totale Materiali Euro						106,72	67,854

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.101.b	RIVELATORE OTTICO DI FUMO, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, A DIFFUSIONE DI LUCE, SENSIBILE AL FUMO VISIBILE, ALIMENTAZIONE 24 V C.C., - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 45 cm Rivelatore ottico di fumo, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C e. Compresa l'attivazione dell'impianto - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 45 cm	Cad	1,0000	250,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,027
3	ABR26_PR_5.180.10.100.b	Materiali Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	Cad	1,0000	180,50	180,50	
		Totale Materiali				180,50	72,024
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						198,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 198,11						29,72	
Totale Euro						227,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 227,83						22,78	
Totale Euro						250,61	
Prezzo di Applicazione Euro						250,61	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,027
Totale Materiali Euro						180,50	72,024
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.110.a	RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO, DEL TIPO TERMOVELOCIMETRICO, ALIMENTAZIONE 24 V C.C., INDICAZIONE OTTICA DI ALLARME A MEZZO LED, MASSIMA TEMPERATURA AMMISSIBILE 60 °C - completo di base di montaggio Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	67,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	26,209
3	ABR26_PR_5.180.10.110.a	Materiali Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	Cad	1,0000	35,50	35,50	
		Totale Materiali				35,50	52,835
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						53,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,11						7,97	
Totale Euro						61,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,08						6,11	
Totale Euro						67,19	
Prezzo di Applicazione Euro						67,19	
Totale Manodopera Euro						17,61	26,209
Totale Materiali Euro						35,50	52,835
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.110.b	RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO, DEL TIPO TERMOVELOCIMETRICO, ALIMENTAZIONE 24 V C.C., INDICAZIONE OTTICA DI ALLARME A MEZZO LED, MASSIMA TEMPERATURA AMMISSIBILE 60 °C - completo di base di montaggio e relè ausiliario Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	88,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	19,856
3	ABR26_PR_5.180.10.110.b	Materiali Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio e relè ausiliario	Cad	1,0000	52,50	52,50	
		Totale Materiali				52,50	59,195
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						70,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,11						10,52	
Totale Euro						80,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,63						8,06	
Totale Euro						88,69	
Prezzo di Applicazione Euro						88,69	
Totale Manodopera Euro						17,61	19,856
Totale Materiali Euro						52,50	59,195
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.120.a	RIVELATORE TERMICO, DEL TIPO TERMOVELOCIMETRICO, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, COMPLETO DI BASE DI MONTAGGIO Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico ad indirizzamento Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	100,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	17,486
3	ABR26_PR_5.180.10.120.a	Materiali Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico	Cad	1,0000	62,00	62,00	
		Totale Materiali				62,00	61,563
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						79,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,61						11,94	
Totale Euro						91,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,55						9,16	
Totale Euro						100,71	
Prezzo di Applicazione Euro						100,71	
Totale Manodopera Euro						17,61	17,486
Totale Materiali Euro						62,00	61,563
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.130.a	RIVELATORE CONVENZIONALE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE - completo di base di montaggio Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	79,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	22,235
3	ABR26_PR_5.180.10.130.a	Materiali Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione completo di base di montaggio	Cad	1,0000	45,00	45,00	
		Totale Materiali				45,00	56,818
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						62,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,61						9,39	
Totale Euro						72,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,00						7,20	
Totale Euro						79,20	
Prezzo di Applicazione Euro						79,20	
Totale Manodopera Euro						17,61	22,235
Totale Materiali Euro						45,00	56,818
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.130.b	RIVELATORE CONVENZIONALE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE - completo di base di montaggio a profilo ribassato Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	83,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	21,217
3	ABR26_PR_5.180.10.130.b	Materiali Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione completo di base di montaggio a profilo ribassato	Cad	1,0000	48,00	48,00	
		Totale Materiali				48,00	57,831
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						65,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,61						9,84	
Totale Euro						75,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,45						7,55	
Totale Euro						83,00	
Prezzo di Applicazione Euro						83,00	
Totale Manodopera Euro						17,61	21,217
Totale Materiali Euro						48,00	57,831
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.130.c	RIVELATORE CONVENZIONALE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE - completo di base di montaggio e relè ausiliario Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	102,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	17,162
3	ABR26_PR_5.180.10.130.c	Materiali Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione completo di base di montaggio e relè ausiliario	Cad	1,0000	63,50	63,50	
		Totale Materiali				63,50	61,885
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						81,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,11						12,17	
Totale Euro						93,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,28						9,33	
Totale Euro						102,61	
Prezzo di Applicazione Euro						102,61	
Totale Manodopera Euro						17,61	17,162
Totale Materiali Euro						63,50	61,885
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.130.d	RIVELATORE CONVENZIONALE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto		Cad	1,0000	222,15		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,927
3	ABR26_PR_5.180.10.130.d	Materiali Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	Cad	1,0000	158,00	158,00	
		Totale Materiali				158,00	71,123
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						175,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 175,61						26,34	
Totale Euro						201,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,95						20,20	
Totale Euro						222,15	
Prezzo di Applicazione Euro						222,15	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,927
Totale Materiali Euro						158,00	71,123
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.140.a	RILEVATORE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - completo di base di montaggio Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	110,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	15,889
3	ABR26_PR_5.180.10.140.a	Materiali Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile completo di base di montaggio	Cad	1,0000	70,00	70,00	
		Totale Materiali				70,00	63,160
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						87,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,61						13,14	
Totale Euro						100,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,75						10,08	
Totale Euro						110,83	
Prezzo di Applicazione Euro						110,83	
Totale Manodopera Euro						17,61	15,889
Totale Materiali Euro						70,00	63,160
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.140.b	RILEVATORE IONICO, A DOPPIA CAMERA DI IONIZZAZIONE AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto		Cad	1,0000	243,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,228
3	ABR26_PR_5.180.10.140.b	Materiali Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	Cad	1,0000	175,00	175,00	
		Totale Materiali				175,00	71,824
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						192,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,61						28,89	
Totale Euro						221,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,50						22,15	
Totale Euro						243,65	
Prezzo di Applicazione Euro						243,65	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,228
Totale Materiali Euro						175,00	71,824
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.150.a	RIVELATORE LINEARE - ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto		Cad	1,0000	532,46		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	4,866
3	ABR26_PR_5.180.10.150.a	Materiali Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m	Cad	1,0000	395,00	395,00	
		Totale Materiali				395,00	74,184
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						420,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 420,91						63,14	
Totale Euro						484,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 484,05						48,41	
Totale Euro						532,46	
Prezzo di Applicazione Euro						532,46	
Totale Manodopera Euro						25,91	4,866
Totale Materiali Euro						395,00	74,184
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.150.b	RIVELATORE LINEARE - ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto		Cad	1,0000	955,59		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,711
3	ABR26_PR_5.180.10.150.b	Materiali Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m	Cad	1,0000	729,50	729,50	
		Totale Materiali				729,50	76,340
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						755,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 755,41						113,31	
Totale Euro						868,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 868,72						86,87	
Totale Euro						955,59	
Prezzo di Applicazione Euro						955,59	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,711
Totale Materiali Euro						729,50	76,340
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.160.a	RIVELATORE CONVENZIONALE DI GAS CON DUE SOGLIE DI INTERVENTO REGOLABILI SEPARATAMENTE - di metano o GPL, in contenitore plastico Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	242,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	10,673
3	ABR26_PR_5.180.10.160.a	Materiali Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di metano o GPL, in contenitore plastico	Cad	1,0000	166,00	166,00	
		Totale Materiali				166,00	68,377
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						191,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 191,91						28,79	
Totale Euro						220,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 220,70						22,07	
Totale Euro						242,77	
Prezzo di Applicazione Euro						242,77	
Totale Manodopera Euro						25,91	10,673
Totale Materiali Euro						166,00	68,377
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.160.b	RIVELATORE CONVENZIONALE DI GAS CON DUE SOGLIE DI INTERVENTO REGOLABILI SEPARATAMENTE - di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	292,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	8,870
3	ABR26_PR_5.180.10.160.b	Materiali Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67	Cad	1,0000	205,00	205,00	
		Totale Materiali				205,00	70,179
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						230,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 230,91						34,64	
Totale Euro						265,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 265,55						26,56	
Totale Euro						292,11	
Prezzo di Applicazione Euro						292,11	
Totale Manodopera Euro						25,91	8,870
Totale Materiali Euro						205,00	70,179
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.160.c	RIVELATORE CONVENZIONALE DI GAS CON DUE SOGLIE DI INTERVENTO REGOLABILI SEPARATAMENTE - di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	311,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	8,312
3	ABR26_PR_5.180.10.160.c	Materiali Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	Cad	1,0000	220,50	220,50	
		Totale Materiali				220,50	70,739
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						246,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 246,41						36,96	
Totale Euro						283,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 283,37						28,34	
Totale Euro						311,71	
Prezzo di Applicazione Euro						311,71	
Totale Manodopera Euro						25,91	8,312
Totale Materiali Euro						220,50	70,739
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.170.a	RILEVATORE DI GAS, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, ALIMENTAZIONE 12 V O 24 V C.C. - di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresal'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	449,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	5,763
3	ABR26_PR_5.180.10.170.a	Materiali Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico	Cad	1,0000	329,50	329,50	
		Totale Materiali				329,50	73,289
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						355,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 355,41						53,31	
Totale Euro						408,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 408,72						40,87	
Totale Euro						449,59	
Prezzo di Applicazione Euro						449,59	
Totale Manodopera Euro						25,91	5,763
Totale Materiali Euro						329,50	73,289
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.170.b	RILEVATORE DI GAS, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, ALIMENTAZIONE 12 V O 24 V C.C. - di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresal'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	547,64		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	4,731
3	ABR26_PR_5.180.10.170.b	Materiali Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico	Cad	1,0000	407,00	407,00	
		Totale Materiali				407,00	74,319
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						432,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 432,91						64,94	
Totale Euro						497,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 497,85						49,79	
Totale Euro						547,64	
Prezzo di Applicazione Euro						547,64	
Totale Manodopera Euro						25,91	4,731
Totale Materiali Euro						407,00	74,319
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.170.c	RILEVATORE DI GAS, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, ALIMENTAZIONE 12 V O 24 V C.C. - di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresal'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	960,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,697
3	ABR26_PR_5.180.10.170.c	Materiali Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico	Cad	1,0000	733,50	733,50	
		Totale Materiali				733,50	76,355
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						759,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 759,41						113,91	
Totale Euro						873,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 873,32						87,33	
Totale Euro						960,65	
Prezzo di Applicazione Euro						960,65	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,697
Totale Materiali Euro						733,50	76,355
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.170.d	RILEVATORE DI GAS, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE, ALIMENTAZIONE 12 V O 24 V C.C. - di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresal'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	1.060,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,443
3	ABR26_PR_5.180.10.170.d	Materiali Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico	Cad	1,0000	812,50	812,50	
		Totale Materiali				812,50	76,608
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						838,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 838,41						125,76	
Totale Euro						964,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 964,17						96,42	
Totale Euro						1.060,59	
Prezzo di Applicazione Euro						1.060,59	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,443
Totale Materiali Euro						812,50	76,608
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.180.a	PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO - per montaggio interno Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	50,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	35,143
3	ABR26_PR_5.180.10.180.a	Materiali Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno	Cad	1,0000	22,00	22,00	
		Totale Materiali				22,00	43,903
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						39,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,61						5,94	
Totale Euro						45,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,55						4,56	
Totale Euro						50,11	
Prezzo di Applicazione Euro						50,11	
Totale Manodopera Euro						17,61	35,143
Totale Materiali Euro						22,00	43,903
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.180.b	PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO - per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	67,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	26,209
3	ABR26_PR_5.180.10.180.b	Materiali Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	Cad	1,0000	35,50	35,50	
		Totale Materiali				35,50	52,835
Totale Euro						53,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,11						7,97	
Totale Euro						61,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,08						6,11	
Totale Euro						67,19	
Prezzo di Applicazione Euro						67,19	
Totale Manodopera Euro						17,61	26,209
Totale Materiali Euro						35,50	52,835

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.180.c	PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO - per montaggio di impianti antideflagranti Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	101,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	17,270
3	ABR26_PR_5.180.10.180.c	Materiali Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio di impianti antideflagranti	Cad	1,0000	63,00	63,00	
		Totale Materiali				63,00	61,783
Totale Euro						80,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,61						12,09	
Totale Euro						92,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,70						9,27	
Totale Euro						101,97	
Prezzo di Applicazione Euro						101,97	
Totale Manodopera Euro						17,61	17,270
Totale Materiali Euro						63,00	61,783

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.190.a	SEGNALATORE OTTICO A LED PER SINGOLO RIVELATORE Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto		Cad	1,0000	41,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	42,220
3	ABR26_PR_5.180.10.190.a	Materiali Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore	Cad	1,0000	15,36	15,36	
		Totale Materiali				15,36	36,826
Totale Euro						32,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,97						4,95	
Totale Euro						37,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,92						3,79	
Totale Euro						41,71	
Prezzo di Applicazione Euro						41,71	
Totale Manodopera Euro						17,61	42,220
Totale Materiali Euro						15,36	36,826

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.20.a	ACCESSORI PER CENTRALI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO PER IMPIANTI A ZONE - scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	273,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	9,464
3	ABR26_PR_5.180.10.20.a	Materiali Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto: scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	Cad	1,0000	190,50	190,50	
		Totale Materiali				190,50	69,586
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						216,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,41						32,46	
Totale Euro						248,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 248,87						24,89	
Totale Euro						273,76	
Prezzo di Applicazione Euro						273,76	
Totale Manodopera Euro						25,91	9,464
Totale Materiali Euro						190,50	69,586
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.20.b	ACCESSORI PER CENTRALI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO PER IMPIANTI A ZONE - scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	766,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,380
3	ABR26_PR_5.180.10.20.b	Materiali Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone	Cad	1,0000	580,00	580,00	
		Totale Materiali				580,00	75,671
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						605,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 605,91						90,89	
Totale Euro						696,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 696,80						69,68	
Totale Euro						766,48	
Prezzo di Applicazione Euro						766,48	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,380
Totale Materiali Euro						580,00	75,671
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.20.c	ACCESSORI PER CENTRALI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO PER IMPIANTI A ZONE - unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	900,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	2,877
3	ABR26_PR_5.180.10.20.c	Materiali Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto: unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone	Cad	1,0000	686,00	686,00	
		Totale Materiali				686,00	76,174
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						711,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 711,91						106,79	
Totale Euro						818,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 818,70						81,87	
Totale Euro						900,57	
Prezzo di Applicazione Euro						900,57	
Totale Manodopera Euro						25,91	2,877
Totale Materiali Euro						686,00	76,174
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.a	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	80,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	21,884
3	ABR26_PR_5.180.10.200.a	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa	Cad	1,0000	46,00	46,00	
		Totale Materiali				46,00	57,164
Totale Euro						63,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,61						9,54	
Totale Euro						73,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,15						7,32	
Totale Euro						80,47	
Prezzo di Applicazione Euro						80,47	
Totale Manodopera Euro						17,61	21,884
Totale Materiali Euro						46,00	57,164

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.b	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	53,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	32,672
3	ABR26_PR_5.180.10.200.b	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m	Cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				25,00	46,382
Totale Euro						42,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,61						6,39	
Totale Euro						49,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,00						4,90	
Totale Euro						53,90	
Prezzo di Applicazione Euro						53,90	
Totale Manodopera Euro						17,61	32,672
Totale Materiali Euro						25,00	46,382

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.c	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	288,56		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	6,103
3	ABR26_PR_5.180.10.200.c	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m	Cad	1,0000	210,50	210,50	
		Totale Materiali				210,50	72,948
Totale Euro						228,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,11						34,22	
Totale Euro						262,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 262,33						26,23	
Totale Euro						288,56	
Prezzo di Applicazione Euro						288,56	
Totale Manodopera Euro						17,61	6,103
Totale Materiali Euro						210,50	72,948

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.d	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - campana di allarme IP 55 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	79,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	22,235
3	ABR26_PR_5.180.10.200.d	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55	Cad	1,0000	45,00	45,00	
		Totale Materiali				45,00	56,818
Totale Euro						62,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,61						9,39	
Totale Euro						72,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,00						7,20	
Totale Euro						79,20	
Prezzo di Applicazione Euro						79,20	
Totale Manodopera Euro						17,61	22,235
Totale Materiali Euro						45,00	56,818

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.e	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	45,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	39,090
3	ABR26_PR_5.180.10.200.e	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico	Cad	1,0000	18,00	18,00	
		Totale Materiali				18,00	39,956
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						35,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,61						5,34	
Totale Euro						40,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,95						4,10	
Totale Euro						45,05	
Prezzo di Applicazione Euro						45,05	
Totale Manodopera Euro						17,61	39,090
Totale Materiali Euro						18,00	39,956
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.f	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	80,47		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	21,884
3	ABR26_PR_5.180.10.200.f	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	Cad	1,0000	46,00	46,00	
		Totale Materiali				46,00	57,164
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						63,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,61						9,54	
Totale Euro						73,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,15						7,32	
Totale Euro						80,47	
Prezzo di Applicazione Euro						80,47	
Totale Manodopera Euro						17,61	21,884
Totale Materiali Euro						46,00	57,164
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.g	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	100,71		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	17,486
3	ABR26_PR_5.180.10.200.g	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	Cad	1,0000	62,00	62,00	
		Totale Materiali				62,00	61,563
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						79,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,61						11,94	
Totale Euro						91,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,55						9,16	
Totale Euro						100,71	
Prezzo di Applicazione Euro						100,71	
Totale Manodopera Euro						17,61	17,486
Totale Materiali Euro						62,00	61,563
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.h	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	127,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	13,837
3	ABR26_PR_5.180.10.200.h	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	Cad	1,0000	83,00	83,00	
		Totale Materiali				83,00	65,216
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						100,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,61						15,09	
Totale Euro						115,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,70						11,57	
Totale Euro						127,27	
Prezzo di Applicazione Euro						127,27	
Totale Manodopera Euro						17,61	13,837
Totale Materiali Euro						83,00	65,216
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.200.i	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	141,19		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	12,473
3	ABR26_PR_5.180.10.200.i	Materiali Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	Cad	1,0000	94,00	94,00	
		Totale Materiali				94,00	66,577
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						111,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,61						16,74	
Totale Euro						128,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,35						12,84	
Totale Euro						141,19	
Prezzo di Applicazione Euro						141,19	
Totale Manodopera Euro						17,61	12,473
Totale Materiali Euro						94,00	66,577
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.210.a	FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE TAGLIAFUOCO COMPLETO DI CONTROPLACCHE AMMORTIZZATE - con base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	76,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	22,969
3	ABR26_PR_5.180.10.210.a	Materiali Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato	Cad	1,0000	43,00	43,00	
		Totale Materiali				43,00	56,085
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						60,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,61						9,09	
Totale Euro						69,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,70						6,97	
Totale Euro						76,67	
Prezzo di Applicazione Euro						76,67	
Totale Manodopera Euro						17,61	22,969
Totale Materiali Euro						43,00	56,085
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.210.b	FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE TAGLIAFUOCO COMPLETO DI CONTROPLACCHE AMMORTIZZATE - con corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	93,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	18,911
3	ABR26_PR_5.180.10.210.b	Materiali Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio	Cad	1,0000	56,00	56,00	
		Totale Materiali				56,00	60,137
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						73,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,61						11,04	
Totale Euro						84,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,65						8,47	
Totale Euro						93,12	
Prezzo di Applicazione Euro						93,12	
Totale Manodopera Euro						17,61	18,911
Totale Materiali Euro						56,00	60,137
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.220.a	FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE DI EMERGENZA, ALIMENTAZIONE 12-24 V C.C. - con base da incasso, tenuta fino a 2750 N Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	236,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,440
3	ABR26_PR_5.180.10.220.a	Materiali Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base da incasso, tenuta fino a 2750 N	Cad	1,0000	169,50	169,50	
		Totale Materiali				169,50	71,610
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						187,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 187,11						28,07	
Totale Euro						215,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,18						21,52	
Totale Euro						236,70	
Prezzo di Applicazione Euro						236,70	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,440
Totale Materiali Euro						169,50	71,610
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.220.b	FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE DI EMERGENZA, ALIMENTAZIONE 12-24 V C.C. - con base da parete, tenuta fino a 6000 N Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:		Cad	1,0000	313,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	5,622
3	ABR26_PR_5.180.10.220.b	Materiali Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base da parete, tenuta fino a 6000 N	Cad	1,0000	230,00	230,00	
		Totale Materiali				230,00	73,428
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						247,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 247,61						37,14	
Totale Euro						284,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 284,75						28,48	
Totale Euro						313,23	
Prezzo di Applicazione Euro						313,23	
Totale Manodopera Euro						17,61	5,622
Totale Materiali Euro						230,00	73,428
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.30.a	CENTRALE DI SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO, PER IMPIANTI AD UNA LINEA AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - a 1 linea indirizzata analogica Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	2.389,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	3,00000	27,33	81,99	
3	ABR26_PR_5.180.10.30.a	Materiali Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale centrale di segnalazione automatica di incendi a indirizzamento individuale Totale Materiali	Cad	1,0000	1.733,50	1.733,50	
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
Totale Euro						1.888,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.888,93						283,34	
Totale Euro						2.172,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.172,27						217,23	
Totale Euro						2.389,50	
Prezzo di Applicazione Euro						2.389,50	
Totale Manodopera Euro						155,43	6,505
Totale Materiali Euro						1.733,50	72,547
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.40.a	CENTRALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO, PER IMPIANTI CON LINEE AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	5.732,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,00000	24,48	171,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,00000	27,33	191,31	
		Totale Manodopera				362,67	6,326
3	ABR26_PR_5.180.10.40.a	Materiali Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	Cad	1,0000	4.169,00	4.169,00	
		Totale Materiali				4.169,00	72,725
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						4.531,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.531,67						679,75	
Totale Euro						5.211,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.211,42						521,14	
Totale Euro						5.732,56	
Prezzo di Applicazione Euro						5.732,56	
Totale Manodopera Euro						362,67	6,326
Totale Materiali Euro						4.169,00	72,725
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.40.b	CENTRALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO, PER IMPIANTI CON LINEE AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	7.412,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,00000	24,48	171,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,00000	27,33	191,31	
		Totale Manodopera				362,67	4,893
3	ABR26_PR_5.180.10.40.b	Materiali Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	Cad	1,0000	5.497,00	5.497,00	
		Totale Materiali				5.497,00	74,159
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	5.859,67	
		Spese Generali 15,000% su Euro 5.859,67	878,95	
		Totale Euro	6.738,62	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 6.738,62	673,86	
		Totale Euro	7.412,48	
		Prezzo di Applicazione Euro	7.412,48	
		Totale Manodopera Euro	362,67	4,893
		Totale Materiali Euro	5.497,00	74,159
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.50.a	CENTRALE DI SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO, PER IMPIANTI A ZONE O AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - con alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 ; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto:	Cad	1,0000	3.725,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,00000	24,48	171,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,00000	27,33	191,31	
		Totale Manodopera				362,67	9,734
3	ABR26_PR_5.180.10.50.a	Materiali Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale di segnalazione automatica di incendio	Cad	1,0000	2.582,50	2.582,50	
		Totale Materiali				2.582,50	69,317
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.945,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.945,17						441,78	
Totale Euro						3.386,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.386,95						338,70	
Totale Euro						3.725,65	
Prezzo di Applicazione Euro						3.725,65	
Totale Manodopera Euro						362,67	9,734
Totale Materiali Euro						2.582,50	69,317
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.60.a	ACCESSORI PER CENTRALE DI SEGNALEZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO PER IMPIANTI A ZONE O AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE - scheda per 1 canale di controllo o spegnimento Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, compresa l'attivazione dell'impianto		Cad	1,0000	221,27		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	11,710
3	ABR26_PR_5.180.10.60.a	Materiali Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. scheda per 1 canale di controllo o spegnimento	Cad	1,0000	149,00	149,00	
		Totale Materiali				149,00	67,339
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						174,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,91						26,24	
Totale Euro						201,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,15						20,12	
Totale Euro						221,27	
Prezzo di Applicazione Euro						221,27	
Totale Manodopera Euro						25,91	11,710
Totale Materiali Euro						149,00	67,339
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.70.a	CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI GAS A 2 ZONE, MASSIMO 2 RIVELATORI PER ZONA Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	617,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,75000	24,48	18,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,75000	27,33	20,50	
		Totale Manodopera				38,86	6,290
3	ABR26_PR_5.180.10.70.a	Materiali Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	Cad	1,0000	449,50	449,50	
		Totale Materiali				449,50	72,762
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

					Totale Euro	488,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 488,36	73,25	
					Totale Euro	561,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 561,61	56,16	
					Totale Euro	617,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	617,77	
					Totale Manodopera Euro	38,86	6,290
					Totale Materiali Euro	449,50	72,762
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.80.a	CENTRALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI GAS, PER IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE Centrale di segnalazione automatica di gas ad indirizzamento Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	7.038,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	7,00000	24,48	171,36	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	7,00000	27,33	191,31	
		Totale Manodopera				362,67	5,153
3	ABR26_PR_5.180.10.80.a	Materiali Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale centrale di segnalazione automatica di gas	Cad	1,0000	5.201,50	5.201,50	
		Totale Materiali				5.201,50	73,899
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						5.564,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.564,17						834,63	
Totale Euro						6.398,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.398,80						639,88	
Totale Euro						7.038,68	
Prezzo di Applicazione Euro						7.038,68	
Totale Manodopera Euro						362,67	5,153
Totale Materiali Euro						5.201,50	73,899
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.90.a	RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DI LUCE, SENSIBILE AL FUMO VISIBILE, ALIMENTAZIONE 24 V C.C. - completo di base di montaggio Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	83,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	21,057
3	ABR26_PR_5.180.10.90.a	Materiali Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., completo di base di montaggio	Cad	1,0000	48,50	48,50	
		Totale Materiali				48,50	57,994
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						66,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,11						9,92	
Totale Euro						76,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,03						7,60	
Totale Euro						83,63	
Prezzo di Applicazione Euro						83,63	
Totale Manodopera Euro						17,61	21,057
Totale Materiali Euro						48,50	57,994
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.90.b	RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DI LUCE, SENSIBILE AL FUMO VISIBILE, ALIMENTAZIONE 24 V C.C. - completo di base di montaggio a profilo ribassato Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	88,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	19,856
3	ABR26_PR_5.180.10.90.b	Materiali Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., completo di base di montaggio a profilo ribassato	Cad	1,0000	52,50	52,50	
		Totale Materiali				52,50	59,195
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						70,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,11						10,52	
Totale Euro						80,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,63						8,06	
Totale Euro						88,69	
Prezzo di Applicazione Euro						88,69	
Totale Manodopera Euro						17,61	19,856
Totale Materiali Euro						52,50	59,195
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.90.c	RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DI LUCE, SENSIBILE AL FUMO VISIBILE, ALIMENTAZIONE 24 V C.C. - con relè ausiliario Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto	Cad	1,0000	107,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	16,453
3	ABR26_PR_5.180.10.90.c	Materiali Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., con relè ausiliario	Cad	1,0000	67,00	67,00	
		Totale Materiali				67,00	62,599
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						84,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,61						12,69	
Totale Euro						97,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,30						9,73	
Totale Euro						107,03	
Prezzo di Applicazione Euro						107,03	
Totale Manodopera Euro						17,61	16,453
Totale Materiali Euro						67,00	62,599
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.10.90.d	RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DI LUCE, SENSIBILE AL FUMO VISIBILE, ALIMENTAZIONE 24 V C.C. - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 45 cm Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 45 cm	Cad	1,0000	193,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,082
3	ABR26_PR_5.180.10.90.d	Materiali Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., per condotte di aspirazione	Cad	1,0000	119,00	119,00	
		Totale Materiali				119,00	61,375
4	ABR26_PR_5.180.10.90.e	Altro Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., Tubo per campionamento/aspirazione da 45 cm	Cad	1,0000	16,66	16,66	
		Totale Altro				16,66	8,593
Totale Euro						153,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,27						22,99	
Totale Euro						176,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,26						17,63	
Totale Euro						193,89	
Prezzo di Applicazione Euro						193,89	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,082
Totale Materiali Euro						119,00	61,375
Totale Altro Euro						16,66	8,593

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.10.91.a	FORNITURA E POSA IN OPERA CAMERA DI ANALISI PER RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DI LUCE Camera di analisi Fornitura e posa in opera camera di analisi per rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C Camera di analisi		Cad	1,0000	309,76		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,20000	27,33	5,47	
						10,37	3,348
3	ABR26_PR_5.180.10.60.b	Altro Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Camera di analisi per condotte Totale Altro	Cad	1,0000	234,50	234,50	
						234,50	75,704
Totale Euro						244,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 244,87						36,73	
Totale Euro						281,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 281,60						28,16	
Totale Euro						309,76	
Prezzo di Applicazione Euro						309,76	
Totale Manodopera Euro						10,37	3,348
Totale Altro Euro						234,50	75,704

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.10.a	Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato rivelatore infrarosso angolo lettura 75° Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	115,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	15,308
3	ABR26_PR_5.180.20.10.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato rivelatore infrarosso angolo lettura 75°	Cad	1,0000	73,33	73,33	
		Totale Materiali				73,33	63,743
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						90,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,94						13,64	
Totale Euro						104,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,58						10,46	
Totale Euro						115,04	
Prezzo di Applicazione Euro						115,04	
Totale Manodopera Euro						17,61	15,308
Totale Materiali Euro						73,33	63,743
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.101.a	Trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi Trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali Fornitura e installazione di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica completo di base di montaggio	Cad	1,0000	59,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	3,475
3	ABR26_PR_5.180.20.100.a	Materiali Fornitura e installazione di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali	Cad	1,0000	45,02	45,02	
		Totale Materiali				45,02	75,575
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						47,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,09						7,06	
Totale Euro						54,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,15						5,42	
Totale Euro						59,57	
Prezzo di Applicazione Euro						59,57	
Totale Manodopera Euro						2,07	3,475
Totale Materiali Euro						45,02	75,575
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.110.a	Ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio Ricevitore a 4 canali per rivelatori Fornitura e installazione di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da collegarsi a centrali a microprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale	Cad	1,0000	30,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	17,113
3	ABR26_PR_5.180.20.110.a	Materiali Fornitura e installazione di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio ricevitore a 4 canali per rivelatori	Cad	1,0000	18,75	18,75	
		Totale Materiali				18,75	61,943
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						23,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,93						3,59	
Totale Euro						27,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,52						2,75	
Totale Euro						30,27	
Prezzo di Applicazione Euro						30,27	
Totale Manodopera Euro						5,18	17,113
Totale Materiali Euro						18,75	61,943
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.120.a	Ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m Ripetitore di segnale con alimentazione 220 V c.a. Fornitura e installazione di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m	Cad	1,0000	335,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	3,092
3	ABR26_PR_5.180.20.120.a	Materiali Fornitura e installazione di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m alimentazione 220 V c.a.	Cad	1,0000	254,72	254,72	
		Totale Materiali				254,72	75,959
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						265,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,09						39,76	
Totale Euro						304,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 304,85						30,49	
Totale Euro						335,34	
Prezzo di Applicazione Euro						335,34	
Totale Manodopera Euro						10,37	3,092
Totale Materiali Euro						254,72	75,959
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.120.b	Ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m Ripetitore di segnale con alimentazione 12 V c.c. Fornitura e installazione di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m	Cad	1,0000	181,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	5,701
3	ABR26_PR_5.180.20.120.b	Materiali Fornitura e installazione di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m alimentazione 12 V c.c.	Cad	1,0000	133,42	133,42	
		Totale Materiali				133,42	73,348
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						143,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,79						21,57	
Totale Euro						165,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,36						16,54	
Totale Euro						181,90	
Prezzo di Applicazione Euro						181,90	
Totale Manodopera Euro						10,37	5,701
Totale Materiali Euro						133,42	73,348
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.130.a	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura volumetrica, portata 18 m Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	249,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,054
3	ABR26_PR_5.180.20.130.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 18 m	Cad	1,0000	179,74	179,74	
		Totale Materiali				179,74	71,997
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						197,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,35						29,60	
Totale Euro						226,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,95						22,70	
Totale Euro						249,65	
Prezzo di Applicazione Euro						249,65	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,054
Totale Materiali Euro						179,74	71,997
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.130.b	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente	Cad	1,0000	158,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	11,126
3	ABR26_PR_5.180.20.130.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento	Cad	1,0000	107,51	107,51	
		Totale Materiali				107,51	67,924
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						125,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,12						18,77	
Totale Euro						143,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,89						14,39	
Totale Euro						158,28	
Prezzo di Applicazione Euro						158,28	
Totale Manodopera Euro						17,61	11,126
Totale Materiali Euro						107,51	67,924
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.130.c	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	202,21		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	8,709
3	ABR26_PR_5.180.20.130.c	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	Cad	1,0000	142,24	142,24	
		Totale Materiali				142,24	70,343
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						159,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,85						23,98	
Totale Euro						183,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,83						18,38	
Totale Euro						202,21	
Prezzo di Applicazione Euro						202,21	
Totale Manodopera Euro						17,61	8,709
Totale Materiali Euro						142,24	70,343
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.130.d	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura a barriera verticale, portata 40 m Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	249,65		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,054
3	ABR26_PR_5.180.20.130.d	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 40 m	Cad	1,0000	179,74	179,74	
		Totale Materiali				179,74	71,997
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						197,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,35						29,60	
Totale Euro						226,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,95						22,70	
Totale Euro						249,65	
Prezzo di Applicazione Euro						249,65	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,054
Totale Materiali Euro						179,74	71,997
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.130.e	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	158,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	11,126
3	ABR26_PR_5.180.20.130.e	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	Cad	1,0000	107,51	107,51	
		Totale Materiali				107,51	67,924
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						125,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,12						18,77	
Totale Euro						143,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,89						14,39	
Totale Euro						158,28	
Prezzo di Applicazione Euro						158,28	
Totale Manodopera Euro						17,61	11,126
Totale Materiali Euro						107,51	67,924
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.140.a	Rivelatore volumetrico attivo a microonde - portata 20 m Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello		Cad	1,0000	322,17		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	5,466
3	ABR26_PR_5.180.20.140.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde portata 20 m	Cad	1,0000	237,07	237,07	
		Totale Materiali				237,07	73,585
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						254,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 254,68						38,20	
Totale Euro						292,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 292,88						29,29	
Totale Euro						322,17	
Prezzo di Applicazione Euro						322,17	
Totale Manodopera Euro						17,61	5,466
Totale Materiali Euro						237,07	73,585
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.140.b	Rivelatore volumetrico attivo a microonde - portata 30 m Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello		Cad	1,0000	332,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	5,294
3	ABR26_PR_5.180.20.140.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde portata 30 m	Cad	1,0000	245,34	245,34	
		Totale Materiali				245,34	73,758
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						262,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 262,95						39,44	
Totale Euro						302,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 302,39						30,24	
Totale Euro						332,63	
Prezzo di Applicazione Euro						332,63	
Totale Manodopera Euro						17,61	5,294
Totale Materiali Euro						245,34	73,758
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.150.a	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo - da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo	Cad	1,0000	191,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,217
3	ABR26_PR_5.180.20.150.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello	Cad	1,0000	133,42	133,42	
		Totale Materiali				133,42	69,835
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						151,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,03						22,65	
Totale Euro						173,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,68						17,37	
Totale Euro						191,05	
Prezzo di Applicazione Euro						191,05	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,217
Totale Materiali Euro						133,42	69,835
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.150.b	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo - per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II° livello Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo	Cad	1,0000	207,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	8,474
3	ABR26_PR_5.180.20.150.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II° livello	Cad	1,0000	146,66	146,66	
		Totale Materiali				146,66	70,577
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						164,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,27						24,64	
Totale Euro						188,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 188,91						18,89	
Totale Euro						207,80	
Prezzo di Applicazione Euro						207,80	
Totale Manodopera Euro						17,61	8,474
Totale Materiali Euro						146,66	70,577
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.150.c	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo - per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2III° Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo		Cad	1,0000	223,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,892
3	ABR26_PR_5.180.20.150.c	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2III°	Cad	1,0000	158,78	158,78	
		Totale Materiali				158,78	71,157
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						176,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 176,39						26,46	
Totale Euro						202,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 202,85						20,29	
Totale Euro						223,14	
Prezzo di Applicazione Euro						223,14	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,892
Totale Materiali Euro						158,78	71,157
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.160.a	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	170,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	10,351
3	ABR26_PR_5.180.20.160.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	Cad	1,0000	116,88	116,88	
		Totale Materiali				116,88	68,700
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						134,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,49						20,17	
Totale Euro						154,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,66						15,47	
Totale Euro						170,13	
Prezzo di Applicazione Euro						170,13	
Totale Manodopera Euro						17,61	10,351
Totale Materiali Euro						116,88	68,700
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.160.b	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente	Cad	1,0000	267,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	6,594
3	ABR26_PR_5.180.20.160.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	Cad	1,0000	193,52	193,52	
		Totale Materiali				193,52	72,458
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						211,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,13						31,67	
Totale Euro						242,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 242,80						24,28	
Totale Euro						267,08	
Prezzo di Applicazione Euro						267,08	
Totale Manodopera Euro						17,61	6,594
Totale Materiali Euro						193,52	72,458
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.160.c	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente - copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	306,13		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	5,752
3	ABR26_PR_5.180.20.160.c	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	Cad	1,0000	224,39	224,39	
		Totale Materiali				224,39	73,299
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						242,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 242,00						36,30	
Totale Euro						278,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 278,30						27,83	
Totale Euro						306,13	
Prezzo di Applicazione Euro						306,13	
Totale Manodopera Euro						17,61	5,752
Totale Materiali Euro						224,39	73,299
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.170.a	Ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m Ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone Fornitura e installazione di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, in conformità alla normativa vigente	Cad	1,0000	26,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,04000	24,48	0,98	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,04000	27,33	1,09	
		Totale Manodopera				2,07	7,862
3	ABR26_PR_5.180.20.170.a	Materiali Fornitura e installazione di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone	Cad	1,0000	18,75	18,75	
		Totale Materiali				18,75	71,212
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						20,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,82						3,12	
Totale Euro						23,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,94						2,39	
Totale Euro						26,33	
Prezzo di Applicazione Euro						26,33	
Totale Manodopera Euro						2,07	7,862
Totale Materiali Euro						18,75	71,212
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.a	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2 I° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	1.080,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	3,358
3	ABR26_PR_5.180.20.180.a	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	817,50	817,50	
		Totale Materiali				817,50	75,693
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						853,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 853,77						128,07	
Totale Euro						981,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 981,84						98,18	
Totale Euro						1.080,02	
Prezzo di Applicazione Euro						1.080,02	
Totale Manodopera Euro						36,27	3,358
Totale Materiali Euro						817,50	75,693
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.b	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI 79.2 I° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	1.658,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	2,187
3	ABR26_PR_5.180.20.180.b	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	1.275,00	1.275,00	
		Totale Materiali				1.275,00	76,865
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.311,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.311,27						196,69	
Totale Euro						1.507,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.507,96						150,80	
Totale Euro						1.658,76	
Prezzo di Applicazione Euro						1.658,76	
Totale Manodopera Euro						36,27	2,187
Totale Materiali Euro						1.275,00	76,865
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.c	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	1.991,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	1,821
3	ABR26_PR_5.180.20.180.c	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	1.538,00	1.538,00	
		Totale Materiali				1.538,00	77,230
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.574,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.574,27						236,14	
Totale Euro						1.810,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.810,41						181,04	
Totale Euro						1.991,45	
Prezzo di Applicazione Euro						1.991,45	
Totale Manodopera Euro						36,27	1,821
Totale Materiali Euro						1.538,00	77,230
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.d	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	2.935,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	1,236
3	ABR26_PR_5.180.20.180.d	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello	Cad	1,0000	2.284,00	2.284,00	
		Totale Materiali				2.284,00	77,816
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.320,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.320,27						348,04	
Totale Euro						2.668,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.668,31						266,83	
Totale Euro						2.935,14	
Prezzo di Applicazione Euro						2.935,14	
Totale Manodopera Euro						36,27	1,236
Totale Materiali Euro						2.284,00	77,816
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.e	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	3.105,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	1,168
3	ABR26_PR_5.180.20.180.e	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello	Cad	1,0000	2.419,00	2.419,00	
		Totale Materiali				2.419,00	77,884
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.455,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.455,27						368,29	
Totale Euro						2.823,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.823,56						282,36	
Totale Euro						3.105,92	
Prezzo di Applicazione Euro						3.105,92	
Totale Manodopera Euro						36,27	1,168
Totale Materiali Euro						2.419,00	77,884
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.f	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	3.547,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	1,022
3	ABR26_PR_5.180.20.180.f	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello	Cad	1,0000	2.768,00	2.768,00	
		Totale Materiali				2.768,00	78,029
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						2.804,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.804,27						420,64	
Totale Euro						3.224,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.224,91						322,49	
Totale Euro						3.547,40	
Prezzo di Applicazione Euro						3.547,40	
Totale Manodopera Euro						36,27	1,022
Totale Materiali Euro						2.768,00	78,029
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.180.g	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h - a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 7 9.2 III° livello Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h	Cad	1,0000	3.847,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	0,943
3	ABR26_PR_5.180.20.180.g	Materiali Fornitura e installazione di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia di 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 7 9.2 III° livello	Cad	1,0000	3.005,50	3.005,50	
		Totale Materiali				3.005,50	78,109
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						3.041,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.041,77						456,27	
Totale Euro						3.498,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.498,04						349,80	
Totale Euro						3.847,84	
Prezzo di Applicazione Euro						3.847,84	
Totale Manodopera Euro						36,27	0,943
Totale Materiali Euro						3.005,50	78,109
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.190.a	Dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati - unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali Fornitura e installazione di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati		Cad	1,0000	5.825,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	0,623
3	ABR26_PR_5.180.20.190.a	Materiali Fornitura e installazione di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali	Cad	1,0000	4.569,00	4.569,00	
		Totale Materiali				4.569,00	78,429
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						4.605,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.605,27						690,79	
Totale Euro						5.296,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.296,06						529,61	
Totale Euro						5.825,67	
Prezzo di Applicazione Euro						5.825,67	
Totale Manodopera Euro						36,27	0,623
Totale Materiali Euro						4.569,00	78,429
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.190.b	Dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati - tubo in gomma entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoleilenica Fornitura e installazione di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati	Cad	1,0000	34,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	15,063
3	ABR26_PR_5.180.20.190.b	Materiali Fornitura e installazione di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati tubo in gomma entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoleilenica	Cad	1,0000	22,00	22,00	
		Totale Materiali				22,00	63,972
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						27,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,18						4,08	
Totale Euro						31,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,26						3,13	
Totale Euro						34,39	
Prezzo di Applicazione Euro						34,39	
Totale Manodopera Euro						5,18	15,063
Totale Materiali Euro						22,00	63,972
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.20.a	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata rivelatore infrarosso angolo lettura 90° Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 1° livello	Cad	1,0000	122,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	14,433
3	ABR26_PR_5.180.20.20.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata rivelatore infrarosso angolo lettura 90°	Cad	1,0000	78,84	78,84	
		Totale Materiali				78,84	64,618
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						96,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,45						14,47	
Totale Euro						110,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,92						11,09	
Totale Euro						122,01	
Prezzo di Applicazione Euro						122,01	
Totale Manodopera Euro						17,61	14,433
Totale Materiali Euro						78,84	64,618
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.200.a	Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio Centrale a 2 zone parzializzabili Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah	Cad	1,0000	654,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	5,538
3	ABR26_PR_5.180.20.200.a	Materiali Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio a 2 zone parzializzabili	Cad	1,0000	481,50	481,50	
		Totale Materiali				481,50	73,514
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	517,77	
		Spese Generali 15,000% su Euro 517,77	77,67	
		Totale Euro	595,44	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 595,44	59,54	
		Totale Euro	654,98	
		Prezzo di Applicazione Euro	654,98	
		Totale Manodopera Euro	36,27	5,538
		Totale Materiali Euro	481,50	73,514
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.200.b	Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio Centrale a 4 zone parzializzabili Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah	Cad	1,0000	792,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	4,578
3	ABR26_PR_5.180.20.200.b	Materiali Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio a 4 zone parzializzabili	Cad	1,0000	590,00	590,00	
		Totale Materiali				590,00	74,473
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						626,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 626,27						93,94	
Totale Euro						720,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 720,21						72,02	
Totale Euro						792,23	
Prezzo di Applicazione Euro						792,23	
Totale Manodopera Euro						36,27	4,578
Totale Materiali Euro						590,00	74,473
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.200.c	Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio Centrale a 8 zone parzializzabili Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah	Cad	1,0000	926,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,70000	27,33	19,13	
		Totale Manodopera				36,27	3,915
3	ABR26_PR_5.180.20.200.c	Materiali Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio a 8 zone parzializzabili	Cad	1,0000	696,00	696,00	
		Totale Materiali				696,00	75,136
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	732,27	
		Spese Generali 15,000% su Euro 732,27	109,84	
		Totale Euro	842,11	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 842,11	84,21	
		Totale Euro	926,32	
		Prezzo di Applicazione Euro	926,32	
		Totale Manodopera Euro	36,27	3,915
		Totale Materiali Euro	696,00	75,136
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.210.a	Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme alla normativa vigente Sirena elettronica da interno in contenitore plastico Fornitura e installazione di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	76,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	22,969
3	ABR26_PR_5.180.20.210.a	Materiali Fornitura e installazione di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 1° livello: in contenitore plastico	Cad	1,0000	43,00	43,00	
		Totale Materiali				43,00	56,085
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						60,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,61						9,09	
Totale Euro						69,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,70						6,97	
Totale Euro						76,67	
Prezzo di Applicazione Euro						76,67	
Totale Manodopera Euro						17,61	22,969
Totale Materiali Euro						43,00	56,085
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.210.b	Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme alla normativa vigente Sirena elettronica da interno in contenitore metallico, antimanomissione Fornitura e installazione di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme alla normativa vigente		Cad	1,0000	88,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	19,856
3	ABR26_PR_5.180.20.210.b	Materiali Fornitura e installazione di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 1° livello: in contenitore metallico, antimanomissione	Cad	1,0000	52,50	52,50	
		Totale Materiali				52,50	59,195
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						70,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,11						10,52	
Totale Euro						80,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,63						8,06	
Totale Euro						88,69	
Prezzo di Applicazione Euro						88,69	
Totale Manodopera Euro						17,61	19,856
Totale Materiali Euro						52,50	59,195
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.220.a	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme alla normativa vigente, con batteria 12 V/2 Ah Sirena elettronica da esterno in involucro metallico Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme alla normativa vigente, con batteria 12 V/2 Ah		Cad	1,0000	166,49		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	10,577
3	ABR26_PR_5.180.20.220.a	Materiali Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II livello, con batteria 12 V/2 Ah in involucro metallico	Cad	1,0000	114,00	114,00	
		Totale Materiali				114,00	68,473
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						131,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,61						19,74	
Totale Euro						151,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,35						15,14	
Totale Euro						166,49	
Prezzo di Applicazione Euro						166,49	
Totale Manodopera Euro						17,61	10,577
Totale Materiali Euro						114,00	68,473
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.220.b	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme alla normativa vigente, con batteria 12 V/2 Ah - lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme alla normativa vigente, con batteria 12 V/2 Ah		Cad	1,0000	208,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	8,457
3	ABR26_PR_5.180.20.220.b	Materiali Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II livello, con batteria 12 V/2 Ah lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	Cad	1,0000	147,00	147,00	
		Totale Materiali				147,00	70,595
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						164,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,61						24,69	
Totale Euro						189,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,30						18,93	
Totale Euro						208,23	
Prezzo di Applicazione Euro						208,23	
Totale Manodopera Euro						17,61	8,457
Totale Materiali Euro						147,00	70,595
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.220.c	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme alla normativa vigente, con batteria 12 V/2 Ah - lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme alla normativa vigente, con batteria 12 V/2 Ah		Cad	1,0000	214,56		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	8,207
3	ABR26_PR_5.180.20.220.c	Materiali Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II livello, con batteria 12 V/2 Ah lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	Cad	1,0000	152,00	152,00	
		Totale Materiali				152,00	70,843
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						169,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,61						25,44	
Totale Euro						195,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,05						19,51	
Totale Euro						214,56	
Prezzo di Applicazione Euro						214,56	
Totale Manodopera Euro						17,61	8,207
Totale Materiali Euro						152,00	70,843
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.230.a	Sirena elettronica da esterno con collegamento alla centrale via radio Sirena elettronica da esterno Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, ricetrasmisione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	Cad	1,0000	384,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	4,585
3	ABR26_PR_5.180.20.230.a	Materiali Fornitura e installazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio sirena elettronica da esterno	Cad	1,0000	286,00	286,00	
		Totale Materiali				286,00	74,466
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						303,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 303,61						45,54	
Totale Euro						349,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 349,15						34,92	
Totale Euro						384,07	
Prezzo di Applicazione Euro						384,07	
Totale Manodopera Euro						17,61	4,585
Totale Materiali Euro						286,00	74,466
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.240.a	Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65		Cad	1,0000	120,95		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	14,560
3	ABR26_PR_5.180.20.240.a	Materiali Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 chiave elettrica da esterno per serrande	Cad	1,0000	78,00	78,00	
		Totale Materiali				78,00	64,489
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						95,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,61						14,34	
Totale Euro						109,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,95						11,00	
Totale Euro						120,95	
Prezzo di Applicazione Euro						120,95	
Totale Manodopera Euro						17,61	14,560
Totale Materiali Euro						78,00	64,489
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.250.a	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico - in custodia IP 55 da esterno Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico		Cad	1,0000	25,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	20,290
3	ABR26_PR_5.180.20.250.a	Materiali Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	Cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				15,00	58,754
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						20,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,18						3,03	
Totale Euro						23,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,21						2,32	
Totale Euro						25,53	
Prezzo di Applicazione Euro						25,53	
Totale Manodopera Euro						5,18	20,290
Totale Materiali Euro						15,00	58,754
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.250.b	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico - in custodia IP 55 da esterno Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico		Cad	1,0000	38,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	13,567
3	ABR26_PR_5.180.20.250.b	Materiali Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	Cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				25,00	65,479
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						30,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,18						4,53	
Totale Euro						34,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,71						3,47	
Totale Euro						38,18	
Prezzo di Applicazione Euro						38,18	
Totale Manodopera Euro						5,18	13,567
Totale Materiali Euro						25,00	65,479
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.260.a	Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio Tastiera digitale a combinazione Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno	Cad	1,0000	155,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	3,338
3	ABR26_PR_5.180.20.260.a	Materiali Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio tastiera digitale a combinazione	Cad	1,0000	117,50	117,50	
		Totale Materiali				117,50	75,714
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						122,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,68						18,40	
Totale Euro						141,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,08						14,11	
Totale Euro						155,19	
Prezzo di Applicazione Euro						155,19	
Totale Manodopera Euro						5,18	3,338
Totale Materiali Euro						117,50	75,714
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.270.a	Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno	Cad	1,0000	38,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	13,567
3	ABR26_PR_5.180.20.270.a	Materiali Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno lettore per chiave magnetica	Cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				25,00	65,479
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						30,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,18						4,53	
Totale Euro						34,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,71						3,47	
Totale Euro						38,18	
Prezzo di Applicazione Euro						38,18	
Totale Manodopera Euro						5,18	13,567
Totale Materiali Euro						25,00	65,479
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.280.a	Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55		Cad	1,0000	41,05		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,25000	24,48	6,12	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,25000	27,33	6,83	
		Totale Manodopera				12,95	31,547
3	ABR26_PR_5.180.20.280.a	Materiali Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 pulsantiera da incasso	Cad	1,0000	19,50	19,50	
		Totale Materiali				19,50	47,503
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						32,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,45						4,87	
Totale Euro						37,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,32						3,73	
Totale Euro						41,05	
Prezzo di Applicazione Euro						41,05	
Totale Manodopera Euro						12,95	31,547
Totale Materiali Euro						19,50	47,503
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.290.a	Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere		Cad	1,0000	17,42		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,15000	24,48	3,67	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,15000	27,33	4,10	
		Totale Manodopera				7,77	44,604
3	ABR26_PR_5.180.20.290.a	Materiali Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere	Cad	1,0000	6,00	6,00	
		Totale Materiali				6,00	34,443
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						13,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,77						2,07	
Totale Euro						15,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,84						1,58	
Totale Euro						17,42	
Prezzo di Applicazione Euro						17,42	
Totale Manodopera Euro						7,77	44,604
Totale Materiali Euro						6,00	34,443
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.30.a	Rivelatore volumetrico attivo a microonde portata 12 m, angolo copertura 140° conforme CEI 79.2 II° livello Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme		Cad	1,0000	184,78		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,530
3	ABR26_PR_5.180.20.30.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde portata 12 m, angolo copertura 140° conforme CEI 79.2 II° livello	Cad	1,0000	128,46	128,46	
		Totale Materiali				128,46	69,521
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						146,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,07						21,91	
Totale Euro						167,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,98						16,80	
Totale Euro						184,78	
Prezzo di Applicazione Euro						184,78	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,530
Totale Materiali Euro						128,46	69,521
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.30.b	Rivelatore volumetrico attivo a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme	Cad	1,0000	216,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	8,147
3	ABR26_PR_5.180.20.30.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico attivo a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	153,27	153,27	
		Totale Materiali				153,27	70,906
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						170,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,88						25,63	
Totale Euro						196,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,51						19,65	
Totale Euro						216,16	
Prezzo di Applicazione Euro						216,16	
Totale Manodopera Euro						17,61	8,147
Totale Materiali Euro						153,27	70,906
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.300.a	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula a sezione quadra, 80x80 mm Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm	Cad	1,0000	67,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	25,966
3	ABR26_PR_5.180.20.300.a1	Materiali Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione quadra, 80x80 mm	Cad	1,0000	36,00	36,00	
		Totale Materiali				36,00	53,082
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						53,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,61						8,04	
Totale Euro						61,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,65						6,17	
Totale Euro						67,82	
Prezzo di Applicazione Euro						67,82	
Totale Manodopera Euro						17,61	25,966
Totale Materiali Euro						36,00	53,082
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.300.b	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula a sezione ovale, 50x80 mm Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm	Cad	1,0000	73,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	23,956
3	ABR26_PR_5.180.20.300.b	Materiali Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione ovale, 50x80 mm	Cad	1,0000	40,50	40,50	
		Totale Materiali				40,50	55,095
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						58,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,11						8,72	
Totale Euro						66,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,83						6,68	
Totale Euro						73,51	
Prezzo di Applicazione Euro						73,51	
Totale Manodopera Euro						17,61	23,956
Totale Materiali Euro						40,50	55,095
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.310.a	Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca		Cad	1,0000	83,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	21,057
3	ABR26_PR_5.180.20.310.a	Materiali Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente	Cad	1,0000	48,50	48,50	
		Totale Materiali				48,50	57,994
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						66,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,11						9,92	
Totale Euro						76,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,03						7,60	
Totale Euro						83,63	
Prezzo di Applicazione Euro						83,63	
Totale Manodopera Euro						17,61	21,057
Totale Materiali Euro						48,50	57,994
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.320.a	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da - portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da	Cad	1,0000	79,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	22,235
3	ABR26_PR_5.180.20.320.a	Materiali Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete	Cad	1,0000	45,00	45,00	
		Totale Materiali				45,00	56,818
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						62,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,61						9,39	
Totale Euro						72,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,00						7,20	
Totale Euro						79,20	
Prezzo di Applicazione Euro						79,20	
Totale Manodopera Euro						17,61	22,235
Totale Materiali Euro						45,00	56,818
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.320.b	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da - portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da	Cad	1,0000	90,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	19,439
3	ABR26_PR_5.180.20.320.b	Materiali Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	Cad	1,0000	54,00	54,00	
		Totale Materiali				54,00	59,609
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						71,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,61						10,74	
Totale Euro						82,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,35						8,24	
Totale Euro						90,59	
Prezzo di Applicazione Euro						90,59	
Totale Manodopera Euro						17,61	19,439
Totale Materiali Euro						54,00	59,609
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.320.c	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da - portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da	Cad	1,0000	102,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	17,162
3	ABR26_PR_5.180.20.320.c	Materiali Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	Cad	1,0000	63,50	63,50	
		Totale Materiali				63,50	61,885
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						81,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,11						12,17	
Totale Euro						93,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,28						9,33	
Totale Euro						102,61	
Prezzo di Applicazione Euro						102,61	
Totale Manodopera Euro						17,61	17,162
Totale Materiali Euro						63,50	61,885
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.40.a	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia - portata operativa 12 m Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	158,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	11,126
3	ABR26_PR_5.180.20.40.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia portata operativa 12 m	Cad	1,0000	107,51	107,51	
		Totale Materiali				107,51	67,924
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						125,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,12						18,77	
Totale Euro						143,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,89						14,39	
Totale Euro						158,28	
Prezzo di Applicazione Euro						158,28	
Totale Manodopera Euro						17,61	11,126
Totale Materiali Euro						107,51	67,924
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.40.b	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia - portata operativa 25 m Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi, conforme CEI 79.2 I° livello	Cad	1,0000	187,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,388
3	ABR26_PR_5.180.20.40.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia portata operativa 25 m	Cad	1,0000	130,67	130,67	
		Totale Materiali				130,67	69,665
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						148,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,28						22,24	
Totale Euro						170,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,52						17,05	
Totale Euro						187,57	
Prezzo di Applicazione Euro						187,57	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,388
Totale Materiali Euro						130,67	69,665
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.50.a	Rivelatore di rottura vetro - microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m² di superficie verticale Fornitura e installazione di rivelatore di rottura vetro		Cad	1,0000	115,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	15,216
3	ABR26_PR_5.180.20.50.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore di rottura vetro microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m² di superficie verticale	Cad	1,0000	73,88	73,88	
		Totale Materiali				73,88	63,838
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						91,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,49						13,72	
Totale Euro						105,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,21						10,52	
Totale Euro						115,73	
Prezzo di Applicazione Euro						115,73	
Totale Manodopera Euro						17,61	15,216
Totale Materiali Euro						73,88	63,838
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.50.b	Rivelatore di rottura vetro - ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista Fornitura e installazione di rivelatore di rottura vetro		Cad	1,0000	41,81		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	42,119
3	ABR26_PR_5.180.20.50.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	Cad	1,0000	15,44	15,44	
		Totale Materiali				15,44	36,929
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						33,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,05						4,96	
Totale Euro						38,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,01						3,80	
Totale Euro						41,81	
Prezzo di Applicazione Euro						41,81	
Totale Manodopera Euro						17,61	42,119
Totale Materiali Euro						15,44	36,929
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.50.c	Rivelatore di rottura vetro - meccanico, per montaggio a vista Fornitura e installazione di rivelatore di rottura vetro		Cad	1,0000	36,93		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	47,685
3	ABR26_PR_5.180.20.50.c	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista	Cad	1,0000	11,58	11,58	
		Totale Materiali				11,58	31,357
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						29,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,19						4,38	
Totale Euro						33,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,57						3,36	
Totale Euro						36,93	
Prezzo di Applicazione Euro						36,93	
Totale Manodopera Euro						17,61	47,685
Totale Materiali Euro						11,58	31,357
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.60.a	Rivelatore a contatto magnetico Rivelatore a contatto magnetico a 4 conduttori Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico		Cad	1,0000	40,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	43,589
3	ABR26_PR_5.180.20.60.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico a 4 conduttori	Cad	1,0000	14,33	14,33	
		Totale Materiali				14,33	35,470
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						31,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,94						4,79	
Totale Euro						36,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,73						3,67	
Totale Euro						40,40	
Prezzo di Applicazione Euro						40,40	
Totale Manodopera Euro						17,61	43,589
Totale Materiali Euro						14,33	35,470
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.60.b	Rivelatore a contatto magnetico Rivelatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico		Cad	1,0000	52,97		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	33,245
3	ABR26_PR_5.180.20.60.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro	Cad	1,0000	24,26	24,26	
		Totale Materiali				24,26	45,800
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						41,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,87						6,28	
Totale Euro						48,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,15						4,82	
Totale Euro						52,97	
Prezzo di Applicazione Euro						52,97	
Totale Manodopera Euro						17,61	33,245
Totale Materiali Euro						24,26	45,800
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.70.a	Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile Rivelatore a fune per tapparelle Fornitura e installazione di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile		Cad	1,0000	40,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	43,589
3	ABR26_PR_5.180.20.70.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile rivelatore a fune per tapparelle	Cad	1,0000	14,33	14,33	
		Totale Materiali				14,33	35,470
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						31,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,94						4,79	
Totale Euro						36,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,73						3,67	
Totale Euro						40,40	
Prezzo di Applicazione Euro						40,40	
Totale Manodopera Euro						17,61	43,589
Totale Materiali Euro						14,33	35,470
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.70.b	Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile Scheda decodificatrice per contatto a fune Fornitura e installazione di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile		Cad	1,0000	9,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,02000	24,48	0,49	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,02000	27,33	0,55	
		Totale Manodopera				1,04	10,733
3	ABR26_PR_5.180.20.70.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile scheda decodificatrice per contatto a fune	Cad	1,0000	6,62	6,62	
		Totale Materiali				6,62	68,318
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						7,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,66						1,15	
Totale Euro						8,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,81						0,88	
Totale Euro						9,69	
Prezzo di Applicazione Euro						9,69	
Totale Manodopera Euro						1,04	10,733
Totale Materiali Euro						6,62	68,318
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.80.a	Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Fornitura e installazione di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche		Cad	1,0000	40,40		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	43,589
3	ABR26_PR_5.180.20.80.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche	Cad	1,0000	14,33	14,33	
		Totale Materiali				14,33	35,470
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						31,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,94						4,79	
Totale Euro						36,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,73						3,67	
Totale Euro						40,40	
Prezzo di Applicazione Euro						40,40	
Totale Manodopera Euro						17,61	43,589
Totale Materiali Euro						14,33	35,470
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.90.a	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata - copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V		Cad	1,0000	195,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,020
3	ABR26_PR_5.180.20.90.a	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	Cad	1,0000	136,73	136,73	
		Totale Materiali				136,73	70,032
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						154,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,34						23,15	
Totale Euro						177,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,49						17,75	
Totale Euro						195,24	
Prezzo di Applicazione Euro						195,24	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,020
Totale Materiali Euro						136,73	70,032
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.90.b	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata - copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V	Cad	1,0000	227,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,746
3	ABR26_PR_5.180.20.90.b	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	Cad	1,0000	162,09	162,09	
		Totale Materiali				162,09	71,302
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						179,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,70						26,96	
Totale Euro						206,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,66						20,67	
Totale Euro						227,33	
Prezzo di Applicazione Euro						227,33	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,746
Totale Materiali Euro						162,09	71,302
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.90.c	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata - copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6°, portata 12 m Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V		Cad	1,0000	195,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,020
3	ABR26_PR_5.180.20.90.c	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6°, portata 12 m	Cad	1,0000	136,73	136,73	
		Totale Materiali				136,73	70,032
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						154,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,34						23,15	
Totale Euro						177,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,49						17,75	
Totale Euro						195,24	
Prezzo di Applicazione Euro						195,24	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,020
Totale Materiali Euro						136,73	70,032
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.90.d	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata - copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V		Cad	1,0000	227,33		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,746
3	ABR26_PR_5.180.20.90.d	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	Cad	1,0000	162,09	162,09	
		Totale Materiali				162,09	71,302
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						179,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,70						26,96	
Totale Euro						206,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,66						20,67	
Totale Euro						227,33	
Prezzo di Applicazione Euro						227,33	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,746
Totale Materiali Euro						162,09	71,302
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.20.90.e	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata - copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V		Cad	1,0000	195,24		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,020
3	ABR26_PR_5.180.20.90.e	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	Cad	1,0000	136,73	136,73	
		Totale Materiali				136,73	70,032
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						154,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,34						23,15	
Totale Euro						177,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,49						17,75	
Totale Euro						195,24	
Prezzo di Applicazione Euro						195,24	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,020
Totale Materiali Euro						136,73	70,032
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.20.90.f	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata - copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V	Cad	1,0000	227,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,746
3	ABR26_PR_5.180.20.90.f	Materiali Fornitura e installazione di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	Cad	1,0000	162,09	162,09	
		Totale Materiali				162,09	71,302
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						179,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,70						26,96	
Totale Euro						206,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,66						20,67	
Totale Euro						227,33	
Prezzo di Applicazione Euro						227,33	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,746
Totale Materiali Euro						162,09	71,302
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.30.10.a	Attuatore regolatore universale per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza Attuatore regolatore universale per lampade Fornitura e installazione di attuatore regolatore universale per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V ed alogene a bassa tensione, da impartire anche tramite apparecchi tradizionali, predisposto per stato preferenziale in caso di caduta della tensione di linea, impostazione valori e velocità di regolazione della luminosità. Alimentazione: 230 V ca +/- 10%, 50 Hz. Potere di apertura: 40 mA, 400 VA. Potenza delle lampade: - incandescenza/alogene 230 V: 40-400 W / - alogene in bassa tensione: 40-400 W (con trasformatori Busch), 100-320 (con trasformatori normali). Grado di protezione: IP 20	Cad	1,0000	534,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	9,687
3	ABR26_PR_5.180.30.10.a	Materiali Fornitura e installazione di attuatore regolatore universale per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza attuatore regolatore universale per lampade	Cad	1,0000	371,00	371,00	
		Totale Materiali				371,00	69,365
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						422,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 422,81						63,42	
Totale Euro						486,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 486,23						48,62	
Totale Euro						534,85	
Prezzo di Applicazione Euro						534,85	
Totale Manodopera Euro						51,81	9,687
Totale Materiali Euro						371,00	69,365
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.30.100.a	Lettore di tessera magnetica per il comando tramite canale di commutazione funzionante ad impulso di attuatori, Lettore di tessera magnetica con tastiera numerica Lettore di tessera magnetica per il comando tramite canale di commutazione funzionante ad impulso di attuatori, predisposto con tastiera numerica per l'immissione di un codice personale di identificazione; alimentazione: 24 Vcc +6/-4 V (direttamente dal bus); tessere lette: ISO 7810, ISO 7815 ("ISO 2 e 3"). Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/45 °C, elementi operativi del dispositivo: - led rosso e pulsante programmazione indirizzo fisico - led rosso e verde segnalazione esito accesso - tastiera a 12 tasti per introduzione codice PIN. Posto in opera a regola d'arte con montaggio a parete.	Cad	1,0000	423,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	4,160
3	ABR26_PR_5.180.30.100.a	Materiali Lettore di tessera magnetica per il comando tramite canale di commutazione funzionante ad impulso di attuatori, lettore di tessera magnetica con tastiera numerica	Cad	1,0000	317,00	317,00	
		Totale Materiali				317,00	74,891
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						334,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 334,61						50,19	
Totale Euro						384,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 384,80						38,48	
Totale Euro						423,28	
Prezzo di Applicazione Euro						423,28	
Totale Manodopera Euro						17,61	4,160
Totale Materiali Euro						317,00	74,891
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.30.20.a	Attuatore interruttore singolo per il comando ON/OFF, da impartire anche tramite interruttori tradizionali Attuatore interruttore singolo Attuatore interruttore singolo per il comando ON/OFF, da impartire anche tramite interruttori tradizionali, di lampade, predisposto per ritardi di disattivazione, stato preferenziale in caso di caduta della tensione di linea, collegamenti logici (AND/OR), invertibilità dello stato di uscita, alimentazione: 230 V ca +/- 10%, 50 Hz, potere di apertura: 10 A, cosφ = 0,5, grado di protezione: IP 20, temperatura operativa: -5/45 °C. Posto in opera a regola d'arte incorporato in plafoniera standard.	Cad	1,0000	276,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,00000	24,48	24,48	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,00000	27,33	27,33	
		Totale Manodopera				51,81	18,718
3	ABR26_PR_5.180.30.20.a	Materiali Attuatore interruttore singolo per il comando ON/OFF, da impartire anche tramite interruttori tradizionali attuatore interruttore singolo		1,00	167,00	167,00	
		Totale Materiali				167,00	60,335
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						218,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 218,81						32,82	
Totale Euro						251,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 251,63						25,16	
Totale Euro						276,79	
Prezzo di Applicazione Euro						276,79	
Totale Manodopera Euro						51,81	18,718
Totale Materiali Euro						167,00	60,335
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.30.30.a	Attuatore interruttore doppio per il comando, da impartire anche tramite interruttori tradizionali Attuatore interruttore doppio Attuatore interruttore doppio per il comando, da impartire anche tramite interruttori tradizionali, di lampade e/o avvolgibili. Predisposto per stato preferenziale in caso di caduta della tensione di linea. Alimentazione: 230 V ca +/- 10%, 50 Hz. Potere di apertura: 10 A, cosφ = 0,5 (solo 1 motore tapparella). Connessioni: - uscite: morsetti a vite 1-2,5 mm² / - interruttori tradizionali: morsetti a vite 1-2,5 mm² / - Grado di protezione: IP 43. Temperatura operativa: -5/45 °C. Elementi operativi del dispositivo: - led rosso e pulsante programmazione indirizzo fisico. Posto in opera a regola d'arte con montaggio sporgente su parete.	Cad	1,0000	489,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	15,887
3	ABR26_PR_5.180.30.30.a	Materiali Attuatore interruttore doppio per il comando, da impartire anche tramite interruttori tradizionali attuatore interruttore doppio	Cad	1,0000	309,00	309,00	
		Totale Materiali				309,00	63,164
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						386,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 386,72						58,01	
Totale Euro						444,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 444,73						44,47	
Totale Euro						489,20	
Prezzo di Applicazione Euro						489,20	
Totale Manodopera Euro						77,72	15,887
Totale Materiali Euro						309,00	63,164
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.30.40.a	Dispositivo crepuscolare per il comando tramite bus di attuatori Dispositivo crepuscolare Dispositivo crepuscolare per il comando tramite bus di attuatori, sensore luminosità: esterno, distanza massima 100 m, alimentazione: 24 Vcc (direttamente dal bus), luminosità: tarabile 10 - 1000 lux, grado di protezione: IP 20, temperatura operativa: -5/45 °C. Elementi operativi del dispositivo: led rosso e pulsante programmazione indirizzo fisico - manopola taratura sensibilità intervento. Posto in opera a regola d'arte su guida DIN attrezzata con barra di connessione.		Cad	1,0000	404,45		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	19,216
3	ABR26_PR_5.180.30.40.a	Materiali Dispositivo crepuscolare per il comando tramite bus di attuatori dispositivo crepuscolare	Cad	1,0000	242,00	242,00	
		Totale Materiali				242,00	59,834
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						319,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 319,72						47,96	
Totale Euro						367,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 367,68						36,77	
Totale Euro						404,45	
Prezzo di Applicazione Euro						404,45	
Totale Manodopera Euro						77,72	19,216
Totale Materiali Euro						242,00	59,834
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.30.50.a	Interruttore crepuscolare a 3 canali per attivare fino a 3 gruppi di lampade in funzione del livello di luminosità dell'ambiente Interruttore crepuscolare a 3 canali Interruttore crepuscolare a 3 canali per attivare fino a 3 gruppi di lampade in funzione del livello di luminosità dell'ambiente; range di risoluzione: 20-2000 lux; 200-20000 lux; alimentazione tramite bus; ingresso per sensore di luminosità (lunghezza linea 100 m max); grado di protezione: IP 20, temperatura di esercizio: -5 / 45 °C.		Cad	1,0000	1.797,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,00000	24,48	73,44	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,00000	27,33	81,99	
		Totale Manodopera				155,43	8,647
3	ABR26_PR_5.180.30.50.a	Materiali Interruttore crepuscolare a 3 canali per attivare fino a 3 gruppi di lampade in funzione del livello di luminosità dell'ambiente interruttore crepuscolare a 3 canali	Cad	1,0000	1.265,50	1.265,50	
		Totale Materiali				1.265,50	70,404
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	0,000
Totale Euro						1.420,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.420,93						213,14	
Totale Euro						1.634,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.634,07						163,41	
Totale Euro						1.797,48	
Prezzo di Applicazione Euro						1.797,48	
Totale Manodopera Euro						155,43	8,647
Totale Materiali Euro						1.265,50	70,404
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.30.60.a	Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la connessione all'interruttore crepuscolare Sensore di luminosità ambientale Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la connessione all'interruttore crepuscolare, grado di protezione: IP 54, temperatura esercizio: -40 /+ 70 °C; sezione cavo collegamento: 0,5-1,5 mm ²	Cad	1,0000	174,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	10,080
3	ABR26_PR_5.180.30.60.a	Materiali Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato per la connessione all'interruttore crepuscolare sensore di luminosità ambientale	Cad	1,0000	120,50	120,50	
		Totale Materiali				120,50	68,971
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						138,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,11						20,72	
Totale Euro						158,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,83						15,88	
Totale Euro						174,71	
Prezzo di Applicazione Euro						174,71	
Totale Manodopera Euro						17,61	10,080
Totale Materiali Euro						120,50	68,971
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.30.70.a	Rilevatore di presenza a raggi infrarossi per l'attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone Rilevatore di presenza a raggi infrarossi Rilevatore di presenza a raggi infrarossi per l'attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone, campo di ritardo alla disinserzione dell'utenza: da 10 sec a 17 min, soglia di luminosità all'intervento: da 5 a 1000 lux, grado di protezione: IP 20, per installazione su centrale di comando		Cad	1,0000	246,18		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,153
3	ABR26_PR_5.180.30.70.a	Materiali Rilevatore di presenza a raggi infrarossi per l'attivazione di utenze elettriche solo in presenza effettiva di persone rilevatore di presenza a raggi infrarossi	Cad	1,0000	177,00	177,00	
		Totale Materiali				177,00	71,899
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						194,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,61						29,19	
Totale Euro						223,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 223,80						22,38	
Totale Euro						246,18	
Prezzo di Applicazione Euro						246,18	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,153
Totale Materiali Euro						177,00	71,899
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.80.30.80.a	Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rivelatore magnetico di veicoli Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare		Cad	1,0000	250,61		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,027
3	ABR26_PR_5.180.30.80.a	Materiali Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare rivelatore magnetico di veicoli	Cad	1,0000	180,50	180,50	
		Totale Materiali				180,50	72,024
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						198,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 198,11						29,72	
Totale Euro						227,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 227,83						22,78	
Totale Euro						250,61	
Prezzo di Applicazione Euro						250,61	
Totale Manodopera Euro						17,61	7,027
Totale Materiali Euro						180,50	72,024
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.80.30.90.a	Lettore di tessera magnetica per il comando tramite canale di commutazione funzionante ad impulso di attuatori Lettore di tessera magnetica Lettore di tessera magnetica per il comando tramite canale di commutazione funzionante ad impulso di attuatori, alimentazione: 24 Vcc +6/-4 V (direttamente dal bus); tessere lette: ISO 7810, ISO 7815 ("ISO 2 e 3"), grado di protezione: IP 20, temperatura operativa: -5/45 °C, elementi operativi del dispositivo: - led rosso e pulsante programmazione indirizzo fisico - led rosso e verde segnalazione esito accesso. Posto in opera a regola d'arte con montaggio a parete.	Cad	1,0000	408,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	4,308
3	ABR26_PR_5.180.30.90.a	Materiali Lettore di tessera magnetica per il comando tramite canale di commutazione funzionante ad impulso di attuatori lettore di tessera magnetica	Cad	1,0000	305,50	305,50	
		Totale Materiali				305,50	74,742
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	323,11	
		Spese Generali 15,000% su Euro 323,11	48,47	
		Totale Euro	371,58	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 371,58	37,16	
		Totale Euro	408,74	
		Prezzo di Applicazione Euro	408,74	
		Totale Manodopera Euro	17,61	4,308
		Totale Materiali Euro	305,50	74,742
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.10.a	PRE-AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA PER APPLICAZIONI MULTIZONA (6 ZONE MAX.) -amplificatore per impianti di diffusione sonora Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) con controllo tramite postazione annunci o pulsantiera frontale, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, controllo di volume generale e connettore per cuffie, fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	695,26		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,34000	27,33	9,29	
						17,61	2,533
3	ABR26_PR_5.185.10.10.a	Materiali Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora Totale Materiali	Cad	1,0000	532,00	532,00	
						532,00	76,518
Totale Euro						549,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 549,61						82,44	
Totale Euro						632,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 632,05						63,21	
Totale Euro						695,26	
Prezzo di Applicazione Euro						695,26	
Totale Manodopera Euro						17,61	2,533
Totale Materiali Euro						532,00	76,518

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.100.a	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	107,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	16,453
3	ABR26_PR_5.185.10.100.a	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	67,00	67,00	
		Totale Materiali				67,00	62,599
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						84,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,61						12,69	
Totale Euro						97,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,30						9,73	
Totale Euro						107,03	
Prezzo di Applicazione Euro						107,03	
Totale Manodopera Euro						17,61	16,453
Totale Materiali Euro						67,00	62,599
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.100.b	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - Pannello cieco 1 unità rack Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	19,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	26,122
3	ABR26_PR_5.185.10.100.b	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Pannello cieco 1 unità rack	Cad	1,0000	10,50	10,50	
		Totale Materiali				10,50	52,950
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						15,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,68						2,35	
Totale Euro						18,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,03						1,80	
Totale Euro						19,83	
Prezzo di Applicazione Euro						19,83	
Totale Manodopera Euro						5,18	26,122
Totale Materiali Euro						10,50	52,950
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.100.c	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - Pannello cieco 2 unità rack Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	23,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	21,921
3	ABR26_PR_5.185.10.100.c	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Pannello cieco 2 unità rack	Cad	1,0000	13,50	13,50	
		Totale Materiali				13,50	57,131
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						18,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,68						2,80	
Totale Euro						21,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,48						2,15	
Totale Euro						23,63	
Prezzo di Applicazione Euro						23,63	
Totale Manodopera Euro						5,18	21,921
Totale Materiali Euro						13,50	57,131
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.100.d	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - Pannello cieco 3 unità rack Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	35,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,10000	24,48	2,45	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,10000	27,33	2,73	
		Totale Manodopera				5,18	14,796
3	ABR26_PR_5.185.10.100.d	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Pannello cieco 3 unità rack	Cad	1,0000	22,50	22,50	
		Totale Materiali				22,50	64,267
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						27,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,68						4,15	
Totale Euro						31,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,83						3,18	
Totale Euro						35,01	
Prezzo di Applicazione Euro						35,01	
Totale Manodopera Euro						5,18	14,796
Totale Materiali Euro						22,50	64,267
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.100.e	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - Mensola di supporto portata max 30 kg Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	58,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,20000	24,48	4,90	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,20000	27,33	5,47	
		Totale Manodopera				10,37	17,678
3	ABR26_PR_5.185.10.100.e	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Mensola di supporto portata max 30 kg	Cad	1,0000	36,00	36,00	
		Totale Materiali				36,00	61,371
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						46,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,37						6,96	
Totale Euro						53,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,33						5,33	
Totale Euro						58,66	
Prezzo di Applicazione Euro						58,66	
Totale Manodopera Euro						10,37	17,678
Totale Materiali Euro						36,00	61,371
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.100.f	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - Mensola di supporto portata max 100 kg Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.		Cad	1,0000	65,20		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,30000	24,48	7,34	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,30000	27,33	8,20	
						15,54	23,834
3	ABR26_PR_5.185.10.100.e	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Mensola di supporto portata max 30 kg Totale Materiali	Cad	1,0000	36,00	36,00	
						36,00	55,215
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						51,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,54						7,73	
Totale Euro						59,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,27						5,93	
Totale Euro						65,20	
Prezzo di Applicazione Euro						65,20	
Totale Manodopera Euro						15,54	23,834
Totale Materiali Euro						36,00	55,215
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.100.g	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE - Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete.	Cad	1,0000	243,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,35000	24,48	8,57	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,35000	27,33	9,57	
		Totale Manodopera				18,14	7,463
3	ABR26_PR_5.185.10.100.g	Materiali Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria	Cad	1,0000	174,00	174,00	
		Totale Materiali				174,00	71,587
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						192,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,14						28,82	
Totale Euro						220,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 220,96						22,10	
Totale Euro						243,06	
Prezzo di Applicazione Euro						243,06	
Totale Manodopera Euro						18,14	7,463
Totale Materiali Euro						174,00	71,587
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.20.a	AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - mono-zona fino a 30 W. Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie, fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	434,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	4,051
3	ABR26_PR_5.185.10.20.a	Materiali Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) Amplificatore mono-zona fino a 30 W.	Cad	1,0000	326,00	326,00	
		Totale Materiali				326,00	74,999
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						343,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 343,61						51,54	
Totale Euro						395,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 395,15						39,52	
Totale Euro						434,67	
Prezzo di Applicazione Euro						434,67	
Totale Manodopera Euro						17,61	4,051
Totale Materiali Euro						326,00	74,999
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.20.b	AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - mono-zona da 30 a 60 W. Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie, fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	832,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	2,115
3	ABR26_PR_5.185.10.20.b	Materiali Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) Amplificatore mono-zona da 30 a 60 W	Cad	1,0000	640,50	640,50	
		Totale Materiali				640,50	76,936
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	658,11	
		Spese Generali 15,000% su Euro 658,11	98,72	
		Totale Euro	756,83	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 756,83	75,68	
		Totale Euro	832,51	
		Prezzo di Applicazione Euro	832,51	
		Totale Manodopera Euro	17,61	2,115
		Totale Materiali Euro	640,50	76,936
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.20.c	AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - mono-zona da 60 a 120 W Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie, fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	938,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	1,877
3	ABR26_PR_5.185.10.20.c	Materiali Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) Amplificatore mono-zona da 60 a 120 W	Cad	1,0000	724,00	724,00	
		Totale Materiali				724,00	77,174
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						741,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 741,61						111,24	
Totale Euro						852,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 852,85						85,29	
Totale Euro						938,14	
Prezzo di Applicazione Euro						938,14	
Totale Manodopera Euro						17,61	1,877
Totale Materiali Euro						724,00	77,174
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.20.d	AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - mono-zona da 120 a 240 W Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie, fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	1.177,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	1,496
3	ABR26_PR_5.185.10.20.d	Materiali Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) Amplificatore mono-zona da 120 a 240 W	Cad	1,0000	913,00	913,00	
		Totale Materiali				913,00	77,556
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	930,61	
		Spese Generali 15,000% su Euro 930,61	139,59	
		Totale Euro	1.070,20	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 1.070,20	107,02	
		Totale Euro	1.177,22	
		Prezzo di Applicazione Euro	1.177,22	
		Totale Manodopera Euro	17,61	1,496
		Totale Materiali Euro	913,00	77,556
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.20.e	AMPLIFICATORE PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - Incremento per esecuzione da rack. Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d'emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie, fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	74,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	3,465
3	ABR26_PR_5.185.10.20.e	Materiali Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) Incremento per esecuzione da rack.	Cad	1,0000	56,50	56,50	
		Totale Materiali				56,50	75,585
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

					Totale Euro	59,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,09	8,86	
					Totale Euro	67,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,95	6,80	
					Totale Euro	74,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	74,75	
					Totale Manodopera Euro	2,59	3,465
					Totale Materiali Euro	56,50	75,585
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.30.a	CENTRALE INTEGRATA PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - fino a 60W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette. Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati, regolazione dei toni e controllo dei volumi indipendente, sorgenti audio integrate, fornita e posta in opera, alimentata a 230VCA-24VCC, e completa di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	543,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	4,764
3	ABR26_PR_5.185.10.30.a	Materiali Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati fino a 60W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette.	Cad	1,0000	404,00	404,00	
		Totale Materiali				404,00	74,287
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						429,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 429,91						64,49	
Totale Euro						494,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 494,40						49,44	
Totale Euro						543,84	
Prezzo di Applicazione Euro						543,84	
Totale Manodopera Euro						25,91	4,764
Totale Materiali Euro						404,00	74,287
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.30.b	CENTRALE INTEGRATA PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - da 60 a 120 W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore cassette e CD Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati, regolazione dei toni e controllo dei volumi indipendente, sorgenti audio integrate, fornita e posta in opera, alimentata a 230VCA-24VCC, e completa di ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	708,29		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,658
3	ABR26_PR_5.185.10.30.b	Materiali Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati da 60 a 120 W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore cassette e CD	Cad	1,0000	534,00	534,00	
		Totale Materiali				534,00	75,393
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						559,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 559,91						83,99	
Totale Euro						643,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 643,90						64,39	
Totale Euro						708,29	
Prezzo di Applicazione Euro						708,29	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,658
Totale Materiali Euro						534,00	75,393
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.40.a	SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - Sintonizzatore digitale stereo AM/FM con display, memorie, sintonia automatica e manuale. Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l'installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	696,91		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,718
3	ABR26_PR_5.185.10.40.a	Materiali Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti Sintonizzatore digitale stereo AM/FM con display, memorie, sintonia automatica e manuale.	Cad	1,0000	525,00	525,00	
		Totale Materiali				525,00	75,333
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						550,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 550,91						82,64	
Totale Euro						633,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 633,55						63,36	
Totale Euro						696,91	
Prezzo di Applicazione Euro						696,91	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,718
Totale Materiali Euro						525,00	75,333
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.40.b	SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - Piastra a doppia cassetta con possibilità di duplicazione continua. Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l'installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	657,69		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,940
3	ABR26_PR_5.185.10.40.b	Materiali Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti Piastra a doppia cassetta con possibilità di duplicazione continua.	Cad	1,0000	494,00	494,00	
		Totale Materiali				494,00	75,111
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						519,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 519,91						77,99	
Totale Euro						597,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 597,90						59,79	
Totale Euro						657,69	
Prezzo di Applicazione Euro						657,69	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,940
Totale Materiali Euro						494,00	75,111
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.40.c	SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - Lettore multi CD con memoria e sequenza. Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l'installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	833,53		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,108
3	ABR26_PR_5.185.10.40.c	Materiali Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti Lettore multi CD con memoria e sequenza.	Cad	1,0000	633,00	633,00	
		Totale Materiali				633,00	75,942
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						658,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 658,91						98,84	
Totale Euro						757,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 757,75						75,78	
Totale Euro						833,53	
Prezzo di Applicazione Euro						833,53	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,108
Totale Materiali Euro						633,00	75,942
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.40.d	SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - Registratore/riproduttore digitale per messaggi, spot pubblicitari, allarmi. Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l'installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	798,73		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	3,244
3	ABR26_PR_5.185.10.40.d	Materiali Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti Registratore/riproduttore digitale per messaggi, spot pubblicitari, allarmi.	Cad	1,0000	605,50	605,50	
		Totale Materiali				605,50	75,808
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						631,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 631,41						94,71	
Totale Euro						726,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 726,12						72,61	
Totale Euro						798,73	
Prezzo di Applicazione Euro						798,73	
Totale Manodopera Euro						25,91	3,244
Totale Materiali Euro						605,50	75,808
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.40.e	SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - Incremento per esecuzione da rack. Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l'installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	74,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,05000	24,48	1,22	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,05000	27,33	1,37	
		Totale Manodopera				2,59	3,465
3	ABR26_PR_5.185.10.40.e	Materiali Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti Incremento per esecuzione da rack.	Cad	1,0000	56,50	56,50	
		Totale Materiali				56,50	75,585
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						59,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,09						8,86	
Totale Euro						67,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,95						6,80	
Totale Euro						74,75	
Prezzo di Applicazione Euro						74,75	
Totale Manodopera Euro						2,59	3,465
Totale Materiali Euro						56,50	75,585
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.50.a	DIFFUSORE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - da interno pot. 6/10W da incasso. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	188,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,336
3	ABR26_PR_5.185.10.50.a	Materiali Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore da interno pot. 6/10W da incasso.	Cad	1,0000	131,50	131,50	
		Totale Materiali				131,50	69,713
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	149,11	
		Spese Generali 15,000% su Euro 149,11	22,37	
		Totale Euro	171,48	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 171,48	17,15	
		Totale Euro	188,63	
		Prezzo di Applicazione Euro	188,63	
		Totale Manodopera Euro	17,61	9,336
		Totale Materiali Euro	131,50	69,713
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.50.b	DIFFUSORE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - da interno pot. 6/10W a plafone. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	119,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	14,714
3	ABR26_PR_5.185.10.50.b	Materiali Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore da interno pot. 6/10W a plafone.	Cad	1,0000	77,00	77,00	
		Totale Materiali				77,00	64,338
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	94,61	
		Spese Generali 15,000% su Euro 94,61	14,19	
		Totale Euro	108,80	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 108,80	10,88	
		Totale Euro	119,68	
		Prezzo di Applicazione Euro	119,68	
		Totale Manodopera Euro	17,61	14,714
		Totale Materiali Euro	77,00	64,338
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.50.c	DIFFUSORE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - da parete da interno a 2 vie (Woofers e Tweeters) pot. 3/25W. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	181,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	9,693
3	ABR26_PR_5.185.10.50.c	Materiali Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore da parete da interno a 2 vie (Woofers e Tweeters) pot. 3/25W.	Cad	1,0000	126,00	126,00	
		Totale Materiali				126,00	69,357
4		Altro					
		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						143,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,61						21,54	
Totale Euro						165,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,15						16,52	
Totale Euro						181,67	
Prezzo di Applicazione Euro						181,67	
Totale Manodopera Euro						17,61	9,693
Totale Materiali Euro						126,00	69,357
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.50.d	DIFFUSORE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - a colonna da interno pot. fino a 24W. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	263,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	6,673
3	ABR26_PR_5.185.10.50.d	Materiali Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore a colonna da interno pot. fino a 24W.	Cad	1,0000	191,00	191,00	
		Totale Materiali				191,00	72,379
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	208,61	
		Spese Generali 15,000% su Euro 208,61	31,29	
		Totale Euro	239,90	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 239,90	23,99	
		Totale Euro	263,89	
		Prezzo di Applicazione Euro	263,89	
		Totale Manodopera Euro	17,61	6,673
		Totale Materiali Euro	191,00	72,379
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.50.e	DIFFUSORE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - a colonna a tenuta stagna pot. fino a 30W. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	379,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	4,639
3	ABR26_PR_5.185.10.50.e	Materiali Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore a colonna a tenuta stagna pot. fino a 30W.	Cad	1,0000	282,50	282,50	
		Totale Materiali				282,50	74,413
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						300,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 300,11						45,02	
Totale Euro						345,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 345,13						34,51	
Totale Euro						379,64	
Prezzo di Applicazione Euro						379,64	
Totale Manodopera Euro						17,61	4,639
Totale Materiali Euro						282,50	74,413
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.50.f	DIFFUSORE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - a tromba da esterno pot. fino a 30W. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	222,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	7,927
3	ABR26_PR_5.185.10.50.f	Materiali Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente Diffusore a tromba da esterno pot. fino a 30W.	Cad	1,0000	158,00	158,00	
		Totale Materiali				158,00	71,123
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

					Totale Euro	175,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 175,61	26,34	
					Totale Euro	201,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 201,95	20,20	
					Totale Euro	222,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	222,15	
					Totale Manodopera Euro	17,61	7,927
					Totale Materiali Euro	158,00	71,123
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.60.a	MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSATORE COMPLETO DI BASE PREDISPOSTO PER L'IMPIEGO CON AMPLIFICATORE Microfono con base da tavolo per chiamate collettive. Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l'impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, completo di tasto per l'inserzione stabile o a pressione temporanea, ideale per annunci o chiamate collettive, anche con selezione di priorità a più zone e led di segnalazione microfono attivo.		Cad	1,0000	150,68		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	11,687
3	ABR26_PR_5.185.10.60.a	Materiali Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l'impiego con amplificatore Microfono con base da tavolo per chiamate collettive.	Cad	1,0000	101,50	101,50	
		Totale Materiali				101,50	67,361
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						119,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,11						17,87	
Totale Euro						136,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,98						13,70	
Totale Euro						150,68	
Prezzo di Applicazione Euro						150,68	
Totale Manodopera Euro						17,61	11,687
Totale Materiali Euro						101,50	67,361
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.60.b	MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSATORE COMPLETO DI BASE PREDISPOSTO PER L'IMPIEGO CON AMPLIFICATORE Microfono con base da tavolo per chiamate collettive e selezione a zone. Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l'impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, completo di tasto per l'inserzione stabile o a pressione temporanea, ideale per annunci o chiamate collettive, anche con selezione di priorità a più zone e led di segnalazione microfono attivo.	Cad	1,0000	297,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	5,921
3	ABR26_PR_5.185.10.60.b	Materiali Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l'impiego con amplificatore Microfono con base da tavolo per chiamate collettive e selezione a zone.	Cad	1,0000	217,50	217,50	
		Totale Materiali				217,50	73,129
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

					Totale Euro	235,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 235,11	35,27	
					Totale Euro	270,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 270,38	27,04	
					Totale Euro	297,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	297,42	
					Totale Manodopera Euro	17,61	5,921
					Totale Materiali Euro	217,50	73,129
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.70.a	SISTEMA A RADIO MICROFONO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CON TRASMETTITORE A MANO O DA CINTURA (LAVALIER) A CARDIOIDE CON ANTENNA INCORPORATA Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioide con antenna incorporata e interruttore mute, ricevitore da tavolo mono-antenna, banda operativa 170/230MHz, uscita audio bilanciata/sbilanciata e alimentatore 220V-12W.	Cad	1,0000	417,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,34000	24,48	8,32	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,34000	27,33	9,29	
		Totale Manodopera				17,61	4,217
3	ABR26_PR_5.185.10.70.a	Materiali Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioide con antenna incorporata Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora.	Cad	1,0000	312,50	312,50	
		Totale Materiali				312,50	74,834
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						330,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 330,11						49,52	
Totale Euro						379,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 379,63						37,96	
Totale Euro						417,59	
Prezzo di Applicazione Euro						417,59	
Totale Manodopera Euro						17,61	4,217
Totale Materiali Euro						312,50	74,834
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.80.a	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN ESECUZIONE DA FRUTTO DI TIPO DOMESTICO - Punto di alimentazione. Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico, compresi: l'alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario per la sorgente di ingresso, l'amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	198,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	13,053
3	ABR26_PR_5.185.10.80.a	Materiali Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico Punto di alimentazione.	Cad	1,0000	131,00	131,00	
		Totale Materiali				131,00	65,995
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						156,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,91						23,54	
Totale Euro						180,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,45						18,05	
Totale Euro						198,50	
Prezzo di Applicazione Euro						198,50	
Totale Manodopera Euro						25,91	13,053
Totale Materiali Euro						131,00	65,995
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.80.b	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN ESECUZIONE DA FRUTTO DI TIPO DOMESTICO - Punto di comando e regolazione. Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico, compresi: l'alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario per la sorgente di ingresso, l'amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	72,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	35,986
3	ABR26_PR_5.185.10.80.b	Materiali Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico Punto di comando e regolazione.	Cad	1,0000	31,00	31,00	
		Totale Materiali				31,00	43,056
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						56,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,91						8,54	
Totale Euro						65,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,45						6,55	
Totale Euro						72,00	
Prezzo di Applicazione Euro						72,00	
Totale Manodopera Euro						25,91	35,986
Totale Materiali Euro						31,00	43,056
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.80.c	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN ESECUZIONE DA FRUTTO DI TIPO DOMESTICO - Punto di diffusione con altoparlante. Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico, compresi: l'alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario per la sorgente di ingresso, l'amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	58,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	44,132
3	ABR26_PR_5.185.10.80.c	Materiali Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico Punto di diffusione con altoparlante.	Cad	1,0000	20,50	20,50	
		Totale Materiali				20,50	34,917
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

Totale Euro						46,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,41						6,96	
Totale Euro						53,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,37						5,34	
Totale Euro						58,71	
Prezzo di Applicazione Euro						58,71	
Totale Manodopera Euro						25,91	44,132
Totale Materiali Euro						20,50	34,917
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.85.10.80.d	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN ESECUZIONE DA FRUTTO DI TIPO DOMESTICO - Sintonizzatore radio a 5 canali FM. Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico, compresi: l'alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario per la sorgente di ingresso, l'amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte.	Cad	1,0000	299,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	8,645
3	ABR26_PR_5.185.10.80.d	Materiali Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico Sintonizzatore radio a 5 canali FM.	Cad	1,0000	211,00	211,00	
		Totale Materiali				211,00	70,404
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000

		Totale Euro	236,91	
		Spese Generali 15,000% su Euro 236,91	35,54	
		Totale Euro	272,45	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 272,45	27,25	
		Totale Euro	299,70	
		Prezzo di Applicazione Euro	299,70	
		Totale Manodopera Euro	25,91	8,645
		Totale Materiali Euro	211,00	70,404
		Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.a	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 6 unità con profondità 400mm. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	287,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	9,007
3	ABR26_PR_5.185.10.90.a	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 6 unità con profondità 400mm.	Cad	1,0000	201,50	201,50	
		Totale Materiali				201,50	70,046
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						227,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 227,41						34,11	
Totale Euro						261,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 261,52						26,15	
Totale Euro						287,67	
Prezzo di Applicazione Euro						287,67	
Totale Manodopera Euro						25,91	9,007
Totale Materiali Euro						201,50	70,046
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.b	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 9 unità con profondità 400mm. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	316,14		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	8,196
3	ABR26_PR_5.185.10.90.b	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 9 unità con profondità 400mm.	Cad	1,0000	224,00	224,00	
		Totale Materiali				224,00	70,855
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						249,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 249,91						37,49	
Totale Euro						287,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 287,40						28,74	
Totale Euro						316,14	
Prezzo di Applicazione Euro						316,14	
Totale Manodopera Euro						25,91	8,196
Totale Materiali Euro						224,00	70,855
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.c	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 12 unità con profondità 400mm. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	349,03		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	7,423
3	ABR26_PR_5.185.10.90.c	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 12 unità con profondità 400mm.	Cad	1,0000	250,00	250,00	
		Totale Materiali				250,00	71,627
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						275,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 275,91						41,39	
Totale Euro						317,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 317,30						31,73	
Totale Euro						349,03	
Prezzo di Applicazione Euro						349,03	
Totale Manodopera Euro						25,91	7,423
Totale Materiali Euro						250,00	71,627
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.d	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 15 unità con profondità 400mm. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	417,34		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,50000	24,48	12,24	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,50000	27,33	13,67	
		Totale Manodopera				25,91	6,208
3	ABR26_PR_5.185.10.90.d	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 15 unità con profondità 400mm.	Cad	1,0000	304,00	304,00	
		Totale Materiali				304,00	72,842
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						329,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 329,91						49,49	
Totale Euro						379,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 379,40						37,94	
Totale Euro						417,34	
Prezzo di Applicazione Euro						417,34	
Totale Manodopera Euro						25,91	6,208
Totale Materiali Euro						304,00	72,842
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.e	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 24 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	893,84		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,60000	24,48	14,69	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,60000	27,33	16,40	
						31,09	3,478
3	ABR26_PR_5.185.10.90.e	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 24 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Totale Materiali	Cad	1,0000	675,50	675,50	
						675,50	75,573
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						706,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 706,59						105,99	
Totale Euro						812,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 812,58						81,26	
Totale Euro						893,84	
Prezzo di Applicazione Euro						893,84	
Totale Manodopera Euro						31,09	3,478
Totale Materiali Euro						675,50	75,573
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.f	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 36 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	1.056,62		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,70000	24,48	17,14	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	0,70000	27,33	19,13	
						36,27	3,433
3	ABR26_PR_5.185.10.90.f	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 36 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Totale Materiali	Cad	1,0000	799,00	799,00	
						799,00	75,618
4		Altro Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,000
Totale Euro						835,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 835,27						125,29	
Totale Euro						960,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 960,56						96,06	
Totale Euro						1.056,62	
Prezzo di Applicazione Euro						1.056,62	
Totale Manodopera Euro						36,27	3,433
Totale Materiali Euro						799,00	75,618
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.85.10.90.g	ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE - Fino a 43 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte.		Cad	1,0000	1.441,63		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,90000	24,48	22,03	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,90000	27,33	24,60	
		Totale Manodopera				46,63	3,235
3	ABR26_PR_5.185.10.90.g	Materiali Armadio rack modulare da 19 per impianti di cablaggio strutturato o consolle Fino a 43 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.	Cad	1,0000	1.093,00	1.093,00	
		Totale Materiali				1.093,00	75,817
4		Altro		0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				0,00	0,000
Totale Euro						1.139,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.139,63						170,94	
Totale Euro						1.310,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.310,57						131,06	
Totale Euro						1.441,63	
Prezzo di Applicazione Euro						1.441,63	
Totale Manodopera Euro						46,63	3,235
Totale Materiali Euro						1.093,00	75,817
Totale Altro Euro						0,00	0,000

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.10.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ TIPO "COB" - 2kVA Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30'; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10'.	Cad	1,0000	2.255,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	15,944
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,273
4	ABR26_PR_5.190.10.10.a	Altro Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 2kVA	Cad	1,0000	1.417,00	1.417,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				1.417,00	62,835
Totale Euro						1.782,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.782,71						267,41	
Totale Euro						2.050,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.050,12						205,01	
Totale Euro						2.255,13	
Prezzo di Applicazione Euro						2.255,13	
Totale Manodopera Euro						359,56	15,944
Totale Noli Euro						6,15	0,273
Totale Altro Euro						1.417,00	62,835

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.10.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ TIPO "COB" - 3kVA Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10'.	Cad	1,0000	3.559,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	10,102
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,173
4	ABR26_PR_5.190.10.10.b	Altro Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 3kVA	Cad	1,0000	2.448,00	2.448,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				2.448,00	68,777
Totale Euro						2.813,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.813,71						422,06	
Totale Euro						3.235,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.235,77						323,58	
Totale Euro						3.559,35	
Prezzo di Applicazione Euro						3.559,35	
Totale Manodopera Euro						359,56	10,102
Totale Noli Euro						6,15	0,173
Totale Altro Euro						2.448,00	68,777

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.10.c	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ TIPO "COB" - 5kVA Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30'; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10'.	Cad	1,0000	6.602,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	5,445
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,093
4	ABR26_PR_5.190.10.10.c	Altro Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 5kVA	Cad	1,0000	4.854,00	4.854,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				4.854,00	73,513
Totale Euro						5.219,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.219,71						782,96	
Totale Euro						6.002,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.002,67						600,27	
Totale Euro						6.602,94	
Prezzo di Applicazione Euro						6.602,94	
Totale Manodopera Euro						359,56	5,445
Totale Noli Euro						6,15	0,093
Totale Altro Euro						4.854,00	73,513

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.10.d	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ TIPO "COB" - 6kVA Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30'; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10'.	Cad	1,0000	7.253,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	4,957
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,085
4	ABR26_PR_5.190.10.10.d	Altro Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 6kVA	Cad	1,0000	5.368,50	5.368,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				5.368,50	74,010
Totale Euro						5.734,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.734,21						860,13	
Totale Euro						6.594,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.594,34						659,43	
Totale Euro						7.253,77	
Prezzo di Applicazione Euro						7.253,77	
Totale Manodopera Euro						359,56	4,957
Totale Noli Euro						6,15	0,085
Totale Altro Euro						5.368,50	74,010

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.10.e	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ TIPO "COB" - 8kVA Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30'; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10'.	Cad	1,0000	8.554,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	4,203
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,072
4	ABR26_PR_5.190.10.10.e	Altro Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 8kVA	Cad	1,0000	6.397,00	6.397,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				6.397,00	74,776
Totale Euro						6.762,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.762,71						1.014,41	
Totale Euro						7.777,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.777,12						777,71	
Totale Euro						8.554,83	
Prezzo di Applicazione Euro						8.554,83	
Totale Manodopera Euro						359,56	4,203
Totale Noli Euro						6,15	0,072
Totale Altro Euro						6.397,00	74,776

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.10.f	FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ TIPO "COB" - 10kVA Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto dovrà essere montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e dovrà fornire una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30'; conformi alle norme vigenti, ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10'.	Cad	1,0000	8.970,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,50000	24,48	208,08	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,50000	27,33	232,31	
		Totale Manodopera				440,39	4,909
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,15000	61,47	9,22	
		Totale Noli				9,22	0,103
4	ABR26_PR_5.190.10.10.f	Altro Fornitura e installazione in opera di gruppo statico di continuità tipo "COB" gruppo di continuità 10kVA	Cad	1,0000	6.641,50	6.641,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				6.641,50	74,039
Totale Euro						7.091,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.091,11						1.063,67	
Totale Euro						8.154,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.154,78						815,48	
Totale Euro						8.970,26	
Prezzo di Applicazione Euro						8.970,26	
Totale Manodopera Euro						440,39	4,909
Totale Noli Euro						9,22	0,103
Totale Altro Euro						6.641,50	74,039

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.100.a	SCHEDE DI ACCOPPIAMENTO PER GRUPPI INVERTER PER IL FUNZIONAMENTO IN PARALLELO E DI RISERVA Schede di accoppiamento per gruppi inverter per il funzionamento in parallelo e di riserva Schede di accoppiamento per gruppi inverter per il funzionamento in parallelo e di riserva	Cad	1,0000	1.658,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,50000	24,48	36,72	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,50000	27,33	41,00	
		Totale Manodopera				77,72	4,687
3	ABR26_PR_5.190.10.100.a	Altro Schede di accoppiamento per gruppi inverter per il funzionamento in parallelo e di riserva Schede di accoppiamento per gruppi inverter per il funzionamento in parallelo e di riserva	Cad	1,0000	1.233,00	1.233,00	
4		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						1.233,00	74,364
Totale Euro						1.310,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.310,72						196,61	
Totale Euro						1.507,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.507,33						150,73	
Totale Euro						1.658,06	
Prezzo di Applicazione Euro						1.658,06	
Totale Manodopera Euro						77,72	4,687
Totale Altro Euro						1.233,00	74,364

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.20.a	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 25/30' - per gruppi 2kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'	Cad	1,0000	1.086,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	33,100
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,566
4	ABR26_PR_5.190.10.20.a	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 2kVA	Cad	1,0000	493,00	493,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				493,00	45,385
Totale Euro						858,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 858,71						128,81	
Totale Euro						987,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 987,52						98,75	
Totale Euro						1.086,27	
Prezzo di Applicazione Euro						1.086,27	
Totale Manodopera Euro						359,56	33,100
Totale Noli Euro						6,15	0,566
Totale Altro Euro						493,00	45,385

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.20.b	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 25/30' - per gruppi 3kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'	Cad	1,0000	1.493,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	24,073
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,412
4	ABR26_PR_5.190.10.20.b	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 3kVA	Cad	1,0000	815,00	815,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				815,00	54,566
Totale Euro						1.180,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.180,71						177,11	
Totale Euro						1.357,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.357,82						135,78	
Totale Euro						1.493,60	
Prezzo di Applicazione Euro						1.493,60	
Totale Manodopera Euro						359,56	24,073
Totale Noli Euro						6,15	0,412
Totale Altro Euro						815,00	54,566

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.20.c	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 25/30' - per gruppi 5kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'	Cad	1,0000	2.294,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	15,672
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,268
4	ABR26_PR_5.190.10.20.c	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 5kVA	Cad	1,0000	1.448,00	1.448,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				1.448,00	63,112
Totale Euro						1.813,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.813,71						272,06	
Totale Euro						2.085,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.085,77						208,58	
Totale Euro						2.294,35	
Prezzo di Applicazione Euro						2.294,35	
Totale Manodopera Euro						359,56	15,672
Totale Noli Euro						6,15	0,268
Totale Altro Euro						1.448,00	63,112

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.20.d	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 25/30' - per gruppi 6kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'	Cad	1,0000	3.564,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	10,088
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,173
4	ABR26_PR_5.190.10.20.d	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 6kVA	Cad	1,0000	2.452,00	2.452,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				2.452,00	68,791
Totale Euro						2.817,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.817,71						422,66	
Totale Euro						3.240,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.240,37						324,04	
Totale Euro						3.564,41	
Prezzo di Applicazione Euro						3.564,41	
Totale Manodopera Euro						359,56	10,088
Totale Noli Euro						6,15	0,173
Totale Altro Euro						2.452,00	68,791

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.20.e	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 25/30' - per gruppi 8kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'	Cad	1,0000	4.394,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	8,183
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,140
4	ABR26_PR_5.190.10.20.e	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 8kVA	Cad	1,0000	3.108,00	3.108,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.108,00	70,729
Totale Euro						3.473,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.473,71						521,06	
Totale Euro						3.994,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.994,77						399,48	
Totale Euro						4.394,25	
Prezzo di Applicazione Euro						4.394,25	
Totale Manodopera Euro						359,56	8,183
Totale Noli Euro						6,15	0,140
Totale Altro Euro						3.108,00	70,729

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.20.f	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 25/30' - per gruppi 10kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'	Cad	1,0000	4.503,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,985
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,137
4	ABR26_PR_5.190.10.20.f	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 10kVA	Cad	1,0000	3.194,00	3.194,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.194,00	70,930
Totale Euro						3.559,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.559,71						533,96	
Totale Euro						4.093,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.093,67						409,37	
Totale Euro						4.503,04	
Prezzo di Applicazione Euro						4.503,04	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,985
Totale Noli Euro						6,15	0,137
Totale Altro Euro						3.194,00	70,930

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.30.a	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 50/60' - per gruppi 2kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'	Cad	1,0000	2.778,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	12,939
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,221
4	ABR26_PR_5.190.10.30.a	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 2kVA	Cad	1,0000	1.831,00	1.831,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				1.831,00	65,891
Totale Euro						2.196,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.196,71						329,51	
Totale Euro						2.526,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.526,22						252,62	
Totale Euro						2.778,84	
Prezzo di Applicazione Euro						2.778,84	
Totale Manodopera Euro						359,56	12,939
Totale Noli Euro						6,15	0,221
Totale Altro Euro						1.831,00	65,891

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.30.b	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 50/60' - per gruppi 3kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'	Cad	1,0000	3.227,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	11,139
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,191
4	ABR26_PR_5.190.10.30.b	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 3kVA	Cad	1,0000	2.186,00	2.186,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				2.186,00	67,722
Totale Euro						2.551,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.551,71						382,76	
Totale Euro						2.934,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.934,47						293,45	
Totale Euro						3.227,92	
Prezzo di Applicazione Euro						3.227,92	
Totale Manodopera Euro						359,56	11,139
Totale Noli Euro						6,15	0,191
Totale Altro Euro						2.186,00	67,722

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.30.c	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 50/60' - per gruppi 5kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'	Cad	1,0000	4.762,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,550
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,129
4	ABR26_PR_5.190.10.30.c	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 5kVA	Cad	1,0000	3.399,00	3.399,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.399,00	71,372
Totale Euro						3.764,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.764,71						564,71	
Totale Euro						4.329,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.329,42						432,94	
Totale Euro						4.762,36	
Prezzo di Applicazione Euro						4.762,36	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,550
Totale Noli Euro						6,15	0,129
Totale Altro Euro						3.399,00	71,372

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.30.d	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 50/60' - per gruppi 6kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'	Cad	1,0000	4.843,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,423
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,127
4	ABR26_PR_5.190.10.30.d	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 6kVA	Cad	1,0000	3.463,50	3.463,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.463,50	71,502
Totale Euro						3.829,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.829,21						574,38	
Totale Euro						4.403,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.403,59						440,36	
Totale Euro						4.843,95	
Prezzo di Applicazione Euro						4.843,95	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,423
Totale Noli Euro						6,15	0,127
Totale Altro Euro						3.463,50	71,502

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.30.e	ESPANSIONE DI AUTONOMIA PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ INGRESSO MONOFASE 220 V FINO A 50/60' - per gruppi 8kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'	Cad	1,0000	5.077,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,082
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,121
4	ABR26_PR_5.190.10.30.e	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ingresso monofase 220 V per gruppi 8kVA	Cad	1,0000	3.648,00	3.648,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.648,00	71,849
Totale Euro						4.013,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.013,71						602,06	
Totale Euro						4.615,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.615,77						461,58	
Totale Euro						5.077,35	
Prezzo di Applicazione Euro						5.077,35	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,082
Totale Noli Euro						6,15	0,121
Totale Altro Euro						3.648,00	71,849

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.40.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA MONOFASE 230 VAC - 8kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30", conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10': - 8kVA	Cad	1,0000	9.996,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	3,597
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,062
4	ABR26_PR_5.190.10.40.a	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 8kVA	Cad	1,0000	7.537,00	7.537,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				7.537,00	75,393
Totale Euro						7.902,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.902,71						1.185,41	
Totale Euro						9.088,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.088,12						908,81	
Totale Euro						9.996,93	
Prezzo di Applicazione Euro						9.996,93	
Totale Manodopera Euro						359,56	3,597
Totale Noli Euro						6,15	0,062
Totale Altro Euro						7.537,00	75,393

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.40.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA MONOFASE 230 VAC - 10kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30", conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10': - 10kVA	Cad	1,0000	11.518,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	3,122
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,053
4	ABR26_PR_5.190.10.40.b	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 10kVA	Cad	1,0000	8.740,00	8.740,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				8.740,00	75,876
Totale Euro						9.105,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 9.105,71						1.365,86	
Totale Euro						10.471,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10.471,57						1.047,16	
Totale Euro						11.518,73	
Prezzo di Applicazione Euro						11.518,73	
Totale Manodopera Euro						359,56	3,122
Totale Noli Euro						6,15	0,053
Totale Altro Euro						8.740,00	75,876

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.40.c	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA MONOFASE 230 VAC - 15kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30", conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V, autonomia 10': - 15kVA	Cad	1,0000	13.852,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	2,596
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,044
4	ABR26_PR_5.190.10.40.c	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 15kVA	Cad	1,0000	10.585,00	10.585,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				10.585,00	76,411
Totale Euro						10.950,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.950,71						1.642,61	
Totale Euro						12.593,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.593,32						1.259,33	
Totale Euro						13.852,65	
Prezzo di Applicazione Euro						13.852,65	
Totale Manodopera Euro						359,56	2,596
Totale Noli Euro						6,15	0,044
Totale Altro Euro						10.585,00	76,411

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.50.a	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO TRIFASE 400 VAC USCITA MONOFASE 230 VAC - 230VAC - 8 kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30' - 230VAC - 8 kVA		Cad	1,0000	2.600,48		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,94000	27,33	189,67	
						359,56	13,827
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,10000	61,47	6,15	
						6,15	0,236
4	ABR26_PR_5.190.10.50.a	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento per gruppi 8kVA	Cad	1,0000	1.690,00	1.690,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				1.690,00	64,988
Totale Euro						2.055,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.055,71						308,36	
Totale Euro						2.364,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.364,07						236,41	
Totale Euro						2.600,48	
Prezzo di Applicazione Euro						2.600,48	
Totale Manodopera Euro						359,56	13,827
Totale Noli Euro						6,15	0,236
Totale Altro Euro						1.690,00	64,988

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.50.b	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO TRIFASE 400 VAC USCITA MONOFASE 230 VAC - 230VAC -10 kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30' - 230VAC -10 kVA	Cad	1,0000	3.131,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	11,481
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,196
4	ABR26_PR_5.190.10.50.b	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento per gruppi 10kVA	Cad	1,0000	2.110,00	2.110,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				2.110,00	67,374
Totale Euro						2.475,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.475,71						371,36	
Totale Euro						2.847,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.847,07						284,71	
Totale Euro						3.131,78	
Prezzo di Applicazione Euro						3.131,78	
Totale Manodopera Euro						359,56	11,481
Totale Noli Euro						6,15	0,196
Totale Altro Euro						2.110,00	67,374

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.50.c	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO TRIFASE 400 VAC USCITA MONOFASE 230 VAC - 230VAC -15 kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30' - 230VAC -15 kVA	Cad	1,0000	4.676,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,689
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,132
4	ABR26_PR_5.190.10.50.c	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di contenimento per gruppi 15kVA	Cad	1,0000	3.331,00	3.331,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.331,00	71,231
Totale Euro						3.696,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.696,71						554,51	
Totale Euro						4.251,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.251,22						425,12	
Totale Euro						4.676,34	
Prezzo di Applicazione Euro						4.676,34	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,689
Totale Noli Euro						6,15	0,132
Totale Altro Euro						3.331,00	71,231

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.60.a	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO TRIFASE 400 VAC USCITA MONOFASE 230 VAC - 8 kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' - 8 kVA	Cad	1,0000	4.511,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,969
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,136
4	ABR26_PR_5.190.10.60.a	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 4000 V per gruppi 8kVA	Cad	1,0000	3.201,00	3.201,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.201,00	70,946
Totale Euro						3.566,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.566,71						535,01	
Totale Euro						4.101,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.101,72						410,17	
Totale Euro						4.511,89	
Prezzo di Applicazione Euro						4.511,89	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,969
Totale Noli Euro						6,15	0,136
Totale Altro Euro						3.201,00	70,946

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.60.b	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO TRIFASE 400 VAC USCITA MONOFASE 230 VAC - 10 kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' - 10 kVA	Cad	1,0000	6.866,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	5,237
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,090
4	ABR26_PR_5.190.10.60.b	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 4000 V per gruppi 10kVA	Cad	1,0000	5.062,00	5.062,00	
5				0,00	0,00	0,00	
6				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				5.062,00	73,725
Totale Euro						5.427,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.427,71						814,16	
Totale Euro						6.241,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.241,87						624,19	
Totale Euro						6.866,06	
Prezzo di Applicazione Euro						6.866,06	
Totale Manodopera Euro						359,56	5,237
Totale Noli Euro						6,15	0,090
Totale Altro Euro						5.062,00	73,725

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.60.c	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO TRIFASE 400 VAC USCITA MONOFASE 230 VAC - 15 kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita monofase 220 V completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60' - 15 kVA	Cad	1,0000	10.567,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	3,403
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,058
4	ABR26_PR_5.190.10.60.c	Altro Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 4000 V per gruppi 15kVA	Cad	1,0000	7.988,00	7.988,00	
		Totale Altro				7.988,00	75,591
Totale Euro						8.353,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.353,71						1.253,06	
Totale Euro						9.606,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.606,77						960,68	
Totale Euro						10.567,45	
Prezzo di Applicazione Euro						10.567,45	
Totale Manodopera Euro						359,56	3,403
Totale Noli Euro						6,15	0,058
Totale Altro Euro						7.988,00	75,591

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 10kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10': - 10kVA	Cad	1,0000	14.344,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	2,507
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,043
4	ABR26_PR_5.190.10.70.a	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 10kVA	Cad	1,0000	10.974,00	10.974,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				10.974,00	76,502
Totale Euro						11.339,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.339,71						1.700,96	
Totale Euro						13.040,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.040,67						1.304,07	
Totale Euro						14.344,74	
Prezzo di Applicazione Euro						14.344,74	
Totale Manodopera Euro						359,56	2,507
Totale Noli Euro						6,15	0,043
Totale Altro Euro						10.974,00	76,502

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.b	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 15kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'; - 15kVA	Cad	1,0000	16.042,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,94000	27,33	189,67	2,241
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,10000	61,47	6,15	0,038
4	ABR26_PR_5.190.10.70.b	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 15kVA Totale Altro	Cad	1,0000	12.316,50	12.316,50	
5				0,00	0,00	0,00	
Totale Euro						12.682,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.682,21						1.902,33	
Totale Euro						14.584,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14.584,54						1.458,45	
Totale Euro						16.042,99	
Prezzo di Applicazione Euro						16.042,99	
Totale Manodopera Euro						359,56	2,241
Totale Noli Euro						6,15	0,038
Totale Altro Euro						12.316,50	76,772

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.c	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 20kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'; - 20kVA	Cad	1,0000	18.162,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,94000	27,33	189,67	1,980
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,10000	61,47	6,15	0,034
4	ABR26_PR_5.190.10.70.c	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 20kVA	Cad	1,0000	13.992,00	13.992,00	
5		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						13.992,00	77,038
						Totale Euro	14.357,71
						Spese Generali 15,000% su Euro 14.357,71	2.153,66
						Totale Euro	16.511,37
						Utile Impresa 10,000% su Euro 16.511,37	1.651,14
						Totale Euro	18.162,51
						Prezzo di Applicazione Euro	18.162,51
						Totale Manodopera Euro	359,56
						Totale Noli Euro	6,15
						Totale Altro Euro	13.992,00
							1,980
							0,034
							77,038

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.d	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 30kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'; - 30kVA	Cad	1,0000	18.686,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	6,94000	27,33	189,67	1,924
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,10000	61,47	6,15	0,033
4	ABR26_PR_5.190.10.70.d	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 30kVA	Cad	1,0000	14.406,00	14.406,00	
5		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						14.406,00	77,094
						Totale Euro	14.771,71
						Spese Generali 15,000% su Euro 14.771,71	2.215,76
						Totale Euro	16.987,47
						Utile Impresa 10,000% su Euro 16.987,47	1.698,75
						Totale Euro	18.686,22
						Prezzo di Applicazione Euro	18.686,22
						Totale Manodopera Euro	359,56
						Totale Noli Euro	6,15
						Totale Altro Euro	14.406,00
							1,924
							0,033
							77,094

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.e	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 40kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'; - 40kVA	Cad	1,0000	25.796,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	1,394
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,024
4	ABR26_PR_5.190.10.70.e	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 40kVA	Cad	1,0000	20.026,50	20.026,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				20.026,50	77,634
Totale Euro						20.392,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 20.392,21						3.058,83	
Totale Euro						23.451,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23.451,04						2.345,10	
Totale Euro						25.796,14	
Prezzo di Applicazione Euro						25.796,14	
Totale Manodopera Euro						359,56	1,394
Totale Noli Euro						6,15	0,024
Totale Altro Euro						20.026,50	77,634

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.f	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 60kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'; - 60kVA	Cad	1,0000	46.856,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	10,00000	27,33	273,30	1,106
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,20000	61,47	12,29	0,026
4	ABR26_PR_5.190.10.70.f	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 60kVA Totale Altro	Cad	1,0000	36.510,00	36.510,00	
5				0,00	0,00	0,00	
						36.510,00	77,919
						Totale Euro	37.040,39
						Spese Generali 15,000% su Euro 37.040,39	5.556,06
						Totale Euro	42.596,45
						Utile Impresa 10,000% su Euro 42.596,45	4.259,65
						Totale Euro	46.856,10
						Prezzo di Applicazione Euro	46.856,10
						Totale Manodopera Euro	518,10
						Totale Noli Euro	12,29
						Totale Altro Euro	36.510,00
							77,919

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.g	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 80kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'. - 80kVA	Cad	1,0000	49.401,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	1,049
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,20000	61,47	12,29	
		Totale Noli				12,29	0,025
4	ABR26_PR_5.190.10.70.g	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 80kVA	Cad	1,0000	38.522,00	38.522,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				38.522,00	77,978
Totale Euro						39.052,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 39.052,39						5.857,86	
Totale Euro						44.910,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44.910,25						4.491,03	
Totale Euro						49.401,28	
Prezzo di Applicazione Euro						49.401,28	
Totale Manodopera Euro						518,10	1,049
Totale Noli Euro						12,29	0,025
Totale Altro Euro						38.522,00	77,978

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.90.10.70.h	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UPS INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 100kVA Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento totale minore o uguale al 90%; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30"; conformi alle norme vigenti. Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 10'; - 100kVA	Cad	1,0000	56.542,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3 Totale Manodopera	ora	10,00000	27,33	273,30	0,916
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta Totale Noli	ora	0,20000	61,47	12,29	0,022
4	ABR26_PR_5.190.10.70.h	Altro Fornitura e installazione di gruppo statico di continuità gruppo di continuità 100kVA	Cad	1,0000	44.167,00	44.167,00	
5		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						44.167,00	78,113
						Totale Euro	44.697,39
						Spese Generali 15,000% su Euro 44.697,39	6.704,61
						Totale Euro	51.402,00
						Utile Impresa 10,000% su Euro 51.402,00	5.140,20
						Totale Euro	56.542,20
						Prezzo di Applicazione Euro	56.542,20
						Totale Manodopera Euro	518,10
						Totale Noli Euro	12,29
						Totale Altro Euro	44.167,00
							0,916
							0,022
							78,113

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.a	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 10kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	3.403,75		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	10,564
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,181
4	ABR26_PR_5.190.10.80.a	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 10kVA	Cad	1,0000	2.325,00	2.325,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				2.325,00	68,307
Totale Euro						2.690,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.690,71						403,61	
Totale Euro						3.094,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.094,32						309,43	
Totale Euro						3.403,75	
Prezzo di Applicazione Euro						3.403,75	
Totale Manodopera Euro						359,56	10,564
Totale Noli Euro						6,15	0,181
Totale Altro Euro						2.325,00	68,307

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.b	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 15kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	5.057,11		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	7,110
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,122
4	ABR26_PR_5.190.10.80.b	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 15kVA	Cad	1,0000	3.632,00	3.632,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				3.632,00	71,820
Totale Euro						3.997,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.997,71						599,66	
Totale Euro						4.597,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.597,37						459,74	
Totale Euro						5.057,11	
Prezzo di Applicazione Euro						5.057,11	
Totale Manodopera Euro						359,56	7,110
Totale Noli Euro						6,15	0,122
Totale Altro Euro						3.632,00	71,820

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.c	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 20kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	5.644,07		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	6,371
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,109
4	ABR26_PR_5.190.10.80.c	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 20kVA	Cad	1,0000	4.096,00	4.096,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				4.096,00	72,572
Totale Euro						4.461,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.461,71						669,26	
Totale Euro						5.130,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.130,97						513,10	
Totale Euro						5.644,07	
Prezzo di Applicazione Euro						5.644,07	
Totale Manodopera Euro						359,56	6,371
Totale Noli Euro						6,15	0,109
Totale Altro Euro						4.096,00	72,572

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.d	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 30kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	6.905,90		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	5,207
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,089
4	ABR26_PR_5.190.10.80.d	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 30kVA	Cad	1,0000	5.093,50	5.093,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				5.093,50	73,756
Totale Euro						5.459,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.459,21						818,88	
Totale Euro						6.278,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.278,09						627,81	
Totale Euro						6.905,90	
Prezzo di Applicazione Euro						6.905,90	
Totale Manodopera Euro						359,56	5,207
Totale Noli Euro						6,15	0,089
Totale Altro Euro						5.093,50	73,756

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.e	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 40kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	7.318,93		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	4,913
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,084
4	ABR26_PR_5.190.10.80.e	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 40kVA	Cad	1,0000	5.420,00	5.420,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				5.420,00	74,055
Totale Euro						5.785,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.785,71						867,86	
Totale Euro						6.653,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.653,57						665,36	
Totale Euro						7.318,93	
Prezzo di Applicazione Euro						7.318,93	
Totale Manodopera Euro						359,56	4,913
Totale Noli Euro						6,15	0,084
Totale Altro Euro						5.420,00	74,055

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.f	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 60kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	12.657,23		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	2,841
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,049
4	ABR26_PR_5.190.10.80.f	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 60kVA	Cad	1,0000	9.640,00	9.640,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				9.640,00	76,162
Totale Euro						10.005,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.005,71						1.500,86	
Totale Euro						11.506,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.506,57						1.150,66	
Totale Euro						12.657,23	
Prezzo di Applicazione Euro						12.657,23	
Totale Manodopera Euro						359,56	2,841
Totale Noli Euro						6,15	0,049
Totale Altro Euro						9.640,00	76,162

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.g	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 80kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	14.190,41		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	2,534
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,043
4	ABR26_PR_5.190.10.80.g	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 80kVA	Cad	1,0000	10.852,00	10.852,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				10.852,00	76,474
Totale Euro						11.217,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.217,71						1.682,66	
Totale Euro						12.900,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.900,37						1.290,04	
Totale Euro						14.190,41	
Prezzo di Applicazione Euro						14.190,41	
Totale Manodopera Euro						359,56	2,534
Totale Noli Euro						6,15	0,043
Totale Altro Euro						10.852,00	76,474

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.80.h	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 25/30' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGRESSO/USCITA TRIFASE 400 VAC - 100kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30'.		Cad	1,0000	16.719,67		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	8,00000	24,48	195,84	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	8,00000	27,33	218,64	
		Totale Manodopera				414,48	2,479
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,037
4	ABR26_PR_5.190.10.80.h	Altro Espansione di autonomia fino a 25/30' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 100kVA	Cad	1,0000	12.796,50	12.796,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				12.796,50	76,536
Totale Euro						13.217,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 13.217,13						1.982,57	
Totale Euro						15.199,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15.199,70						1.519,97	
Totale Euro						16.719,67	
Prezzo di Applicazione Euro						16.719,67	
Totale Manodopera Euro						414,48	2,479
Totale Noli Euro						6,15	0,037
Totale Altro Euro						12.796,50	76,536

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.a	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 10kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	7.317,02		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	4,914
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,084
4	ABR26_PR_5.190.10.90.a	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 10kVA	Cad	1,0000	5.418,50	5.418,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				5.418,50	74,053
Totale Euro						5.784,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.784,21						867,63	
Totale Euro						6.651,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.651,84						665,18	
Totale Euro						7.317,02	
Prezzo di Applicazione Euro						7.317,02	
Totale Manodopera Euro						359,56	4,914
Totale Noli Euro						6,15	0,084
Totale Altro Euro						5.418,50	74,053

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.b	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 15kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	9.872,58		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	3,642
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,062
4	ABR26_PR_5.190.10.90.b	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 15kVA	Cad	1,0000	7.438,70	7.438,70	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				7.438,70	75,347
Totale Euro						7.804,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.804,41						1.170,66	
Totale Euro						8.975,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.975,07						897,51	
Totale Euro						9.872,58	
Prezzo di Applicazione Euro						9.872,58	
Totale Manodopera Euro						359,56	3,642
Totale Noli Euro						6,15	0,062
Totale Altro Euro						7.438,70	75,347

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.c	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 20kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	11.383,37		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	3,159
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,054
4	ABR26_PR_5.190.10.90.c	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 20kVA	Cad	1,0000	8.633,00	8.633,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				8.633,00	75,839
Totale Euro						8.998,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.998,71						1.349,81	
Totale Euro						10.348,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10.348,52						1.034,85	
Totale Euro						11.383,37	
Prezzo di Applicazione Euro						11.383,37	
Totale Manodopera Euro						359,56	3,159
Totale Noli Euro						6,15	0,054
Totale Altro Euro						8.633,00	75,839

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.d	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 30kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	12.949,44		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	2,777
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,047
4	ABR26_PR_5.190.10.90.d	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 30kVA	Cad	1,0000	9.871,00	9.871,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				9.871,00	76,227
Totale Euro						10.236,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.236,71						1.535,51	
Totale Euro						11.772,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.772,22						1.177,22	
Totale Euro						12.949,44	
Prezzo di Applicazione Euro						12.949,44	
Totale Manodopera Euro						359,56	2,777
Totale Noli Euro						6,15	0,047
Totale Altro Euro						9.871,00	76,227

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.e	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 40kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	17.993,00		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	1,998
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,034
4	ABR26_PR_5.190.10.90.e	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 40kVA	Cad	1,0000	13.858,00	13.858,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				13.858,00	77,019
Totale Euro						14.223,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 14.223,71						2.133,56	
Totale Euro						16.357,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16.357,27						1.635,73	
Totale Euro						17.993,00	
Prezzo di Applicazione Euro						17.993,00	
Totale Manodopera Euro						359,56	1,998
Totale Noli Euro						6,15	0,034
Totale Altro Euro						13.858,00	77,019

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.f	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 60kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	18.380,09		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	1,956
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,033
4	ABR26_PR_5.190.10.90.f	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 60kVA	Cad	1,0000	14.164,00	14.164,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				14.164,00	77,062
Totale Euro						14.529,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 14.529,71						2.179,46	
Totale Euro						16.709,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16.709,17						1.670,92	
Totale Euro						18.380,09	
Prezzo di Applicazione Euro						18.380,09	
Totale Manodopera Euro						359,56	1,956
Totale Noli Euro						6,15	0,033
Totale Altro Euro						14.164,00	77,062

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.g	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 80kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	19.780,44		
PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,94000	24,48	169,89	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,94000	27,33	189,67	
		Totale Manodopera				359,56	1,818
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,10000	61,47	6,15	
		Totale Noli				6,15	0,031
4	ABR26_PR_5.190.10.90.g	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 80kVA	Cad	1,0000	15.271,00	15.271,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				15.271,00	77,203
Totale Euro						15.636,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 15.636,71						2.345,51	
Totale Euro						17.982,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17.982,22						1.798,22	
Totale Euro						19.780,44	
Prezzo di Applicazione Euro						19.780,44	
Totale Manodopera Euro						359,56	1,818
Totale Noli Euro						6,15	0,031
Totale Altro Euro						15.271,00	77,203

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.90.10.90.h	ESPANSIONE DI AUTONOMIA FINO A 50/60' PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ, INGR./USCITA TRIFASE 400 VAC - 100kVA Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità, ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V; completi di armadi di contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità. Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 50/60'.		Cad	1,0000	38.417,28		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,00000	24,48	244,80	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,00000	27,33	273,30	
		Totale Manodopera				518,10	1,349
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,20000	61,47	12,29	
		Totale Noli				12,29	0,032
4	ABR26_PR_5.190.10.90.h	Altro Espansione di autonomia fino a 50/60' per gruppi statici di continuità, ingresso/uscita trifase 400 Vac per gruppi 100kVA	Cad	1,0000	29.839,00	29.839,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				29.839,00	77,671
Totale Euro						30.369,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 30.369,39						4.555,41	
Totale Euro						34.924,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34.924,80						3.492,48	
Totale Euro						38.417,28	
Prezzo di Applicazione Euro						38.417,28	
Totale Manodopera Euro						518,10	1,349
Totale Noli Euro						12,29	0,032
Totale Altro Euro						29.839,00	77,671

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.10.a	GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE DIESEL A 4 O 8 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 25-30 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa; sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana, basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti; serbatoio 50 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici	Cad	1,0000	15.103,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	15,00000	24,48	367,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	15,00000	27,33	409,95	
		Totale Manodopera				777,15	5,145
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,204
4	ABR26_PR_5.195.10.10.a	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 25-30 kVA	Cad	1,0000	11.132,00	11.132,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				11.132,00	73,703
Totale Euro						11.939,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.939,89						1.790,98	
Totale Euro						13.730,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.730,87						1.373,09	
Totale Euro						15.103,96	
Prezzo di Applicazione Euro						15.103,96	
Totale Manodopera Euro						777,15	5,145
Totale Noli Euro						30,74	0,204
Totale Altro Euro						11.132,00	73,703

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.10.b	GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE DIESEL A 4 O 8 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 35-40 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa; sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana, basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti; serbatoio 50 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici	Cad	1,0000	16.855,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	15,00000	24,48	367,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	15,00000	27,33	409,95	
		Totale Manodopera				777,15	4,611
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,182
4	ABR26_PR_5.195.10.10.b	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 35-40 kVA	Cad	1,0000	12.517,00	12.517,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				12.517,00	74,259
Totale Euro						13.324,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 13.324,89						1.998,73	
Totale Euro						15.323,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15.323,62						1.532,36	
Totale Euro						16.855,98	
Prezzo di Applicazione Euro						16.855,98	
Totale Manodopera Euro						777,15	4,611
Totale Noli Euro						30,74	0,182
Totale Altro Euro						12.517,00	74,259

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.10.c	GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE DIESEL A 4 O 8 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 55-60 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa; sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana, basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti; serbatoio 50 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici	Cad	1,0000	19.847,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	15,00000	24,48	367,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	15,00000	27,33	409,95	
		Totale Manodopera				777,15	3,916
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,155
4	ABR26_PR_5.195.10.10.c	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 55-60 kVA	Cad	1,0000	14.881,50	14.881,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				14.881,50	74,981
Totale Euro						15.689,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 15.689,39						2.353,41	
Totale Euro						18.042,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18.042,80						1.804,28	
Totale Euro						19.847,08	
Prezzo di Applicazione Euro						19.847,08	
Totale Manodopera Euro						777,15	3,916
Totale Noli Euro						30,74	0,155
Totale Altro Euro						14.881,50	74,981

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.10.d	GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE DIESEL A 4 O 8 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 70-80 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa; sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana, basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti; serbatoio 50 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici	Cad	1,0000	24.175,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	15,00000	24,48	367,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	15,00000	27,33	409,95	
		Totale Manodopera				777,15	3,215
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,70000	61,47	43,03	
		Totale Noli				43,03	0,178
4	ABR26_PR_5.195.10.10.d	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 70-80 kVA	Cad	1,0000	18.291,00	18.291,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				18.291,00	75,659
Totale Euro						19.111,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 19.111,18						2.866,68	
Totale Euro						21.977,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21.977,86						2.197,79	
Totale Euro						24.175,65	
Prezzo di Applicazione Euro						24.175,65	
Totale Manodopera Euro						777,15	3,215
Totale Noli Euro						43,03	0,178
Totale Altro Euro						18.291,00	75,659

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.10.e	GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE DIESEL A 4 O 8 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 90-100 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa; sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana, basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti; serbatoio 50 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici	Cad	1,0000	25.385,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	15,00000	24,48	367,20	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	15,00000	27,33	409,95	
		Totale Manodopera				777,15	3,061
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,70000	61,47	43,03	
		Totale Noli				43,03	0,170
4	ABR26_PR_5.195.10.10.e	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 4 o 8 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 90-100 kVA	Cad	1,0000	19.247,50	19.247,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				19.247,50	75,821
Totale Euro						20.067,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 20.067,68						3.010,15	
Totale Euro						23.077,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23.077,83						2.307,78	
Totale Euro						25.385,61	
Prezzo di Applicazione Euro						25.385,61	
Totale Manodopera Euro						777,15	3,061
Totale Noli Euro						43,03	0,170
Totale Altro Euro						19.247,50	75,821

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.20.a	GRUPPO ELETTROGENO COSTITUITO DA MOTORE DIESEL A 6 O 16 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 120-135 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa, sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana; basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio 120 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.	Cad	1,0000	30.779,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	20,00000	24,48	489,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	20,00000	27,33	546,60	
		Totale Manodopera				1.036,20	3,367
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,50000	61,47	92,21	
		Totale Noli				92,21	0,300
4	ABR26_PR_5.195.10.20.a	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 120-135 kVA	Cad	1,0000	23.203,00	23.203,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				23.203,00	75,385
Totale Euro						24.331,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 24.331,41						3.649,71	
Totale Euro						27.981,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27.981,12						2.798,11	
Totale Euro						30.779,23	
Prezzo di Applicazione Euro						30.779,23	
Totale Manodopera Euro						1.036,20	3,367
Totale Noli Euro						92,21	0,300
Totale Altro Euro						23.203,00	75,385

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.20.b	GRUPPO ELETTROGENO COSTITUITO DA MOTORE DIESEL A 6 O 16 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 150-165 Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa, sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana; basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio 120 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.	Cad	1,0000	33.987,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	20,00000	24,48	489,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	20,00000	27,33	546,60	
		Totale Manodopera				1.036,20	3,049
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,50000	61,47	92,21	
		Totale Noli				92,21	0,271
4	ABR26_PR_5.195.10.20.b	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 150-165	Cad	1,0000	25.739,00	25.739,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				25.739,00	75,731
Totale Euro						26.867,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 26.867,41						4.030,11	
Totale Euro						30.897,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30.897,52						3.089,75	
Totale Euro						33.987,27	
Prezzo di Applicazione Euro						33.987,27	
Totale Manodopera Euro						1.036,20	3,049
Totale Noli Euro						92,21	0,271
Totale Altro Euro						25.739,00	75,731

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.20.c	GRUPPO ELETTROGENO COSTITUITO DA MOTORE DIESEL A 6 O 16 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 180-200 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa, sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana; basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio 120 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.	Cad	1,0000	39.525,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	20,00000	24,48	489,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	20,00000	27,33	546,60	
		Totale Manodopera				1.036,20	2,622
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,50000	61,47	92,21	
		Totale Noli				92,21	0,233
4	ABR26_PR_5.195.10.20.c	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 180-200 kVA	Cad	1,0000	30.117,00	30.117,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				30.117,00	76,196
Totale Euro						31.245,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 31.245,41						4.686,81	
Totale Euro						35.932,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35.932,22						3.593,22	
Totale Euro						39.525,44	
Prezzo di Applicazione Euro						39.525,44	
Totale Manodopera Euro						1.036,20	2,622
Totale Noli Euro						92,21	0,233
Totale Altro Euro						30.117,00	76,196

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.20.d	GRUPPO ELETTROGENO COSTITUITO DA MOTORE DIESEL A 6 O 16 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 230-270 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa, sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana; basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio 120 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.	Cad	1,0000	53.324,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	20,00000	24,48	489,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	20,00000	27,33	546,60	
		Totale Manodopera				1.036,20	1,943
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,50000	61,47	92,21	
		Totale Noli				92,21	0,173
4	ABR26_PR_5.195.10.20.d	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 230-270 kVA	Cad	1,0000	41.025,00	41.025,00	
5		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						41.025,00	76,935
Totale Euro						42.153,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 42.153,41						6.323,01	
Totale Euro						48.476,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48.476,42						4.847,64	
Totale Euro						53.324,06	
Prezzo di Applicazione Euro						53.324,06	
Totale Manodopera Euro						1.036,20	1,943
Totale Noli Euro						92,21	0,173
Totale Altro Euro						41.025,00	76,935

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.20.e	GRUPPO ELETTROGENO COSTITUITO DA MOTORE DIESEL A 6 O 16 CILINDRI AD INIEZIONE DIRETTA - potenza in servizio continuativo 375-415 kVA Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, pompa di iniezione rotativa, sovralimentazione mediante turbocompressore azionato dai gas di scarico, regolatore di giri elettronico, allarmi per alta e bassa pressione olio, temperatura liquido refrigerante, mancanza combustibile o filtro intasato; radiatore acqua anteriore con ventola direttamente accoppiata; marmitta silenziata, alternatore trifase di primario costruttore accoppiato al motore mediante giunto a campana; basamento in longheroni di ferro a C con interposizione di supporti antivibranti, serbatoio 120 l nel basamento; quadro di controllo per intervento automatico senza commutazione di potenza, linea in uscita protetta da interruttore tetrapolare con relè differenziale regolabile. Potenza resa in servizio continuo con sovraccarico ammesso fino al 15% per un'ora ogni dodici.	Cad	1,0000	68.315,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	20,00000	24,48	489,60	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	20,00000	27,33	546,60	
		Totale Manodopera				1.036,20	1,517
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,50000	61,47	92,21	
		Totale Noli				92,21	0,135
4	ABR26_PR_5.195.10.20.e	Altro Gruppo elettrogeno costituito da motore diesel a 6 o 16 cilindri ad iniezione diretta, con basamento e testata in ghisa, raffreddamento ad acqua, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi potenza in servizio continuativo 375-415 kVA	Cad	1,0000	52.876,00	52.876,00	
5		Totale Altro		0,00	0,00	0,00	
						52.876,00	77,400
Totale Euro						54.004,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 54.004,41						8.100,66	
Totale Euro						62.105,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62.105,07						6.210,51	
Totale Euro						68.315,58	
Prezzo di Applicazione Euro						68.315,58	
Totale Manodopera Euro						1.036,20	1,517
Totale Noli Euro						92,21	0,135
Totale Altro Euro						52.876,00	77,400

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.30.a	SISTEMA DI CARICO DEL CARBURANTE CON POMPA ELETTRICA Sistema di carico del carburante Sistema di carico del carburante costituito da una pompa elettrica, tubazioni in rame di andata e ritorno, completa di organi di intercettazione a norme	Cad	1,0000	3.181,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	3,257
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	0,966
4	ABR26_PR_5.195.10.30.a	Altro Sistema di carico del carburante costituito da una pompa elettrica, tubazioni in rame di andata e ritorno, completa di organi di intercettazione a norme Sistema di carico del carburante	Cad	1,0000	2.381,00	2.381,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				2.381,00	74,829
Totale Euro						2.515,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.515,36						377,30	
Totale Euro						2.892,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.892,66						289,27	
Totale Euro						3.181,93	
Prezzo di Applicazione Euro						3.181,93	
Totale Manodopera Euro						103,62	3,257
Totale Noli Euro						30,74	0,966
Totale Altro Euro						2.381,00	74,829

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	Q.TA	PREZZO		
ABR26_EL.95.10.40.a	CENTRALINA PER COMANDO DI COMMUTAZIONE DI POTENZA Centralina per comando di commutazione di potenza Centralina per comando di commutazione di potenza per comando interruttori/contattori da installarsi sul QBT generale oppure su quadro di intervento automatico del gruppo		Cad	1,0000	2.422,93		

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,00000	24,48	48,96	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,00000	27,33	54,66	
		Totale Manodopera				103,62	4,277
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	0,50000	61,47	30,74	
		Totale Noli				30,74	1,269
4	ABR26_PR_5.195.10.40.a	Altro Centralina per comando di commutazione di potenza per comando interruttori/contattori da installarsi sul QBT generale Centralina per comando di commutazione di potenza	Cad	1,0000	1.781,00	1.781,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				1.781,00	73,506
Totale Euro						1.915,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.915,36						287,30	
Totale Euro						2.202,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.202,66						220,27	
Totale Euro						2.422,93	
Prezzo di Applicazione Euro						2.422,93	
Totale Manodopera Euro						103,62	4,277
Totale Noli Euro						30,74	1,269
Totale Altro Euro						1.781,00	73,506

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.50.a	CONTAINER INSONORIZZATO, PER IL CONTENIMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI - Per gruppo fino a 100 kVA Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni, realizzato con struttura in profilati di ferro e pannelli tipo sandwich, porte di ispezione sui due lati, classe di reiezione a fuoco '0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m in campo libero), equivalenti ad una potenza sonora di 85 dBa.	Cad	1,0000	6.350,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	5,00000	24,48	122,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	5,00000	27,33	136,65	
		Totale Manodopera				259,05	4,079
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,968
4	ABR26_PR_5.195.10.50.a	Altro Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni Per gruppo fino a 100 kVA	Cad	1,0000	4.699,50	4.699,50	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				4.699,50	74,004
Totale Euro						5.020,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.020,02						753,00	
Totale Euro						5.773,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.773,02						577,30	
Totale Euro						6.350,32	
Prezzo di Applicazione Euro						6.350,32	
Totale Manodopera Euro						259,05	4,079
Totale Noli Euro						61,47	0,968
Totale Altro Euro						4.699,50	74,004

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.50.b	CONTAINER INSONORIZZATO, PER IL CONTENIMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI - Per gruppo fino a 165 kVA Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni, realizzato con struttura in profilati di ferro e pannelli tipo sandwich, porte di ispezione sui due lati, classe di reiezione a fuoco '0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m in campo libero), equivalenti ad una potenza sonora di 85 dBa.	Cad	1,0000	8.218,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	5,00000	24,48	122,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	5,00000	27,33	136,65	
		Totale Manodopera				259,05	3,152
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,748
4	ABR26_PR_5.195.10.50.b	Altro Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni Per gruppo fino a 165 kVA	Cad	1,0000	6.176,00	6.176,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				6.176,00	75,151
Totale Euro						6.496,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.496,52						974,48	
Totale Euro						7.471,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.471,00						747,10	
Totale Euro						8.218,10	
Prezzo di Applicazione Euro						8.218,10	
Totale Manodopera Euro						259,05	3,152
Totale Noli Euro						61,47	0,748
Totale Altro Euro						6.176,00	75,151

ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI 2026

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR26_EL.95.10.50.c	CONTAINER INSONORIZZATO, PER IL CONTENIMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI - Per gruppo fino a 400 kVA Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni, realizzato con struttura in profilati di ferro e pannelli tipo sandwich, porte di ispezione sui due lati, classe di reiezione a fuoco '0' livello di rumore non superiore a 65 dBa (a 7 m in campo libero), equivalenti ad una potenza sonora di 85 dBa.	Cad	1,0000	13.292,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR26_RU_1.5.10.b	Manodopera MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	5,00000	24,48	122,40	
2	ABR26_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	5,00000	27,33	136,65	
		Totale Manodopera				259,05	1,949
3	ABR26_AT_10.5.15.a	Noli AUTOCARRO CON GRUETTA Autocarro con gruetta	ora	1,00000	61,47	61,47	
		Totale Noli				61,47	0,462
4	ABR26_PR_5.195.10.50.c	Altro Container insonorizzato, per il contenimento dei gruppi elettrogeni Per gruppo fino a 400 kVA	Cad	1,0000	10.187,00	10.187,00	
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				10.187,00	76,640
Totale Euro						10.507,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.507,52						1.576,13	
Totale Euro						12.083,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.083,65						1.208,37	
Totale Euro						13.292,02	
Prezzo di Applicazione Euro						13.292,02	
Totale Manodopera Euro						259,05	1,949
Totale Noli Euro						61,47	0,462
Totale Altro Euro						10.187,00	76,640